

ជំពូក ៧

ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានសំខាន់ៗ និង វិធានការកាត់បន្ថយ

POTENTIAL ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES

Draft

ជំពូកទី ៧

៧.១ ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានសំខាន់ៗនិងវិធានការកាត់បន្ថយនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនប់វារីអគ្គិសនី

ការសិក្សានេះយោងតាមអនុក្រឹត្យស្តីអំពីកិច្ចដំណើរ ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន ដែលចុះហត្ថលេខាដោយ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៩។ គម្រោងវិនិយោគសាងសង់វារីអគ្គិសនី ពោធិ៍សាត់ របស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េ និងចិន បានចុះធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងរៀបចំរបាយការណ៍ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់ បរិស្ថាន និងសង្គមពេញលេញ (ESIA) ចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ដល់ ថ្ងៃទី ៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ រួចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ និង ខែតុលា ដល់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព សិក្សាផលប៉ះពាល់ អចលនទ្រព្យរបស់ប្រជា ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់គម្រោងឡើងវិញ។

ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានសង្គម (ESIA) នេះគឺជាការអង្កេតសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីរក និងកំណត់ហេតុប៉ះ ពាល់បរិស្ថានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានសង្គមក្នុងដំណាក់កាលមុនសាងសង់គម្រោង (Pre-Project Construction) សាងសង់ (Project Construction) ប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោង (Project Operation & Maintenance) ហើយនិងដំណាក់កាលបិទ គម្រោង (Project Closure)។ ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានទាំងនោះ ត្រូវរកវិធានការកាត់បន្ថយឱ្យដល់កម្រិតអប្បបរមា និងធ្វើ ផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននៃដំណាក់កាលរបស់គម្រោងនីមួយៗ ទាំងនោះដោយមានការអនុវត្តវិធានការសម្រាប់គម្រោង រួមក្នុងសហ ការត្រួតពិនិត្យពីបណ្តាស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធ ដូចជាមន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត, មន្ទីរ រ៉ែ និងថាមពលខេត្ត, មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុ និយម, មន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្ត, មន្ទីររៀបចំដែនដីនគរ រូបនីយកម្ម សំណង់និងសុរិយោដីខេត្ត, អាជ្ញាធរ មូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់, ដោយមានការគ្រប់គ្រងតាមខ្សែបណ្តោយ ពីក្រសួងបរិស្ថាន, ក្រសួង រ៉ែ និងថាមពល, ក្រសួង ធនធានទឹក និងឧតុនិយម, ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរ រូបនីយកម្ម និងសំណង់។ ក្នុង កិច្ចដំណើរការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមនេះ ក្រុមការងារ SAWAC បានប្រើប្រាស់តារាង Checklist ដើម្បី កំណត់ទំហំនៃការប៉ះពាល់ រួចជ្រើសយកការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមានណា ដែលមានកម្រិត តិច មធ្យម និង ខ្លាំង មកធ្វើវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់ទាំងនេះឱ្យដល់កម្រិតអប្បបរមា។

៧.២ វិធីសាស្ត្រនៃការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមពេញលេញនេះ

វិធីសាស្ត្រនៃការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមពេញលេញ (ESIA) សម្រាប់គម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះ គឺ ជាការពិនិត្យលើរាល់សកម្មភាពនៃគម្រោង ដែលបានស្នើឡើង ដើម្បីកំណត់នូវបញ្ហាសំខាន់ៗលើបរិស្ថានធម្មជាតិ ដោយ ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើធនធានរូបសាស្ត្រ ធនធានជីវសាស្ត្រ និងបរិស្ថានសង្គម ដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើធនធានសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម រួមទាំងសុខភាព រួមទាំងសុខុមាលភាពសាធារណៈ។ នៅក្នុងជំពូកនេះអាចជួយក្នុងការកំណត់លម្អិតនៃការវាយ តម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម ដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសំខាន់ៗដែល ពាក់ព័ន្ធមនុស្ស និងបរិស្ថាន។

នៅក្នុងចំណុចនេះ បញ្ជីតារាងកំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន (Checklist) របស់ក្រសួងបរិស្ថានត្រូវបាន ប្រើប្រាស់ សម្រាប់កំណត់នូវបញ្ហាសំខាន់ៗ ដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើបរិស្ថាន និងសង្គមទាំងនៅក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់ ដំណាក់កាលប្រតិបត្តិគម្រោង និងដំណាក់កាលបញ្ចប់គម្រោង (តារាង៧-៣)។ ជាងនេះទៅទៀត បញ្ជីតារាង (Checklist) គម្រូបសំឡេងអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ក្នុងការកំណត់កាសិក្សាវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន (តារាង ៧-១) ក៏យកមក ប្រើ ដើម្បីកំណត់នូវការសិក្សាតាមផ្នែក និងតំបន់នីមួយៗ ឱ្យចំគោលដៅនៃគម្រោង និងតំបន់ដែលរងការប៉ះពាល់ ដោយសារវាផងដែរ។

៧.៣ ការកំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម

កិច្ចដំណើរការនៃការកំណត់ទំហំ (Scoping) នៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម គឺជាការបរិយាយបញ្ហាមួយ បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលនៃការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់គម្រោង (Screening) ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖

- លក្ខណៈផលប៉ះពាល់ និងឥទ្ធិពលទៅលើបរិស្ថាន និងសង្គមពីសកម្មភាពគម្រោង
- ទីតាំងគម្រោងនិងតំបន់ជិតខាង ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោលពីសកម្មភាពគម្រោង។

ទីតាំងសិក្សាដែលត្រូវកំណត់ទំហំផលប៉ះពាល់នៅក្នុងបរិវេណជុំវិញទីតាំងគម្រោងប្រមាណជា១,៥គីឡូម៉ែត្ររួមមាន៖

ក-ធនធានរូបសាស្ត្រ

- ការសិក្សាអំពីការប្រែប្រួលសណ្ឋានដី និងការហូរច្រោះដី
- ការសិក្សាអំពីហេតុប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធផលសាស្ត្រ របស់ស្ទឹងឬស្ទឹងប្រី(កណ្តាល)
- ការសិក្សាអំពីហេតុប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹកស្ទឹងឬស្ទឹងប្រី(កណ្តាល)
- ការសិក្សាអំពីហេតុប៉ះពាល់ដល់គុណភាពខ្យល់
- ការសិក្សាអំពីការរំខានដោយសំឡេង និងរំញ័រ។

ខ-ធនធានជីវសាស្ត្រ

- ការសិក្សាអំពីហេតុប៉ះពាល់ទៅលើធនធានព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ
- ការសិក្សាអំពីហេតុប៉ះពាល់ទៅលើជីវចម្រុះក្នុងទឹក ពិសេសធនធានមច្ឆជាតិ ដែលនៅស្ទឹងពោធិ៍សាត់
- ការសិក្សាអំពីហេតុប៉ះពាល់ដល់តំបន់ការពារធម្មជាតិ ឬ តំបន់អភិរក្ស ឬឧទ្យានជាតិ ឬតំបន់ព្រៃការពារ។

គ-ធនធានសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម

- ការសិក្សាអំពីហេតុប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានរួមមាន ចំណុចស្ទឹងថ្មី ជួននាគតាំងយំ និងទួលគ្រួស ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធកូមីស្ទឹងថ្មី ឃុំប្រមោយ ស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់គម្រោង។ ការសិក្សានេះមាន ដូចជា ការប្រកបមុខរបររស់នៅ ការនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារ ប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែ ចំការជាដើម។
- ការសិក្សាការប៉ះពាល់ទៅលើអចលនវត្ថុ (ផ្ទះ ដីភូមិ ដីកសិកម្ម ដីបុរេ និងដំណាំឈើហូបផ្លែ) របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់គម្រោង(ក្នុងចំណុចទាំង៤ខាងលើ)។
- ការសិក្សាការប៉ះពាល់ទៅលើអចលនវត្ថុសាធារណៈ ដូចជា ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវចេញចូលតំបន់ជាដើម។
- ការសិក្សាអំពីហេតុប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់ទឹករបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន
- ការសិក្សាអំពីហេតុប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិក-កម្មករនៅពេលបំពេញការងារ
- ការសិក្សាអំពីហេតុប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅ និងចេញចូលក្នុងតំបន់គម្រោងរកអនុផលព្រៃឈើ និងនេសាទ។
- សិក្សា និងបញ្ជាក់ចរាចរណ៍ពីការដឹកជញ្ជូនសម្ភារសំណង់
- ការសិក្សាអំពីហេតុប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណី និងវប្បធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន ជាពិសេសធនជាតិដើមភាគតិច
- ការសិក្សាអំពីហេតុប៉ះពាល់ដល់សម្បត្តិវប្បធម៌ សំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងតំបន់ទេសចរណ៍។
- ការសិក្សាអំពីហានិភ័យ ដែលអាចកើតមានឡើងដោយថាហេតុទៅលើគម្រោង ឬដោយសារគម្រោង។

តារាង ៧-១: Checklist សម្រាប់គម្រោងសាងសង់ និងស្រោចស្ទឹងពោធិ៍សាត់

ក ទីតាំងគម្រោង: (អាងទី១, ២ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ) តើតំបន់គម្រោងនៅក្នុងប្រព័ន្ធបរិស្ថានសំខាន់ៗដែរទេ?	មាន	គ្មាន	កត់សម្គាល់
• ទីតាំងបេតិកភ័ណ្ឌ		✓	
• តំបន់ការពារ អភិរក្ស	✓		ដែនព្រៃបម្រុងទុកចិញ្ចែង(ប្រមោយ)និងព្រៃការពារត្រកាល កណ្តាល និងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំគុស។
• តំបន់វិសិម តំបន់ព្រៃឈើទឹក	✓		តំបន់ព្រៃឈើទឹកតាមដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ។

• ព្រៃកោងកាង		✓	គ្មានព្រៃកោងកាងនៅខាងក្រោមគម្រោងទេ។
• មាត់ពាម (តំបន់ទឹកភ្លាវ)		✓	គ្មានតំបន់ទឹកភ្លាវ និងមាត់ពាមនៅខាងក្រោមគម្រោងទេ។
• តំបន់ទ្រទ្រង់នៃតំបន់ការពារ/អភិរក្ស	✓		ដែនព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍(ប្រមោល) និងព្រៃការពារក្រវាញ កណ្តាល និងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុស។
• តំបន់ពិសេសសម្រាប់ការពារ/អភិរក្សជីវចម្រុះ	✓		ដែនព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍(ប្រមោល) និងព្រៃការពារក្រវាញ កណ្តាល និងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុស។
ខ ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានសំខាន់ៗ កើតឡើងនឹងបង្កឱ្យ.....			
• បាត់បង់សម្បត្តិធម្មជាតិដូចជា ធនធានសារពើពន្ធ លំដាប់កម្រិត/ ព្រៃឈើ ជម្រកសត្វព្រៃ វិទ្យាស្ថាន ពង/បង្កក់នើត និងឧបសគ្គដល់ផ្លូវបំបែកសំបូរស្រូវដែរទេ?	✓		លិចលង់តំបន់ព្រៃឈើ និងជម្រកសត្វព្រៃក្នុងតំបន់ទឹកភ្លាវ ខាងលើទំនប់ (តំបន់អាង)។
• បាត់បង់វត្ថុបុរាណ រូបសំណាកប្រវត្តិសាស្ត្រ រូបសំណាក វប្បធម៌ ដែរទេ?		✓	តំបន់គម្រោងមិនមាន វត្ថុបុរាណ ប្រាសាទបុរាណ រូបសំណាក ប្រវត្តិសាស្ត្រ ឬរូបសំណាក វប្បធម៌ ទេ។
• មានការផ្លាស់ទី ឬការកាត់បន្ថយនៅឡើងវិញរបស់ប្រជាជនដោយ មិនស្ម័គ្រចិត្ត ដែរទេ?	✓		ក្នុងតំបន់អាងមានជីវរបស់ប្រជាជនរដ្ឋបាលខេត្ត ២៣២៩.២៥ ហិកតា របស់៣៤៧គ្រួសារ ។
• ការវិនិយោគ/ឧបសគ្គដល់ក្រុមគ្រួសារសង្គម/ប្រជាជនអន្តោស្រាម ដែរ ទេ?		✓	
• ការថយចុះបរិស្ថានចេញពីកំនើនការកាន់កាប់ដីព្រៃឈើ ដែរទេ?	✓		នឹងមានការកើនឡើងនៃអ្នកចំណូលថ្មី ធ្វើការ ដំណាំ រកអនុផល ព្រៃឈើ ការកាត់បន្ថយនៅក្នុងខ្នាត។ នៅទីនោះពីព្រោះមានផ្លូវ។ អាចបាត់ព្រៃឈើក្បែរតំបន់គម្រោងដោយសារជនភៀសខ្លួនមករស់នៅ ក្នុងតំបន់គម្រោងដោយសារខ្លួនបានអាជ្ញាបណ្ណនាំលើចេញពីតំបន់ព្រៃនេះ។
• ទំនាស់លើសិទ្ធិផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងទំនាស់នានាទាក់ទងនឹងសង្គមដែរ ទេ?	✓		អាចមានទំនាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកព្រោះនៅតំបន់ខាងក្រោម ទំនប់ ដែលមានសំណង់ពាសាស្ត្រ២០កន្លែង។
• មានការថយចុះទិន្នផលក្រី និងការបន្តពូជរបស់ក្រី ដែរ ឬទេ? ក្រោយពីមាន ការសាងសង់វារីអគ្គិសនីនោះ។	✓		អាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ចរាចរក្រី ក្នុងការបន្តពូជរបស់ ប្រភេទ ក្រីមួយចំនួន ដែលរស់នៅតំបន់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ដូចជា ក្រីខ្មៅ ក្រីខ្លា និងប្រភេទ ក្រីផ្សេងទៀត ជាពិសេសសត្វកន្ទុយ។
• ដំណើរការសាងសង់វារីអគ្គិសនីក្នុងតំបន់អាងនិងនៅ ខ្សែទឹក ខាងក្រោម ធ្វើឱ្យថយចុះដែរឬទេ?	✓		អាចនឹងមានវារីអគ្គិសនីក្នុងតំបន់ (ពើក, ចក ជាដើម) ក្នុងតំបន់ ស្តុកទឹកនៅប៉ុន្មានឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀត។
• មានជំងឺបាក់ទឹកចេញពីកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ? ក្រោយពីមានការ សាងសង់វារីអគ្គិសនីនោះ។	✓		អាចមានជំងឺបាក់ទឹកចេញពីកន្លែងផ្សេងៗ ឬអាចមាននៅតាមកន្លែងខ្លះ នៃ ស្រទាប់ដីរបស់អាងស្តុក ។
• ការស៊ីប្រោះដីបាតស្ទឹង នៅខាងក្រោមទំនប់ដែរទេ ។	✓		អាចនឹងមានការហូរច្រោះ ព្រោះតំបន់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ មាន ល្បាយ ដីខ្សាច់ ជាមួយថ្ម ។
• កំណើនឧបត្ថម្ភហេតុនៃជំងឺកើតពីទឹក ឬជំងឺទាក់ទងនឹងទឹកដែរទេ ។	✓		ដោយសារការលូតលាស់នៃរុក្ខជាតិក្នុងតំបន់អាងទឹកបង្កើនជម្រកសត្វមូស និងអាចកើតមានសត្វល្អិតចង្រៃមួយចំនួនទៀតដែលពិបាកគ្មាន ។
• ការបាត់បង់អុកស៊ីសែនក្នុងទឹក ដោយសារការពុករលួយ យ៉ាង ច្រើននៃរុក្ខជាតិ ធ្វើឱ្យត្រីងាប់ ការរីកដាល Algae បង្កឱ្យមាន រុក្ខជាតិទឹក (Hydrophyte) ដែរទេ ។	✓		អាចនឹងកើតមានបាតុភូតនេះក្នុងតំបន់អាងស្តុកទឹក (ពើក, ចកជា ដើម) នៅប៉ុន្មានឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយវាក៏អាចកើតមានរៀង រាល់នៅតាម តំបន់នៃអាង។
• មានការថយចុះគុណភាពទឹកក្នុងអាង ដែរទេ ។	✓		ជាទូទៅអាចនឹងមានក្នុងតំបន់អាងស្តុកទឹកនៅប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូង។
• មានការផ្លាស់ប្តូរធនធានធម្មជាតិដែរឬទេ ។ បើសិនមានការប្រែប្រួលធនធាន ទឹកនៅផ្នែកខាងក្រោមអាងនៅពេល មានការកើន ឡើង នៃកម្រិតកម្ពស់ទឹក នៅផ្នែកខាងលើអាង ព្រមទាំងមាន ការថយចុះ គុណភាពទឹកនោះ។	✓		នឹងធ្វើឱ្យ ទិន្នផលក្រីថយចុះនៅដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោង ហើយវាអាចនឹងកើនឡើងវិញនៅក្នុងដំណាក់កាល ប្រតិបត្តិ ថែទាំ គម្រោង។
• បាត់បង់ប្រភេទក្រីបំណាស់ដោយសារការកាត់បន្ថយបង្កាត់ នៃទំនប់ នេះដែរទេ ។	✓		យោងតាមប្លង់គម្រោងពុំឃើញមានកន្លែងឱ្យក្រីក្រកាត់ពី ខ្សែទឹក ក្រោមទៅខ្សែទឹកខាងលើឡើយ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យ មានការផ្លាស់ ប្តូរចរាចររបស់ក្រី ដោយសារ ការសាងសង់ ទំនប់វារីអគ្គិសនី នេះ។

• ការរកកម្រិតនៅក្នុងអាង និងការបាត់បង់សមត្ថភាពស្តុកទឹកដែរទេ ?	✓	នៅក្នុងតំបន់បច្ចេកទេសមិនឃើញមាន សំណង់សម្រាប់ធ្វើ ការលាងកកដីចេញពីអាងទេ។
• ការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពទឹក នៅពេលកើតមានចរន្តទឹកវិលវល់ កករ ក្នុង អាង ដែរឬទេ?	✓	ធ្វើឱ្យគុណភាពទឹកមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅតាមស្រទាប់ទឹក។ កន្លែងខ្លះអាចមានល្បាប់ក្នុងចរន្តទឹកការលាយអុកស៊ីសែនទាប និងកម្រិតជាតិដែក និងម៉ង់កាណែសខ្ពស់។
• បន្ថយទំនាបលើចំណុចសម្រាប់កសិកម្ម ដែរឬទេ ?	✓	ក្នុងតំបន់អាងមានដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ២៣២៩.២៥ ហិកតា របស់៣៤៧គ្រួសារ ។
• ការតាំងលំនៅឋានថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរងការប៉ះពាល់ដោយ សារ គម្រោងធ្វើឱ្យបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដែរទេ ?	✓	នៅកន្លែង ដែលតាំងលំនៅឋានថ្មី ត្រូវការផ្ទៃដី ១៩០.៤៥ហិកតា ដែលមានព្រៃឈើ ៣៨,៥ ហិកតា។

៧.៤ ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន និង វិធានការកាត់បន្ថយ

៧.៤.១ ដំណាក់កាលរចនាគម្រោងមុនប្រតិបត្តិគម្រោង

ក្នុងដំណាក់កាលនេះគម្រោងពុំមានសកម្មភាព ដែលបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ធំដុំឡើយ។ ដំណាក់កាលរចនាគម្រោងគឺ មានអ្នកជំនាញការតាមផ្នែកបច្ចេកទេស ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅតាមជំនាញបច្ចេកទេសរៀងៗខ្លួន ដើម្បីរចនាប្លង់គម្រោងតាមសមាស ភាពនីមួយៗ។ ប៉ុន្តែការគ្រោងរចនាគម្រោងនេះសំខាន់ណាស់ក្នុងការគ្រោងសំណង់ និងចាត់ចែងធារទឹកសម្រាប់រក្សាលំដាប់បរិស្ថាន និងរៀបចំផែនការការពារបរិស្ថាន រួមទាំងផែនការផ្លាស់ប្តូរលំដាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ផងដែរ នៅដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោង និងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិគម្រោង ការប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមានសំខាន់ៗ ដល់ធនធានបរិស្ថាន និងសង្គម ដោយសារ ការរចនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងរួមមានដូចតទៅ៖

ក. ធនធានរូបសាស្ត្រ

ក.១ សណ្ឋានដី និងឋានលេខា

> ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

សណ្ឋានដី និងឋានលេខា គឺជាសណ្ឋាន ទ្រង់ទ្រាយ នៃផែនដី។ ការគ្រោងគម្រោងមិនបានត្រឹមត្រូវអាចមានការប៉ះពាល់ដល់សណ្ឋាន ទ្រង់ទ្រាយដីក្នុងតំបន់សាងសង់ ដូចជាការកាយជញ្ជាំងភ្នំដើម្បីជ្រាបធ្វើផ្លូវចេញចូល ការដីកណ្តៅដីរណ្តៅកន្លែងយកថ្ម ការចាក់គរដីស្តុយ និងថ្ម ដែលជញ្ជាំងនៃកន្លែងទាំងនេះ មិនមានជម្រាលជើងទេច្បាស់លាស់ទៅតាមបទដ្ឋានដី និងថ្ម នាំឱ្យបាក់ដី បាក់ថ្មខូចសណ្ឋាន ទ្រង់ទ្រាយដីក្នុងតំបន់ដែលនឹងត្រូវសាងសង់។ ឧទាហរណ៍ ការដីករណ្តៅដីល្បាយខ្សាច់ ត្រូវមានជើងទេរនៃជញ្ជាំង ១/២ ចំពោះដីឥដ្ឋ ១/១,៥ ជាដើម។ បើមិនអញ្ជើងទេ នាំឱ្យមានការបាក់ដី រាលដាលតំបន់ជុំវិញ។ ម្យ៉ាងទៀត ការចាក់គរសំណង់ដីនិងថ្មខ្ពស់ជាង ៣ម៉ែត្រធ្វើឱ្យមានការបាក់រាលដាលតំបន់ដីបូកនោះទៅតំបន់ជុំវិញលប់ពីលើដីមានជីជាតិ លុបគល់ឈើបណ្តាលឱ្យងាប់ឈើនោះផងដែរ។

> វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវគ្រោងរចនាប្លង់គម្រោងលម្អិតឱ្យមានជើងទេរ និងជម្រាលជញ្ជាំងកន្លែងកាយដី ជញ្ជាំងរណ្តៅដីរណ្តៅកន្លែងយកថ្ម កន្លែងចាក់ដីស្តុយនិងថ្ម ត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសរបស់ប្រភេទដីនិងថ្ម ដែលមាននៅតំបន់គម្រោងដោយខ្វែងសិក្សាដី និងថ្មឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដូចជា ដីល្បាយខ្សាច់ ត្រូវមានជើងទេរនៃជញ្ជាំង 1:2 ចំពោះដីឥដ្ឋ 1:1.5 ថ្មជុយពី 1:1 ទៅ 1:1.5 ថ្ម 1:0.5 ទៅ 1:1 ជាដើម ដើម្បីកុំឱ្យមានការបាក់ដី ឬបាក់ថ្ម លប់លើដីចាស់ដែលមានជុំវិញតំបន់នេះ។

ក.២ ប្រព័ន្ធផលសាស្ត្រ (អូរ ស្ទឹង)

> ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ការគ្រោងគម្រោងមិនបានត្រឹមត្រូវមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធផលសាស្ត្រ និងជីវៈចម្រុះក្នុងស្ទឹងពោធិ៍សាត់នៅផ្នែកខាងក្រោម កន្លែងសាងសង់ទំនប់នេះដោយខ្វះទឹក និងមិនបានគិតគូរអំពីការធ្វើសំណង់បន្ថែម ដើម្បីបញ្ចេញទឹកមកខាងក្រោមតំបន់ទំនប់មេ នៅពេលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោង។

ប៉ះពាល់ដល់ចរាចរភូមិ ព្រៃលិចទឹកតាមមាត់ស្ទឹង និងសត្វទឹក ដោយសារការគ្រោងទំនប់កាត់ស្ទឹងនេះ ដោយមិនមានការបង្កើនទឹកកម្រិតបន្តខាងក្រោមទំនប់ គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការព្យាបាលប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះរបស់កំណាត់ស្ទឹងនេះ ហើយនិងអាចធ្វើឱ្យបង្កាក់ដំណើរត្រីនៅខាងក្រោមឡើងទៅតំបន់ខាងលើ ដើម្បីពងកូនទៀតផង។

> វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវគ្រោងរចនាប្លង់គម្រោងឱ្យមានសំណង់ និងទ្វារទឹកដែលអាចបញ្ចេញទឹកមកខាងក្រោម នៃទំនប់ទំនប់នេះ ដើម្បីរក្សាលំនឹងធនធានបរិស្ថានស្ទឹងពោធិ៍សាត់ មានដូចតទៅ៖

1. តំបន់១: នៅខាងក្រោមតំបន់ទំនប់ ដល់អាគារថាមពល តាមដងស្ទឹងមានចម្ងាយប្រមាណ៩,២គ.ម។ នៅតំបន់នេះ ក្រុមហ៊ុន នឹងធ្វើការបញ្ចេញទឹកពីអាងចំនួន១,៣ម^៣/វិន.តែងដាច់ទាំងប្រាំង និងវស្សា។ ប៉ុន្តែនៅ២ឆ្នាំដំបូងក្នុងរយៈពេលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោង ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការបិទទ្វារទឹក ដើម្បីបំពេញអាងក្នុងនោះនៅឆ្នាំទី១ ត្រូវការរយៈពេលពី៥ទៅ៨ខែ ក្នុងការ បំពេញទឹកក្នុងអាងឱ្យដល់និវ័យ EL: ១៨០ម ដើម្បីដំណើរការទូរប៊ីន (៨០ MW)។ នោះមានន័យថា ៥ខែដំបូងនៃឆ្នាំទី១នេះ មិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រក្សាជីវៈចម្រុះនារដូវវស្សានោះទេពោល គឺមានតែ ១,៣ម^៣/វិន. និងលំហូរធម្មជាតិពីទឹក ភ្លៀងក្នុងតំបន់តែប៉ុណ្ណោះ។ យោងតាមលំហូរធារទឹកនៃរយៈពេលកត់ត្រា ៣០ឆ្នាំ (មើលតារាង ៥-១១) បញ្ជាក់ថា នៅរដូវវស្សាចាប់ពី ខែឧសភា ដល់ខែតុលា ស្ទឹងពោធិ៍សាត់មាន លំហូរអប្បបរមា ០,៦ម^៣/វិន. ហើយអតិបរមា ៣៨៩.២ ម^៣/វិន.។ ដូចនេះក្នុងរយៈពេល ៥ខែ ដំបូងនៃឆ្នាំទី១ ក្រុមហ៊ុនធ្វើការបញ្ចេញទឹកមកខាងក្រោមទំនប់យ៉ាងហោចណាស់ឱ្យបាន ១,៣ម^៣/វិន.ដែរ។ បើធ្វើដូចនេះមានន័យថា៖ នៅរដូវវស្សា តំបន់នេះមានលំហូរ លើស ១,៣ ម^៣/វិន. ហើយរដូវប្រាំង ពី១,៣ម^៣/វិន នៅរយៈពេល២ឆ្នាំ ដំបូង។ ចាប់ពីឆ្នាំទី៣ ទៅនឹងមានទឹកបន្ថែមនារដូវវស្សាដោយសារ ការហៀរទឹក ចេញតាមទំនប់បង្កើត។
2. តំបន់២: គឺតំបន់ក្រោមអាគារថាមពល (PH) តាមដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានទំនប់សំណង់ធារាសាស្ត្រដំណាក់ឈើក្រំ (កំពង់សាងសង់ ចម្ងាយ ៦២គ.ម) ដំណាក់អំពិល ចម្ងាយ ប្រមាណ១០៣ គ.ម ដែលទទួលយកទឹក ពីគម្រោងនេះ។ នៅដំណាក់កាលប្រតិបត្តិថែទាំគម្រោង និងមានការខ្វះទឹក នៅពេល ដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើការបិទទំនប់ដើម្បីតម្កល់ទឹកនៅឆ្នាំទី១ ដូចនេះក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រព្រឹត្តទឹកនៅរដូវវស្សាយ៉ាងហោច៤០ម^៣/វិន. និងរដូវប្រាំង ១,៣ម^៣/វិន. តាមបំពង់បង្ហូរទឹកបរិស្ថាន ពីព្រោះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅដំណាក់ឈើក្រំ និងដំណាក់អំពិលនេះត្រូវការទឹកស្រោចស្រពនៅរដូវវស្សា និងប្រាំង (មើលតារាង៥-១១ លំហូរធារទឹកជាមធ្យមគឺ៤២,៤ ម^៣/វិន.)។ ដូចនេះ ចំពោះការខ្វះទឹកសម្រាប់ រក្សាជីវៈចម្រុះ និងតម្រូវការទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពនោះ គឺត្រូវបានកាត់បន្ថយអាចទទួលយកបាន បើក្រុមហ៊ុនអនុវត្តតាម ការគ្រប់គ្រងទឹកខាងលើ។ នៅពេលដែលនិវ័យទឹកក្នុងអាងឡើងដល់កម្រិតអាចដំណើរការទូរប៊ីននោះក្រុមហ៊ុន នឹងដំណើរការទូរប៊ីន១ ដែលមានធារទឹក ៤០ម^៣/វិន. និងរហូតដល់ដំណើរការទាំង២ទូរប៊ីន ដែលត្រូវបញ្ចេញធារទឹកសរុប៨០ម^៣/វិន.។ នៅរដូវវស្សាតំបន់នេះ យ៉ាងហោចណាស់ ត្រូវប្រព្រឹត្តទឹក៤០ម^៣/វិន. បើមិនដូច្នោះទេនោះ នឹងធ្វើឱ្យមានខ្វះខាតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក មកតំបន់ធារាសាស្ត្រដំណាក់ឈើក្រំ និងដំណាក់អំពិលជាមិនខាន។ ចំណែកឯ នៅរដូវប្រាំង ការផលិតអគ្គិសនី ដែលដំណើរការបើកទូរប៊ីន២ មានធារទឹកសរុប ប្រមាណ ៨០ម^៣/វិន. នោះ អាចផ្តល់ទឹកគ្រាន់ ដល់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទាំងនេះ នៅរដូវប្រាំងមិនខ្វះទឹកដូចដំណាក់កាលមុនសាងសង់គម្រោងទៀតឡើយ។ **សម្គាល់៖** នៅដំណាក់កាលប្រតិបត្តិថែទាំ គម្រោង នៅរដូវប្រាំង យោងតាម EDC ចង់បានអគ្គិសនី ២៤ម៉ោង លើ ៦ ខែ នៅរដូវប្រាំង នោះនឹងមានធារទឹក ៨០ម^៣ វិន. បើប្រៀបធៀប ធារទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់នៅទីតាំងទំនប់មេ មានប្រហាក់ប្រហែល ធារទឹកក្នុងខែ ឧសភា មិថុនា និងកក្កដា មើលតារាង៥-១១។

ក.៣ ការហូរចេញ៖

> ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ដូចគ្នានិងសណ្ឋានដី ដែលនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះការហូរច្រោះដីពុំមានទេ ដោយសារក្រុមហ៊ុនពុំបានឈូសឆាយ និងពង្រាបដីដើម្បីសិក្សាឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ បើគម្រោងមិនរៀបចំប្លង់នៃការដីកដី ធ្វើជើងទេមិនត្រឹមត្រូវនោះ ពេលសាងសង់គម្រោង នាំឱ្យមានការ បាក់ជញ្ជាំងដី ធ្វើឱ្យស្ទះការងារសាងសង់ និងអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សសត្វទៀតផង។

ម្យ៉ាងទៀត មានផលប៉ះពាល់ខ្លះៗដល់គុណភាពដីបណ្តាលមកពីការហៀរ ឬកំពប់ប្រេង និងការបោះសំណល់ផ្សេងៗ ដោយបុគ្គលិក/កម្មករបស់គម្រោងក្នុងពេលសិក្សានោះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវគ្រោងការងារដី ដូចជាការកាយយកដីធ្លីធ្វើផ្លូវ ធ្វើរោងចក្រសម្ភារៈសម្ភារៈវិស្វកម្ម ដទៃទៀត ត្រូវមានជើង ទេត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងមានដាក់របាំងការពារបាក់ដីនៅតាមដងផ្លូវដែលមានចំណោតខ្ពស់ រួមទាំងបាញ់បាយអនោ ជញ្ជាំងចំណោតខ្ពស់ៗទាំងនោះទៀតផង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវមានការស្តុកប្រេងឥន្ធនៈ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពដល់បរិស្ថាន ដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រ និង រថយន្តដឹកជញ្ជូនដែលមានគុណភាពល្អមិនលេចហូរប្រេងមកលើដីក្នុងតំបន់គម្រោងឡើយ។

ជាងនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនមានការគ្រប់គ្រងសំណល់ប្រេងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ រីឯសំណល់រឹង ចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កម្មករ/បុគ្គលិកវិញក្រុមហ៊ុនរៀបចំធុងសម្រាមនិងរៀបចំកន្លែងទុកដាក់សម្រាមនៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាពល្អ។

ក.៤ ការព្យាយាម

ក្នុងដំណាក់កាលនេះមិនមានប្រើគ្រឿងផ្ទុះ ដឹកសម្ភារធ្ងន់ៗ ដែលនាំឱ្យមានការព្យាយាមទេ។ ប៉ុន្តែត្រូវគ្រោងគ្រឿងផ្ទុះដែលមាន សំឡេង ការព្យាយាមតិច និងមានកន្លែងទុកដាក់ ដោយមានដាក់បារ៉ាដីផ្សំជុំវិញ ការពារពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យណាមួយកើតឡើងនោះ។ ជាងនេះទៅទៀត គម្រោងត្រូវគ្រោងរកអ្នកយាម(សន្តិសុខ) ឱ្យបានហ្មត់ចត់ រៀបរៀងការលូត ឬបាត់បង់គ្រឿងផ្ទុះ ដែលនាំឱ្យកើតមានការប្រើប្រាស់ ជាតិផ្ទុះខុសច្បាប់ នឹងអាចបង្កឱ្យមានអសន្តិសុខសង្គម និងមានការបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្ស និងសត្វផងដែរ។

ក.៥ គុណទឹក (ទឹកលើដី និងក្រោមដី)

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

នៅខណៈពេលនៃការសិក្សានេះដែរ ប្រភពទឹកនៃស្ទឹងពោធិ៍សាត់ និងទឹកក្រោមដីក្នុងតំបន់សិក្សាមានផលប៉ះពាល់តិចតួច ដោយសារការបង្ហូរសំណល់រាវចេញពីផ្ទះបាយ និងការបន្ទោរបង់របស់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងចូលក្នុងទឹក។ តែពេលសាងសង់គម្រោងដែលមានបុគ្គលិក-កម្មករហូតដល់៤០០នាក់ ដែលអាចបំពុលគុណភាពទឹកដោយសារសំណល់រឹង-រាវ ការបោកគក់ ការចុះងូត ឬបង្ហូរទឹកចូលស្ទឹងដោយផ្ទាល់។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវគ្រោងសាងសង់បង្គន់អនាម័យ ដោយដឹករណ៍ដាក់លូ ដើម្បីស្តុកលាមកមានជម្រៅពី ២,៥ម ទៅ ៣,៥ម ដើម្បីសំលាប់មេរោគ។ ចំពោះសំណល់ផ្ទះបាយវិញ គឺមិនបង្ហូរ ឬបាក់ចូលទៅក្នុងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ទេគឺដឹករណ៍ជម្រៅ១-២ម ទំហំ ៤-៦ម ដើម្បី ធ្វើឱ្យសំណល់នោះ ក្លាយជាជីកំប៉ុស្តបានថែមទាំងមានធុងទុកសម្រាប់ដាក់សម្រាម និងកន្លែងដុតសម្រាមចោលដោយសុវត្ថិភាព។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការណែនាំបុគ្គលិក/កម្មករគម្រោងឱ្យយល់ដឹងអំពីអនាម័យស្គាល់នូវកន្លែងទុកដាក់សម្រាម ដែលក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំសាងសង់នៅទីតាំងស្នាក់នៅរបស់គម្រោង។

ក. ៦ គុណខ្យល់

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលមុនប្រតិបត្តិការគម្រោងនេះ មានការបំពុលតិចតួច ដោយសារមានផ្សែង ដែលចេញពីគ្រឿងយន្តដែលយក មកសិក្សាគម្រោង ដូចជា ម៉ាស៊ីនខ្ទង់ដីសម្រាប់សិក្សាវិធីគ្រឹះទំនប់ រថយន្ត ម៉ូតូ ជាដើម សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនជាដើម។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនប្រើម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងយន្ត ដែលមានគុណភាពល្អ និងមានបំពង់ស៊ីម៉ង់សម្បុកជិតល្អ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញផ្សែង។

ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រេងឥន្ធនៈ ដែលមានគុណភាពល្អ ដែលមានចំហេះសប់ឥតនាំឱ្យមានផ្សែងតិច។

ក. ៧ គុណភាពដី

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

មានការបំពុលដីតិចតួចបណ្តាលមកពីការហៀរ ឬក៏ពប់ប្រេង និងការបោះសំណល់ផ្សេងៗដោយបុគ្គលិក/កម្មកររបស់ គម្រោងក្នុងពេលសិក្សានោះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវមានការស្តុកប្រេងឥន្ធនៈឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាព ដល់បរិស្ថានដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រ និង រថយន្តដឹកជញ្ជូន ដែលមានគុណភាពល្អមិនលេចហូរប្រេងមកលើដីក្នុងតំបន់គម្រោងឡើយ។

ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនត្រូវមានការគ្រប់គ្រងសំណល់ប្រេងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ រីឯសំណល់រឹងចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កម្មករ/បុគ្គលិកវិញក្រុមហ៊ុន ត្រូវរៀបចំធុងសម្រាម និងរៀបចំកន្លែងទុកដាក់សម្រាមនៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាពល្អ។

ក. ៨ សំឡេង និងរំញ័រ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលគ្រោងរចនាគម្រោងនេះ មានការប៉ះពាល់តិចតួច ដោយសារមានការខ្វែងដីសម្រាប់សិក្សាអំពីគ្រឹះទំនប់ ហើយសកម្មភាពនៃការខ្វែងដីនេះ ត្រូវការកម្មករជាច្រើននាក់បង្កឱ្យមានសំឡេងអ៊ូអរ និងសន្លឹកសំឡេងម៉ាស៊ីនបង្កឱ្យមានការរំខាន ដល់ សត្វព្រៃ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនប្រើម៉ាស៊ីនខ្វែងដី ដែលមានកម្រិតពេញ និងសំឡេងតិច ដើម្បីកាត់បន្ថយសំឡេង និងរំញ័រ ដែលរំខានដល់សត្វព្រៃ។

ក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើការពេលយប់ទេ ដើម្បីកាត់បន្ថយការរំខានដល់សត្វព្រៃ។

ក្រុមហ៊ុនអប់រំកម្មកររបស់គម្រោងមិនឱ្យមានការស្រែក ឬជជែកគ្នាខ្លាំងៗ រំខានដល់សត្វព្រៃ។

ខ. ធនធានជីវសាស្ត្រ

ខ.១ ជីវសាស្ត្រដែលរស់នៅក្នុងទឹក/មច្ឆជាតិ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

យោងតាមគម្រោងប្លង់សម្រាប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់នេះ គឺពុំមានរចនាប្លង់គម្រោងសម្រាប់ឱ្យត្រី ឆ្កែកាត់ នោះទេ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ចរាចរត្រី និងសត្វរស់នៅក្នុងទឹក នៅពេលដែលគម្រោងទាំងមូលនឹងសាងសង់ និងដំណើរការ។ ជាងនេះទៅទៀត តាមអន្លង់មួយចំនួនដូចជាអន្លង់ជ្រៃ អន្លង់បឹងជាដើមមានក្រពើភ្នំរស់នៅដូចនេះពេលសាងសង់ និងតម្កល់ទឹកក្នុងអាង មានផលប៉ះពាល់ដល់ក្រពើទាំងនេះ។

ប៉ះពាល់ ដល់ពពួកមច្ឆជាតិ ដោយសារ ការចាក់សំណល់ដី ឬ ចូលក្នុងស្ទឹង ធ្វើលប់អន្លង់ដែលជាជម្រករបស់ពពួកវា និងបំពុលគុណភាពទឹក ដោយសារដី ឬ ទាំងនេះផងដែរ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនមានវិធានការ ដើម្បីជំនួសសំណង់សិល្បការសម្រាប់ឱ្យត្រីឆ្កែកាត់នេះ ដោយមានគម្រោងព្រលែងកូនត្រី (រើសពូជក្នុងតំបន់) និងមានមូនីធិសម្រាប់សង្គ្រោះសត្វក្រពើភ្នំ រួចធ្វើការព្រលែងត្រីទាំងនេះ ចូលក្នុងអូរស្ទឹងធម្មជាតិ ដែលមានលក្ខណៈទីជម្រកប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដោយធ្វើការសហការជាមួយរដ្ឋបាលជលផល។

(សម្គាល់៖ ចំពោះតម្លៃនៃសំណង់សម្រាប់ត្រីស្ទឹងកាត់បានមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារ ដែលធ្វើឱ្យតម្លៃដើមរបស់អគ្គិសនីកើនខ្ពស់ផងដែរធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃអគ្គិសនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ម្ចាស់គម្រោង ត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងកិច្ចសន្យាម៉ៅការសងសង់ (ចោះរូងទូនេល សាងសង់អាគារថាមពល។ល។) ដោយមិនឱ្យយកសំណល់ ថ្ម ដី ចាក់តាមមាត់ច្រាំងនៃស្ទឹងពោធិ៍សាត់ នាំឱ្យលំហូរអន្លង់នានា និងប៉ះពាល់គុណភាពទឹក ប៉ះពាល់ដល់ជីវៈរស់នៅក្នុងទឹក មធ្យជាតិជាដើម។ ទីតាំងចាក់សំណល់ ដីនិងថ្ម មានចែងក្នុង ជំពូក ៤ ចំណុច ៤.៣ និងផែនទី ៣ ត្រូវគ្រោងឱ្យឆ្ងាយពីមាត់ច្រាំងស្ទឹងយ៉ាងហោចណាស់១៥០ម ផងដែរ។

ខ.២ ព្រៃការពារ/ តំបន់ការពារ/ ឧទ្យានជាតិ

> ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ការគ្រោងរចនាគម្រោងដូចជាបង្គោលសម្រាប់សាងសង់ទំនប់ទឹក អាងទឹក អាគារថាមពល បំពង់ទូនេល និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានារបស់គម្រោងវារីអគ្គិសនីពោធិ៍សាត់១នេះ ស្ថិតក្នុងដែនព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍(ប្រមោយ) របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ៤.១៩៩,២ ហិ.ត, ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាល ៣៩៩,៧ហិ.ត និងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុសប្រមាណ ៤.៧៥៦,១ហិ.ត ដែលជាប់របស់ក្រសួងបរិស្ថាន ហើយតំបន់ ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុស បានបែងចែកជា ៤តំបន់ដូចខាង ៖

#	ប្រភេទតំបន់	ផ្ទៃ (ហិ.ត)
1	តំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចីរភាព (តំបន់សហគមន៍)	250.77
2	តំបន់ការពារដោយសហគមន៍	106.64
3	តំបន់អភិរក្ស	3291.98
4	តំបន់ស្នូល	1171.86
ផ្ទៃដីសរុប		4821.25

ចំណែកឯសកម្មភាពសិក្សាគម្រោងនៅក្នុងដំណាក់កាលមុនសាងសង់គម្រោងនេះ មានការប៉ះពាល់ដល់ព្រៃការពារនេះខ្លះៗ ដែរ ដោយសារតែសកម្មភាពសិក្សាគម្រោង ដូចជាការកាប់ព្រៃឈើធ្វើផ្លូវចូល (មិនឈូសឆាយទេ) ការខូចសិក្សា ដីថ្ម ដើម្បីគ្រឹះ សំណង់ការវាស់ធារទឹកការធ្វើឋានលេខាជាដើម។

ដោយសារសកម្មភាពសិក្សា គម្រោងនឹងបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់អេកូឡូស៊ី ដូចជា៖ សំឡេងពីគ្រឿងចក្រ ភាពខ្សៀវខ្មោរ នៃក្រុមបុគ្គលិក-កម្មករការទន្ទ្រានចូលក្នុងព្រៃពីក្រុមបុគ្គលិក-កម្មករក្រោយពីការងារ ដើម្បីរកអនុផលព្រៃឈើ ឬចាប់សត្វ ឬ ការជួញដូរសត្វព្រៃសម្រាប់ធ្វើម្ហូប និងកាប់ឈើលក់ឱ្យឈ្មួញជាដើម។ល។

ក្រុមហ៊ុនបានគ្រោងសំណង់ទំនប់ និងទូនេល អាគារថាមពល ផ្លូវចូល អាងទឹក ដូចជាគ្រោងការតម្កល់ទឹកនៅអាងកម្រិតនីវ៉ូធម្មតា ១៨០ម តំបន់នេះយើងដាក់ជាតំបន់១ ដើម្បីងាយស្រួលសិក្សាតំបន់អាងនេះមានផ្ទៃក្រឡាមាន៨.៥៩១ហិ.ត ដែលក្នុងនោះ មានព្រៃស្រោង ៧៣៥ហិ.ត ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង៨៤៧,៦ហិ.ត និងព្រៃឈ្មោះ៤.២៥៣ហិ.ត ចំណែកឯតំបន់២,៣ និង៤ មានចែងក្នុងជំពូក ៥ ចំណុច ៥.១.២.១ ព្រៃឈើ។

> វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនបានគិតគូរយ៉ាងហ្មត់ចត់ អំពីករណីនៃការគ្រោងគម្រោងនេះ ដោយធ្វើការប្រៀបធៀប ៣ ករណីទៅនឹងតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច រួមទាំងបរិស្ថាន និងគ្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងមួយចំនួន ដូចជាការជ្រើសយកវិធីចោះរូងទូនេលក្រោមដី ដោយមិនប្រើការ ដឹកប្រឡាយនាំទឹក ដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់គម្របព្រៃឈើច្រើន។ ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនបានដាក់បញ្ចូលឱ្យកាប់តែព្រៃក្នុងកន្លែងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងជាក់ស្តែងប៉ុណ្ណោះ ទោះបីជាខ្លួនបានគ្រោងព្រៃប្រទល់តំបន់នោះក៏ដោយ (មើលផែនទី ៥ ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ៨)។

ក្រុមហ៊ុន បានកំណត់ពេលវេលាធ្វើការតែពេលថ្ងៃសម្រាប់ការងារទាំងឡាយណា ដែលបង្កសំឡេង និងរំញ័រ ដើម្បីកុំឱ្យមានការរំខាន ឬផ្តើមសត្វព្រៃក្នុងតំបន់គម្រោង និងតំបន់ក្បែរខាង។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការអប់រំដល់កម្មករគម្រោងមិនឱ្យធ្វើការទន្ទ្រានព្រៃក្នុងតំបន់គម្រោងដើម្បីចាប់ ឬបរបាញ់សត្វព្រៃ ឬជួញដូរសត្វព្រៃសម្រាប់ធ្វើម្ហូប និងកាប់ព្រៃឈើលក់ឱ្យឈ្មួញឡើយ ហើយដាក់វិន័យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដល់ពួកគេ ដែលប្រព្រឹត្តខុសទៅនឹងបម្រាមនេះ។

រឹងស្បៀង និងបូមអាហារក្រុមហ៊ុនមិនទិញសាច់សត្វព្រៃទេបូមអាហារណាដែលពាក់ព័ន្ធសត្វព្រៃ។ ក្រុមហ៊ុននាំស្បៀងពីទីរួមស្រុកវាលវែង ឬពីក្រុងពោធិ៍សាត់។

ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនធ្វើការអប់រំដល់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងឱ្យយល់ពីច្បាប់នៃការគ្រប់គ្រងថែរក្សាធនធាន និង សត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់ការពារ (ដែនជម្រកសត្វព្រៃ និងឧទ្យានជាតិ) និងដែនព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍។

បញ្ហា៖ ព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់គម្រោងសរុបមាន ៦.៤៣៨,៤១ហិ.ត ហើយប៉ះពាល់តែ ៦.០០៧,២៤ហិ.តតែប៉ុណ្ណោះ ដែលក្នុងនោះមានព្រៃស្រោង ៨៦៥,៤៩ហិ.ត ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ៨៥០,២៥ ហិ.ត និងព្រៃល្អោះ ៤.២៩១,៥ ហិ.ត (តំបន់អាង មានព្រៃស្រោង ៧៣៥ហិ.ត ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ៨៤៧,៦ហិ.ត និងព្រៃល្អោះ ៤.២៥៣ ហិ.ត ត្រូវធ្វើការកាប់ចេញ និងដាក់ដេញថ្លៃឈើនៅក្នុងអាងដោយយកថវិកាចូលជាថវិការដ្ឋ។ ចំណែកដីព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងដទៃទៀត ដូចមានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥-១៩, ៥-២០, ៥-២១, ៥-២២ ក្នុងជំពូក៥ មិនចាំបាច់កាប់ទាំងអស់នោះទេ ពោលគឺក្រុមហ៊ុន ត្រូវកាប់សំអាតនៅកន្លែងធ្វើផ្លូវចេញចូល ពេលសាងសង់គម្រោង និងសង់កន្លែងស្នាក់នៅកន្លែងចាក់សំណល់ដី និងថ្ម កន្លែងលាយបេតុងជាដើម តែប៉ុណ្ណោះ។

សម្គាល់៖ ការចាត់ចែងកាប់សំអាតឈើរៀបរយនេះអាចនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយការកាប់រានដីព្រៃឈើបានប្រមាណជា៤៣១,១៧ហិ.តក្នុងតំបន់គម្រោង។

- ដង់ស៊ីតេខ្ពស់ជាងគេដែលសិក្សាដោយក្រុមការងារ SAWAC មានព្រៃស្រោង ($\phi \geq 300mm$) ២២,៦៣ ម^២ ហិ.ត ព្រៃពាក់កណ្តាល ស្រោង ($\phi \geq 300mm$) ៣៣,៨១ ម^២ ហិ.ត និងព្រៃល្អោះ($\phi \geq 300mm$) ៤៧,៣៦ ម^២ ហិ.ត ហើយដង់ស៊ីតេខ្ពស់ជាងគេបំផុត សម្រាប់ មុខឈើ $\phi \geq 100mm$ គឺ៥១,៥៦ ម^២ ហិ.ត ហើយ $\phi \geq 300mm$ គឺ៦៨ម^២ ហិ.ត លម្អិតមើលជំពូក ៥ ចំណុច ៥.១.២.១ ព្រៃឈើ និងចំណុច២-សន្និដ្ឋាន។

ខ.៣ ធនធានព្រៃឈើ និងជម្រកសត្វព្រៃ

> ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

នៅក្នុងដំណាក់ក្រោងរចនានេះ អាចប៉ះពាល់ដល់ធនធានព្រៃឈើខ្លះដែរ ដោយសារការកាប់កូនឈើធ្វើស្ពាន និង រានព្រៃ ធ្វើផ្លូវចូលទៅសិក្សាគម្រោង។ ម្យ៉ាងវិញទៀតវាអាចរំខានដល់ជម្រកសត្វព្រៃនៅក្នុង និងក្បែរខាងតំបន់គម្រោងដោយសារសកម្មភាព សិក្សាគម្រោង។

អាចមានការបរបាញ់ ឬជួញដូរសត្វព្រៃ និងកាប់ឈើខុសច្បាប់ពីសំណាក់កម្មករគម្រោង ដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់ជម្រកសត្វព្រៃ។

ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ នៅដំណាក់កាលសាងសង់ ផ្ទៃដីគម្រោងមាន៩.៣៥៥ហិ.ត ហើយប៉ះពាល់ព្រៃឈើ ៦.០០៧,២៤ហិ.ត ក្នុងការសាងសង់ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះ ហេតុដូច្នេះហើយ ក្រុមហ៊ុនត្រូវត្រៀមទាក់ទង និងស្ថាប័ន មន្ទីរ និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ធ្វើការកាប់សំអាតព្រៃឈើទាំងនោះចេញ ហើយឈើនៅក្នុងអាងដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈ ដោយយកថវិកាចូលរដ្ឋ។

មួយវិញទៀត ការបោះបង្គោលព្រំអាង និងតំបន់ដែលត្រូវសម្អាតមិនបានត្រឹមត្រូវ នាំឱ្យមានការកាប់ឈើលើសពីទីតាំងកំណត់ នាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានព្រៃឈើ និងជម្រកសត្វព្រៃបន្ថែមទៀត។

> វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ដើម្បីកាប់ឆ្ការព្រៃឈើធ្វើផ្លូវ និងប្រើប្រាស់ឈើសម្រាប់សាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់បណ្តោះអាសន្ន។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការបោះជំរុំការងារនៅនឹងតំបន់ ជៀសវាងការដឹកសម្ភារការងារចុះទៀងបង្កការរំខានដល់ការរស់នៅរបស់សត្វព្រៃ ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវកំណត់ពេលវេលាធ្វើការតែពេលថ្ងៃ ដើម្បីមិនឱ្យរំខានសត្វព្រៃ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសហការជាមួយជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើដើម្បី ជួយណែនាំដល់បុគ្គលិក-កម្មករ គម្រោងឱ្យមានការយល់ដឹងអំពី ការការពារ និងអភិរក្សព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីកាប់ឈើក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុស ដែលមានដីព្រៃឈើ ៤.១៤២ហិ.ត និងតំបន់ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាលចំនួន១៣៧ហិ.ត ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដើម្បីកាប់ឈើក្នុងដែនព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍ ៣៤៨៣ ហិ.ត ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការសហការជាមួយជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាល និងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុស ដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើលក្ខខណ្ឌការងារឱ្យអ្នកម៉ៅការសម្អាតអាងដោយមានការបោះបង្គោលព្រំ ក្នុងការកាប់សម្អាតផ្ទៃអាងឱ្យបានច្បាស់ គឺចម្ងាយពីគ្នា៥០មមួយ ដោយប្រើឧបករណ៍ឋានលេខា ដើម្បីបញ្ជាក់តម្រិតនីមួយៗ ១៨០ម ដែលត្រូវសម្អាតជាងរាងការកាប់ឈើលើសតំបន់កំណត់។

ខ.៤ ជីវសាស្ត្រសត្វព្រៃ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលរចនាគម្រោងនេះ មានការប៉ះពាល់ដល់ជីវសាស្ត្រសត្វព្រៃខ្លះដែរ ដោយសារសកម្មភាពសិក្សាគម្រោង។

អាចមានការបរបាញ់ ឬជួញដូរសត្វព្រៃ និងកាប់ឈើខុសច្បាប់ពីសំណាក់កម្មករគម្រោង និងអ្នកចំណូលថ្មី។

ដូចចំណុច ខ.៣ដែរ នៅតំបន់គម្រោង គឺស្ថិតក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុស ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាល និងដែនព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍ ដូចនេះមានការប៉ះពាល់ដល់តំបន់ការពារទាំងនេះ ដែលមានសត្វរស់នៅច្រើន (ដូចមានចែងក្នុងជំពូក៥ខាងលើ) ដោយសារការរុករាន របស់អ្នកចំណូលថ្មី។

ក្នុងតំណាក់កាលសាងសង់គម្រោង មានសកម្មភាពកាប់ឆ្ការគម្របព្រៃឈើ ការឈូសឆាយដី ការបំផ្ទុះថ្ម ការដឹកជញ្ជូនសម្ភារសាងសង់និងនាំឱ្យមានការកើនឡើង និងបង្កាការបំផ្លាញដល់សត្វព្រៃទាំងនោះ ជាពិសេសប្រភេទជិតផុតពូជ (តាមបញ្ជីក្រហម IUCN ពង្រួល) ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះ (ទន្សោង ឈ្លូសយក្ស កេរោមច្រមុះ ទោចម្ពុជ ខ្លាត្រី) ដោយសារមានសំឡេងរំខានខ្លាំងៗ ចេញពីម៉ាស៊ីនគ្រឿងយន្តគ្រឿងផ្ទុះ សំឡេងខ្សៀវខ្សាររបស់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង និងការព័ទ្ធកាប់បំផ្លាញជម្រក។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវបោះជំរុំការងារនៅនឹងតំបន់ ជៀសវាងការដឹកសម្ភារការងារចុះឡើង បង្កការរំខានដល់ការរស់នៅរបស់សត្វព្រៃ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវកំណត់ពេលវេលាធ្វើការតែពេលថ្ងៃ ដើម្បីមិនឱ្យរំខានសត្វព្រៃ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសហការជាមួយជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាល និងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុសជួយណែនាំដល់បុគ្គលិក-កម្មករ គម្រោងឱ្យមានការយល់ដឹងអំពីការការពារ និងថែរក្សាសត្វព្រៃ។

ចំពោះម្ចាស់អាហារក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវទិញសាច់សត្វព្រៃទេ ឬម្ចាស់អាហារណាដែលពាក់ព័ន្ធសត្វព្រៃ។ ក្រុមហ៊ុនទិញ និងនាំស្បៀង ពីក្រុងពោធិ៍សាត់ ឬទីរួមស្រុកវាលវែង ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការផ្គោន។

ក្រុមហ៊ុនគ្រោងថវិកាការពារបរិស្ថានសរុបចំនួន ៨.៦៨៩.៣៧៦ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីការពារបរិស្ថានរូបទាំងការឧបត្ថម្ភដល់អ្នកល្បាត ការព្រលែងកូនត្រីដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់ និងមានមូលនិធិសង្គ្រោះក្រពើភ្នំ ការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដីថ្មី ផ្ទះសំបែងជាដើម។ល។ (លម្អិតមើលតារាង៨-៣)។

ម្ចាស់គម្រោង នឹងធ្វើលក្ខខណ្ឌការងារឱ្យអ្នកម៉ៅការ ត្រូវបង្កលក្ខណៈឱ្យមានការបម្លាស់ទីរបស់សត្វព្រៃដូចជា៖ ការកាប់សម្អាតព្រៃឈើបាតអាង គឺកាប់សម្អាតឈើពីមាត់ស្ទឹងឡើងទៅលើ ដើម្បីឱ្យសត្វព្រៃអាចបម្លាស់ទីចូលទៅតំបន់ភ្នំបានឆង និងមិនត្រូវឱ្យកម្មករកាប់ផ្តាច់ជាគន្លងព័ទ្ធជុំវិញ(ដូចជាកោះ)ដែលបង្ខាំងសត្វព្រៃនៅកណ្តាលនោះទេ។

គ. ធនធានសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

គ.១ ការប្រើប្រាស់ដី និង ការតាំងលំនៅដ្ឋានឡើងវិញ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ការអភិវឌ្ឍគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះ ត្រូវការផ្ទៃដីសរុប ៩.៣៥៥ហិ.ត ចែកជា៤តំបន់គឺ តំបន់១ ជាតំបន់អាងដែលមានផ្ទៃដី៨.៥៩១ហិ.ត ក្នុងនោះមានការប៉ះពាល់ការប្រើប្រាស់ដី របស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ២៣២៩.២៥ហិ.ត (ដីកសិកម្ម ៩៣២.១២ហិ.ត ដីបុស្ស១.០៦៨.៣៩ហិ.ត និងដីលំនៅដ្ឋាន ៣៨.៤៤ហិ.ត) ជាប់សំណងគ្រួសារ។

តំបន់១ជាតំបន់អាងនេះ ក៏មានការប៉ះពាល់ដីសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្រែពាំង ៣៤១,៧៣ហិកតា ត្រូវជា ៦៨%(ផ្ទៃដីសរុប ៤៩៩ហិ.ត) និងដីសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្ទឹងថ្មី ៩,៨៩ ហិ.តត្រូវជា ២% (ផ្ទៃដីសរុប ៤៦៣,៤ហិ.ត) ផងដែរ។ ចំណែកឯ តំបន់២ តំបន់៣ និងតំបន់៤ មិនមានការប៉ះពាល់ដល់ដីប្រជាពលរដ្ឋទេ។ **សម្គាល់៖** នៅក្នុងដីសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្ទឹងថ្មីនៃតំបន់អាង មានដីពលរដ្ឋ៩,៨៩ហិ.ត។

ជាងនេះទៅទៀត អាចនឹងមានអ្នកភៀសខ្លួនក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិស្ទឹងពាំងនោះតាំងពីដំបូងមកនៅក្នុងតំបន់ គម្រោង បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានថាមានការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នេះ ពីព្រោះពួកគេសង្ឃឹមថាបានទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុន ឬពីរដ្ឋាភិបាល។

ម្យ៉ាងវិញទៀត មានការប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិស្ទឹងថ្មី (ចំណុចអន្លង់ក្រូច ចំណុចអន្លង់យូត ស្វាយកោង និងអូរសង្ក្រាន្ត) ដោយសារខ្លាចលិចដីកសិកម្ម ដីបុស្ស ដីលំនៅដ្ឋាន ធ្វើឱ្យបាត់បង់ដីស្រែ ចំការ និងលំនៅដ្ឋានរបស់ ពួកគេទាំងនោះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសុំការសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់ដូចជា អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន មន្ទីរ និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីជូន ដំណឹងអំពីការសាងសង់គម្រោងនេះ ក៏ដូចជាប្រជាជនរស់នៅខាងក្នុងតំបន់គម្រោងផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈក្រុមការងារសិក្សា ESIA នេះព្រមទាំងបានជូនដំណឹងដល់សាធារណជនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងប្រជាពលរដ្ឋជាមុនអំពីគោលបំណងជាក់ស្តែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះនៅពេលអនាគត ព្រមទាំង បើកសិក្ខាសាលា អំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះ នៅក្រុងពោធិ៍សាត់ នាថ្ងៃទី ០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ ដើម្បីកែតម្រូវចំណុចខ្វះខាត ចន្លោះប្រហោងក្នុងវិធានការបន្ធូរបន្ថយហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន ដោយសារការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះ។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដី ដើម្បីទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានដីព្រៃ ដែលជាកម្មសិទ្ធិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន។

ក្រុមហ៊ុនត្រៀមថវិកាចំនួន ៦.៨៣៣.០១៦ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សំណង និងការអភិវឌ្ឍតំបន់ថ្មីសម្រាប់អ្នកប៉ះពាល់ដោយសារ គម្រោងនេះ ចំនួន៣៤៧គ្រួសារ។ ចំពោះសំណង មាន៣ករណីគឺ ករណីទី១ សំណងជាដី ២ហិ.ត ក្នុង១គ្រួសារ (គិតតាមសមាមាត្រនៃចំនួនដីរបស់គេបើដីរបស់គេលើសពី២ហិ.តទៅដីនៅសល់សំណងជាប្រាក់ បើដីរបស់គាត់តិចជាង២ហិ.ត សំណង២ហិ.ត) ករណីទី២មាន៧៤គ្រួសារ។ ករណីទី២គឺសំណងជាប្រាក់មាន២៨០គ្រួសារ។ ករណីទី៣ គឺសំណងជាផ្ទះ មាន២៤ គ្រួសារ (ផ្ទះប៉ះពាល់សរុប ៩២ខ្នង ជារបស់ ៧៨គ្រួសារ)។ **សម្គាល់៖** ករណីសំណងជាដី ផ្នែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ៣ គឺ ១)សំណូមពរ របស់អ្នកប៉ះពាល់ទាំងនោះ ២) មេគ្រួសារជាជនងាយរងគ្រោះ (មេម៉ាយ ចាស់ជរា អសមត្ថភាព ការងារ មានប័ណ្ណក្រីក្រ និងជនជាតិដើមភាគតិច) ៣) ប៉ះពាល់ដី កសិកម្ម ចាស់ពី៥០% រហូតដល់ ១០០%។ វិនិច្ឆ័យផ្តល់ដីគឺសមាមាត្រ ២/៣។ ចំណែកឯ សំណងជាផ្ទះ ផ្តល់អត្ថិភាពឱ្យ មេគ្រួសារជាជនងាយរងគ្រោះ រួមទាំងមាន៣លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផងដែរ។ឧទាហរណ៍៖ គ្រួសារ ឈ្មោះ គ ជាជនងាយរងគ្រោះដែលមានផ្ទះប៉ះពាល់ គាត់ត្រូវទទួលបានសំណងជាផ្ទះ ៨០ម^២ តាមជម្រើសរបស់គាត់ (ផ្ទះសំណងមាន៣ ជម្រើស) ទោះជាផ្ទះរបស់គាត់ តូច ប្រក់ស្លឹកក៏ដោយ។ ជាងនេះទៀត បើគ្រួសារអ្នកប៉ះពាល់ ស្ថិតក្នុង ២ចំណុច នៃ៣លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងលើក៏ត្រូវផ្តល់សំណងជាផ្ទះផងដែរ។ (មើលរូបផ្ទះគំរូ ខាងក្រោម៖



ជម្រើសទី១ ផ្ទះថ្មីផ្ទាល់ដីប្រក់សង្កសី ទំហំ ៨០ម^២



ជម្រើសទី២ ផ្ទះឈើសង់ផុតពីដីប្រក់សង្កសី ទំហំ ៨០ម^២



ជម្រើសទី៣ ផ្ទះឈើសង់ផុតពីដីប្រក់សង្កសី ទំហំ ៨០ម^២

ចំពោះផ្ទះដែលប៉ះពាល់ និងសងតាមតម្លៃទីផ្សារគិតជាម៉ែត្រការ៉េដែលមានបញ្ជាក់ក្នុងតារាង ៩-៣ ជំពូក៩ ចំណុច ៩.១.៣។

ចំពោះដីសហគមន៍ នៃតំបន់ការពារទាំងនោះ គឺសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្រែពាំង មានសំណង់ ១០២,៥១៩ ដុល្លារអាមេរិក និងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្ទឹងថ្មីមានសំណង់ ២,៩៦៧ ដុល្លារអាមេរិក ហើយសំណង់ទាំងនេះនឹងទូទាត់ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោង។ សំណង់ទាំងនេះជួយឱ្យសហគមន៍ធ្វើការដាំឈើ និងធ្វើប៉ុស្តិ៍ការពារនៃតំបន់ព្រៃឈើទាំងនេះដែលនៅសល់ ឬបង្កើតជាសហគមន៍ថ្មី។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើផែនការបំបាត់ប្តូរលំនៅដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់១ (តំបន់អាងទឹក) និងបង្កើតតំបន់តាំងលំនៅឋានថ្មីឱ្យបានមុនយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ មុននឹងធ្វើការបិទទ្វារទឹក បំពេញអាងនេះ។

សម្គាល់: តម្លៃសម្រាប់ការអនុវត្តផែនការបំបាត់ប្តូរលំនៅដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឆ្នាំ ២០១២ មានត្រឹមតែ៤.៤៥៦.៨១២ ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ តែខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ នេះវាកើនឡើង ២,០២ដង ហើយ ឆ្នាំ ២០១៧ នេះកើនជាងឆ្នាំ២០១៥ចំនួន៣ ដង គឺ \$៦.៨៣៣.០១៦ ដោយសារ ដីក្នុងតំបន់អាងត្រូវបានផ្តល់ប្លង់រឹង ដីបុរាណជាដីចំការ លម្អិតពីតម្លៃដីតម្លៃផ្ទះ តម្លៃដំណាំ ក្នុងតារាង៩-៣។

ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនធ្វើការគ្រោងរចនាគម្រោង ដោយគណនាគ្រឹះសំណង់ និងតួទំនប់ឱ្យបានរឹងមាំតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ជាពិសេសគណនាអាយុនៃសំណង់ធ្វើអំពីបេតុងឱ្យបានយ៉ាងតិច ៩០ឆ្នាំ ក្នុងលក្ខណៈធម្មតា (ប្រសិនបើមិនមានគ្រោះធម្មជាតិឬសង្គ្រាម) ហើយសំណង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនិងត្រូវរកការធានារ៉ាប់រងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ ដើម្បីធានា។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ដើម្បីទប់ស្កាត់ក្នុងការបំផុសចលនាប្រជាពលរដ្ឋ របស់ជន
ឆៀតឱកាសក្នុង គោលបំណងទាមទារដីធ្លី និងសំណងផ្សេងៗខុសច្បាប់ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលាពីព្រោះតំបន់គម្រោងវារី
អគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់១ នេះមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ការពារ និងដែនព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងនោះ។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច សង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើប្រមោយ នៃខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើ
ខេត្តពោធិ៍សាត់ មន្ត្រីឧទ្យានជាតិ ដែនជម្រកសត្វព្រៃ និងអង្គការអភិរក្សនានា ដើម្បីចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ និងបង្កើនកម្លាំង
ការពារតំបន់នេះ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការ រៀបចំធ្វើផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ និងផ្លាស់
ប្តូរលំនៅដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងនេះ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ និងគោលនយោបាយ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

គ.២ ការរស់នៅ និងមុខរបរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន

ក្នុងដំណាក់កាលរចនាគម្រោងនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ចំណុចនេះទេ ប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលនេះត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការ
ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដូចជាធ្វើផែនការបំណាស់ប្តូរលំនៅដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់គម្រោង ជាពិសេសត្រូវគិត
បញ្ចូលសំណងថ្លៃដីស្រែចំការ ដីបុស្ស ដីលំនៅដ្ឋាន ដំណាំ ឈើស្មៅផ្លែទាំងអស់ដែលនឹងត្រូវខូចខាតដោយសារគម្រោងនេះ
ដោយត្រូវគណនាតាមតម្លៃជំនួសតាមតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

គម្រោងនឹងមានការប៉ះពាល់ទៅដល់៩៦គ្រួសារដែលមេគ្រួសារជាជនងាយរងគ្រោះ និងប៉ះអស់ដីផលិតកម្ម លើស
ចាប់ពី៥០% ដល់១០០% ដែលនាំឱ្យគ្រួសារទាំងនេះងាយធ្លាក់ក្នុងភាពងាយរងគ្រោះឬភាពក្រីក្រ ដែលចុងក្រោយ នឹង
ក្លាយជាបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ សម្គាល់: យោងតាមការចុះសិក្សាជាក់ស្តែង ក្នុងតំបន់គម្រោង នៅខេត្តបាត់ដំបង ឆ្នាំ២០១៧
នេះ មានគ្រួសារងាយរងគ្រោះចំនួន៥១គ្រួសារ (មេម៉ាយ ចាស់ជរា អសមត្ថភាពការងារ មានប័ណ្ណក្រីក្រ ជនជាតិដើមភាគតិច)។

ក្នុងផែនការបំណាស់ប្តូរលំនៅដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់គម្រោង ត្រូវបញ្ចូល ប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗដូចជា ប្រាក់ថ្លៃ
វិនិយោគខូចខាត(ប្រាក់ដីធ្លីចិត្ត) ប្រាក់ថ្លៃដីកសិកម្ម ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មេគ្រួសារងាយរងគ្រោះ ប្រាក់ស្តារចំណូលឡើងវិញ
ដល់៩៦គ្រួសារ ដែលប៉ះពាល់ដីកសិកម្មចាប់ពី៥០% ដល់ ១០០% នៃដីកសិកម្មរបស់គ្រួសារ។ នៅផែនការនេះត្រូវរួម
បញ្ចូលតម្លៃសាងសង់ផ្ទះដំបូលសង្កសី ជញ្ជាំងឈើ ទំហំ ៨០ ម^២ សម្រាប់ឱ្យអ្នកស្ថិតក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន២៤គ្រួសារ
(ដូចមានចែងក្នុងចំណុច គ.១ ខាងលើ) មើលរូបផ្ទះគំរូខាងលើ។

គ.៣ ផ្លូវធម្មនាគមន៍

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ អាចមានការប៉ះពាល់ និងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកសិក្សា ឬធ្វើឱ្យស្ទុះការងារសិក្សាប្លង់រចនា
គម្រោង ដោយសារមិនមានផ្លូវដឹកជញ្ជូនច្បាស់លាស់សម្រាប់គម្រោងនេះដែលមានចំណោតខ្លាំង ហើយឆ្លងកាត់ជ្រោះ
ដែលមានផ្ទាំងថ្ម កន្លែងខ្លះជាល្បាក់ជ្រៅពុំអាចឆ្លងកាត់បាន។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនរក្សានូវផ្លូវរស់នៅក្បែរតំបន់គម្រោង ដែលស្គាល់ភូមិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ដែលធ្លាប់ចេញចូលតំបន់នេះ។
ក្រុមហ៊ុនត្រូវស្រាយផ្លូវ និងធ្វើស្ពានបណ្តោះអាសន្ន។
ក្រុមហ៊ុនជួលរថយន្តដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងការសិក្សាគម្រោងនេះ។

គ.៤ សុខភាពសាធារណៈ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

នៅដំណាក់កាលនេះបង្កឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពបុគ្គលិកកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុន មួយចំនួនដោយសារ
តំបន់នេះ ស្ថិត នៅក្នុងព្រៃ ដែលបង្កឱ្យមានកើតជំងឺគ្រុនចាញ់ គ្រុនសន្ធឹក។

នៅក្នុងពេលសិក្សានេះបង្កឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពបុគ្គលិកមួយចំនួន កើតជំងឺ រាគរូស ឬអាសន្នរោគ ព្រោះនៅតំបន់នេះមិនមានប្រព័ន្ធទឹកស្អាត។

ជាងនេះទៅទៀត ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោង នឹងមានការបន្ទោរបង់ដាក់ទឹក និងធ្វើបង្គន់លើទឹករបស់កម្មករ ធ្វើឱ្យកម្មករផ្សេងទៀត មានជំងឺគ្រុនពោះវៀន អាសន្នរោគ រាគរូសជាដើម។ល។ ដូចនេះក្នុងដំណាក់កាលរចនានេះត្រូវគិតគូរអំពីបញ្ហានេះផងដែរ។

ម្យ៉ាងទៀត ប្រជាពលរដ្ឋក្បែរតំបន់គម្រោងអាចឆ្លងជំងឺកាមរោគពីបុគ្គលិក-កម្មករ ដែលមកពីកន្លែងផ្សេងៗគ្នា និងជំងឺអេដស៍ជាដើម។ល។

នៅដំណាក់កាលប្រតិបត្តិគម្រោង អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្ស សត្វចិញ្ចឹម ដោយសារការបញ្ចេញទឹក ៤០ម^៣/វិន. ទូប៊ីនពីរ ៨០ម^៣/វិន. ក្នុងការផលិតអគ្គិសនី។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការអប់រំដល់ បុគ្គលិកកម្មករទាំង សុខភាពអនាម័យ ការការពារជំងឺសង្គម និងការហូបទឹកឆ្អិន។

ក្រុមហ៊ុនអប់រំបុគ្គលិកកម្មករអំពីវិធីការពារ និងការទប់ស្កាត់បញ្ហាជំងឺទាំងនេះ រាល់បីខែម្តង។

ក្រុមហ៊ុនត្រៀមថ្នាំបង្ការដើម្បីការពារ និងព្យាបាលជំងឺទាំងនោះ។

ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនសាងសង់បង្គន់ អនាម័យដោយជីកដីដាក់លូត្រឹមត្រូវ ឱ្យឆ្ងាយពីប្រភពទឹក។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវ គ្រោងដំឡើងប្រដាប់ផ្តល់ដំណឹងប្រាប់ឱ្យដឹងមុន ១៥ ទៅ៣០នាទី ដូចជា ការបំពាក់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ និងបន្លឺស៊ីរ៉េនជាដើម នៅតំបន់ខាងក្រោមអាគារថាមពល ដែលមានមនុស្សរស់នៅ ចម្ងាយ យ៉ាងតិច ៥០គ.ម តាមដងស្ទឹង ដើម្បីឱ្យអ្នករស់នៅខាងក្រោមបានដឹង និងរត់គេច មកទីទួលសុវត្ថិភាព នៅពេលដែលបើកទឹកដំណើរការទូប៊ីនម្តងៗ (ទូប៊ីន ១ បញ្ចេញទឹក ៤០ម^៣/វិន. ទូប៊ីនពីរ ៨០ម^៣/វិន.។

គ.៥ ហានិភ័យ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតំបន់នោះមិនដែលស្គាល់ភូមិសាស្ត្រ ដូចជា៖ ជ្រោះជ្រៅ, ការបាក់ថ្នាំងថ្នង់ៗ, ចំណោតខ្ពស់ៗ បង្កឱ្យគ្រោះថ្នាក់ដោយរអិល, គ្រាប់មីន និងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបង្កប់ក្នុងដីនៅតំបន់អតីតបន្ទាយទាហាន ដែលជាកន្លែងធ្លាប់ប្រយុទ្ធ។



គ្រាប់មីនប្រឆាំងនឹងធ្វើរឿងរកឃើញដោយក្រុមការងារ

ជាងនេះទៅទៀត ការគ្រោងគម្រោងមិនត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេស បង្កហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាបាក់ទំនប់ រអិលបាក់ភ្នំ នាំឱ្យខូច ខាតទ្រព្យសម្បត្តិ និងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើម។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុន ត្រូវធ្វើការទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដោយមានការសហការជាមួយសមត្ថកិច្ច និងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ គ្រប់គ្រង កងកម្លាំង រក្សាសន្តិភាព បោសសម្អាតមីន និងកាកសំណល់សង្គ្រាម (NPMEC) ដើម្បីធ្វើការដោះគ្រាប់មីន និងកាកសំណល់សង្គ្រាមទាំងនេះចេញពីតំបន់គម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសិក្សាបច្ចេកទេស និងគុណភាពការសាងសង់ ដែលអាចធានាមិនឱ្យមានការបាក់ទំនប់ និងការបាក់ភ្នំ ក្នុងតំបន់គម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់១នេះ ដោយរកក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធ្វើការធានាគុណភាពសំណង់ ធានាក្នុងរយៈពេល ៩០ ឆ្នាំ និងហានិភ័យរបស់វា។

ក្រុមហ៊ុន ត្រូវអនុវត្តទៅតាមផែនការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាព និងហានិភ័យ ដូចមានចែង ក្នុងជំពូក៤ ចំណុច ៤.៦.១២ ឱ្យបានជាប្រចាំ។

៧.៤.២ ដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោង (Project Construction)

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ គឺជាដំណាក់កាលមួយមានរយៈពេលរហូតដល់៤ឆ្នាំ (មិនគិតរយៈពេលគ្រោងលម្អិត) ហើយ នឹងមាន សកម្មភាពសាងសង់នូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គម្រោងជាច្រើន ដូចជា៖ ការឈូសឆាយដី ការសាងសង់ផ្លូវចូល ក្នុងការដ្ឋាន ការសាងសង់ទំនប់ សំណង់យកទឹក Tunnels អាគារផលិតថាមពលអគ្គិសនី សម្រាប់ដាក់ទូរប៊ីន អាគារ ការិយាល័យផ្ទះបុគ្គលិក-កម្មករជាដើម។ ព្រមទាំងមានការសាងសង់ វាលត្រង់ស្ទួន បង្គោល និងខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី ពីអាគារ ផលិតថាមពលនៃគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះទៅភ្ជាប់នឹងបណ្តាញខ្សែ២៣០គ.វី ពីអនុស្ថានីយអូរសាម-ខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរ។ សកម្មភាពការងារទាំងនេះនឹងអាចបង្កឱ្យមានការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានសំខាន់ៗមួយចំនួនមានដូចតទៅ ៖

ក. ធនធានរូបសាស្ត្រ

ក.១ សណ្ឋានដី និងឋានលេខា

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសាងសង់គម្រោងនេះ បណ្តាលឱ្យប្រែប្រួលសណ្ឋានដី និងឋានលេខាក្នុងទីតាំងសាងសង់ គម្រោង ដោយសារសកម្មភាព ការឈូសឆាយ និងពង្រាបដីស្រទាប់លើ ដែលមានគម្របព្រៃដើម្បីធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ របស់គម្រោងដូចជា ការធ្វើផ្លូវចូល សាងសង់ ទំនប់ ប្រឡាយដោះទឹក បំពង់ទូរលេខ អាគារថាមពល កន្លែងយកថ្ម កន្លែង យកដី កន្លែងចាក់ចោលដី និងសំណល់ថ្ម កន្លែងសាងសង់អាគារ សម្រាប់ទីស្នាក់ការ និងផ្ទះបុគ្គលិក-កម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុន ។ល។ ការចាក់ចោលដី និងសំណល់ថ្ម ដែលយកពីការសាងសង់រូងទូរលេខ កែប្រែច្រាំងស្ទឹង ណាំឱ្យមានការលប់ ឬរាក់ស្ទឹង និងអន្លង់តាមពោះស្ទឹងផងដែរ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការជួសជុលទីតាំងយកថ្មកន្លែងយកដី និងកន្លែងចាក់ដីចោលឱ្យមានសុវត្ថិភាពល្អ ដោយដាំដើម ឈើនៅ ទីនោះវិញក្រោយពេលសាងសង់រួច។ ធ្វើការដាំស្មៅនៅកន្លែង ដែលខ្លួនបានកាយជញ្ជាំងភ្នំ ឬកន្លែងចំណោត ផ្សេងៗ ដើម្បីធ្វើផ្លូវ ធ្វើទំនប់ និងធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងដទៃទៀត ដើម្បីការពារការហូរច្រោះ បាក់ជញ្ជាំងភ្នំបន្ថែម។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវជៀសវាងមានការបាក់ចោលដី និងសំណល់ថ្មតាមច្រាំងស្ទឹងនោះទេ ដោយមានអ្នកត្រួតពិនិត្យជា ប្រចាំ។ ជាងនេះទៅទៀត ការឈូសឆាយដីធ្វើផ្លូវ ត្រូវយកសំណល់ដីដែលកាយចេញទុកដាក់ ឱ្យឆ្ងាយពីអូរ ស្ទឹង និងត្រូវ សម្រួលជញ្ជាំង ឱ្យមានជម្រាលតាមបទដ្ឋានប្រភេទដី និងថ្ម ដូចមានចែងក្នុង ដំណាក់កាលរចនាគម្រោង។

ម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមហ៊ុនធ្វើការសាងសង់ពេញមួយឆ្នាំ លើកលែងតែថ្ងៃ ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរ ច្រោះ ដែលនាំឱ្យខូចសណ្ឋានដី។ នៅរដូវវស្សាក្រុមហ៊ុនធ្វើការសាងសង់ទំនប់ ដោយធ្វើផែនការសាងសង់ប្រចាំខែ ច្បាស់លាស់ ដូចជាការសង់ជញ្ជាំងបេតុង ដែលស្រោបព័ទ្ធជុំវិញទំនប់ជាមុនឱ្យបានខ្ពស់ជាងកម្ពស់ថ្ម ដែលត្រូវចាក់ក្នុងរយៈ ១ខែដើម្បីជៀសវាងការហូរច្រោះកម្ទេចថ្មចូល ស្ទឹងជាដើម។ល។

ក.២ ប្រព័ន្ធជលសាស្ត្រ ទឹកលើដី (ប្រឡាយ- អូរ-ស្ទឹង)

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះ បង្កឱ្យប៉ះពាល់ដល់បរិមាណទឹករបស់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ដោយសារការទប់ទំនប់ កាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ដើម្បីធ្វើរោងចក្រលើទឹក។ នៅខាងក្រោមតំបន់គម្រោង មានសំណង់ធារាសាស្ត្រស្ទាក់ទឹក ពីកន្លែងកាត់ ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ គឺដំណាក់អំពិល និងចារិក ដែលយកទឹកទៅស្រោចស្រពដឹកសិកម្មក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ និងបាត់ដំបង។

បន្ថែមពីលើនេះការងារសាងសង់នេះក៏ប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹក ដោយសារសកម្មភាពសាងសង់ ដូចជាការលាងថ្ម ខ្សាច់ ការហូរច្រោះជញ្ជាំងភ្នំដែលខ្លួនបានកាយ និងការចាក់សំណល់ដី ឬ ដែលធ្វើឱ្យទឹកស្ទឹងឡើងល្អក់ខ្លាំង។

ម្យ៉ាងទៀត ប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹកដោយសារការបោះបង់សំណល់រឹង និងការបង្ហូរសំណល់រាវ ពីកន្លែងរស់នៅរបស់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង បង្កនូវ ការលេចធ្លាយប្រេងឥន្ធនៈ ប្រេងរំអិលពីគ្រឿងយន្តនានាក្នុងការដ្ឋានសាងសង់ និងការមុជទឹកសំអាតខ្លួនប្រាណរបស់បុគ្គលិក-កម្មកររាបរយនាក់ ដែលនៅក្បែរប្រភពទឹក នឹងធ្វើឱ្យគុណភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានការថយចុះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសាងសង់ផ្លូវទឹកបង្ហូរការដ្ឋាន ដើម្បីផ្តល់ទឹកមក ខ្សែទឹកខាងក្រោមឱ្យបានជាធម្មតាវិញ។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការកាត់បន្ថយការធ្វើឱ្យល្អក់ខ្លាំងដោយសាងសង់ទំនប់បណ្តោះអាសន្ន ព័ទ្ធជុំវិញការដ្ឋានសំណង់ទំនប់។ ធ្វើការដាំស្មៅនៅកន្លែងដែលខ្លួនបានកាយជញ្ជាំងភ្នំ ឬកន្លែងចំណោតផ្សេងៗដើម្បី ធ្វើផ្លូវ ធ្វើទំនប់ និងធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងដទៃទៀត ដើម្បីការពារការហូរច្រោះបាក់ជញ្ជាំងភ្នំបន្ថែម។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវត្រួតពិនិត្យអ្នកម៉ៅការសាងសង់ទាំងអស់ ដោយជឿជាក់ថា សំណល់ ដី ឬ ទាំងនោះមិនបានចាក់តាមមាត់ច្រាំង ឬក្នុងស្ទឹង អូរ ក្នុងតំបន់គម្រោងឡើយ ទីតាំងចាក់សំណល់ ដីនិងថ្ម មើល គំនូរបច្ចេកទេស DRW 01។

សកម្មភាពសាងសង់ធំៗ និងមមាញឹក គឺក្រុមហ៊ុនសាងសង់នៅរដូវប្រាំង ដើម្បីកាត់បន្ថយការហូរច្រោះពីការដ្ឋានដីផ្សេងៗ ដែលហូរចូលស្ទឹង។ ចំណែកឯ នៅរដូវវស្សាវិញក្រុមហ៊ុនធ្វើការសាងសង់ទំនប់ ដោយធ្វើផែនការសាងសង់ប្រចាំខែច្បាស់លាស់ ដូចជាការសង់ជញ្ជាំងបេតុងដែលស្រោបព័ទ្ធជុំវិញទំនប់ ជាមុនបានខ្ពស់ជាងកម្ពស់ថ្មដែលត្រូវចាក់ក្នុងរយៈពេល ១ខែ ដើម្បីជៀសវាង ការហូរ ច្រោះកម្ទេចថ្មចូលស្ទឹងជាដើម។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការអប់រំដល់បុគ្គលិកកម្មករអំពីការបោះបង់សំណល់រឹង-រាវ ជាពិសេសការកំណត់ប្រេងឥន្ធនៈ ប្រេងរំអិលនៅ លើដី ដែលបណ្តាលឱ្យខូចគុណភាពដី និងទឹកនៅក្នុងតំបន់គម្រោង។ ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការណែនាំបុគ្គលិក/កម្មករគម្រោងឱ្យយល់ដឹង អំពីអនាម័យស្គាល់នូវកន្លែងទុកដាក់សម្រាម ដែលក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំកសាងក្នុងទីតាំងស្នាក់នៅរបស់គម្រោង។

គ្រប់គ្រង និងការពារសំណល់រឹង-រាវគ្រប់ប្រភេទមិនឱ្យបោះចោល និងបង្ហូរចូលទៅក្នុង ឬក្បែរទឹកស្ទឹង ឬអូរឡើយ ដូចជាសង់បន្ទាប់ទឹក និងបង្កនូវអនាម័យឆ្ងាយពីស្ទឹង និងអូរ យ៉ាងហោចណាស់ ១០០ម និងមានអាងសិបទឹកត្រឹមត្រូវ មានកន្លែងទុកដាក់សំណល់រឹងល្អតាមបច្ចេកទេស ហើយត្រូវអនុវត្តទីតាមផែនការគ្រប់គ្រងសំណល់គ្រប់ប្រភេទ ដូចមានចែងក្នុងជំពូក ៤ ចំណុច ៤.៦.១១។

សាងសង់បង្គន់អនាម័យដោយដីករណ្តៅដាក់លូ ដើម្បីស្តុកលាមកមានជម្រៅពី២,៥ទៅ៣,៥ម ដើម្បីសំលាប់មេរោគ។ ចំពោះសំណល់ផ្ទះបាយវិញ គឺមិនបង្ហូរ ឬចាក់ចូលទៅក្នុងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ទេគឺដីករណ្តៅជម្រៅ១-២ម ទំហំ៤ទៅ៦ម^២ ដើម្បីធ្វើឱ្យសំណល់នោះក្លាយជាដីកំប៉ុស្ត ថែមទាំងមានធុងទុកសម្រាប់ដាក់សម្រាម និងកន្លែងដុតសម្រាមចោលដោយសុវត្ថិភាព។

ក.៣ ការហូរច្រោះ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ដំណាក់កាលសាងសង់នេះ អាចមានការហូរច្រោះដី ដោយសារការឈូសឆាយដីតប្របព្រៃឈើ ដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ របស់គម្រោង ដូចជាការកាយជញ្ជាំងភ្នំធ្វើផ្លូវ ធ្វើទំនប់ ធ្វើអាគារថាមពលជាដើម ព្រោះថាតំបន់នេះជាតំបន់ខ្ពង់រាប និងភ្នំ នឹងងាយមាន ការហូរច្រោះ ដីជាពិសេសនៅរដូវវស្សា តែតំបន់នេះជាតំបន់រងនូវទឹកភ្លៀងច្រើនផងដែរ។

រីឯសកម្មភាពសាងសង់បង្គុំឱ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពដីស្រទាប់លើនៅជុំវិញតំបន់ចោលដីស្អុយ ឬសំណល់ថ្ម ដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់ដីជាតិរបស់ដីស្រទាប់លើនាតំបន់នោះ បណ្តាលមកពីការហូរច្រោះតំបន់ដីស្អុយ ឬសំណល់ថ្មទាំងនេះ ទៅគ្របពីលើសណ្ឋានដីតំបន់ជុំវិញនោះ។

ជាងនេះទៅទៀត នៅផ្នែកខាងក្រោមទំនប់ អាចមាន កម្ទេច កំណកដី និងថ្ម ធ្លាក់ចូលក្នុងអន្លង់ដែលមានត្រីមេពូជរស់នៅ ឬធ្វើឱ្យរាក់ បណ្តាអន្លង់ និងពោះស្ទឹងនៅក្រោមទំនប់។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការបង្កាប់ដី (ការងារដី)ក្នុងតំបន់សាងសង់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានការងារបច្ចេកទេស។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវពង្រាបដី ឬថ្មដែលចាក់ចោល ដោយយកដីមានជីជាតិលប់ពីលើរួចដាំដើមឈើឡើងវិញ ក្នុងតំបន់នេះ ដោយ ធ្វើការសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើពោធិ៍សាត់ និងអង្គការ C1។

ធ្វើការដាំស្មៅនៅកន្លែងដែលខ្លួនបានកាយជញ្ជាំងភ្នំ ឬកន្លែងចំណោតផ្សេងៗ ដើម្បីធ្វើផ្លូវ ធ្វើទំនប់ និងធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងដីទៀត ដើម្បីការពារការហូរច្រោះបាត់ជញ្ជាំងភ្នំបន្ថែម។

ម្ចាស់គម្រោង/ អ្នកម៉ៅការទាំងអស់ ត្រូវព្យាយាមមិនឱ្យ ដី ឬថ្ម ធ្លាក់ចូលក្នុងស្ទឹង និងក្នុងអន្លង់ ដែលនៅជិតការដ្ឋានសាងសង់។ នៅពេលចប់ការសាងសង់ ម្ចាស់គម្រោងត្រូវ យកដុំថ្មធំៗចេញពីអន្លង់ទាំងនោះ វិញប្រសិនបើមានការលប់អន្លង់ទាំងនេះ និងបើកទឹកលាងកករហូតស្ទឹងនៅខាងក្រោមទំនប់ផងដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិគម្រោងដំបូង។

ក.៤ ការព្យាយាម

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ដំណាក់កាលសាងសង់នេះអាចបង្កឡើងដោយសារ ការបំផ្ទុះផ្ទាំងថ្មនៅការដ្ឋានធ្វើទំនប់ ដែលអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅជុំវិញ ឬចេញចូលតំបន់គម្រោង ដោយស្ទុះផ្លូវចេញចូល ឬប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពកម្មករ ដូចជា ការព្យាយាមបាក់ផ្ទាំងថ្មជាដើម។ ការព្យាយាម ដោយសារការដឹកសម្ភារសំណង់ធ្ងន់ៗ (ថ្ម ខ្សាច់ ប្រើគ្រឿងរំញ័រក្នុងការបង្ហាប់បេតុង និងដឹកដុំថ្មប៊ែនអគ្គិសនី) ដើម្បីសាងសង់ទំនប់ សាងសង់រន្ធទូទេល និងអាគារថាមពលជាដើម។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវកំណត់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ដោយសារការផ្ទុះនេះ ឱ្យបានច្បាស់លាស់រួចដាក់ស្លាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៅតាមព្រំប្រទល់តំបន់នេះ ដើម្បីឱ្យកម្មករនិយោជិតគម្រោង និងប្រជាពលរដ្ឋងាយឃើញ និងស្គាល់។

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្ទុះ គឺក្រុមហ៊ុនបានកំណត់កម្រិតព្យាយាម និងកម្លាំងបំផ្ទុះឱ្យតូច ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ការបាក់ផ្នែកខ្លះ នៃភ្នំ ឬផ្លូវ ដែលនៅក្បែរតំបន់បំផ្ទុះ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការផ្តល់ព័ត៌មាន ផ្សព្វផ្សាយដល់អាជ្ញាធរ និងសហគមន៍មូលដ្ឋាននូវកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាបំផ្ទុះ ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់កម្មករនិយោជិតគម្រោង និងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះ។

ការបំផ្ទុះក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើនៅពេលរសៀល (ម៉ោង ៤:០០-៥:០០ល្ងាច) ហើយមុនពេលបំផ្ទុះត្រូវផ្តល់សញ្ញាជាស៊ីរ៉េន និងមានអ្នកត្រួតពិនិត្យ ថាមិនមានមនុស្ស នៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់នោះឡើយ។

រាល់សម្ភារសំណង់ធ្ងន់ធ្ងរ ក្រុមហ៊ុនធ្វើការដោះបំបែក និងផ្ទេរចែករំលែកឱ្យងាយក្នុងការដឹកជញ្ជូនវា ទោះបីត្រូវប្រើរថយន្តដឹកច្រើនជើងក៏ដោយ។

ក.៥ គុណភាពទឹក

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះ មានការបំពុលគុណភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់ដោយសារ ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោង បណ្តាលមកពីការខ្វែង ឬការងារដី ការងារបេតុង ការងារបំផ្ទុះថ្មភ្នំ ការកាយជញ្ជាំងភ្នំ និងការចាក់សំណល់ដីថ្មចោល ដោយមិនបានបង្ហាប់ និងបានដាំស្មៅជាដើម។ ម៉្យាងទៀត មានការបំពុលគុណភាពទឹកពីកន្លែងលាងថ្ម ខ្សាច់ ដើម្បីលាយបេតុង រួចទឹកនោះហូរចូលអូរ ស្ទឹង ព្រែក ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសត្វ និងមនុស្ស ដែលប្រើប្រាស់ទឹកនេះនៅខាងក្រោមខ្សែទឹក។

ម៉្យាងទៀត ប៉ះពាល់គុណភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់ដោយសារសំណល់រឹង-រាវ មកពីការបោះចោលសំណល់ផ្ទះបាយបង្គន់ ដែលសង់គ្មានបច្ចេកទេស និងការខ្វះខាតបង្គន់ អនាម័យគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករគម្រោង និងការបោះសំណល់ សម្ភារសំណង់ ដោយបុគ្គលិក-កម្មករក្រុមហ៊ុន (ការហៀរ ឬលេចជាតិប្រេងពីគ្រឿងចក្រចម្បង បាវស៊ីម៉ង់ត៍ បាវឬស្បោងច្រកសារធាតុគីមីផ្សេងទៀត។ល។)។

បន្ថែមពីលើនេះទៀតមានការហូរច្រោះដី ដោយសារការកាប់ឆ្ការនូវគម្របរុក្ខជាតិ ដូចជាការកាប់ព្រៃ ការឈូសឆាយដីធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោង និងការកាប់រានព្រៃឈើនៅតាមដងអូរ ឬស្ទឹង ដែលនឹងត្រូវលិចជាដើម។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនមិនឈូសឆាយទ្រង់ទ្រាយធំនៅរដូវវស្សាទេ។

ដើម្បីការពារកកដក់ឱ្យសាយភាយចេញឆ្ងាយពីទីតាំងសាងសង់ក្រុមហ៊ុន នឹងធ្វើរបាំងការពារ។ ម៉្យាងវិញទៀតនៅកន្លែងលាងថ្មលាយបេតុងក្រុមហ៊ុនធ្វើប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយភាពល្អិត ដោយដឹកប្រឡាយជុំវិញ រួចទឹកហូរចេញពីប្រឡាយនេះចូលទៅក្នុងអាងរងកករទី១ទំហំ១០x១០x៣ម (បណ្តោយxទទឹងxជម្រៅ) បន្ទាប់មកទឹកនេះហូរចូលអាងរងកករទី២ មានទំហំ១០x១០x៥x៣ម (បណ្តោយ xទទឹងxជម្រៅ)។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការអប់រំបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងឱ្យយល់ដឹងអំពីអនាម័យ មិនបន្ទោរបង់ពាសវាលពាសកាល ស្គាល់នូវកន្លែងទុក ដាក់សម្រាម ដែលក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំកសាងក្នុងទីតាំងស្នាក់នៅរបស់គម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រាវ ដោយសាងសង់បង្គន់អនាម័យបន្ទប់ទឹកឱ្យឆ្ងាយពីមាត់ស្ទឹងដោយមានអាងសិបទឹកត្រឹមត្រូវ ព្រមទាំងរៀបចំប្រមូលសំណល់រឹង និងសម្រាមយកទៅចោលនៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាពល្អ មិនឱ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានជុំវិញ មិនឱ្យបោះចោល និងបង្ហូរចូលទៅក្នុង ឬក្បែរទឹកស្ទឹង ឬព្រែកឡើយ ដោយមានកន្លែងទុកដាក់សំណល់ រឹងល្អតាមបច្ចេកទេស។

ដើម្បីធ្វើឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនោះ ក្រុមហ៊ុនត្រូវបោះស្លាកសញ្ញានៅក្នុង និងក្បែរតំបន់គម្រោង ដោយមានអក្សរខ្មែរ និងភូមិអំពីការបំពុលទឹក។

សាងសង់អាងសិបទឹកតាមបច្ចេកទេសសម្រាប់ទឹកកខ្វក់ចេញពីការិយាល័យបន្ទប់ទឹក បង្គន់ ផ្ទះបុគ្គលិក ដែលស្នាក់នៅបណ្តោះ អាសន្នក្នុងពេលសាងសង់គម្រោង។

សាងសង់កន្លែងផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពដល់បរិស្ថាន និងសង្គម។

ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រ និងរថយន្តដឹកជញ្ជូន ដែលមានគុណភាពល្អមិនលេចហូរជាតិប្រេង ឬខ្លាញ់លើដី និងប្រភពទឹកក្នុងតំបន់គម្រោង។

ដើម្បីការពារការហូរច្រោះ ដែលអាចធ្វើឱ្យមានការបំពុលទឹកនោះ ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាំព្រៃឈើឡើងវិញ នៅតាមកន្លែងចាក់ ចោលដីស្តុយ ឬសំណល់ថ្ម កន្លែងយកដី និងថ្ម។ ធ្វើការដាំស្មៅនៅជញ្ជាំងភ្នំ និងនៅជញ្ជាំងកន្លែងចាក់សំណល់ដី និងថ្ម ដែលខ្លួន បានធ្វើ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រង និងការពារសំណល់រឹង-រាវគ្រប់ប្រភេទមិនឱ្យបោះចោលនិងបង្ហូរចូលទៅក្នុង ឬក្បែរ ទឹកស្ទឹង ឬព្រែកឡើយ ដូចជាសង់បន្ទប់ទឹក និងបង្គន់អនាម័យឆ្ងាយពីស្ទឹងមានអាងសិបទឹកត្រឹមត្រូវមានកន្លែងទុកដាក់ សំណល់រឹងល្អតាម បច្ចេកទេស។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសាងសង់បង្គន់អនាម័យ ដោយដឹករណ្តៅ ដាក់លូដើម្បីស្តុកលាមកមានជម្រៅពី២,៥ ទៅ៣,៥ម ដើម្បីសំលាប់មេរោគ។ ចំពោះសំណល់ផ្ទះបាយវិញ គឺមិនបង្ហូរ ឬចាក់ចូលទៅក្នុងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ទេ គឺដឹករណ្តៅជម្រៅ១- ២ម. ទំហំ៤ទៅ៦ម^២ ដើម្បីធ្វើឱ្យសំណល់នោះក្លាយជាដីកំប៉ុស្ត និងត្រូវទាំងមានធុងទុកសម្រាប់ដាក់សម្រាម និងកន្លែងដុត សម្រាមចោលដោយសុវត្ថិភាព។

ម្ចាស់គម្រោង និងអ្នកម៉ៅការទាំងអស់ ត្រូវអនុវត្តអនុវត្តជាប្រចាំនូវ ផែនការគ្រប់គ្រងសំណល់គ្រប់ប្រភេទ ដែល មានចែងក្នុងជំពូក ៤ចំណុច ៤.៦.១១។

ក.៦ គុណភាពខ្យល់

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះ បំពុលខ្យល់ដោយសារការដុតព្រៃឈើ ដើម្បីសំអាតការដ្ឋាន និងផ្សែងដែលបំបាយ ចេញពីគ្រឿងចក្រសាងសង់ រថយន្តដឹកជញ្ជូនសម្ភារ និងការបំផ្ទុះសម្រាប់ការងារសាងសង់របស់គម្រោង។

ការបំពុលខ្យល់ ដោយសារធូលីដីថ្ម ហុយចេញពីការដឹកជញ្ជូនសម្ភារសំណង់ចេញពីការកិនបំបែកថ្ម ចេញពីផ្លូវ ដែលមិនបានស្រោចទឹកជាប្រចាំធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់កម្មករ អ្នកធ្វើដំណើរ និងសត្វរស់នៅក្បែរនោះទៀតផង។

ម៉្យាងទៀតអាចនឹងបំពុលខ្យល់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃបណ្តាលមកពីការធ្វេសប្រហែសពីបុគ្គលិកកម្មករគម្រោង។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនមិនដុតព្រៃឈើទាំងអស់ នៃតំបន់នឹងត្រូវលិចនោះទេ គឺក្រុមហ៊ុនធ្វើការសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និង ក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីធ្វើការសំអាតព្រៃក្នុងតំបន់ ដែលនឹងត្រូវលិច ដូចជា៖ ក្រសួងអាចលក់ឈើឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេង ដែលក្រុមហ៊ុននេះ ត្រូវកែច្នៃឈើទាំងនោះឱ្យអស់លទ្ធភាព ដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយបានថវិកាចូលរដ្ឋថែមទៀតផង។ ចំណែកឯ មែកឈើ អាចកែច្នៃជាធុងនិងឧសឱ្យអស់លទ្ធភាព ពោលគឺដុតតែមែកឈើតូចៗ និងស្លឹកឈើប៉ុណ្ណោះ។

ចំពោះមែកឈើ ដើមឈើដែលនៅក្នុងទីជ្រលង មិនអាចយកចេញមិនបាន ត្រូវកាប់ប្រមូលដុត ជាក្នក ឱ្យឆ្ងាយពី ព្រៃមិនទាន់កាប់ចម្ងាយយ៉ាងហោចណាស់ ពី១៥ ទៅ២០ម.។ ការដុត មែកឈើ និងដើមឈើទាំងនេះត្រូវមានការប្រុង ប្រយ័ត្នពីភ្លើងអាចរាលដាលបណ្តាលឱ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃនៅជាប់នេះ។

ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រ និងរថយន្តដឹកជញ្ជូន ដែលមានការបញ្ចេញផ្សែងតិច និងមានបំពង់ស៊ីម៉ង់ ជិតល្អ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់ ក្នុងតំបន់នោះ។

ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសជាតិផ្ទះ ដែលមិនបង្កការបំពុលខ្យល់ខ្លាំង។ ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនត្រូវត្រៀមឧបករណ៍ ពន្លត់អគ្គិភ័យ និង មានកន្លែងបូមទឹកគ្រប់គ្រាន់នៅពេលមានអគ្គិភ័យ។

ធ្វើការស្រោចទឹកជាប្រចាំលើផ្លូវ ដែលខ្លួនដឹកសម្ភារ និងកន្លែងកិនថ្ម ហើយធ្វើការគ្របគម្របលើ ដី ខ្សាច់ ថ្ម ស៊ីម៉ង់ត៍ នៅពេលដែលរថយន្តទាំងនោះដឹកវាឆ្លងកាត់ភូមិអ្នកស្រុក ទីប្រជុំជនជាដើម។

ក.៧ គុណភាពដី

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងសកម្មភាពសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គម្រោងនេះ មានការបំពុលដីដោយសារការកំពប់ នៃប្រេងឥន្ធនៈ ការកំពប់ នៃសារធាតុគីមី និងសំណល់រឹង-រាវគ្រប់ប្រភេទទៅលើដីដូចជា៖ សំណល់ចេញពី ឬលេចធ្លាយពីគ្រឿងចក្រ និង រថយន្តគ្រប់ ប្រភេទ ដែលដំណើរការគម្រោងនេះ ព្រមទាំងសំណល់ចេញពីផ្ទះបាយ។

បំពុលដីដោយសារការចាក់ដីស្អុយ ឬសំណល់ថ្ម ដែលដឹកចេញពីតំបន់គម្រោងនោះ ក៏អាចនឹងបង្កឱ្យមានផល ប៉ះពាល់ដល់ស្រទាប់ដីខាងលើផងដែរ។

បំពុលដីដោយសារការគ្រប់គ្រងនូវសារធាតុផ្ទុះមិនបានល្អ ធ្វើឱ្យធ្លាក់ទៅលើដី។ ការល្អិតល្អន់ប្រែស្រទាប់លើ នៅតាមតំបន់ ទីជម្រាលធ្វើឱ្យមានការហូរច្រោះដីនៅរដូវវស្សា និងមានសំណឹកដោយសារខ្យល់នៅរដូវប្រាំងក៏បានធ្វើដី បាត់បង់គុណភាពផងដែរ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសាងសង់កន្លែងផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈបានត្រឹមត្រូវមិនឱ្យកំពប់ ឬជ្រាបចូលដីឡើយ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវពង្រាបដី ឬថ្មដែលចាក់ចោលដោយយក ដីមានជីជាតិល្អចំពីលើរួចដាំដើមឈើឡើងវិញក្នុងតំបន់នេះ ដោយធ្វើការសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងរាវគ្រប់ប្រភេទឱ្យបានត្រឹមត្រូវដូចជា៖ ចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរឹងមិនឱ្យចាក់ប្រេង ម៉ាស៊ីនចាស់ៗ (ប្រេងបាត) ចោលទៅលើដី។

ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តិខុស ដូចជា៖ ស្លៀកខោសពិស័យ ឬការបណ្តេញ ពីការងារជាដើម។

ក.៨ សំឡេង និងរំញ័រ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងសកម្មភាពសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គម្រោង ធ្វើឱ្យរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលចេញ ចូលទីនោះ និងពពួកសត្វព្រៃ ដែលមាននៅក្នុង និងជុំវិញទីតាំងគម្រោងដោយសារមានសំឡេង និងរំញ័រចេញពីគ្រឿងចក្រ រថយន្ត ម៉ាស៊ីនគ្រប់ ប្រភេទពេលកំពុងធ្វើការងារ ការបំផ្ទុះថ្ម ការកាប់រំលំដើមឈើធំៗ។ ល។

មានការប៉ះពាល់ ដោយសារសំឡេងពីភាពខ្សៀវខ្សោររឹងកងពី បុគ្គលិកកម្មករគម្រោង ដែលមានជាមធ្យមប្រមាណ ៤០០នាក់ ធ្វើឱ្យរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងពពួកសត្វព្រៃដែលមាននៅក្នុង និងជុំវិញទីតាំងគម្រោងនោះ ផងដែរ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត និងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន ដែលមានសំឡេងតិច។

ក្រុមហ៊ុនកំណត់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ដោយសារការផ្ទុះនេះឱ្យបានច្បាស់លាស់ រួចដាក់ស្លាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៅតាម ព្រំប្រទល់ តំបន់នេះ ដើម្បីឱ្យកម្មករនិយោជិតគម្រោង និងប្រជាពលរដ្ឋងាយឃើញ និងស្គាល់។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការកំណត់កម្រិតរញ្ជួយ និងកម្លាំងបំផ្ទុះឱ្យតូចដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ការបាក់ផ្នែកខ្លះនៃភ្នំ ឬផ្លូវដែល នៅក្បែរតំបន់បំផ្ទុះ ដូចជាការចោះរន្ធបំផ្ទុះយកថ្ម ជាក្រឡាចក្រគ្រង ដែលមាន ពី៣២ ទៅ ៤៥ រន្ធ ចម្ងាយពីរន្ធមួយទៅរន្ធ មួយ៦ម និងមានជម្រៅខ្ទង់ពី ៦ទៅ៧ម។ សមាសធាតុរួមផ្សំ ដើម្បីបំផ្ទុះក្នុងមួយរន្ធគិតជាមធ្យមគឺ ការអាម៉ូញ៉ូមនីត្រាត (Ammonium Nitrate) ចំនួន ២០គ.ក្រ. ប្រេងម៉ាស៊ីត ១.៤លីត្រ. រ៉ែស៊ែប្រភេទតានអ៊ីមមូលសិនអ៊ីចត្លុសស៊ីវ (TAN Emulsion Explosive) ចំនួន ១ គ.ក្រ និងគីបអគ្គិសនីពន្យាពេល ១គ្រាប់។

ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយដល់អាជ្ញាធរ និងសហគមន៍មូលដ្ឋាននូវកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលា បំផ្ទុះដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់កម្មករនិយោជិតគម្រោង និងប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញចូលទីនោះ។

ចំពោះការបំផ្ទុះក្រុមហ៊ុនធ្វើនៅពេលរសៀល (ម៉ោង ៤:០០-៥:០០ល្ងាច)។

ក្រុមហ៊ុនកំណត់ពេលវេលាធ្វើការតែពេលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីកាត់បន្ថយការរំខានដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសត្វព្រៃក្នុងតំបន់ គម្រោងនេះ។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការអប់រំដល់បុគ្គលិកកម្មករគម្រោងឱ្យចេះស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលម៉ោងសំរាក និងនៅពេលយប់។

សម្គាល់: ក្រុម ការងារសិក្សាវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមនេះ បានសហការជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍នៃក្រសួងបរិស្ថានធ្វើតេស្ត សំឡេងនិងវិញ្ញាបនបត្រដែលមានសកម្មភាពមហាជនជាងគេមុនការសាងសង់គម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់១នេះ គឺនៅក្បែរផ្លូវជាតិលេខ៥៥ ដោយលទ្ធផលបានបង្ហាញថានៅពេលថ្ងៃសំឡេងមានកម្រិតក្រោមស្តង់ដាររបស់ក្រសួងបរិស្ថាន ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយប់ វេលាម៉ោង ៥ ទៅ៦ព្រឹក មានការលើសស្តង់ដារតិចតួចប៉ុណ្ណោះគឺ ៥០,៦dB ហើយបើគិតជាមធ្យមមាន ៥១,១៨dB រីឯស្តង់ដារមាន ៥០dB ។ ចំណែកវិញ្ញាបនបត្រនៅក្រោមស្តង់ដាររបស់ក្រសួងបរិស្ថានវិញ។

ខ. ធនធានជីវសាស្ត្រ

ខ១. ជីវសាស្ត្រដែលរស់នៅក្នុងទឹក /មច្ឆជាតិ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះ អាចប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចេញចូលរបស់មច្ឆជាតិ និងជីវសាស្ត្រនៅក្នុងទឹក ដោយសារក្រុមហ៊ុនទប់ទំនប់បណ្តោះអាសន្នកាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ដើម្បីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះ។ ម៉្យាងវិញទៀតក្រុមហ៊ុនគ្មានគម្រោងសាងសង់ជណ្តើរត្រីឬសំណង់ ដែលសម្រាប់ឱ្យត្រីឆ្លងកាត់ពីខាងក្រោម ទៅតំបន់ខាងលើទំនប់បានទេ។

បន្ថែមពីលើនេះទៅទៀត វាក៏អាចប៉ះពាល់គុណភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ធ្វើឱ្យបំពុលដល់មច្ឆជាតិ និងជីវសាស្ត្រនៅក្នុងទឹក ដោយសារការធ្វើឱ្យល្អក់ទឹកបណ្តាលមកពីសកម្មភាពសាងសង់គម្រោង កន្លែងលាងថ្ម និងបំពុលទឹកដោយសារសំណល់រឹង-រាវ ចេញពីការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោង កន្លែងចាក់សំណល់ ដី-ថ្ម និងជំរុំបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង។

ម៉្យាងទៀតមានការបាត់បង់ធនធានជលផល ដោយសារបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ប្រព្រឹត្តបទល្មើសជលផល ដូចជាបោកគ្រាប់បែក ឬប្រើគ្រឿងផ្ទុះដើម្បីចាប់យកត្រីក្នុងស្ទឹង តាមអន្លង់ជាដើមដែលធ្វើឱ្យហិនហោចបាត់បង់ពូជត្រីក្នុងតំបន់ដូចជា ត្រីខ្សា ត្រីទ្រនេល ត្រីពោ ត្រីគល់រាំង ត្រីកាហៃ ត្រីខ្វាវ ត្រីកញ្ជន់ជ័យ ត្រីក្រសក្ខី កន្ទាយ អណ្តើកទឹក និងក្រពើភ្នំ ជាដើម។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនបានគ្រោងសាងសង់ ចោះរូងកាត់ភ្នំធ្វើជាផ្លូវទឹកបង្វៀងការដ្ឋានទំនប់ ដោយមានជម្រាលបាតមិនចោទដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការធ្វើចរាចរន៍ជីវសាស្ត្រក្នុងទឹក ពីផ្នែកខាងក្រោមការដ្ឋានទៅផ្នែកខាងលើការដ្ឋានបាន។ ម៉្យាងវិញទៀត នៅកន្លែងលាងថ្ម លាយបេតុងក្រុមហ៊ុន ធ្វើប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយភាពល្អក់ ដោយដឹកប្រឡាយជុំវិញ រួចទឹកហូរចេញពីប្រឡាយនេះចូលទៅក្នុងអាងរងកករទី១ទំហំ១០x១០x៣ម (បណ្តោយxទទឹងxជម្រៅ) បន្ទាប់មកទឹកនេះហូរចូលអាងរងកករទី២ មានទំហំ ១០x១៥x៣ម (បណ្តោយxទទឹងxជម្រៅ)។ ធ្វើការដាំស្មៅនៅកន្លែងដែលខ្លួនបានកាយជញ្ជាំងភ្នំឬកន្លែងចំណោទផ្សេងៗ ដើម្បីធ្វើផ្លូវ ធ្វើទំនប់ និងធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងដទៃទៀត ក្នុងការការពារហូរច្រោះ បាក់ជញ្ជាំងភ្នំបន្ថែម និងការពារភាពល្អក់ខ្លាំងហូរចូលស្ទឹង។

ក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមានវិធានការ ដើម្បីជំនួសសំណង់សិល្បការសម្រាប់ឱ្យត្រីឆ្លងកាត់ ដោយសហការជាមួយរដ្ឋបាលជលផលរៀបចំកម្មវិធីព្រលែងត្រីក្នុងស្ទឹងខាងក្រោមទំនប់ ក្នុងរវាង ដែលពូជត្រីជាពូជមាននៅក្នុងតំបន់គម្រោង។ **សម្គាល់:** ចំពោះតម្លៃនៃសំណង់ជណ្តើរត្រីឆ្លងកាត់បាន មានតម្លៃរាប់លានដុល្លារ ដែលធ្វើឱ្យតម្លៃដើមរបស់អគ្គិសនីកើនខ្ពស់ផងដែរ។ មច្ឆជាតិត្រប់ប្រភេទ ដែលឡើងមកពីខាងក្រោមទីតាំងទំនប់មិនអាចឆ្លងកាត់ស្ទឹងតំបន់នេះទៅខាងលើទំនប់បានឡើយក្រោយពីការសាងសង់ទំនប់នេះចប់។ ម៉្យាងទៀត នៅខាងលើទំនប់(ក្នុងអាង) ប្រាកដជាសម្បូរត្រីដែលមានក្នុងតំបន់ ដូចមានចែងក្នុង ជំពូក៥ ចំណុច៤

ក្រុមហ៊ុនត្រូវគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងគ្រប់ប្រភេទឱ្យបានល្អ រួចយកទៅចោលនៅទីតាំង ដែលមានសុវត្ថិភាពល្អឆ្ងាយពី
ប្រភពទឹក។ ម្ចាស់គម្រោង និងអ្នកម៉ៅការទាំងអស់ ត្រូវអនុវត្តអនុវត្តជាប្រចាំនូវ ផែនការគ្រប់គ្រងសំណល់គ្រប់ប្រភេទ
ដែលមានចែងក្នុងជំពូក ៤.៦.១១។

អប់រំដល់បុគ្គលិកកម្មករអំពីការបោះបង់សំណល់រឹង-រាវ ជាពិសេសការកំណត់ប្រេងឥន្ធនៈ ប្រេងរំអិលនៅលើដី និង
ក្នុងទឹកនៅក្នុងតំបន់គម្រោង។

ម្ចាស់គម្រោង ត្រូវព្យាយាមមិនឱ្យ ដី ឬថ្មធ្លាក់ចូលក្នុងអន្លង់ ដែលនៅជិតការដ្ឋានសាងសង់។ នៅពេលចប់ការ
សាងសង់ម្ចាស់គម្រោងត្រូវយកដុំថ្មធំៗចេញពីអន្លង់ទាំងនោះវិញប្រសិនបើមាននិងបើកទឹកលាងកកបាតស្ទឹងនៅខាងក្រោម
ទំនប់ផងដែរ នៅក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិគម្រោងដំបូង។

អប់រំដល់បុគ្គលិកកម្មករអំពីមិនឱ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជលជល ដូចជាការប្រើរំសេវធ្វើគ្រឿងផ្ទុះយកទៅបោកបំផ្ទុះ ត្រី
ក្នុងស្ទឹង តាមអន្លង់ជ្រៅៗការឆក់ត្រី ជាដើម ហើយបើនៅតែល្មើសត្រូវមានទោសតាមច្បាប់ជាធរមាន។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់និងនេសាទ(ជំនាញជលជល) ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំ
សំកុស ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាល និងអង្គការ អភិរក្សនានា ក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើស ទាំងនេះ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រតិបត្តិការចាប់សត្វក្រពើភ្នំចេញតំបន់ ពីទំនប់វារីអគ្គិសនី និងការដោះលែងវាទាំង
នោះនៅទៅជម្រកដែលមានសុវត្ថិភាពសមស្រប។

ខ.២ ព្រៃការពារ/ តំបន់ការពារ/ ឧទ្យានជាតិ

> ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

គម្រោងនេះមានផ្ទៃដីសរុប៩.៣៥៥ហិកតា. ហើយក្នុងនោះមានតំបន់ដែនព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍៤១៩៩,២០ហិ.ត
ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាល៣៩៩.៧ហិ.ត និងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុស៤.៧៥៦,១ហិ.ត ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់
គម្របព្រៃឈើសរុប៦.០០៧,២៤ហិ.ត បង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងតំបន់នេះយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ។

ការបំពុលបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់អភិរក្ស ព្រៃការពារទាំងនេះ ដូចជា ការបំពុលខ្យល់ បំពុលទឹក ដោយសារសំណល់
បញ្ចេញចោលពីកន្លែងសាងសង់ និងចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កម្មករ-បុគ្គលិក កន្លែងស្តុកគ្រឿង និងសម្ភារសំណង់ និង
ពីគ្រឿងចក្រដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ ។

អាចមានការទន្ទ្រានចូលក្នុងព្រៃតំបន់ការពារទាំងនេះ ពីសំណាក់ក្រុមកម្មករ ក្រោយពីការងារដើម្បីរកអនុផលព្រៃ
ឈើ ឬ ចាប់សត្វ ឬការទិញលក់ ចរាចរឈើ និងសត្វព្រៃជាដើម។

អាចនឹងមានការទន្ទ្រានកាន់កាប់យកដីព្រៃការពារ ដីតំបន់អភិរក្សទាំងនេះ ពីសំណាក់ជនភៀតឱកាសដោយសារ
គម្រោង ធ្វើផ្លូវគន្លងខ្សែចម្លង និងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់របស់គម្រោង។

> វិធានការកាត់បន្ថយ

ម្ចាស់គម្រោង ត្រៀមថវិកាមូលនិធិបរិស្ថាន សរុបចំនួន ៦៦៧.៦៨០ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ មួយជីវិតគម្រោង ៣៥
ឆ្នាំ (គ្រោងថវិការដ្ឋាន១ (រយៈពេល១០ឆ្នាំ)) ក្នុងនោះមានសម្រាប់ដាំឈើឡើងវិញ និងបង្កើតសហគមន៍ការពារអភិរក្សព្រៃ
ឈើ និងល្បាត, សម្រាប់ការព្រៃកូនត្រី អភិរក្សជលជល និងសង្គ្រោះក្រពើត្រី/ក្រពើភ្នំ ក្នុងការស្តារបរិស្ថានធម្មជាតិឡើង
វិញ (លម្អិតមើលតារាង ៨-៣, ៨-៤, ៨-៥, ៨-៦ ក្នុងជំពូក៨ ចំណុច ៨.៨)។

កំណត់ពេលវេលាធ្វើការតែពេលថ្ងៃសម្រាប់ការងារទាំងឡាយណា ដែលបង្កសំឡេង និងរំញ័រ ដើម្បីកុំឱ្យមានការ
រំខានឬ ផ្ដើម សត្វព្រៃ ក្នុងតំបន់គម្រោង និងតំបន់ក្បែរខាង។

ក្រុមហ៊ុនកំណត់កម្រិតព្យាយាម និងកម្លាំងបំផ្ទុះ និងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដែលមានសំឡេងនិងវិញ្ញាណកម្ម ដើម្បីកាត់បន្ថយការរំខានដល់ពលករសត្វព្រៃ។

ក្រុមហ៊ុនសាងសង់បង្គន់អនាម័យ និងបន្ទប់ទឹកសម្រាប់អ្នកធ្វើការទាំងអស់នៅក្នុងការដ្ឋាន និងជំរុំស្នាក់នៅរបស់គម្រោង។ រៀបចំការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង-រាវឱ្យបានត្រឹមត្រូវមានសុវត្ថិភាពជាពិសេសមិនឱ្យបំពុលបរិស្ថានក្នុងតំបន់អភិរក្សទាំងនោះ។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការអប់រំ និងដាក់វិន័យដល់កម្មករគម្រោងមិនឱ្យធ្វើ ការទន្ទ្រានព្រៃក្នុងតំបន់អភិរក្សទាំងនោះ ដើម្បីចាប់ឬបរបាញ់ ចរាចរលើ និងសត្វព្រៃដោយសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន រដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងអង្គការអភិរក្សនានាដោយដាក់ស្លាកសញ្ញាព្រៃការពារ និងហាមបរបាញ់ជាអក្សរខ្មែរ និងកូរ៉េ ឬអង់គ្លេសឱ្យបានច្រើន ដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងជនបរទេសងាយមើលឃើញ។

ក្រុមហ៊ុនសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដី និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ដើម្បីការពារ ទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានការរំលោភកាន់កាប់ដី នៅតំបន់អភិរក្សទាំងនោះ (មានលម្អិតនៅចំណុច II ស្តីពីខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី) និងដាក់ប៉ាណូធំៗ របៀបរូបខាងក្រោមត្រង់ចំណុច២.៣ ខាងក្រោម។ ជាងនេះទៅទៀត ម្ចាស់គម្រោងត្រូវសហការជាមួយសាមីក្រសួងជំនាញ (ក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រសួងកសិកម្ម) ធ្វើការ ដាក់ស្លាកសញ្ញាតំបន់ ដែលត្រូវសំអាតផ្ទៃអាងចំនួន៨.៥៩១ហិ.តឱ្យច្បាស់លាស់ និងមានអ្នកល្បាតត្រួតពិនិត្យនូវសាកសញ្ញា នេះជាប្រចាំដោយជឿជាក់ថាមិនមានការកាប់ឈើលើសពីលើពីព្រៃដែលបានដាក់ស្លាកសម្គាល់នោះទេ កុំឱ្យកម្មករ ក្រុមហ៊ុនដែលមើលការសំអាតអាង កាប់ឈើទន្ទ្រានចូលលើសផ្ទៃដីដែលបានកំណត់ឱ្យកាប់សំអាត។

២.៣ ធនធានព្រៃឈើ និងជម្រកសត្វព្រៃ

> ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

គម្រោងនេះប៉ះពាល់ដល់ផ្ទៃដីព្រៃឈើសរុប ៦,០០៧,២៤ ហិ.ត ក្នុងនោះមាន ព្រៃស្រោង ៨៦៥,៤៦ហិ.ត (មានលើ៩៦ ប្រភេទ) ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ៨៥០,២៥ហិ.ត (មានលើ៧៦ប្រភេទ) និងព្រៃល្អោះ ៤.២៩១,៥២ហិ.ត (មានលើ៨៨ប្រភេទ)។ ព្រៃឈើទាំងនេះជាជម្រកសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទ ដូចមានចែងក្នុងជំពូក៥ ចំណុច ៥.១.២.១ ។

ម៉្យាងវិញទៀត អាចនឹងមានការទន្ទ្រានចាប់ដីធ្វើកម្មសិទ្ធិពីសំណាក់ជនភៀសខ្លួនក្នុងព្រៃការពារដែនព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍ និងតំបន់ការពារ ទាំងនេះរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងក្រសួងបរិស្ថាន ដោយសារមានការអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ នេះដូចជាមានផ្លូវចេញចូលល្អស្រួលធ្វើដំណើរ ប្រមោយ-ពោធិ៍សាត់ជាដើម។

បន្ថែមពីលើនេះអាចមានការទន្ទ្រានចូលព្រៃការពារក្បែរនិងជុំវិញតំបន់គម្រោង ដើម្បីរកកាប់ឈើប្រណិត (ក្រញូង បេង ជាដើម) និងឈើសំណង់គ្រប់ប្រភេទ ពីសំណាក់ជនភៀសខ្លួនក្នុងព្រៃការពារ តាមមធ្យោបាយគ្រប់រូបភាព ពីព្រោះអាងតែខ្លួនទទួលបាននូវអាជ្ញាបណ្ណ នាំឈើចេញក្រៅតំបន់នេះពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសំអាតដីព្រៃឈើដែល និងត្រូវលិចក្នុងតំបន់អាងដែលមានដីព្រៃ ៥.៨៣៥,៦ហិ.ត ជាដើម។

មួយវិញទៀត ការបោះបង្គោលព្រំអាង និងតំបន់ដែលត្រូវសម្អាតមិនបានត្រឹមត្រូវ នាំឱ្យមានការកាប់ឈើលើសពីទីតាំងកំណត់ ប៉ះពាល់ដល់ធនធានព្រៃឈើ និងជម្រកសត្វព្រៃបន្ថែមទៀត។

> វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនធានាមិនកាប់ព្រៃឈើ នៅក្រៅពីទីតាំងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងប្លង់រចនាគម្រោងលម្អិតឡើយ។ ម៉្យាងទៀតក្រុមហ៊ុនព្យាយាមរក្សាទុកព្រៃនៅតំបន់នេះចំនួន៤៣១,១៧ហិ.ត ដោយមិនឱ្យឈូសឆាយ និងកាប់ទាំងស្រុងនោះទេពោល គឺសំអាតនៅកន្លែង ដែលសាងសង់សំណង់ជាក់ស្តែងប៉ុណ្ណោះ (ចំពោះកន្លែង ដែលត្រូវសាងសង់ទាំងនេះមើលផែលទ្រ លេខ២)។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការប្រឹក្សាជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ អង្គការអភិរក្សនានា ដែលពាក់ព័ន្ធ និងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុសរកទីតាំងសមស្របក្នុងតំបន់ ក្បែរព្រៃដែលបាត់បង់នេះសម្រាប់ដាំឈើទុកជាជម្រកដល់សត្វព្រៃផង និងដើម្បីរក្សាលំនឹងអេកូឡូស៊ីបរិស្ថានក្នុងតំបន់នេះជាពិសេសព្រៃឈើស្រូបទាក់ទាញទឹកភ្លៀងដែលជាប្រភពសម្រាប់វារីអគ្គិសនីទៀតផង។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការសហការជាមួយអន្តរក្រសួង ដើម្បីកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមានដែលអាចកើតមាន ជាយថាហេតុលើព្រៃឈើដែលនៅជាប់នឹងតំបន់គម្រោងក្នុងដំណាក់កាលនៃការសាងសង់នេះ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសហការជាមួយអន្តរក្រសួង ក្នុងការដាក់ដេញថ្លៃប្រមូលផលអនុផលឈើ ចូលជាថវិកាជាតិ និងដើម្បីធ្វើការសម្អាតតំបន់ដែលនឹងត្រូវលិច តំបន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងអាគារថាមពល ដូចជាក្រសួងអាចលក់ ឈើឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ដែលក្រុមហ៊ុននេះត្រូវកែច្នៃឈើ ទាំងនោះឱ្យអស់លទ្ធភាព ដែលអាចធ្វើទៅបានហើយបាន ថវិកាចូលរដ្ឋថែមទៀតផង។ ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងតំបន់សាងសង់ហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធគម្រោង (តំបន់២) ក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើការ ឈូសឆាយកាប់ព្រៃឈើទាំង ៥៥៩,៩១ហិកតានោះទេ គឺខិតខំព្យាយាមរក្សាទុកតំបន់ ព្រៃចំនួន ៤៣១,១៧ហិកតា។

ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបោះបង្គោលព្រំ ក្នុងការកាប់សម្អាតផ្ទៃអាងឱ្យបានច្បាស់ គឺចម្ងាយ ៥០ម ឬ ១០០ម មួយដោយប្រើ ឧបករណ៍ ឋានលេខា ដើម្បីបញ្ជាក់កម្រិតនីវាង ១៨០ម ដែលត្រូវសម្អាតជាងរាងការកាប់ឈើលើសតំបន់កំណត់។

ម្ចាស់គម្រោង ត្រៀមថវិកាមូលនិធិបរិស្ថាន សរុបចំនួន ៦៦៧.៦៨០ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ មូលនិធិគម្រោង ៣៥ ឆ្នាំ (គ្រោងថវិការដ្ឋ១ (រយៈពេល១០ឆ្នាំ)) ក្នុងនោះមានសម្រាប់ដាំឈើឡើងវិញ និងបង្កើតសហគមន៍ការពារអភិរក្សព្រៃ ឈើ និងល្បាត, សម្រាប់ការព្រៃកូនត្រី អភិរក្សផលជល និងសង្គ្រោះក្រពើត្រី/ក្រពើភ្នំ ក្នុងការស្តារបរិស្ថានធម្មជាតិឡើង វិញ (លម្អិតមើលតារាង ៨-៣, ៨-៤, ៨-៥, ៨-៦ ក្នុងជំពូក៨ ចំណុច ៨.៨)។

សម្គាល់៖ មូលនិធិបរិស្ថានសម្រាប់រយៈពេល៣៥ឆ្នាំ គឺ៦៦៧.៦៨០ \$ និងមូលនិធិសង្គមសរុប ១៥៨.៨០០\$ លម្អិតមើល តារាង ៨-៣, ៨-៤, ៨-៥, ៨-៦ ក្នុងជំពូក៨ ចំណុច ៨.៨។

ក្រុមហ៊ុនសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ក្រសួងបរិស្ថាន និងអង្គការអភិរក្សនានា ក្នុងការទប់ស្កាត់ការ រានជ័យក ធ្វើកម្មសិទ្ធិខុសច្បាប់ ដោយបង្កើនកម្លាំងការពារ និងត្រួតពិនិត្យឱ្យបានហ្មត់ចត់។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់ស្លាកសញ្ញា ឬសរសេរជាផ្លាស់ប្តូរនៅតាមផ្លូវទៅកោះកុង ដូចជាសរសេរថា ព្រៃការពារ ហាមទន្ទ្រាន កាន់កាប់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិហាមកាត់ឈើ ឬប្របាញ់ខុសច្បាប់ ជនល្មើសត្រូវជាប់ទោសដាក់គុករហូតដល់១០ឆ្នាំ ជាអក្សរខ្មែរ និងកូរ៉េប្រអង់គ្លេសឱ្យ បានច្រើន ដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងជនបរទេសងាយមើលឃើញក្នុងតំបន់គម្រោង។



ខ.៤ ជីវសាស្ត្រ សត្វព្រៃ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

តំបន់គម្រោងនេះមានសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទដែលរស់នៅ ហើយប្រភេទសត្វមួយចំនួនកំពុងត្រូវបានធ្វើការអភិរក្ស ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។ សត្វព្រៃ ទាំងនេះមានដូចជា៖ ថនិកសត្វចំនួន ៤៤ ប្រភេទ (ក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN មាន១៧ ប្រភេទ), បក្សី ១២០ប្រភេទ(ក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN មាន១ប្រភេទ), ឧរុដ្ឋសត្វ និងថលជលិកសត្វ ៦៣ប្រភេទ(ក្នុងបញ្ជី ក្រហម IUCN មាន៧ប្រភេទ), និងមច្ឆជាតិទឹកសាប៨៣ប្រភេទ (ក្នុងនោះមានក្រពើត្រីឬក្រពើភ្នំ) ក្នុងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ដូច មានចែង ក្នុងជំពូក៥ ចំណុច៥.២.៥។ សកម្មភាពសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវារីអគ្គិសនីនេះ (លម្អិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ គម្រោងមានចែងក្នុងជំពូក៤)អាចមានការបាត់បង់ឬថយចុះនូវសត្វព្រៃមួយចំនួនដូចជា៖ ខ្លាខិន ទន្សោង ខ្លីង កែវ ពង្រួល ស្វាន ឈ្លូស ប្រីស ពពួកពស់ ជ្រូកព្រៃ ត្រីខ្សា ពពួកអណ្តើក ជាដើម ដោយសារបាត់ទីជម្រក ឬផ្តាច់ផ្លូវទំនាក់ទំនងរបស់ វា។ **សម្គាល់៖** ក្នុងពេលសិក្សានិងវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមពេញលេញនេះ (ខែកុម្ភៈ ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ និងខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥)មិនឃើញមានជាន់ជីវ ខ្លាធំ ខ្លាលឿងមាស ខ្លាពពកទេ ប៉ុន្តែតាមការប្រឹក្សាយោលរបស់ ជាមួយ អ្នក ស្រុកមូលដ្ឋាន ដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់នេះគាត់ធ្លាប់ជួបប្រទះពួកវាទាំងនេះ ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០០០ ដល់២០០៣កន្លងមក តែឥឡូវ ដោយសារក្នុង តំបន់នេះមានមនុស្សចេញចូល និងមករស់នៅកាន់តែច្រើន ធ្វើឱ្យពួកវាមិនហ៊ានមកក្បែរតំបន់នេះ។

សកម្មភាពកាប់ឆ្ការគម្របព្រៃឈើ ការឈូសឆាយដី ការបំផ្ទុះថ្ម ការដឹកជញ្ជូនសម្ភារសាងសង់នឹងនាំឱ្យមានការ ភ័យខ្លាច និងបង្កាក់ការបំណាស់ទី ដល់សត្វព្រៃទាំងនោះ ជាពិសេសប្រភេទជិតផុតពូជ (តាមបញ្ជីក្រហម IUCN ពង្រួល) ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះ (ទន្សោង ឈូសឆាយ ឆ្កែព្រៃ ភោមាមច្រមុះ ទោចមុជ ខ្លាត្រី) ដោយសារមានសំឡេងរំខានខ្លាំងៗ ចេញពីម៉ាស៊ីនគ្រឿងយន្តគ្រឿងផ្ទុះ សំឡេងខ្សៀវខ្សាររបស់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង និងការព័ទ្ធភ្ជាប់បំផ្លាញជម្រក។

ការជ្រើសរើសនូវបុគ្គលិកកម្មករជាមធ្យម ៤០០នាក់ ចូលមកធ្វើការនៅតំបន់នេះសម្រាប់ការសាងសង់គម្រោងនឹង អាចមាន សកម្មភាពបរបាញ់ឬចាប់សត្វ ឬចូលព្រៃពីសំណាក់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងទាំងនោះធ្វើឱ្យផ្អើល និងបាត់បង់សត្វ ព្រៃទៀតផង។

ការជួញដូរសត្វព្រៃនៅតំបន់គម្រោងអាចមានការកើនឡើង ដូចជាការយកធ្វើម្ហូប ការធ្វើថ្នាំបុរាណជាដើម ។ល។ ធ្វើឱ្យហិន ហោចបាត់បង់សត្វព្រៃពីតំបន់ការពារទាំងនេះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ម្ចាស់គម្រោង ត្រៀមថវិកាមូលនិធិបរិស្ថាន សរុបចំនួន ៦៦៧.៦៨០ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ មួយជីវិតគម្រោង ៣៥ ឆ្នាំ (គ្រោងថវិការដ្ឋាភិបាល (រយៈពេល១០ឆ្នាំ)) ក្នុងនោះមានសម្រាប់ដាំឈើឡើងវិញ និងបង្កើតសហគមន៍ការពារអភិរក្សព្រៃ ឈើ និងល្អិត, សម្រាប់ការព្រៃកូនត្រី អភិរក្សជលផល និងសង្គ្រោះក្រពើត្រី/ក្រពើភ្នំ ក្នុងការស្តារបរិស្ថានធម្មជាតិឡើង វិញ (លម្អិតមើលតារាង ៨-៣, ៨-៤, ៨-៥, ៨-៦ ក្នុងជំពូក៨ ចំណុច ៨.៨)។

ក្រុមហ៊ុនកំណត់ពេលវេលាធ្វើការតែពេលថ្ងៃសម្រាប់ការងារទាំងឡាយណាដែលបង្កសំឡេង និងរំញ័រ ដើម្បីកុំឱ្យ មានការរំខាន ឬផ្អើលសត្វព្រៃក្នុងតំបន់គម្រោង និងតំបន់ជិតគម្រោង។

ម្ចាស់គម្រោង និងអ្នកម៉ៅការ ត្រូវបង្កលក្ខណៈ ឱ្យមានការបង្កាស់ទីរបស់សត្វព្រៃដូចជា៖ ការកាប់សម្អាតព្រៃឈើ បាតអាង មិនត្រូវឱ្យកម្មករកាប់ផ្តាច់ជាន់ដីព័ទ្ធជុំវិញ (ដូចជាកោះ) ដែលបង្កាស់សត្វព្រៃនៅកណ្តាល ពោលគឺកាប់សម្អាត ឈើពីមាត់ស្ទឹងឡើងទៅលើ ដើម្បីឱ្យសត្វព្រៃអាចបង្កាស់ទីចូលទៅតំបន់ភ្នំបានផងដែរ។

ការកំណត់កម្រិតព្យាយាម និងកម្លាំងបំផ្ទុះ និងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន ដែលមានសំឡេងនិងរំញ័រតិចតួចត្រូវអនុវត្ត ដើម្បី កាត់បន្ថយការរំខានដល់ពលករសត្វព្រៃទាំងនេះ។

បន្ថែមពីលើនេះ ក្រុមហ៊ុនអប់រំ និងដាក់វិន័យដល់បុគ្គលិកកម្មករគម្រោងមិនឱ្យធ្វើការចាប់ ឬបរបាញ់សត្វព្រៃ និង ធ្វើរាចរណ៍ដូរសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់នេះឡើយ។ ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់ស្លាកសញ្ញា ឬសរសេរជាផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ដូចនៅ តាមផ្លូវទៅកោះកុង ដែលសរសេរថា ព្រៃការពារ ហាមទន្រ្ទាន កាន់កាប់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ និងហាមបរបាញ់ ជនល្មើសត្រូវជាប់ ទោសដាក់គុករហូតដល់១០ឆ្នាំ ជាអក្សរខ្មែរ និងកូរ៉េ ឬអង់គ្លេសឱ្យបានច្រើន ដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងជនបរទេសងាយ មើលឃើញក្នុងតំបន់គម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនចូលរួមសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន រដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងអង្គការអភិរក្សនានា ដើម្បីទប់ស្កាត់បទ ល្មើសសត្វព្រៃ និងព្រៃឈើ។

គ. ធនធានសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

គ.១ ការប្រើប្រាស់ដី និងការតាំងលំនៅឡើងវិញ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ការសាងសង់គម្រោងនេះ ប៉ះពាល់ការប្រើប្រាស់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន២.៣២៩,២៥ហិ.ត ដែលកាន់ កាប់ដោយ ៣៤៧ គ្រួសារ ក្នុងនោះមាន ដីកសិកម្ម (ស្រែ និងចំការ) ចំនួន ៩៣២,១២ហិ.ត, ដីលំនៅដ្ឋាន ៣៨,៤៤ហិ.ត, និងដីបុស្ស ១.០៦៨,៣៩ហិ.ត។

គម្រោងនេះ ក៏ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ២ គឺសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្រែពាំង ចំនួន ៣៤១,៧៣ហិ.ត ត្រូវជា ៦៨% (ផ្ទៃដីសរុប ៥០០ហិ.ត) និងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្ទឹងថ្មីចំនួន៩,៨៩ហិ.ត ត្រូវជា ២% (ផ្ទៃដីសរុប៤៦៣,៤ហិ.ត)ផងដែរ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រៀមថវិកាចំនួន ៦.៨៣៣.០១៦ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់សំណង និងការអភិវឌ្ឍ តំបន់ថ្មីសម្រាប់អ្នកប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងនេះ ៣៤៧គ្រួសារ។ ចំពោះសំណង មាន៣ករណី ដូចមានចែងរួចមកហើយក្នុងដំណាក់កាលរចនាគម្រោង ចំណុច គ.១ ផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលលើផ្ទៃដី និងទីតាំងដែលត្រូវផ្តល់ជូនគ្រួសារ ដែលទទួលផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងនេះ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើផែនការបំណាស់ប្តូរលំនៅដ្ឋាន របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់១ (តំបន់អាងទឹក) និងបង្កើតតំបន់តាំងលំនៅឋានថ្មី ឱ្យបានមុនយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ មុននឹងធ្វើការបិទទ្វារទឹកបំពេញអាងនេះ។ **សម្គាល់:** ក្រុមការងារ SAWAC បានសិក្សាតំបន់ ៤ ដែលជាដី ស្ថិត ក្នុងដែនព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍(ប្រមាណ)មានផ្ទៃដីចំនួន ១៧៦,៨៩ ហិកតា និងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុស ចំនួន ១៣,៥៦ ហិ.ត ហើយមានបំរុងទុក ៥០ ហិ.ត ទៀត តែមិនបានដាក់ បញ្ចូលក្នុងផ្ទៃដី គម្រោងទេ (មើលផែនទី៣ និងទី៤) ហើយស្ថិតនៅក្បែរតំបន់គម្រោងមានលក្ខណៈ សមស្របសម្រាប់ធ្វើការតាំងលំនៅឋានថ្មី និងជាដីកសិកម្ម សម្រាប់អ្នកប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងទាំងនោះ។ ទីតាំងតំបន់តាំងលំនៅឋានថ្មី នេះក៏មានការ យល់ព្រមពីអ្នកប៉ះពាល់ដែលបានជួបសម្ភាស ៣១៥ គ្រួសារ (៩៦%) នៃ ៣៤៧គ្រួសារប៉ះពាល់។

ចំពោះដីសហគមន៍ នៃតំបន់ការពារទាំងនោះ គឺសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្រែពាំង មានសំណង ១០២,៥១៩ ដុល្លារអាមេរិក និងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្ទឹងថ្មីមានសំណង ២.៩៦៧ដុល្លារអាមេរិក។ សំណងទាំងនេះជួយឱ្យសហគមន៍ធ្វើការដាំឈើ និង ធ្វើបុស្សិការពារនៃតំបន់ព្រៃឈើទាំងនេះដែលនៅសល់។

នៅពេលចាប់ផ្តើមការសាងសង់គម្រោង ម្ចាស់គម្រោងត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ ពីការដាំដំណាំ ដែលមានអាយុកាលវែង ដូចជាក្រូច ស្វាយ ធុរេន ។ល។ មិនឱ្យដាំបន្ថែម។ ក៏ប៉ុន្តែ ដំណាំមានអាយុកាលខ្លី (ដំណាំវិលល្ងាច)ដូចជា ពោត សណ្តែក ល្ង ស្រូវ អាចដាំបានហើយត្រូវជូនដំណឹង ច្បាស់លាស់ នៃកាលបរិច្ឆេទនៃការបិទទឹកតម្កល់ក្នុងអាងផងដែរ។

គ.២ ការរស់នៅ និងមុខរបរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ដូចបានរៀបរាប់ ក្នុងចំណុច គ.១ ខាងលើ មានប្រជាជនចំនួន ៣៤៧គ្រួសារ នឹងរងការប៉ះពាល់ដោយសារការអភិវឌ្ឍ គម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះ ក្នុងនោះមានប្រជាជន ៩៦គ្រួសារ នឹងត្រូវបាត់បង់ចំណូល ដោយសារពួកគេបាត់បង់ដីកសិកម្មចាប់ពី ៥០% ឡើងទៅ។

ដោយសារការអភិវឌ្ឍ គម្រោងនៅតំបន់ខាងលើក្នុងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ នឹងមានមនុស្សចេញចូលរាប់ពាន់នាក់ (បុគ្គលិក-កម្មករ គម្រោងជាបញ្ចប់ ៤០០នាក់ រួមទាំងគ្រួសារនៃជនទាំងនោះផងដែរ) ដែលនឹងអាចមានការការនេសាទក្នុងស្ទឹង និងក្នុងអូរ ក្នុងនិងជុំវិញតំបន់គម្រោង ជាពិសេសនៅរដូវវស្សា របស់ជនចំណូលថ្មីទាំងនោះនឹងធ្វើឱ្យចម្រុះទិន្នផលនេសាទ របស់អ្នកភូមិក្នុង និងក្បែរតំបន់នេះ។ ដូចគ្នាដែរចំពោះអនុផលព្រៃឈើ (ផ្សិត ឬស្សី ផ្តៅ) ក៏អាចមានការកើនឡើងពីអ្នកចំណូលថ្មីទាំងនេះ ជាពិសេសការកាប់ឈើក្រៅតំបន់ នាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណូលអនុផលព្រៃឈើរបស់អ្នកស្រុកមូលដ្ឋាន និងព្រៃឈើ សត្វព្រៃផងដែរ។

ម្យ៉ាងទៀត ប្រជាពលរដ្ឋ អាចមានការប៉ះពាល់ដល់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ផងដែរ ព្រោះពួកគាត់មកធ្វើកម្មការឱ្យក្រុមហ៊ុនកូរ៉េ តែមិនបានទទួលប្រាក់ពលកម្មគ្រប់ចំនួនបើកប្រាក់ឈ្នួលមិនទៀងទាត់ និងមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឱ្យគ្រប់ចំនួនថ្ងៃ ដែលពួកគាត់បានធ្វើការ។ ម្យ៉ាងទៀត អាចមានការរើសអើងពូជសាសន៍ពីព្រោះគម្រោងនេះមានមេការជាជនជាតិបរទេស ហើយគ្មានអ្នកបកប្រែច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឱ្យស្តាប់គ្នាមិនបាន អាចបង្កជាទំនាស់ រវាងកម្មករជនបរទេស និងខ្មែរ អាចក្លាយជាបទល្មើស ព្រហ្មទណ្ឌទៀតផង។

បុគ្គលិក-កម្មករ អាចនឹងរងការប៉ះពាល់ដល់មុខរបរ និងខាតពេលវេលាការទទួលបានផងដែរ ដោយសារក្រុមហ៊ុន មិនបានផ្តល់សម្ភារការពារគ្រោះថ្នាក់ដូចជា៖ មួកការពារ ស្បែកជើង ស្រោមដៃ ខោ អាវ ជាដើម។ ដែលមិនអាច ការពារពណ្តក្រចកបាន នៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ការងារដោយចៃដន្យណាមួយនោះ។

ជាងនេះទៅទៀត ការបំផ្ទុះថ្នាំសម្រាប់បម្រើការនានា ក្នុងការសាងសង់គម្រោងនេះ អាចប៉ះពាល់ផ្លូវចេញចូលរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ដោយសារថ្ម ឬដីបាក់រលំលើកំណាត់ផ្លូវ ហើយការងារនេះក៏អាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សផងដែរ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរភូមិ ឃុំ ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុង ភូមិទាំង នេះឱ្យបានដឹង និងណែនាំប្រជាពលរដ្ឋអំពីការពារគ្រោះថ្នាក់នានាដែលអាចកើតឡើងជាហេតុ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរភូមិ ឃុំ ពាក់ព័ន្ធ មន្ទីរបរិស្ថាន មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ អង្គការ អភិរក្សពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងការចុះបញ្ជីស្នាក់នៅជាបណ្តោះអាសន្ន ចេញប័ណ្ណសម្គាល់បុគ្គលិកកម្មករ ប័ណ្ណសម្គាល់រណាយន្ត ដើម្បីងាយស្រួលដល់ក្រុមល្បាតទប់ស្កាត់អ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើ សត្វព្រៃ និងជលផល។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើផែនការបំបាត់ប្រូលីនេរ៉ា របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់១(តំបន់អាងទឹក) និងបង្កើត តំបន់តាំង លំនៅឋានថ្មី ឱ្យបានមុនយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ មុននឹងធ្វើការបិទទ្វារទឹកបំពេញអាងនេះ។ ចំពោះប្រជាជន៩៦គ្រួសារ ដែល បាត់បង់ចំណូលនោះ ក្រុមហ៊ុនមានថវិកា ចំនួន៤១៥ដុល្លារអាមេរិក/គ្រួសារ ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី ស្តារចំណូលគ្រួសារ ដូចជា ទិញពូជដំណាំ និងមធ្យោបាយជាក់ស្តែង ដើម្បីជំនួយឱ្យពួកគាត់ស្តារចំណូលឡើងវិញក្នុងរយៈពេលអន្តរកាល១ឆ្នាំ ពេល ដែលគាត់រើទៅនៅកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីនោះ (ការគ្រោងតម្លៃលម្អិតមើលក្នុងតារាង ៩-៣)។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្តល់ឱ្យអាទិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន ជាពិសេសអ្នកដែលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង ក្នុងការ ជ្រើសយកកម្លាំងពលកម្មដើម្បីធ្វើជាបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវគោរពច្បាប់ការងាររបស់ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា ដោយជួលកម្មករធ្វើការ១ថ្ងៃ៨ម៉ោង ឬ៤៨ម៉ោងក្នុង មួយសប្តាហ៍ (មាត្រា១៣៧ នៃច្បាប់ការងារ)។ បើមានការធ្វើការថ្ងៃសំរាកឬថ្ងៃបុណ្យ ក្រុមហ៊ុននឹងមានប្រាក់បន្ថែមជូនកម្មករ (មាត្រា ១៣៩ នៃច្បាប់ការងារ)។

ក្រុមហ៊ុនបើកប្រាក់ឈ្នួលដោយផ្ទាល់ជូនកម្មករ ជារៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្តង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសម្រួលចរាចរណ៍ និងជូនព័ត៌មានជាមុននៃការបំផ្ទុះ និងអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជនចេញចូលតំបន់គម្រោង ជាធម្មតា។

ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពកម្មករ ក្រុមហ៊ុនចែកជូនពួកគាត់នូវ មួកការពារ ស្បែកជើង ស្រោមដៃ ខោអាវជាដើម ព្រមទាំង ត្រួតពិនិត្យមើលពីប្រធានក្រុមក្រែងលោមានកម្មកររូបណាមិនប្រើ។ ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុននឹងមានអ្នកបក ប្រែភាសាគ្រប់គ្រាន់នៅការដ្ឋានដើម្បីឱ្យការងារមានភាពងាយស្រួលរវាងកម្មករខ្មែរ និងអ្នកគ្រប់គ្រងជនជាតិជនបរទេស។

ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរាល់នូវរាល់ ទំនាស់ ដែលអាចកើតឡើងជាមួយកម្មករជនបរទេស និងខ្មែរ។

គ.៣ ប្រពៃណី វប្បធម៌ និង សាសនា

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះ អាចមានការប៉ះពាល់ដល់ជំនឿប្រពៃណី របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរតំបន់គម្រោង ដោយសារ ក្រុមហ៊ុនយកបុគ្គលិក-កម្មកររបស់ខ្លួនរហូតដល់ ៤០០នាក់ ដែលមកពីតំបន់ឆ្ងាយខុសៗគ្នា និងមានសញ្ជាតិ ខុសៗគ្នា។

ជាងនេះទៅទៀត នៅក្នុងតំបន់គម្រោងមានជនជាតិដើមភាគតិចពីរ១០គ្រួសារ ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ ទំនៀមទំលាប់របស់គាត់ផងដែរ។ **សម្គាល់៖** យោងតាមការសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយតំណាងមេគ្រួសាររបស់ជនជាតិភាគតិចទាំង១០គ្រួសារ បាន ឱ្យដឹងថា ពួកគាត់មានជំនឿ សាសនា ទំនៀមទំលាប់ ដូចជនជាតិខ្មែរក្នុងតំបន់ផងដែរ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនសិក្សាស្វែងយល់អំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី និងជំនឿសាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិច ដែលរស់ក្នុង និងក្បែរតំបន់គម្រោង ហើយផ្សព្វផ្សាយ និងគោរពទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នេះ ដោយមិនធ្វើការបំពាន និងល្មើសឡើយ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការអប់រំ ណែនាំដល់បុគ្គលិក-កម្មកររបស់ខ្លួនអំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅ ដែលរស់ក្នុង និងក្បែរតំបន់គម្រោង ជាពិសេស គឺជនជាតិដើមភាគតិច។

គ.៤ ការប្រើប្រាស់ទឹក

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះ មានការប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់ទឹកស្ទឹង ដោយសារសកម្មភាពសាងសង់ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ របស់គម្រោង (លម្អិតហេដ្ឋារចនាគម្រោងមានចែងក្នុងជំពូក៤) និងគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង-រាវ មិនបានល្អ ធ្វើឱ្យបំពុលដល់ប្រភពទឹក លើដី និងក្រោមដី ដែលជាប្រភពដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកកម្មករក្នុងតំបន់។

បរិមាណទឹករបស់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ អាចនឹងប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់ទប់ទំនប់កាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ដើម្បីធ្វើអាងតម្កល់ទឹក ដែលជាហេតុបង្កឱ្យមានការប្រែប្រួលប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងប្រព័ន្ធលំហូរទឹកផ្សេងទៀត ដែលបែកចេញពីស្ទឹងនៅក្រោមទំនប់ ជាពិសេស អាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ដំណាក់ឈើត្រំ ដំណាក់អំពិល និងចារឹក ដោយការខ្វះទឹកខណៈដែលទប់ស្ទឹងនេះដើម្បីសាងសង់ទំនប់មេ។ គុណភាព ទឹកក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ផងដែរ ដោយសារសកម្មភាពសាងសង់ ដែលធ្វើឱ្យទឹកស្ទឹងមានការបំពុលជាហេតុបង្កឱ្យកម្មករ និងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមករកអនុផលព្រៃឈើមិនអាចប្រើទឹកនេះបាន។

សំណល់រឹង-រាវចេញពីកន្លែងរស់នៅផ្ទះបាយ និងបង្គន់អនាម័យរបស់បុគ្គលិក-កម្មករនៃគម្រោង ការលេចធ្លាយប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងអីលពីឧបករណ៍ ឬគ្រឿងយន្តនានាក្នុងការដ្ឋានសាងសង់អាចបង្កឱ្យទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់បាត់បង់គុណភាពដែរ។ ការសំអាតខ្លួនប្រាណរបស់បុគ្គលិក-កម្មកររាប់រយនាក់នៅក្នុងឬក្បែរស្ទឹង នឹងធ្វើឱ្យគុណភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានការថយចុះ និងឈានទៅដល់ការបំពុលទឹក។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ការឈូសឆាយទ្រង់ទ្រាយធំក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើនៅរដូវវស្សាទេ។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើរបាំងការពារកកដឹកឱ្យសាយភាយចេញឆ្ងាយពីទីតាំងសាងសង់ ហើយសាងសង់បង្គន់អនាម័យ និងបង្គប់ទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមចំនួនបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង (ក្នុងរយៈពេលសាងសង់អាចមានបុគ្គលិក-កម្មករអតិបរមាឡើងដល់៤០០ នាក់)។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការអប់រំណែនាំ បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ឱ្យយល់ដឹងអំពីអនាម័យស្គាល់នូវកន្លែងទុកដាក់សម្រាម (ដោយសសេរជា អក្សរខ្មែរ និងភូមិ ឬអង់គ្លេស) ដែលក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំកសាងក្នុងទីតាំងស្នាក់នៅ ហើយដាក់ពិន័យដល់បុគ្គលិក-កម្មករណា ដែលមិនព្រមធ្វើតាមការណែនាំទាំងនោះ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង-រាវ ដោយសាងសង់បង្គន់អនាម័យ ព្រមទាំងរៀបចំប្រមូលសំណល់រឹងនិងសម្រាមយកទៅចោលនៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាពគិតកន្លែងចាក់សម្រាមដែលបានកំណត់។

ផងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនសាងសង់កន្លែងប្រព្រឹត្តិកម្ម ដូចជាអាងសិបទឹក ដើម្បីសំអាតទឹកខ្វក់ពីការិយាល័យផ្ទះ បុគ្គលិក ដែលស្នាក់នៅពេលដំណើរការ និងថែទាំគម្រោង ហើយទឹកដែលបង្ហូរចេញពីអាងសំអាតនេះ នឹងមានកម្រិតតាមស្តង់ដារនៃការបញ្ចេញចោលពីប្រភពបំពុលចូលទៅប្រភពទឹកសាធារណៈ ដែលមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ២៧អនក្របក របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ក្រុមហ៊ុនសាងសង់កន្លែងផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពដល់បរិស្ថាន និងសង្គម។

ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រ និងរថយន្តដឹកជញ្ជូន ដែលមានគុណភាពល្អមិនលេចហូរជាតិប្រេង ឬខ្លាញ់ មកលើដី និងប្រភពទឹកក្នុងតំបន់គម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវពង្រាបដី និងដាំព្រៃឈើឡើងវិញ និងដាំស្មៅតាមកន្លែង ចាក់ចោលដីស្អុយ ឬសំណល់ថ្ម កន្លែងយក ដី និងថ្ម ដើម្បីការពារការហូរ ច្រោះដែលអាចធ្វើឱ្យមានការបំពុលទឹក។

ក្រុមហ៊ុននឹងចោះជារូងទូទៅលេចចេញពីទឹកដើម្បីធ្វើការដោះទឹកមកតំបន់ខាងក្រោមគម្រោង មិនឱ្យមានការប៉ះពាល់ ដល់ លំហូរធារទឹកស្ទឹងនេះទេក្នុងពេលសាងសង់គម្រោងនេះ (មើលគំនូរបច្ចេកទេស DWG 03) ពោលគឺ ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់មិនបានបង្ហាងទុកឡើយ ហើយធារទឹកស្ទឹងនៅហូរជាធម្មតា។

គ.៥ តំបន់ទេសចរណ៍/ រមណីយដ្ឋាន/ ទីកន្លែងកំសាន្ត

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះ មានការប៉ះពាល់ដល់តំបន់អន្លង់ក្រពើលោកយាយស្ទឹងខ្លះៗដែរ ដែលជាតំបន់ ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ដោយសារសកម្មភាពសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះ ធ្វើឱ្យរាំងស្ទះចរាចរណ៍តាមផ្លូវលេខ៥៥ ដែល រំខានភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាដើម។

ជាងនេះទៅទៀត សំណល់រឹង-រាវចេញពីកន្លែងរស់នៅ ផ្ទះបាយរបស់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ជាកត្តាសំខាន់ក្នុង ការធ្វើឱ្យប៉ះពាល់វិស័យទេសចរណ៍នេះផងដែរ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

វិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្នែកនេះ គឺធ្វើដូចក្នុងវិធានការបន្ធូរបន្ថយក្នុងចំណុច គ.៤ ខាងលើផងដែរ។

សម្គាល់: ការអភិវឌ្ឍគម្រោង ក៏ជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់បម្រើឱ្យវិស័យអេកូ-ទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍-បរិស្ថានដែរ ដោយគេអាច ភ្ជាប់ធ្វើដំណើរកំសាន្តពីតំបន់មាត់សមុទ្រដែនជម្រកសត្វព្រៃពាមក្រសោប ឆ្លងកាត់តំបន់ព្រៃការពារភ្នំក្រវាញភាគខាង ត្បូង ភ្នំក្រវាញ ភាគកណ្តាល ទៅដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុស រហូតដល់បឹងទន្លេសាបបានយ៉ាងប្រសើរ។

ជាងនេះទៅទៀតត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងសៀវភៅបន្ទុកដែលជាឯកសារធ្វើកិច្ចសន្យា ម៉ៅការបន្តទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ ត្រូវសម្ភាសន៍ទីតាំងការដ្ឋាន និងកន្លែងជំរុំស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកកម្មករឱ្យបានស្អាត ដោយមានបង្អួចប្រាក់ទុករង់ចាំក្រុម ការងារអនុគណកម្មការខេត្ត ចុះពិនិត្យរួចបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងទាំងនោះ ស្អាតសម្បូរ អាចទទួលយកបានហើយទើបបើក ប្រាក់ដែលបង្អួចនោះឱ្យ។

គ.៦ ផ្លូវធម្មនាគមន៍

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះ អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវជាតិលេខ៥៥ មានស្ពាន និងលូជាច្រើន ដែលចេញពី ក្រុងពោធិ៍សាត់ ទៅប្រមោយទីរួមស្រុកវាលវែង ដែលឆ្នាំ២០១៧ គម្រោងស្ពានផ្លូវជាតិលេខ ៥៥នេះបានសាងសង់ផ្លូវចាក់ កៅស៊ូ និងមានស្ពានបេតុង ហេតុដូច្នេះដោយសារសកម្មភាពសាងសង់គម្រោង និងការដឹកជញ្ជូន សម្ភារបរិក្ខារ គ្រឿងចក្រ ចូលទៅទីតាំងគម្រោងអាចបង្កឱ្យមានការស្រុត ឬខូចផ្លូវ ឬបាក់ស្ពាន ឬបាក់លូ ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរលើទ្រូងផ្លូវ ដែលមាន ចំណោតឡើងទូល និងផ្លូវកោងជាដើម។

អាចប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរ និងដឹកជញ្ជូនប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ លើផ្លូវនេះ ដោយសារក្រុមហ៊ុនប្រើ រថយន្តធំៗ ក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារសំណង់ បរិក្ខារ និងគ្រឿងចក្រ ពីភ្នំពេញទៅតំបន់គម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះ ដោយជាប់ ជុងស្ទះផ្លូវឬធ្វើឱ្យស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងតំបន់ទៀតផង។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុន និងអ្នកម៉ៅការគោរពតាមច្បាប់ស្តីពីចរាចរផ្លូវគោក (ឆ្នាំ២០១៥) និងច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់ (ឆ្នាំ២០១៤) ដោយការដឹកជញ្ជូនសម្ភារបរិក្ខារ គ្រឿងចក្រចូលទៅទីតាំងគម្រោង មិនឱ្យលើសទំងន់ ដែលក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនបានកំណត់។

ក្រុមហ៊ុនប្រើចរាចរដឹកជញ្ជូនដែលមានទំហំធំៗដែលមិនមានការទើសទែង និងដឹកលើសទំងន់នៃសម្ភារសំណង់បរិក្ខារ ដែលធ្វើឱ្យខូចផ្លូវ និងស្ទះចរាចរលើផ្លូវជាតិលេខ ៥៥ នេះឡើយ។ ប្រសិនបើមានការខូច ថ្នល់ ស្ពាន លូ ដែលធ្វើបុគ្គលិក-កម្មករ រួមទាំងអ្នកម៉ៅការរបស់គម្រោងនេះ ម្ចាស់គម្រោងត្រូវទទួលខុសត្រូវជួសជុលឡើងវិញ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងមន្ទីរសាធារណៈការខេត្ត ដើម្បីទប់ស្កាត់ ការដឹកទំនិញលើសទំងន់ និងរថយន្តធំៗ ដែលប្រើកង់កាត់ចង្កូតលើពី១ជួរ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាំឈើធ្វើជាបង្គោលជាតិកាត់តាមសង្វាក់ចេញចូលនិងលើដីជម្រាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះ ការហុយ ធ្លុលី សំឡេង និងធ្វើឱ្យមានសោភ័ណភាព ទេសភាពល្អ។

គ.៧ សុខភាពសាធារណៈ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ការងារសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គម្រោង អាចបង្កឱ្យមានការប៉ះពាល់ ដល់សុខុមាលភាពបុគ្គលិក-កម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុន ដោយសារធូលីដី ធូលីស៊ីម៉ង់ត៍ ចំហាយចេញពីការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីផ្សេងៗជាដើម។

ម៉្យាងទៀត អាចបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបុគ្គលិក-កម្មកររបស់គម្រោង ដោយសារតំបន់នេះជាតំបន់ដែលកើតជំងឺគ្រុនចាញ់។ ជាងនេះទៀត ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរតំបន់គម្រោងអាចឆ្លងជំងឺអេដស៍ ជំងឺកាមរោគ ជំងឺរបេង ជំងឺឆ្លងផ្សេងៗពីបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ដែលរើសមកពីឆ្ងាយដោយក្រុមហ៊ុនផងដែរ។

អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈ(ប្រជាជនក្បែរតំបន់ និងបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង) ដោយសារអាចមានការប្រើប្រាស់ ឬចរាចរគ្រឿងញៀន។

អាចប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ដោយសារមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីសុវត្ថិភាពការងារ។

ក្នុងតំបន់គម្រោងគ្មានប្រព័ន្ធទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគទេ ដោយសារខ្វះទីផ្សារ ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនបានប្រកាន់យកការរក្សាសុវត្ថិភាពការងារជាចំបង ក្នុងសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃ។

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ម៉ាស់ការពារធូលីដី មួកការពារ ស្បែកជើង ស្រោមដៃដល់បុគ្គលិក កម្មករគម្រោង និងធ្វើការស្រោចទឹកលើ ផ្លូវថ្នល់ដែលខ្លួនប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់គម្រោងនេះជាប្រចាំ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសាងសង់ជំរំស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងបានសមរម្យ ដោយមានការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតមានបង្គន់អនាម័យ បន្ទប់ទឹកគ្រប់គ្រាន់ និងមានកម្មវិធីអប់រំសុវត្ថិភាពការងារដល់បុគ្គលិក-កម្មកររបស់គម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវមានគ្រូពេទ្យ ដែលមានសមត្ថភាពនៅប្រចាំការក្នុងការដ្ឋាន និងជំរំស្នាក់នៅរបស់កម្មករ និងត្រៀមថ្នាំពេទ្យ និងបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់ជាប្រចាំសម្រាប់ការពិនិត្យ និងព្យាបាលជូនបុគ្គលិក-កម្មកររបស់គម្រោង ហើយមានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេល ដែលមានករណីគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាយថាហេតុ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការអប់រំសុខភាពអនាម័យដល់បុគ្គលិក/កម្មករ របស់ខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺទាំងនោះកុំឱ្យឆ្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវអនុវត្ត ផែនការគ្រប់គ្រងសំណល់គ្រប់ប្រភេទ, ផែនការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាព និងហានិភ័យ, និងផែនការរៀបចំស្នាក់នៅ សុខភាព និងអនាម័យរបស់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងឱ្យមានខ្ជាប់ខ្ជួនត្រឹមត្រូវ ដូចមានចែងក្នុងជំពូក៤ ចំណុច ៤.៦.១២, ៤.៦.១៣, និង៤.៦.១៤។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ពិសេសទប់ស្កាត់ការជួញដូរ ចរាចរគ្រឿងញៀន និងមនុស្ស។ ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនត្រូវសហការជាមួយស្ថាប័នសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់នេះ ដើម្បីការពារទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងផ្សេងៗ ដែលកើតមានឡើងជាប្រចាំ។

គ.៨ សោភ័ណភាព/ ទេសភាព

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងនេះនៅតំបន់២ អាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់សោភ័ណភាពទេសភាពក្នុងតំបន់ដោយសារការកាប់ព្រៃឈើអស់ ឬការឈូសឆាយដីស្អុយឬសំណល់ថ្ម ទុកជាគំនរតាមដងផ្លូវ ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង-រាវ មិនត្រឹមត្រូវ ពាសវាលពាសកាល តាមជំរុំបណ្តោះអាសន្ន កន្លែងសង់ផ្លូវ ស្ពាន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើម។

ការហុយធូលី ដោយសារការឈូសឆាយ ការបំផ្ទុះថ្ម ការដុតព្រៃសម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើម ក៏អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សោភ័ណភាព និងទេសភាពកន្លែងនោះដែរ។

បន្ថែមពីលើនេះទៀត ការសាងសង់កន្លែងស្នាក់នៅរបស់កម្មករគ្មានរបៀប ដោយឃើញមាននៅគ្រប់ទីកន្លែង ក៏ប៉ះពាល់ ដល់សោភ័ណភាពក្នុងតំបន់ដែរ។

មិនមានការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង-រាវ សម្ភារ គ្រឿងបរិក្ខារ និងឧបករណ៍ផ្សេងៗបានល្អនៅក្នុង និងក្បែរតំបន់គម្រោងក៏ប៉ះពាល់ដល់ទេសភាពក្នុងតំបន់នេះផងដែរ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើការសំអាតព្រៃនៅតំបន់២នេះចំនួន ៥៥៩,៩១ហិ.ត ទាំងស្រុងនោះទេ ពោលគឺសំអាតនៅកន្លែងដែលសាងសង់សំណង់ជាក់ស្តែងប៉ុណ្ណោះ (ចំពោះកន្លែងដែលនឹងត្រូវសាងសង់ទាំងនេះ នឹងធ្វើលម្អិតនៅក្នុងដំណាក់កាលគ្រោងលម្អិតរបស់គម្រោង)។ ទំហំគម្របព្រៃឈើដែលត្រូវសំអាតនៅតំបន់នេះគឺ ៤៣១,១៧ហិ.ត។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការពង្រាបគំនរដីស្អុយតាមដងផ្លូវឱ្យបានស្មើល្អ មានការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងរាវឱ្យបានល្អ ដោយពេលបញ្ចប់ការដ្ឋានតាមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនីមួយៗ ត្រូវធ្វើការប្រមូលសំណល់រឹង ដូចជាស្បែកឆ្នាំងស្លឹក សំបកដបគ្រប់ប្រភេទ សំបកកង់ឡាន កម្ទេចបេតុង និងគ្រឿងប្លាស្ទិកគ្រប់ប្រភេទយកទៅកប់ឱ្យបានសមរម្យបានល្អ។ ម្យ៉ាងទៀត លូនៃបង្គន់ត្រូវលប់ឱ្យបានល្អផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការស្រោចទឹកជាប្រចាំទៅលើផ្លូវថ្នល់ដែលខ្លួនកំពុង ប្រើប្រាស់សាងសង់គម្រោង។ ម្យ៉ាងទៀត ក្រុមហ៊ុននឹងប្រើប្រាស់សារធាតុផ្ទុះដែលមានភាពរំញ័រ និងរញ្ជួយ និងកំលាំងខ្នាតតូច។

ដើម្បីរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ និងការរស់នៅស្ងាត់ ក្រុមហ៊ុនត្រូវសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់កម្មករបុគ្គលិកដោយមានរបៀបរាបរយនៅតាមទីកន្លែងសមស្រប ព្រមទាំងមានបង្គន់អនាម័យគ្រប់គ្រាន់ សាងសង់រោងសិបទឹក ដើម្បីសំអាតទឹកកខ្វក់ ត្រូវមានកន្លែងទុកដាក់ សំណល់រឹងត្រឹមត្រូវដោយមានអ្នកទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់។

រីឯសម្ភារ គ្រឿងបរិក្ខារ និងឧបករណ៍សាងសង់វិញ ក្រុមហ៊ុនត្រូវមានកន្លែង និងឃ្លាំងរក្សាទុកត្រឹមត្រូវ។

គ.៩ ហានិភ័យ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះ អាចនឹងមានហានិភ័យ ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិការកើតមានការរញ្ជួយដី (ដោយសារទំងន់របស់អាង) នៅក្នុងតំបន់គម្រោងទទួលរងឥទ្ធិពលពីព្យុះទីហ្មង ឬព្យុះផ្សេងទៀត ពីល្វែងសមុទ្រថៃ ឬខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលជាហេតុបង្កឱ្យមានមហន្តរាយធំៗ ដូចជាការបាក់ទំនប់ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់គម្រោងដែលកំពុងសាងសង់ ការបាត់បង់ឬខូចខាតសម្ភារ និងគ្រឿងចក្រសាងសង់ ជាពិសេសការធ្វើឱ្យរងរបួស និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដល់បុគ្គលិកកម្មករព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋក្បែរខាងតំបន់គម្រោង។

អាចនឹងកើតមានការផ្ទុះសម្ភារគ្រឿងផ្ទុះឆេះប្រេងឥន្ធនៈ នៅកន្លែង ឬឃ្លាំងស្តុករបស់គម្រោង និងការឆេះព្រៃក្នុងតំបន់គម្រោង ដែលបណ្តាលមកពីការធ្វេសប្រហែស ឬអំពើភេរវកម្ម ក៏អាចបង្កឱ្យមានមហន្តរាយដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់គម្រោង និងធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ និងអាយុជីវិតមនុស្សទៀតផង។

អាចនឹងកើតមានសង្គ្រាមឈ្លានពានលើបុរាណភាពទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជា ក៏ជាឧបសគ្គដល់ការងារសាងសង់គម្រោងឬសង្គ្រាម អាចបំផ្លាញគម្រោងទាំងស្រុងក៏សឹងមាន។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ដូចបានរៀបរាប់ក្នុងដំណាក់កាលមុនសាងសង់គម្រោងរួចមកហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសិក្សាចន្លោះវិស្វកម្ម និងគុណភាពការសាងសង់ ដែលអាចធានាមិនឱ្យមានការបាក់ទំនប់ និងការបាក់ភ្នំ ក្នុងតំបន់គម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់១នេះ ដោយរកក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធ្វើការធានាគុណភាពសំណង់ធានាក្នុងរយៈពេល៩០ឆ្នាំ និងហានិភ័យរបស់វា។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់វិនាទីក្នុងការការពារសុវត្ថិភាព ចំពោះគ្រឿងផ្ទុះ ការឆេះព្រៃ និងឆេះប្រេងឥន្ធនៈ ដោយធ្វើការសហប្រតិបត្តិការណ៍ជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់អំពើភេរវកម្មក្នុងតំបន់គម្រោងឱ្យទាន់ពេលវេលា។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការជូនដំណឹងរាល់ហេតុការណ៍ដែលអាចបង្កដល់ការបាក់ទំនប់ ការបាក់ភ្នំ ឬការរញ្ជួយដីក្នុងតំបន់គម្រោងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ ឱ្យទាន់ពេលវេលាតាមតែអាចធ្វើទៅបានបើសិនជាមានហានិភ័យកើតឡើង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវបង្កើនទឹកឱ្យអស់ពីទំនប់បណ្តោះអាសន្ននៅពេលមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ ដោយចែងឱ្យដូចជា ការរញ្ជួយដីសង្គ្រាម និងបាត់បង់ប្រាសាទមកលើទំនប់ខ្លាំង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវរៀបចំបំពង់ទុកនូវយានយន្តសង្គ្រោះសម្ភារ និងថវិកា ដើម្បីធានាការសង្គ្រោះជាបន្ទាន់នូវហេតុការណ៍ខាងលើនេះទាន់សភាពការណ៍ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

៧.៤.៣ ដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោង (Project Operation & Maintenance)

ក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោងនេះ គឺជាដំណាក់កាលមួយមានរយៈពេលវែងជាងគេ (គម្រោងនេះមិនទាន់ទទួលបានកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះ ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេ)។ សកម្មភាពគម្រោងក្នុងដំណាក់កាលនេះ អាចនឹងបង្កឱ្យមានការប៉ះពាល់ បរិស្ថានអរិជ្ជមានសំខាន់ៗដូចតទៅ ៖

ក. ធនធានរូបសាស្ត្រ

ក.១ សណ្ឋានដី និងឋានលេខា

➢ ហេតុប៉ះពាល់អរិជ្ជមាន

ដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោង នេះអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់សណ្ឋានដី និងឋានលេខា ដោយសារការបាក់ជញ្ជាំងដី នៅតាមដងផ្លូវ ឬកន្លែងគរសំណល់ដី និងថ្ម ដោយសារមានភ្លៀងខ្លាំង ធ្វើឱ្យស្ទះផ្លូវ ឬគោក ឬរាក់ផ្លូវទឹកក្នុងតំបន់ហើយបង្កឱ្យប៉ះពាល់ ដល់គុណភាពទឹកទៀតផង។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវត្រៀមគ្រឿងចក្រគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សំអាតដីដែលបាក់ទៅលើផ្លូវ ឬអូរ ដោយដឹកវាទៅទុកជាក់នៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព និងមានការបង្កាប់ត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសរបស់ការងារដី។ ចំណែកឯ កន្លែងដែលបាក់នេះ ត្រូវធ្វើការដាំស្មៅ ឬដើមឈើ ឬបាញ់បាយអរ ដោយមានរន្ធបង្ហូរទឹកលើផ្ទៃព្រំនេះត្រឹមត្រូវ។ ជាងនេះទៅទៀត ត្រូវមានអ្នកត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំជាពិសេស នៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង នៅតាមដងផ្លូវនៅតាមកន្លែងដែលមានជញ្ជាំងចោទ និងមានកន្លែងចាក់ដីគំនរដីស្អុយ និងថ្មចោល។

ក.២ ប្រព័ន្ធផលសាស្ត្រ (អូរ ស្ទឹង ព្រែក)

> ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ អាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ ដល់ប្រព័ន្ធផលសាស្ត្រនៃស្ទឹងពោធិ៍សាត់និងខ្សែទឹកខាងក្រោមដោយសារការបង្ហូរទឹក ដើម្បីស្តុកទឹកទុកក្នុងអាងឱ្យបានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អូសទូរប៉ងអគ្គិសនីកម្លាំងសរុប ៨០ មេហ្គាវ៉ាត់ និងការបញ្ចេញទឹក ពីទំនប់មិនគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់របបទឹករបស់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ដែលស្ថិតនៅចន្លោះទំនប់និងអាគារ ថាមពល (ចម្ងាយប្រមាណ ៩,២គ.ម បើវាស់តាមផ្លូវទឹក)។

ការតម្កល់ទឹកក្នុងអាងដែលមានជម្រៅជ្រៅ ហើយផ្ទៃទឹកធំធេងឱ្យបង្កើនការជ្រាបទឹកចូលទៅក្នុងដីច្រើន ដែលធ្វើឱ្យកម្ពស់ ទឹកក្រោមដីនៅប៉ែកខាងក្រោមអាងកើនឡើងខ្ពស់ជាងស្ថានភាពដើមរបស់វាអាចនាំឱ្យខូចខាតដល់ដំណាំ របស់អ្នកស្រុក ឬរុក្ខជាតិ ផ្សេងៗ ដែលស្ថិតនៅក្បែរតំបន់គម្រោង។

ម៉្យាងទៀត អាចនឹងប្រែប្រួលរបបផលសាស្ត្ររបស់ស្ទឹងនេះ ដោយសារការបង្ហូរទឹកពីអាងស្តុកទឹកមកខាងក្រោមមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឱ្យមានការខ្វះទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដំណាក់ឈើក្រំដំណាក់អំពិលនិងចារឹក។

> វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវគ្រោងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងបញ្ចេញទឹកមានដូចតទៅ៖

- តំបន់១: នៅខាងក្រោមតំបន់ទំនប់ ដល់អាគារថាមពល តាមដងស្ទឹងមានចម្ងាយប្រមាណ៩,២គ.ម។ នៅតំបន់នេះ ក្រុមហ៊ុន នឹងធ្វើការបញ្ចេញទឹកពីអាង ចំនួន ១,៣ម^៣/វិន.ឥតដាច់ទាំងប្រាំង និងវស្សា។ ប៉ុន្តែនៅ២ឆ្នាំដំបូងក្នុងរយៈពេលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោង ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការបិទទ្វារទឹកដើម្បីបំពេញអាងក្នុងនោះនៅឆ្នាំទី១ ត្រូវការរយៈពេលពី៥ទៅ៨ខែ ក្នុងការ បំពេញទឹកក្នុងអាងឱ្យដល់នីវ៉ូ EL: ១៨០ម ដើម្បីដំណើរការទូរ២ប៉ង (៨០ MW)។ នោះមានន័យថា ៥ខែដំបូងនៃឆ្នាំទី១នេះ មិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រក្សាជីវៈចម្រុះនារដូវវស្សានោះទេពេល គឺមានតែ ១,៣ម^៣/វិន. និងលំហូរធម្មជាតិពីទឹក ភ្លៀងក្នុងតំបន់តែប៉ុណ្ណោះ។ យោងតាមលំហូរធារទឹកនៃរយៈពេលកត់ត្រា ៣០ឆ្នាំ (មើលតារាង៥-១១) បញ្ជាក់ថា នៅរដូវវស្សាចាប់ពី ខែឧសភា ដល់ខែតុលា ស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានលំហូរ អប្បបរមា ០,៦ម^៣/វិន. ហើយអតិបរមា ៣៨៩,២ ម^៣/វិន.។ ដូចនេះក្នុង រយៈពេល៥ខែ ដំបូងនៃឆ្នាំទី១ ក្រុមហ៊ុនធ្វើការបញ្ចេញទឹកមកខាងក្រោមទំនប់យ៉ាងហោចណាស់ឱ្យបាន ១,៣ម^៣/វិន.ដែរ។ បើធ្វើដូចនេះមានន័យថា៖ នៅរដូវវស្សា តំបន់នេះមានលំហូរ លើស ១,៣ ម^៣/វិន. ហើយរដូវប្រាំង ពី ១,៣ម^៣/វិន នៅរយៈពេល២ឆ្នាំដំបូង។ ចាប់ពីឆ្នាំទី៣ ទៅនឹងមានទឹកបន្ថែមនារដូវវស្សាដោយសារការហៀរទឹកចេញតាមទំនប់បង្កើន។
- តំបន់២: គឺតំបន់ក្រោមអាគារថាមពល (PH) តាមដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានទំនប់សំណង់ធារាសាស្ត្រដំណាក់ឈើក្រំ (កំពុងសាងសង់ចម្ងាយ៦២គ.ម) ដំណាក់អំពិល ចម្ងាយ ប្រមាណ១០៣ គ.ម ដែលទទួលយកទឹក ពីគម្រោងនេះ។ នៅដំណាក់កាលប្រតិបត្តិថែទាំគម្រោង និងមានការខ្វះទឹក នៅពេល ដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើការបិទទំនប់ដើម្បីតម្កល់ទឹកនៅឆ្នាំទី១ ដូចនេះក្រុមហ៊ុនត្រូវព្រលែងទឹកនៅរដូវវស្សាយ៉ាងហោច ៤០ម^៣/វិន. និងរដូវប្រាំង ១,៣ម^៣/វិន. តាមបំពង់បង្ហូរទឹកបរិស្ថាន ពីព្រោះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅដំណាក់ឈើក្រំ និងអំពិលនេះត្រូវការទឹកស្រោចស្រពនៅរដូវវស្សា និងប្រាំង (មើលតារាង៥-១១ លំហូរធារទឹកជាមធ្យមគឺ ៤២,៤ ម^៣/វិន.) ។ ដូចនេះ ចំពោះការខ្វះទឹកសម្រាប់រក្សាជីវៈចម្រុះ និងតម្រូវការទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពនោះ គឺត្រូវបានកាត់

បន្ថយអាចទទួលយកបាន បើក្រុមហ៊ុនអនុវត្តតាមការគ្រប់គ្រងទឹកខាងលើ។ នៅពេលដែលនីវ៉ូទឹកក្នុងអាង ឡើងដល់កម្រិតអាចដំណើរការទូរប៊ីន នោះក្រុមហ៊ុននឹងដំណើរការទូរប៊ីន១ ដែលមានធារទឹក៤០ម^៣/វិន. និង រហូតដល់ដំណើរការទាំង២ទូរប៊ីន ដែលត្រូវបញ្ចេញធារទឹក សរុប៨០ម^៣/វិន.។ នៅរដូវវស្សាតំបន់នេះ យ៉ាង ហោចណាស់ ត្រូវប្រលែងទឹក ៤០ម^៣/វិន. បើមិនដូច្នោះទេនោះ នឹងធ្វើឱ្យមានខ្វះខាតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក មក តំបន់ធារាសាស្ត្រដំណាក់ឈើក្រំ និងដំណាក់អំពិលជាមិនខាន។ ចំណែកឯ នៅរដូវប្រាំង ការផលិតអគ្គិសនី ដែលដំណើរការបើកទូរប៊ីន២ មានធារទឹកសរុប ប្រមាណ៨០ម^៣/វិន. នោះ អាចផ្តល់ទឹកគ្រាន់ ដល់ប្រព័ន្ធធារា សាស្ត្រទាំងនេះ នៅរដូវប្រាំងមិនខ្វះទឹកដូចដំណាក់កាលមុនសាងសង់គម្រោងទៀតឡើយ។ **សម្គាល់៖** នៅ ដំណាក់កាលប្រតិបត្តិថែទាំ គម្រោង នៅរដូវប្រាំង យោងតាម EDC ចង់បានអគ្គិសនី ២៤ម៉ោង លើ ៦ ខែ នៅរដូវប្រាំង នោះនឹងមានធារទឹក ៨០ម^៣/វិន. បើប្រៀបធៀប ធារទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់នៅទីតាំងទំនប់មេ មានប្រហាក់ប្រហែល ធារទឹក ក្នុងខែ ឧសភា មិថុនា និងកក្កដា មើលតារាង ៥-១១។

ក.៣ ការហូរច្រោះ និងគុណភាពដី

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

អាចមានការហូរច្រោះ រួចបណ្តាលឱ្យបាក់ដីនៅតាមជញ្ជាំងដីតាមដងផ្លូវ កន្លែងចាក់ជីគំនរថ្ម និងដីចោលធ្វើឱ្យដី បាក់នេះ ស្ទះផ្លូវ ឬស្ទះចរន្តទឹក ឬរាក់ផ្លូវទឹក ឬធ្វើឱ្យដីដែលហូរច្រោះទាំងនេះ ទៅគ្របពីលើដីមានឈើដុះធ្វើឱ្យបាត់បង់ ជីវជាតិដី និងបណ្តាល ឱ្យដើមឈើទាំងនោះងាប់ដោយសារតែគល់វាត្រូវដីគ្របសង្កត់ជាដើម។

ជាងនេះទៀត អាចមានការបាក់ប្រាំងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ដោយសារការបញ្ចេញទឹក ៨០ ម^៣/វិនាទី បន្ថែមលើធារទឹក នីស្ទឹងនេះនៅតំបន់ខាងក្រោមអាគារថាមពលដែលស្ទឹងនេះមុនការប្រតិបត្តិគម្រោងមានធារទឹកធម្មតាប្រមាណ៤២ម^៣/វិនាទី។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវត្រៀមគ្រឿងចក្រគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សំអាតដីដែលបាក់ទៅលើផ្លូវ ឬអូរ ដោយដឹកវាទៅទុកដាក់នៅ កន្លែងមានសុវត្ថិភាព និងមានការបង្កាប់ត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសរបស់ការងារដី។ ចំណែកឯ កន្លែងដែលបាក់នេះត្រូវធ្វើការ ដាំស្មៅ ឬ ដើមឈើ ឬបាញ់បាយអរ ដោយមានរន្ធ បង្ហូរទឹកលើជញ្ជាំងនេះត្រឹមត្រូវ។ ជាងនេះទៅទៀត ត្រូវមានអ្នកត្រួត ពិនិត្យជាប្រចាំជាពិសេស នៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង នៅតាមដងផ្លូវ នៅតាមកន្លែងដែលមានជញ្ជាំងចោទ និងមានកន្លែង ចាក់ជីគំនរដី ស្ទុយ និងថ្មចោល។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវតាមដានការហូរច្រោះបាក់ប្រាំងស្ទឹងនេះ ជាប្រចាំ ហើយបើមានការបាក់ប្រាំងបណ្តាលពីការបញ្ចេញ ធារទឹកនេះ ត្រូវជួលជុល និងសាសង់សំណង់ការពារប្រាំងនេះវិញ។

ក.៤ ការព្យាយាមដី

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ មិនមានការព្យាយាមដោយសារការបំផ្ទុះ ឬការដឹកវត្ថុធ្ងន់ៗ ឬការបាក់ដីទេ ប៉ុន្តែអាចកើតមាន ការព្យាយាម ដីពីធម្មជាតិ តែរាប់រយសតវត្សមកហើយប្រទេសកម្ពុជាមិនធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងគ្រោះធម្មជាតិនេះទេ។

ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ការគ្រោងគម្រោង បានគិតបន្ថែមនូវកម្រិតព្យាយាមដី ប្រភេទ IV ពោលគឺសំណង់ ទំនប់ និងបំពង់ទូរេល អាចធន់នឹងការព្យាយាមដី ៤-៤,៩ រឹចទ័រ។

ក.៥ គុណភាពទឹក (ទឹកលើដី/ទឹកក្រោមដី)

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោង អាចនឹងប៉ះពាល់គុណភាពទឹកលើដី ដោយសារការបញ្ចេញសំណល់ រាវ-រឹង ពីកន្លែងរស់នៅរបស់បុគ្គលិកកម្មករគម្រោង បណ្តាលមកពីគុណភាពសំអាត របស់អាងសិបទឹកបាត់បង់ និងការ ធ្វេសប្រហែសក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងគ្រប់ប្រភេទ ដែលធ្លាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកក្នុងតំបន់ធ្វើឱ្យបំពុលទឹកនៃប្រភព ទាំងនោះទៀតផង។

មានការបំពុលទឹកក្នុងអាង ដោយសារការសំអាតឈើមិនទាន់ស្អាត រួចធ្វើការបិទទ្វារទឹកដើម្បីតម្កល់ទឹកផលិត អគ្គិសនី។

អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការរលាយអុកស៊ីសែនរបស់ទឹក ដោយសារការស្តុកទឹក ដែលមានជម្រៅលើសពី ១៥ម ហើយ នឹងធ្វើឱ្យទឹកមានក្លិនស្អុយ។ ម្យ៉ាងទៀត នៅពេលបង្ហូរទឹកមកខាងក្រោម ធ្វើឱ្យទឹកនេះមានក្លិនស្អុយ ដោយសារទឹកបាត់ អុកស៊ីសែននេះ។

អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់គុណភាពក្រោមដី ដោយសារការរលាយសារធាតុខនិកក្នុងដី នៅតំបន់អាងដែលមិនធ្លាប់លិច ទឹកធ្វើឱ្យកើនឡើងនៃសារធាតុគីមីទឹកក្រោមដីនៅតំបន់នោះផងដែរ។

ការជ្រាបទឹកពីអាងស្តុកទឹកទៅក្រោមដីដែលមានក្លិនស្អុយ ដោយសារទឹកមានកម្រិតអុកស៊ីសែនរលាយទាបនឹងធ្វើ ឱ្យគុណភាព ទឹកក្រោមដីថយចុះ។

ការស្តុកទឹកធ្វើជាអាងដ៏ធំនេះ នឹងអាចកើតមានរុក្ខជាតិទឹក ដូចជា៖ ពើក ចក កំប្លោក និងសត្វល្អិតចង្រៃ ដូចជា មូស បាក់តេរី ដែលបង្កឱ្យមានរំហូតខ្លាំង ការបំពុលគុណភាពទឹកអាង និងការចម្លងជំងឺផ្សេងៗ ដែលកើតចេញពីប្រភពទឹក នេះ។

អាចមានការប៉ះពាល់គុណភាពទឹកស្ទឹងនេះ ដោយសារការលាងកកសម្អាតបាតអាត តាមរូងទូរនៃលង្ហោងទឹក របស់គម្រោង។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការពិនិត្យ និងវិភាគគុណភាពទឹកនៅ ២ ចំណុចសំខាន់គឺ (១)-នៅក្នុងអាង (២)-ខាងក្រោមអាគារ ថាមពល, ឱ្យបានក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងតិច ២ដង គឺធ្វើឡើងនៅខែ មិនា (រដូវប្រាំង) និងខែកញ្ញា រួចបញ្ចូលជាទិន្នន័យ (Excel) សម្រាប់ធ្វើការ វិភាគគុណភាពទឹកទៅថ្ងៃក្រោយ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសាងសង់សំណង់បំបែកចរន្តទឹក ដែលនៅខាងក្រោមអាគារថាមពល ដែលធ្វើឱ្យទឹកខ្ចាយឡើងហើយ មានលទ្ធភាពស្រូបយកអុកស៊ីសែនបាន គ្រប់គ្រាន់ ហើយធ្វើឱ្យទឹកលែងមានក្លិនស្អុយ។

ពេលដែលបំពេញទឹកក្នុងអាងរួច ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសំអាតឈើដែលអណ្តែតទឹកឱ្យបានស្អាត ដោយមានកញ្ចប់ ថវិកា ចំនួន ២០.០០០ ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនេះមើលតារាង ៨-២។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការសិក្សា និងពិនិត្យតាមដានអំពីបរិមាណ/លក្ខណៈទឹកលើដី និងក្រោមដីជាប្រចាំក្នុង១ឆ្នាំ២ដងដូច ការពិសោធន៍គុណភាពទឹកខាងលើដែរ។

ក្រុមហ៊ុននឹងត្រៀមបំពាក់ឧបករណ៍ និងសម្ភារ និងអ្នកឯកទេសសម្រាប់សំអាតរុក្ខជាតិទឹក និងសត្វល្អិតចង្រៃ ដែលនឹងអាចកើតមាននៅក្នុងអាងស្តុកទឹករបស់គម្រោងប៉ុន្មានឆ្នាំបន្ទាប់មក។

ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយក្រសួងធនធានទឹក (ផ្នែកជលសាស្ត្រ) និងក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីកាត់បន្ថយផល ប៉ះពាល់ដោយសារគុណភាពទឹក និងបរិមាណប្រសិនបើមានការបំពុលធ្ងន់ធ្ងរ ឬមានការខ្វះខាតទឹកមកតំបន់ខាងក្រោម។

នៅពេលដែលចាំបាច់សម្រាប់លាងកកបាតអាង គឺម្ចាស់គម្រោង នឹងធ្វើការលាងសម្អាតវានៅរដូវវស្សា ក្នុងចន្លោះ ខែសីហាដល់ខែវិច្ឆិកាព្រោះវាជាខែដែលស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានទឹកច្រើនជាងគេជាមធ្យមចន្លោះពី១៤៥ទៅ៣៨៩ម^៣/វិនាទី។

ខ. ធនធានជីវសាស្ត្រ

ខ.១ ជីវសាស្ត្រដែលរស់នៅ ក្នុងទឹក/មច្ចជាតិ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

យោងតាមការចុះសម្ភាស និងការសិក្សាចរាចរត្រីក្នុង និងជុំវិញតំបន់គម្រោង (មើលជំពូក៥ តារាង ៥-៤៥) បាន បញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា នៅស្ទឹងពោធិ៍សាត់ត្រង់តំបន់គម្រោងមានត្រី ៨៣ប្រភេទ។ ម្យ៉ាងទៀត ការបិទទ្វារទឹកដើម្បីតម្កល់ទឹកក្នុង អាងអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រភេទវាសត្វងាយរងគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនដូចជា អណ្តើកទឹក អណ្តើកដំបូកឬអណ្តើកព្រិច កន្ទាយ អាស៊ី ត្រីពោ ត្រីគល់រាំង ត្រីកាហៃ ត្រីខ្សា ត្រីពើភ្នំ (មានតិចតួច)ជាដើម។ល។ ដោយសារពួកវាមិនអាចឆ្លងកាត់ទំនប់ចុះ ឡើងបាន។ ក៏ប៉ុន្តែការបង្កើតអាងទឹកដ៏ធំនឹងមានការកើនឡើងនៃវាសត្វផងដែរ ដូចជាសុភាសិតខ្មែរពោលថាទីណាមាន ទឹកគឺ ទីនោះមានត្រី។

ការបង្កើតចេញពីអាង (តាមទូរប៊ីន) ដែលមានបរិមាណអុកស៊ីសែនរលាយក្នុងទឹកតិចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់កត្តាជីវសាស្ត្រដែលរស់នៅក្នុងទឹក ឬមធ្យោបាយនៅតំបន់ខាងក្រោមទំនប់មេ។

អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការចរាចរត្រីពីខាងក្រោមទំនប់ទៅផ្នែកខាងលើទំនប់ ដែលបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ ឬរារាំងការបង្កកំណើតរបស់ពួកត្រីទាំងនោះផងដែរ។

អាងស្តុកទឹករបស់គម្រោងវារីអគ្គិសនីអាចនឹងកើតមានរុក្ខជាតិទឹក ដូចជាពើក ចក កំប្លោក និងសត្វល្អិតចង្រៃ ដូចជាមូស បាក់តេរីដែលបង្កឱ្យខូចអុកស៊ីសែនរលាយក្នុងទឹកធ្វើឱ្យវាវិសត្វ ចម្រុះ ឬបាត់បង់ ឬកើនឡើងនៃប្រភេទវាវិសត្វថ្មីទៀត ដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងតំបន់។

អាចនឹងមានការបំពុលទឹកដោយសំណល់រាវ-រឹងពីការិយាល័យ ផ្ទះបុគ្គលិក-កម្មករ ដែលស្នាក់នៅពីឃ្លាំងស្តុកសម្ភារ និង ពីរោងជាង។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសហការជាមួយរដ្ឋបាលជលផល ដោយមានវិធានការព្រលែងកូនត្រី ដោយរកពូជត្រី ដែលងាយរងគ្រោះក្នុងតំបន់គម្រោង រួចយកវាទៅលែងតាមអូរ ស្ទឹង នៅក្នុងឬក្បែរតំបន់គម្រោង ជាពិសេសក្នុងស្ទឹងខាងក្រោមអាគារចាមពល។ **សម្គាល់៖** ចំពោះតម្លៃនៃសំណង់ជំនួញ ត្រីឆ្លងកាត់បានមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារ ដែលធ្វើឱ្យតម្លៃដើមរបស់អគ្គិសនីកើនខ្ពស់ផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុន ត្រូវធ្វើការសម្អាត សំណល់ថ្ម ដី ចេញពីអន្លង់ ទាំងអស់ដែលនៅខាងក្រោមទំនប់មេ ដែលខ្លួនឬអ្នកម៉ៅការសាងសង់បានធ្វើសម្របសម្រួលឱ្យមានការលប់អន្លង់នានានៅតាមពោះស្ទឹង និងនៅឆ្នាំដំបូងក្នុងដំណាក់កាលនេះ ត្រូវព្រលែងទឹកតាម រូងទូនេលពង្រៀងទឹកសម្រាប់លាងកករដី ដែលកកនៅតាមពោះស្ទឹងខាងក្រោមទំនប់នេះ។ (អន្លង់នានាតាមពោះស្ទឹងជាជម្រករបស់ពួកមធ្យោបាយយ៉ាងសំខាន់)។

ក្រុមហ៊ុន ត្រូវសាងសង់សំណង់បំបែកចរន្តទឹកបន្ថែម ដែលនៅខាងក្រោមអាគារចាមពល ប្រសិនបើកម្រិតអុកស៊ីសែនរលាយ(DO) នៅមានកម្រិតទាបជាង២ម.ក្រ/ល ដែលធ្វើឱ្យទឹកខ្លាយឡើង ហើយមានលទ្ធភាពស្រូបយកអុកស៊ីសែនបានគ្រប់គ្រាន់ និងធ្វើឱ្យទឹកលែងមានក្លិនស្អុយ។

ក្រុមហ៊ុននឹងត្រៀមបំពាក់ឧបករណ៍ សម្ភារ និងអ្នកឯកទេសសម្រាប់សំអាតរុក្ខជាតិទឹក និងសត្វល្អិតចង្រៃ ដែលនឹងអាចកើតមាននៅក្នុងអាងស្តុកទឹករបស់គម្រោង បានល្អប្រសើរ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវថែទាំអាងប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់រាវសម្រាប់សំអាតទឹកកខ្វក់ពីការិយាល័យ ផ្ទះបុគ្គលិក កម្មករស្នាក់នៅឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយទឹកដែលបង្ហូរចេញពីអាងសំអាតនេះ ត្រូវមានកម្រិតតាមស្តង់ដារនៃការបញ្ចេញចោលពីប្រភពបំពុលចូលទៅប្រភពទឹកសាធារណៈដែលមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ ២៧អនក្រ.បក របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ខ.២ ព្រៃឈើ ការពារ/ តំបន់ការពារ/ ឧទ្យានជាតិ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

តំបន់គម្រោងទំហំ ៩.៣៥៥ ហិ.ត ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារតំបន់ដែនព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍ សរុបផ្ទៃដីមានចំនួន ៤.១៩៩,២ហិ.ត (៤៥%) (លម្អិតមើលក្នុងជំពូក៥ ចំណុច៥.១.២.៣) ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាល ៣៩៩,៧០ ហិ.ត (៤%) និងតំបន់ការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំគុស ទំហំ ៤.៧៥៦,១ ហិ.ត (៥១%) ហើយដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំគុសត្រូវបានបែងចែកជា ៤តំបន់ដូចខាង ៖

#	ប្រភេទតំបន់	ផ្ទៃ (ហិ.ត)
1	តំបន់ព្រំប្រាស់ដោយចីរភាព (តំបន់សហគមន៍)	250.77
2	តំបន់ការពារដោយសហគមន៍	106.64
3	តំបន់រក្សាក្បាល	3291.98
4	តំបន់ស្នូល	1171.86
ផ្ទៃសរុប		4821.25

ក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិថែទាំគម្រោងនេះ អាចនឹងមានការទន្ទ្រានចាប់ពីព្រៃក្នុងតំបន់ការពារ និងព្រៃការពារទាំងនោះ យកធ្វើកម្មសិទ្ធិពី សំណាក់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ឬជនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួន ដែលធ្វើឱ្យព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃបាត់បង់។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការប្រឹក្សាជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុស និងអង្គការអភិរក្សនានា ដែលពាក់ព័ន្ធ រកទីតាំងសមស្របក្នុងតំបន់ព្រៃកែប្រែតំបន់គម្រោងនេះសម្រាប់ដាំជូសឈើ ក្នុងព្រៃនេះ ទុកជាជម្រកដល់ សត្វព្រៃផង និង ដើម្បីរក្សាលំនឹង អេកូឡូស៊ីបរិស្ថានក្នុងតំបន់នេះ ជាពិសេសព្រៃឈើស្របទាក់ទាញទឹកភ្លៀង ដែលជាប្រភពសម្រាប់វារី អគ្គិសនីទៀតផង។ **បញ្ជាក់៖** ថវិកាសម្រាប់ដាំឈើ និងឧបត្ថម្ភអ្នកល្បាត មើលក្នុងតារាង៨-៣ ចំណុច ៨.៧។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងក្រសួងបរិស្ថាន នឹងធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់ បរិស្ថាន អវិជ្ជមានដែលអាចកើតមានជាហេតុលើព្រៃឈើដែលនៅជាប់ នឹងតំបន់គម្រោងក្នុងដំណាក់កាលនៃការ សាងសង់នេះ។

ក្រុមហ៊ុនសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ក្រសួងបរិស្ថាន និងអង្គការអភិរក្សនានា ក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាន ដីយក ធ្វើកម្មសិទ្ធិខុសច្បាប់ ដោយបង្កើនកម្លាំងការពារ និងត្រួតពិនិត្យឱ្យបានហ្មត់ចត់។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់ស្លាកសញ្ញា ឬសរសេរ ជាផ្លូវបំបាត់ ដូចនៅតាមផ្លូវទៅកោះកុងដូចជាសរសេរថា “ ព្រៃការពារ ហាមទន្ទ្រានកាន់កាប់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ ហាមកាប់ ឈើ ឬបរបាញ់ខុសច្បាប់ ជនល្មើសត្រូវជាប់ទោសដាក់គុករហូតដល់១០ឆ្នាំ ” ជាអក្សរខ្មែរ និងកូរ៉េ ឬអង់គ្លេសឱ្យបានច្រើន ដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងជនបរទេស ងាយមើលឃើញក្នុងតំបន់គម្រោង។

ខ.៣ ធនធានព្រៃឈើ និងជម្រកសត្វព្រៃ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

នៅក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោងនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ជម្រកសត្វព្រៃ ដោយសារសកម្មភាពរបស់ បុគ្គលិក-កម្មករទន្ទ្រានចូលព្រៃ ធ្វើការបរបាញ់ ឬដាក់អន្ទាក់សត្វ និងជួញដូរ ចរាចរឈើ និងសត្វព្រៃធ្វើឱ្យឈើ និងសត្វព្រៃ ទាំងនោះ ថយចុះឈានទៅរកការបាត់បង់ពូជមួយចំនួន ។

អាចនឹងមានការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីនៅក្នុង ឬក្បែរតំបន់គម្រោងពីសំណាក់បុគ្គលិក-កម្មករ ឬជនឆ្លៀតឱកាសនិយម មកពីខាងក្រៅធ្វើឱ្យបាត់បង់សម្បត្តិធម្មជាតិនៅតំបន់នោះ។

អាចកើតមានឡើងភ្លើងឆេះព្រៃក្បែរតំបន់គម្រោង ដោយសារបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការហាមឃាត់ដល់បុគ្គលិកកម្មកររបស់គម្រោងមិនឱ្យ ទន្ទ្រានកាន់កាប់ដី ឬរុករានព្រៃ និងបំផ្លាញ ជម្រកសត្វ ព្រៃនៅក្នុង និងក្បែរខាងតំបន់គម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវបញ្ជាឱ្យក្រុមការងារតាមផ្នែករបស់ខ្លួនធ្វើការអប់រំ និងហាមឃាត់ដល់បុគ្គលិក-កម្មករតាមផ្នែក ឬក្រុម របស់ខ្លួនមិនឱ្យទន្ទ្រានចូលព្រៃ ធ្វើការបរបាញ់ ដាក់អន្ទាក់ រកឃ្មុំ ដែលអាចបង្កការឆេះព្រៃឈើ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់ពិន័យដល់បុគ្គលិកកម្មករណាដែលប្រព្រឹត្តិល្មើស នឹងការហាមឃាត់ខាងលើ។

ដើម្បីកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន ដែលអាចនឹងកើតឡើងជាហេតុ នៅក្នុងតំបន់គម្រោងនោះ ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថានរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងអង្គការអភិរក្សនានាដើម្បីដោះស្រាយ។

ដោយឡែកចំពោះកិច្ចការពារអគ្គិភ័យ ក្រុមហ៊ុនបានបំពាក់នូវឧបករណ៍សម្រាប់ពន្លត់អគ្គិភ័យ/ភ្លើងឆេះព្រៃ និងប្រព័ន្ធបញ្ជាដំឡើងសញ្ញាពេលមានអគ្គិភ័យកើតមានឡើង។ ក្រុមហ៊ុន និងអ្នកមើលទាំទាំងអស់ ត្រូវអនុវត្តជាប្រចាំ នូវផែនការផែនការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាព និងហានិភ័យ ដូចមានចែងក្នុងជំពូក ៤ ចំណុច ៤.៦.១២។

ជាបន្ថែម ក្រុមហ៊ុនត្រូវមូលនិធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារ និងស្តារឡើងវិញនូវជម្រកសត្វព្រៃទាំងនោះដែលបាត់បង់ (ដូចជាការ ដាំឈើឡើងវិញនៅតំបន់ដែលគ្មានឈើដុះក្បែរនោះដោយធ្វើការជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន រដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងអង្គការអភិរក្សនានា។ **បញ្ជាក់៖** ថវិកាសម្រាប់ដាំឈើ និងឧបត្ថម្ភអ្នកល្បាត មើលក្នុងតារាង៨-២ ចំណុច ៨.៧។

ខ.៤ ជីវសាស្ត្រសត្វព្រៃ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ការបាត់បង់ជម្រកព្រៃមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាងស្តុកទឹករបស់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងធ្វើឱ្យមានការថយចុះសត្វព្រៃមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់គម្រោង ។

ការតម្កល់ក្នុងទឹកអាង ដែលមានផ្ទៃទឹកដ៏ធំធេងមិនអាចឱ្យសត្វព្រៃមួយចំនួនធំឆ្លងកាត់បាន ជាពិសេសការធ្វើចរាចររបស់ ត្រីក្នុងការឆ្លងកាត់ពីតំបន់ខាងក្រោមទំនប់ទៅតំបន់ខាងលើទំនប់។

ការទន្ទ្រានចូលព្រៃធ្វើការបរបាញ់ ដាក់អន្ទាក់ និងចាប់សត្វពីសំណាក់បុគ្គលិក-កម្មករ ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការ និងថែទាំ គម្រោងក៏បណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សត្វព្រៃក្នុងតំបន់នេះផងដែរ ដូចជាថយចុះចំនួន និងបាត់បង់ពូជសត្វដែលកំពុងការពារដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ អង្គការអភិរក្សនានា និងក្រសួងបរិស្ថាន។

ការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នេះ អាចធ្វើឱ្យមានការហូរចូលជនចំណូលថ្មីមកពីតំបន់ផ្សេងៗដើម្បីទន្ទ្រានកាន់កាប់ដី និងរស់នៅទីនោះ ធ្វើឱ្យបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដែលជាទីជម្រកសម្រាប់បន្តពូជ និងរកចំណីរបស់សត្វក្នុងតំបន់ទាំងនោះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវមូលនិធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារ និងស្តារឡើងវិញនូវជម្រកសត្វព្រៃទាំងនោះដែលបាត់បង់ (ដូចជាការ ដាំឈើឡើងវិញនៅតំបន់ដែលគ្មានឈើដុះក្បែរនោះដោយធ្វើការជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន រដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងអង្គការអភិរក្សនានា។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសហការជាមួយដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុស ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាល និងរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្នុងការអប់រំ ឱ្យស្គាល់ស្រឡាញ់និងចេះអភិរក្សសត្វព្រៃប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ មានប្រភេទជិតផុតពូជ(CR) ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះ(EN) និងប្រភេទងាយ រងគ្រោះ(VU) ដូចជា ពង្រួល ទន្សោង ខ្នង កែវ ប្រើស ឈ្លូសយក្ស ភេ ជាដើម។ល។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសហការជាមួយរដ្ឋបាលធនធាន ដោយមានវិធានការព្រលែងកូនត្រី ទៅក្នុងអូរ ស្ទឹង នៅក្បែរតំបន់គម្រោង និងក្នុងអាងផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវហាមឃាត់ដាច់ខាត ដល់បុគ្គលិក-កម្មកររបស់ខ្លួនក្នុងការបរបាញ់ សត្វព្រៃនៅក្នុង និងក្បែរខាងតំបន់គម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវអប់រំ និងដាក់វិន័យដល់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងមិនឱ្យធ្វើការចាប់ ឬបរបាញ់សត្វព្រៃ និងធ្វើចរាចរលក់ជួរសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់នេះឡើយ។

ដើម្បីការពារការកាន់កាប់រុក្ខានទន្ទ្រានដីថ្មី ដែលជាព្រៃការពារ ពីជនចំណូលថ្មីទាំងនោះក្រុមហ៊ុន នឹងការសហការជាមួយអាជ្ញាធរ រដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះ។

គ. ធនធានសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

គ.១ ការប្រើប្រាស់ដី និងការតាំងលំនៅឡើងវិញ

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ មិនមានការប៉ះពាល់លើការប្រើប្រាស់ដី និងការរើទីតាំងលំនៅដ្ឋានរបស់ប្រជាជនទេ ពីព្រោះគម្រោង បានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោង។

គ.២ ប្រពៃណី វប្បធម៌ និង សាសនា

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោងនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅក្បែរតំបន់ដូចជា៖ ពួកគាត់មានជំនឿលើអារក្ស អ្នកតាព្រៃភ្នំដោយបង្កើតជាព្រៃអ្នកតាភ្នំជាដើម ដោយសារក្រុម ហ៊ុននាំយកបុគ្គលិកកម្មករគម្រោងមកពីតំបន់ផ្សេងទៀត ឬជនបរទេស។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការណែនាំអប់រំដល់បុគ្គលិក-កម្មករបស់គម្រោង ឱ្យមានការគោរពទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី និង ជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំស្ថិតនៅជុំវិញទីតាំងគម្រោង។

ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់វិន័យដល់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ដែលបំពានលើទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី វប្បធម៌ និងជំនឿសាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង និងក្បែរតំបន់។

គ.៣ ការប្រើប្រាស់ទឹក

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោងនេះ អាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់បរិមាណ និងគុណភាពទឹកស្ទឹង ពោធិ៍សាត់នេះ ក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ ផ្នែកខាងក្រោម ដោយសារទឹកក្នុងអាងស្តុកមានគុណភាព មិនល្អ និងមានក្លិនស្អុយ មកពីការរលួយពីរុក្ខជាតិដែលលិចទឹក និងការខ្វះ អុកស៊ីសែនរបស់ទឹក និងជាពិសេសអាចមាន ការខ្វះទឹកសម្រាប់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ដំណាក់អំពិល និង ចារឹក ។

ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង/រាវ ដែលចេញពីការិយាល័យ ផ្ទះបុគ្គលិក/កម្មករ ឃ្លាំងស្តុកសម្ភារ រោងជាងជាដើម ដែល ធ្វើឱ្យខូចដល់ប្រភពទឹកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់។

ម្យ៉ាងទៀត អាចមានការកើនឡើងនៃភ្លៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិដែលចង់ទៅទស្សនាកំសាន្តជ្រលងភ្នំព្រៃប្រឹក្សា ស្ទឹងអូរធម្មជាតិ និងទស្សនានៅតំបន់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់១នេះ និងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងអាតៃ ក្រោយពីមានការ សាងសង់រួច ពីព្រោះមានផ្លូវចេញចូលស្រួលធ្វើឱ្យអាចកើតមានការបំពុលទឹកស្ទឹង ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនោះដោយសារ សំណល់រឹង-រាវរបស់ ភ្លៀវទេសចរទាំងនោះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ពេលដែលបំពេញទឹកក្នុងអាងរួច ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសំអាតឈើដែលអណ្តែតទឹកឱ្យបានស្អាតដោយមានកញ្ចប់ ថវិកាចំនួន ២០.០០០ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនេះ មើលតារាង៨-២ ផ្នែក ។ លេខរៀង៤ ដើម្បីកុំឱ្យមានការ រលួយសំបកឈើ និងឈើខូចគុណភាពទឹកក្នុងអាង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសាងសង់សំណង់បំបែកចរន្តទឹកបន្ថែមទៀត ដែលនៅខាងក្រោមអាគារថាមពល ដែលធ្វើឱ្យទឹកខ្លាយ ឡើងហើយមានលទ្ធភាពស្រូបយកអុកស៊ីសែនបានគ្រប់គ្រាន់ និងធ្វើឱ្យទឹកលែងមានក្លិនស្អុយ ប្រសិនបើ DO មានកម្រិត តិចជាង 2mg/l នោះ។

ក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិថែទាំគម្រោងនេះ គឺមានវិធានការដូចបានរៀបរាប់ក្នុង ចំណុច គ.៤ នៃដំណាក់កាលសាង សង់គម្រោងខាងលើរួចមកហើយ។ ជាងនេះទៅទៀត ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណាក់អំពិល និងចារឹក នឹងទទួលបានទឹក បន្ថែមពីគម្រោងនេះ យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន ៤០ម^៣/វិន. ដែលលំហូរធម្មជាតិមានត្រឹមតែ ០,៦ ដល់ ១,៦ ម^៣/វិន. នៅរដូវ ប្រាំងតែប៉ុណ្ណោះ ដោយសារការបង្ហូរទឹកក្នុងការផលិតអគ្គិសនីក្នុងដំណើរការមួយទូទាំង (40 MW) ។

ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ប្រព័ន្ធសំអាតទឹក ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ ដល់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង។

ចំពោះអាងប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់រាវសម្រាប់សំអាតទឹកកខ្វក់ពីការិយាល័យផ្ទះបុគ្គលិក-កម្មករដែលស្នាក់នៅក្រុមហ៊ុន ត្រូវធ្វើការថែទាំអាងទាំងនេះ ហើយទឹកដែលបង្ហូរចេញពីអាងសំអាតនេះ ត្រូវមានកម្រិតតាមស្តង់ដារនៃការបញ្ចេញចោលពី ប្រភពបំពុលចូលទៅប្រភពទឹកសាធារណៈដែលមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ ២៧អនក្រ.បក របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង-រាវ ដោយសាងសង់បង្គន់អនាម័យព្រមទាំង រៀបចំប្រមូលសំណល់រឹង និងសម្រាមយកទៅចោលនៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព។

ដើម្បីកែប្រែតំបន់នោះមានអនាម័យ និងបរិស្ថានល្អនោះក្រុមហ៊ុន នឹងធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការងារនេះ។

ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់១ និងក្រុមហ៊ុនវារីអគ្គិសនីស្ទឹងអាត់ ត្រូវសហការជាមួយ ក្រសួងបរិស្ថាន ព្រមទាំងក្រសួងទេសចរណ៍ និងអាជ្ញាធរក្នុងការគ្រប់គ្រងថែរក្សាអនាម័យ និងបរិស្ថានដើម្បីបង្កើតក្រុម ការងារប្រមូលសម្រាមរួមមួយ ពីព្រោះគម្រោងទាំង២នេះស្ថិតក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់តែមួយ។

គ.៤ តំបន់ទេសចរណ៍/ រមណីដ្ឋាន/ ទីកន្លែងកំសាន្ត

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ មិនប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកនេះទេពោលគឺមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានទៅវិញ ដោយសារមានផ្លូវចេញ ចូល ស្រួលអាចជួយបង្កើតជាទេសចរណ៍ធម្មជាតិ និងអេកូទេសចរណ៍ ទៀតផង។

គ.៥ ផ្លូវគមនាគមន៍

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំនេះអាចនឹងបង្កឱ្យប៉ះពាល់ ដល់ការប្រើប្រាស់ផ្លូវគមនាគមន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្បែរ តំបន់គម្រោង ដូចជាការបិទផ្លូវមិនឱ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលជាដើម។

មានចរាចរណ៍កើនឡើង ធ្វើឱ្យមានការចង្អៀតលើដងផ្លូវ ការកកស្ទះចរាចរណ៍ ជាពិសេសអាចបង្កឱ្យមានគ្រោះ ថ្នាក់ ចរាចរដោយសារការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទេសចរណ៍ ប្រជាពលរដ្ឋ និងបុគ្គលិក-កម្មកររបស់គម្រោងកាន់តែកើនឡើង ដោយស្ថានភាព ផ្លូវតូចចង្អៀត និងមានចំណោទជាដើម។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះក្រុមហ៊ុន ត្រូវធ្វើការចាក់កៅស៊ូលើកំណាត់ផ្លូវចាប់ពីចំណុចបំបែកនៃផ្លូវជាតិ៥៥ ដល់ ទីតាំងទំនប់ ដែលមានប្រវែងសរុប ១២ គ.ម ព្រមទាំងមានការថែទាំផ្លូវ នេះជាប្រចាំទៀតផង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ផ្លូវ ដែលក្រុមហ៊ុនបានសាងសង់សម្រាប់បម្រើឱ្យគម្រោងវារីអគ្គិសនី ស្ទឹងពោធិ៍សាត់១នេះផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាំឈើធ្វើជាបង់ធម្មជាតិតាមសង់ផ្លូវចេញចូលនិងលើដីជម្រាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរព្រោះ ការហិយ ចូលី សំឡេង និងធ្វើឱ្យមានសោភ័ណភាព ទេសភាព។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាផ្លូវ ដូចជា៖ ដាក់ស្លាកសញ្ញា ចរាចរតាមដងផ្លូវ ធ្វើរបាំងការពារគ្រង់ផ្លូវកោង មានចំណោទ និងបង្កើតប៉ូស្ត្រូតពិនិត្យទំងន់រថយន្ត និងកម្មសនៃការផ្ទុក ជាដើម ពីព្រោះបើផ្ទុកធ្ងន់ និងខ្ពស់ងាយធ្វើឱ្យរថយន្តងាយក្រឡាប់ និងបុកជញ្ជាំងភ្នំ។

គ.៦ សុខភាពសាធារណៈ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

គម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះ ជាពិសេសក្នុងអាងអាចកើតមានរុក្ខជាតិទឹក ដូចជាចក កំល្លោក សារាយ ពើក និងសត្វល្អិត ចង្រៃ ដូចជាមូស បាក់តេរី ឬសត្វល្អិត ដែលអាចបង្កជំងឺ និងចម្លងជំងឺទៅសត្វ និងមនុស្សបាន (Zonotic Diseases) និង ជំងឺកើតឡើងពីប្រភពទឹក (Waterborn diseases)។

អាចបង្កឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពបុគ្គលិក-កម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុន ដោយសារតំបន់នេះជាតំបន់កើតជំងឺ គ្រុនចាញ់ គ្រុនសន្ធឹំ ។

ម៉្យាងវិញទៀត ដំណាក់កាលនេះ អាចបង្កឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះ ដោយសារបុគ្គលិក-កម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុន អាចចម្លងជំងឺផ្សេងៗដល់អ្នកភូមិក្បែរតំបន់គម្រោង ដូចជាជំងឺអេដស៍ ជំងឺកាម រោគជំងឺម្សៅ។

រីឯការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង-រាវ មិនបានល្អនៅតំបន់គម្រោង ដូចជាតាមការិយាល័យ កន្លែងស្នាក់នៅបុគ្គលិក គម្រោងនោះ អាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈ ព្រមទាំងបុគ្គលិកគម្រោង។

ដំណាក់កាលនេះ ការបើកបិទ ទឹកសម្រាប់ដំណើរការផលិតអគ្គិសនីនៅរដូវប្រាំង ដែលមានធារទឹកពី៤០ ដល់ ៨០ ម^៣/វិនាទី ដែលមុនការសាងសង់គម្រោងមានតែ ០,៦ ទៅ ១,៦ម^៣/វិន. (ជាលក្ខណៈធម្មជាតិ) នាំឱ្យមានការប៉ះពាល់ ដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកនេសាទ ឧបករណ៍នានា ដែលមាននៅក្នុងពោះស្ទឹង។ ជួនកាលអាចបណ្តាលឱ្យលិចតំបន់មួយចំនួននៅ ខាងក្រោម ដោយសារធារទឹក ៨០ ម^៣/វិនាទីនេះផងដែរ។

បន្ថែមពីលើនេះទៀត អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋ ឬទេសចរណ៍ ដែលទស្សនានៅតាមគន្លងខ្សែ បញ្ជូនអគ្គិសនី ២៣០ kV ដែលងាយរងឥទ្ធិពលដែន អគ្គិសនីភ្ជួរអាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូស្តាទិក និងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិក នៅពេលភ្លៀង (នៅតាមគន្លងខ្សែ៥គ.ម ពីស្ថានីយផលិតថាមពលនៃអាគារថាមពលរបស់គម្រោងនេះឆ្ពោះទៅបណ្តាញខ្សែ ២៣០គ.វី អូរសាម-ពោធិ៍សាត់) លម្អិតជាងនេះមានចែងក្នុងចំណុច II។

> វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការពិនិត្យតាមដានគុណភាពទឹកក្នុងអាង និងក្រៅអាងឱ្យទៀងទាត់ជាប្រចាំ ប្រសិនបើគុណភាពទឹក ក្នុង ឬក្រៅអាងមានការបំពុល ក្រុមហ៊ុននឹងរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើការកាត់បន្ថយដោយសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវត្រៀមបំពាក់ឧបករណ៍-សម្ភារ និងអ្នកឯកទេសសម្រាប់សំអាតរុក្ខជាតិទឹក និងសត្វល្អិតចង្រៃដែលនឹង អាចកើតមាននៅក្នុងអាងស្តុករបស់គម្រោង។

ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុន នឹងធ្វើការអប់រំសុខភាពអនាម័យដល់បុគ្គលិក-កម្មករ ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺទាំងនោះកុំឱ្យ កើតមាន និងឆ្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសហការជាមួយស្ថាប័នសុខាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង ដែលកើតឡើងដោយជាហេតុ។

ធ្វើការថែទាំអាងសិបទឹកសម្រាប់ប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់រាវសម្រាប់សំអាតទឹកកខ្វក់ជាប្រចាំដើម្បីឱ្យមានសមត្ថភាព ក្នុងការសំអាតទឹកសំរុយនេះឱ្យមានកម្រិតតាមស្តង់ដារ នៃការបញ្ចេញចោលពីប្រភពបំពុលចូលទៅប្រភពទឹកសាធារណៈ ដែលមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ ២៧ អនក្រ.បក របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

រៀងរាល់មុនពេលបើកទឹកដំណើរការផលិតអគ្គិសនី ក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្តល់ដំណឹងប្រាប់ឱ្យដឹងមុន ១៥ ទៅ៣០នាទី តាមការបំពាក់ឧបករណ៍ផ្តល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ និងបន្លឺស៊ីរ៉េនជាដើម នៅតំបន់ខាងក្រោមអាគារថាមពល ដែលមានមនុស្ស រស់នៅចម្ងាយ យ៉ាងតិច ៥០គ.ម តាមដងស្ទឹង ដើម្បីឱ្យអ្នករស់នៅខាងក្រោមនេះបានដឹង និងរត់គេច មកទីទួលសុវត្ថិភាព នៅពេលដែលបើកទឹកដំណើរការទូបឹងម្តងៗ (ទូបឹង ១ បញ្ចេញទឹក ៤០ម^៣/វិន. ទូបឹងពីរ ៨០ម^៣/វិន.។ ជាងនេះទៀត ប្រសិនបើមានការលិចលង់តំបន់កសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឬខូចខាត ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬដំណាំនានា ដោយសារប្រតិបត្តិ គម្រោងនេះ ម្ចាស់គម្រោងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចេញសំណងតាមតម្លៃទីផ្សារ។ ប្រសិនបើ មន្ត្រីជំនាញ របស់ក្រសួង ពាក់ព័ន្ធត្រូវឱ្យ មានវិធានការ ការពារ កន្លែងលិច ដូចជាសាងសង់ទំប់អមសងខាងច្រាំងស្ទឹង ម្ចាស់គម្រោងជាអ្នកទទួល ខុសត្រូវចំណាយទាំងស្រុង។

សាងសង់បង្គោលឱ្យខ្ពស់ដែលធ្វើយ៉ាងណាឱ្យគម្លាតខ្សែដឹកមកដីមានកម្ពស់ ១០ ម យ៉ាងតិចដើម្បីការពារកុំឱ្យមាន គ្រោះ ថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកទេសចរណ៍ និងអ្នកដំណើរនានា។

ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំអំពីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងន័យអប់រំ និងដាក់ស្លាកជាអក្សរខ្មែរ អង់គ្លេស និង កូរ៉េមិនឱ្យមនុស្សមករស់នៅ ឬលើកបង្គោល ឬឡើងបង្គោលអគ្គិសនី ឬដាំដើមឈើ ក្នុងតំបន់គន្លងខ្សែ អគ្គិសនីនេះ (មានចែងលម្អិតក្នុង ជំពូកទី៨)។

គ.៧ សោភ័ណភាព/ ទេសភាព

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

នៅដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំ ការចោលសម្រាម និងការបន្លាបង់ដោយគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ពីសំណាក់ភ្ញៀវ ទេសចរណ៍ មកកំសាន្ត ប្រជាពលរដ្ឋ និងបុគ្គលិក-កម្មករបស់គម្រោងធ្វើឱ្យបាត់សោភ័ណភាពក្នុងតំបន់ ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់១ (KTC) និងក្រុមហ៊ុនវារីអគ្គិសនីស្ទឹងអាតៃ (C.H.D.) នឹងសហការជាមួយ ក្រសួងបរិស្ថាន ព្រមទាំងក្រសួងទេសចរណ៍ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការគ្រប់គ្រងថែរក្សាអនាម័យ និងបរិស្ថានដោយ បង្កើតក្រុមការងារប្រមូលសម្រាមយកទៅចោលនៅទីដែលមានសុវត្ថិភាព។

គ.៨ ហានិភ័យ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

នៅក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំនេះ ហានិភ័យនឹងអាចកើតមានដោយសារ ការធ្វេសប្រហែសផ្នែកសន្តិសុខ និង អំពើភេរវកម្ម ឬសង្គ្រាម។

រីឯបាតុភូតគ្រោះធម្មជាតិក៏អាចនឹងកើតមានដូចជា៖ ការញ្ជួយដី (ដោយសារទំងន់អាងនេះ) នៅក្នុងតំបន់គម្រោង ការទទួលរងឥទ្ធិពល ពីព្យុះភ្លៀងទីហូង ឬព្យុះផ្សេងទៀតពីឈូងសមុទ្រថៃ ដែលបង្កឱ្យមានមហន្តរាយធំៗដូចជា៖ ការបាក់ ទំនប់ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សំខាន់ៗរបស់គម្រោង ជាពិសេសការធ្វើឱ្យរងរបួស និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដល់បុគ្គលិក-កម្មករ និងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង និងក្បែរ ខាងតំបន់គម្រោង ។

ការកើតមានការញ្ជួយដី និងការបាក់ទំនប់ និងបាក់ភ្នំនាថ្ងៃអនាគត ដោយសារទំងន់ និងសំពាធទឹកក្នុងអាងស្តុក ទឹកដែលមានចំណុះ ១.២២៦,៥ លាន ម៉ែត្រគូប ដែលនាំឱ្យខូចខាត បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ ផ្ទះសម្បែង សត្វពាហនៈ ផល ដំណាំ និងបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅតាមដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ មានចាប់ពីចំណុចត្រពងពង្ស ឃុំ ប្រមោយស្រុកវាលវែង រហូតដល់ ក្រុងពោធិ៍សាត់។ *បញ្ហាគ្រោះ ហេតុការណ៍នេះនឹងមិនមានការកើតឡើងជាដាច់ខាត ព្រោះវាជា អាយុជីវិត របស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរ។*

ការឆេះព្រៃក្នុងតំបន់គម្រោង ដែលបណ្តាលមកពីការធ្វេសប្រហែស ឬអំពើភេរវកម្មក៏អាចបង្កឱ្យមានមហន្តរាយ/ គ្រោះថ្នាក់ធំដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់គម្រោង ធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ និងអាយុជីវិតមនុស្សទៀតផង។

ការកើតមានសង្គ្រាមឈ្លានពាន លើបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជា និងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងក៏ជាឧបសគ្គដល់កិច្ច ដំណើរការ និងថែទាំគម្រោងជូនកាលសង្គ្រាមអាចបំផ្លាញគម្រោងទាំងស្រុងទៀតផង។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

បញ្ហាហានិភ័យដោយគ្រោះធម្មជាតិ ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសិក្សាតាមដានបន្ថែមទៀត នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះលើ ហេតុការណ៍ប្រែប្រួលលើកត្តាធម្មជាតិ និងអត្តសញ្ញាណនានាដែលអាចឈានទៅដល់ការបាក់ទំនប់ និងការបាក់ភ្នំក្នុង តំបន់គម្រោងវារី អគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់នេះ។

រីឯបញ្ហាដែលកើតឡើងពីការធ្វេសប្រហែសផ្នែកសន្តិសុខ ឬភេរវកម្មនោះវិញ ក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់វិនាទី ក្នុងការ ការពារសន្តិសុខចំពោះគ្រឿងផ្ទុះនានា អគ្គិភ័យនានា និងធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច ដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់ អំពើភេរវកម្មក្នុងតំបន់គម្រោង។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរាល់ហេតុការណ៍ ដែលអាចបង្កដល់ការបាក់ទំនប់ ការបាក់ភ្នំ ឬការរញ្ជួយដីក្នុងតំបន់គម្រោងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុង និងក្បែរខាងគម្រោងនេះទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបហេតុការណ៍ខាងលើបានទាន់ពេលវេលាតាមតែអាចធ្វើទៅបានបើសិនជាមានហានិភ័យបែបនេះកើតឡើង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវបង្កើតឱ្យអស់ពីអាងនៅពេលមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ ដោយចែងនូវដូចជា៖ ការរញ្ជួយដី ឬសង្គ្រាម។

បន្ថែមពីលើនេះទៀត ក្រុមហ៊ុនត្រូវរៀបចំបំប៉នទុកនូវក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះ សម្ភារ និងថវិកាដើម្បីធានាការដោះស្រាយ ផលប៉ះពាល់ដែលនឹងអាចកើតពី មហន្តរាយខាងលើនេះទាន់សភាពការណ៍និងមានប្រសិទ្ធភាព។

ជាទូទៅ ហានិភ័យដែលកើតឡើងពីការបាក់ទំនប់ កម្រនឹងកើតមានណាស់ ព្រោះវាទាក់ទងនឹង ថវិកាក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ តែប្រសិនបើមានហានិភ័យនេះមែន មុនពេលដំណើរការគម្រោង ក្រុមហ៊ុននឹងរកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអន្តរជាតិ ធានាលើសំណង់វារីអគ្គិសនីនេះ ពេលមានហានិភ័យ នឹងសងការខូចខាត ដល់អ្នករងគ្រោះតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិក្នុងតំបន់ពេលគឺក្រោយពីការសាងសង់គម្រោងនេះចប់ម្ចាស់គម្រោងត្រូវរកក្រុមហ៊ុនបរទេសដើម្បីធានារ៉ាប់រងលើគម្រោងនេះ។

៧.៤.៤ ដំណាក់កាលបិទគម្រោង (Project Closure)

ក្នុងដំណាក់កាលបិទគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន KTC នៃប្រទេសកូរ៉េនេះ នឹងធ្វើឡើងក្រោយពីចប់កិច្ចសន្យាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោយពេលដំណើរការបានតាមកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍគម្រោងមក (រយៈពេល៣៥ឆ្នាំ ក្រោយដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោង) ហើយចំពោះការផ្ទេរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវារីអគ្គិសនីនេះនឹងមានចែងលម្អិត នៅក្នុងកិច្ចសន្យាដូចដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបានធ្វើជាមួយក្រុមហ៊ុនវារីអគ្គិសនីផ្សេងៗទៀតដែរ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងទទួលបន្ទុកធ្វើការគ្រប់គ្រងបន្តដូចនេះសកម្មភាពបិទគម្រោងអាស្រ័យទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចខ្លួនឯង ហើយសង្ឃឹមថា ក្នុងដំណាក់កាលបិទគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េនេះ ពុំមានការប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមានសំខាន់ដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ឡើយ។ (ចំពោះបទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងគុណភាពរបស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវារីអគ្គិសនី ដែលនឹងត្រូវប្រគល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលវិញមានចែងលម្អិតក្នុងកិច្ចសន្យានោះហើយ)។

ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើផែនការច្បាស់លាស់នៃការជួសជុល រាល់ការខូចខាតនៃសំណង់ពាក់ព័ន្ធនានារបស់គម្រោង និងត្រូវសំអាត សំណល់រឹង-រាវ គ្រប់ប្រភេទចេញពីការដ្ឋាន កន្លែងស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងរោងជាងចំណតយានយន្តឃ្លាំងផ្ទះបាយជាដើមដោយសំណល់ទាំងនោះត្រូវធ្វើកន្លែងទុកដាក់ឱ្យមានសុវត្ថិភាពបរិស្ថានល្អ។

សម្គាល់៖ ការប្រគល់គម្រោងនេះឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងបន្ត នឹងមានបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីពិនិត្យគុណភាពសំណង់ទាំងអស់របស់គម្រោង ដូចដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា។

ការប៉ាន់ប្រមាណ និងកំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមានសំខាន់ៗ និងវិធានការកាត់បន្ថយត្រូវបានដកស្រង់ ចេញពីតារាង៧-៤ ដូចខាងក្រោម ៖

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការការពារបន្ថយ	សម្គាល់
		តិច	មធ្យម	ខ្លាំង		
					ចាប់ពី ខែឧសភា ដល់ខែតុលា ស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានលំហូរ អប្បបរមា ០,៦មីក្រូម៉ែត្រ។ ដូចនេះក្នុងរយៈពេល ៥ខែ ដំបូងនៃឆ្នាំទី១ ក្រុមហ៊ុនធ្វើការបញ្ចេញទឹកកកខាងក្រោម ទំនប់យ៉ាងហោចណាស់ឱ្យ បាន ១,៣មីក្រូម៉ែត្រ។ បើធ្វើដូចនេះមានន័យថា៖ នៅរដូវវស្សា តំបន់នេះមានលំហូរ លើស ១,៣ មីក្រូម៉ែត្រ។ ហើយរដូវប្រាំង ពី១,៣មីក្រូម៉ែត្រ ដល់ ១,៥មីក្រូម៉ែត្រ។ ចាប់ពីឆ្នាំទី៣ ទៅនឹងមានទឹកបន្ថែមនាវារីវស្សាដោយសារ ការប្រើទឹក ចេញតាមទំនប់បង្កើន។ 2. គំបន់២៖ គឺតំបន់ក្រោមអាគារថាមពល (PH) តាមដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានទំនប់សំណង់ធាតុស្រូវដំណាក់ឈើក្រ (កំពង់សាងសង់ចម្ងាយ៦២គ.ម) ដំណាក់កំពិលចម្ងាយប្រមាណ១០៣គ.ម ដែលទទួលយកទឹក ពីគម្រោងនេះ។ នៅដំណាក់កាលប្រតិបត្តិដំឡើងគម្រោង និងមានការខ្វះទឹក នៅពេល ដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើការបិទទំនប់ ដើម្បីកម្ទេចទឹកនៅឆ្នាំទី១ ដូចនេះក្រុមហ៊ុនត្រូវតែស្វែងរកទីកន្លែងស្រោចយ៉ាងហោច ៤០ មីក្រូម៉ែត្រ និងរដូវប្រាំង ១,៣មីក្រូម៉ែត្រ។ តាមបំពង់បង្ហូរទឹកបរិស្ថាន ពីព្រោះប្រព័ន្ធធាតុស្រូវនៅដំណាក់ឈើក្រ និងដំណាក់កំពិលនេះត្រូវការទឹកស្រោចស្រពនៅរដូវវស្សា និងប្រាំង (មើលតារាង៥-១១ លំហូរទឹកបិទបិទបិទបិទ ៤២,៤ មីក្រូម៉ែត្រ)។ ដូចនេះ ចំពោះការខ្វះទឹកសម្រាប់ រុក្ខជាតិ៖ ចំរុះ និងកម្រិតទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពនោះគឺត្រូវបានគាត់បន្ថយអាចទទួលយកបាន បើក្រុមហ៊ុនអនុវត្តតាមការគ្រប់គ្រងទឹកខាងលើ។ នៅពេលដែលនីវ៉ូទឹកក្នុងអាងឡើងដល់កម្រិតអាចដំណើរការខ្វះទឹក នោះក្រុមហ៊ុន នឹងដំណើរការខ្វះទឹកបន្ថែម១ដែលមានទឹក៤០មីក្រូម៉ែត្រ និងរហូតដល់ដំណើរការទាំង២ខ្វះ ដែលត្រូវបញ្ចេញទឹកសរុប៤០មីក្រូម៉ែត្រ។ នៅរដូវវស្សាតំបន់នេះយ៉ាងហោចណាស់ ត្រូវតែស្វែងរក ៤០មីក្រូម៉ែត្រ។ បើមិនដូច្នោះទេនោះ នឹងធ្វើឱ្យមានខ្វះខាតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក មកតំបន់ធាតុស្រូវដំណាក់ឈើក្រ និងដំណាក់កំពិលជាមិនខាន។ ចំណែកឯ នៅរដូវប្រាំង ការផលិតអគ្គិសនី ដែលដំណើរការបើកទូរថ្ងៃ២មានធាតុទឹកសរុប ប្រមាណ៤០មីក្រូម៉ែត្រ។ នោះអាចផ្តល់ទឹកគ្រាន់ ដល់ប្រព័ន្ធធាតុស្រូវទាំងនេះ នៅរដូវប្រាំងមិនខ្វះទឹកដូចដំណាក់កាលមុនសាងសង់គម្រោងទៀតឡើយ។ សម្គាល់៖ នៅដំណាក់កាលប្រតិបត្តិដំឡើង គម្រោង នៅរដូវប្រាំង យោងតាម EDC ចង់បានអគ្គិសនី ២៤ម៉ោង លើ៦ខែ នៅរដូវប្រាំង នោះនឹងមានធាតុទឹក៤០មីក្រូម៉ែត្រ។ បើប្រៀបធៀប ធាតុទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់នៅទីតាំងនេះមែន មានប្រហាក់ប្រហែលធាតុទឹកក្នុងខែ ឧសភា មិថុនា និងកក្កដា មើលតារាង៥-១១។	
ក.៣ ការប្រឡូក	ការប្រឡូកដីពុំមានទេ ដោយសារក្រុមហ៊ុនពុំបានឈូសឆាយ និង ព្រៃបដិដើម្បីសិក្សាឡើយ។ ប៉ុន្តែបើគម្រោងមិនរៀបចំប្លង់នៃការ ដីកដីធ្វើជើងទើបមិនត្រឹមត្រូវនោះ ពេលសាងសង់គម្រោង នាំឱ្យមានការ បាក់ជញ្ជាំងដី ធ្វើឱ្យស្ទះការងារសាងសង់ និងអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់ បន្ទុក សត្វ ទៀតផង។	✓			ត្រូវគ្រោងការងារដី ដូចជាការកាយដីជញ្ជាំងដីធ្វើផ្លូវ ធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរាវ អគ្គិសនីដទៃទៀត ត្រូវមានជើងទេព្រឹក្សាតាមបង្គោលបង្ហាត់ទេស និងមាន ដាក់បាំងការពារបាក់ដីនៅតាមដីដែលមានចំណោតខ្ពស់ រួមទាំងបាញ់បាយអ នៅជញ្ជាំងចំណោតខ្ពស់តាំងនោះទៀតផង។	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		តិច	មធ្យម	ខ្លាំង		
	មានផលប៉ះពាល់ខ្លះៗ បណ្តាលមកពីការហូរ ឬកំពង់ប្រេង និងការបោះសំណល់ផ្សេងៗដោយបុគ្គលិក/កម្មកររបស់គម្រោងក្នុងពេល សិក្សានោះ។				- ត្រូវមានការស្តុកប្រេងឆន្ទៈ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាព ដល់បរិស្ថានដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន គ្រឿងចក្រ និងរថយន្តដឹកជញ្ជូន ដែលមានគុណភាពល្អ មិនលេចហូរប្រេងមកលើដីក្នុងតំបន់គម្រោងឡើយ។ - ត្រូវគ្រប់គ្រងសំណល់ប្រេងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ រីឯសំណល់ប្រេង ពីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កម្មករ/បុគ្គលិកវិញត្រូវហូរចិត្តចម្លងសម្រាម និងរៀបចំ កន្លែងទុកដាក់សម្រាមនៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាពល្អ។	
ក.៤ ការព្យាយាម មិនមានប្រើគ្រឿងឆ្នុះ ឬដឹកសម្ភារឆ្នុះៗ ដែលនាំឱ្យមានការរញ្ជួយទេ។ ប៉ុន្តែត្រូវគ្រោងគ្រឿងឆ្នុះ ដែលមានសំឡេងការព្យាយាម ដោយមានដាក់បារ៉ាដីត្រូវជុំវិញ ការការពារមានគ្រោះថ្នាក់ចែងឱ្យ ណាមួយនោះ។ គម្រោងត្រូវគ្រោងកម្មករយាម(សន្តិសុខ) ឱ្យបានហ្មត់ចត់ ជៀសវាងការរញ្ជួយ ឬបាត់បង់គ្រឿងឆ្នុះ ដែលនាំឱ្យកើតមានការប្រើប្រាស់ ដាក់ឆ្នុះខុសច្បាប់ និងអាចបង្កឱ្យមានអសន្តិសុខសង្គម និងមានការបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្ស និងសត្វផងដែរ។						
ក.៥ គុណភាពទឹក (ទឹកលើដីនិងក្រោមដី)	មានផលប៉ះពាល់តិចតួច ដោយសារការបង្ហូរសំណល់កាចេញ ពីផ្ទះបាយនិងការបង្ហូរបង់របស់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងចូលក្នុងទឹក។ តែពេលសាងសង់គម្រោងបុគ្គលិក-កម្មករហូតដល់ ៤០០នាក់ អាចបំពុលគុណភាពទឹកដោយសារ សំណល់រឹង-រាវ ការបោកគេក់ ការចុះរូត ឬបង្ហូរទឹកចូលស្ទឹងដោយផ្ទាល់។	✓			- សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ដោយដឹករណ៍ដាក់លូមានជម្រៅពី២,៥ ទៅ៣,៥ម ដើម្បីសំលាប់មេរោគ។ ចំពោះសំណល់ឆ្នុះបាយវិញ គឺដឹករណ៍ចេញទៅ១-២ម ទំហំ៤-៦ម២ ដើម្បីធ្វើឱ្យសំណល់នោះក្លាយជាដីកំប៉ុស្ត បានថែមទាំងមាន ផ្ទះទុកសម្រាប់ដាក់សម្រាម និងកន្លែងដុតសម្រាមចោលដោយ សុវត្ថិភាព។ - ធ្វើការណែនាំបុគ្គលិក/កម្មករគម្រោង ឱ្យយល់ដឹងអំពីអនាម័យស្អាតល្អឱ្យកន្លែង ទុកដាក់សម្រាម ដែលត្រូវហូរចិត្តចម្លងសម្រាម ក្នុងទីតាំងស្នាក់នៅរបស់ គម្រោង។	
ក.៦ គុណភាពខ្យល់	មានការបំពុលតិចតួច ដោយសារមានផ្សែងដែលចេញ ពីគ្រឿងយន្ត ដែលយកមកសិក្សាគម្រោង រួចជា ម៉ាស៊ីនខ្ទង់ដ៏សម្រាប់សិក្សាអំពីគ្រឹះ ទំនប់ រថយន្ត ម៉ូតូ ជាដើម សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនជាដើម។	✓			- ប្រើម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងយន្ត ដែលមានគុណភាពល្អ និងមានបំពង់ស៊ីម៉ង់សម្បុកជិតល្អ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញ ផ្សែង។ - ប្រើប្រេងឆ្នុះដែលមានគុណភាពដែលមានចំហៀរស្របតាមតម្រូវឱ្យមានផ្សែងតិច។	
ក.៧ គុណភាពដី	មានការបំពុលតិចតួចបណ្តាលមកពីការហូរ ឬកំពង់ប្រេង និងការ បោះសំណល់ផ្សេងៗ ដោយបុគ្គលិក/កម្មកររបស់គម្រោងក្នុងពេល សិក្សានោះ។	✓			- ស្តុកប្រេងឆ្នុះ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពដល់បរិស្ថាន ដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន គ្រឿងចក្រ និងរថយន្តដឹកជញ្ជូនដែលមានគុណភាពល្អ មិនលេចហូរប្រេងមកលើដីក្នុងតំបន់គម្រោងឡើយ។ - គ្រប់គ្រងសំណល់ប្រេងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ រីឯសំណល់ប្រេង ពីកន្លែង ស្នាក់នៅរបស់កម្មករ/បុគ្គលិកវិញត្រូវហូរចិត្តចម្លងសម្រាម និងរៀប ចំកន្លែងទុកដាក់សម្រាមនៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាពល្អ។	
ក.៨ សំឡេង និងវិញ្ញាប័ន	មានការប៉ះពាល់តិចតួច ដោយសារមានការខ្ទង់ដ៏សម្រាប់សិក្សាអំពី គ្រឹះទំនប់ ហើយសកម្មភាពនៃការខ្ទង់ដីនេះ ត្រូវការកម្មករជាច្រើន នាក់បង្កឱ្យមានសំឡេងអ៊ីរ និងសន្លឹកសំឡេងម៉ាស៊ីនបង្កឱ្យមានការ ខានដល់សត្វព្រៃ។	✓			- ប្រើម៉ាស៊ីនខ្ទង់ដីដែលមានកម្រិតពេញ និងសំឡេងតិច ដើម្បីកាត់បន្ថយសំឡេង និងវិញ្ញាប័ន ដែលខានដល់សត្វព្រៃ។ - មិនធ្វើការពេលយប់ទេ ដើម្បីកាត់បន្ថយការខានដល់សត្វព្រៃ។	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		គិត	មធ្យម	ខ្លាំង		
	ឬការជួញដូរសត្វព្រៃសម្រាប់ធ្វើម្ហូប និងការបំបែកឱ្យឈ្នួលជាដើម។ល។ បានគ្រោងសំណង់ទំនប់ និងទំនៀល អាគារថាមពល ផ្លូវថ្នល់ អាងទឹក ដូចជាគ្រោងការតម្កល់ទឹកនៅអាង កម្រិតនីវ៉ូតម្កល់ទឹក ១៨០ម តំបន់នេះ យើងដាក់កាត់បន្ថយ ដើម្បីឱ្យមានស្រូវស្រោចដែលមានផ្ទៃក្រឡាមាន៨.៩៩១ហិ.ត ដែលក្នុងនោះមានព្រៃស្រោង ៧២៥ហិ.ត ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង៨៩០.២៥ហិ.ត ហិ.ត និងព្រៃល្មើ៖ ៤.២៥៣ហិ.ត ចំណែកកាត់បន្ថយ ២.៣ និង ៥ មានចែងក្នុងជំពូក ៥ ចំណុច ៥.១.២.១ ព្រៃឈើ។				ប្រឡាយនាំទឹក ដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់គម្របព្រៃឈើច្រើន។ បានដាក់បញ្ជាឱ្យកាត់ព្រៃក្នុងតំបន់សាងសង់បេតុងចានសម្លេងតម្រោង ដាក់ស្រង់ប៉ុណ្ណោះ ទោះបីជាខ្លួនបានគ្រោងព្រៃប្រទល់តំបន់នោះក៏ដោយ (មើលផែនទី ៥ ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ៨)។ - បានកំណត់ពេលវេលាធ្វើការ តែពេលថ្ងៃសម្រាប់ការទាញឡាយណា ដែលបង្កសំឡេង និងរំញ័រ ដើម្បីឱ្យមានការខាន ឬផ្ទុយសត្វព្រៃក្នុងតំបន់គម្រោង និងតំបន់ក្បែរខាង។ - ធ្វើការអប់រំដល់កម្មករគម្រោងមិនឱ្យធ្វើការទន្ទ្រានព្រៃ ក្នុងតំបន់គម្រោងដើម្បីចាប់ ឬបោញសត្វព្រៃ ឬជួញដូរសត្វព្រៃសម្រាប់ធ្វើម្ហូប និងការបំបែកឱ្យឈ្នួលឡើយ ហើយដាក់វិន័យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដល់ពួកគេ ដែលប្រព្រឹត្តខុសទៅនឹងគម្រោងនេះ។ - រំលឹកស្បៀង និងមូលហេតុក្រុមហ៊ុនមិនទិញសាច់សត្វព្រៃទេ ឬមូលហេតុណាដែលពាក់ព័ន្ធសត្វព្រៃ។ ក្រុមហ៊ុននាំស្បៀងពីទីក្រុងស្រុកកាលីវែង ឬពីក្រុងពោធិ៍សាត់។ - ធ្វើការអប់រំដល់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងឱ្យយល់ពីច្បាប់ នៃការគ្រប់គ្រងថែរក្សាធនធាន និង សត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់ការពារ (ផែនទីប្រភេទសត្វព្រៃ និងខ្សាច់ដី) និងដីនៃព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍។ បញ្ជាក់: ព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់គម្រោងសរុបមាន ៦.៤៣៨.៤១ហិ.ត ហើយប៉ះពាល់តែ ៦.០០៧.២៤ហិ.ត តែប៉ុណ្ណោះ ដែលក្នុង នោះមាន ព្រៃស្រោង ៨៦៥.៤៦ហិ.ត ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ៩៧៩.១៥ហិ.ត និងព្រៃល្មើ៖ ៤.២៥៣.៥០ហិ.ត (តំបន់អាង មានព្រៃស្រោង ៧២៥ហិ.ត ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ៨៩០.២៥ហិ.ត និងព្រៃល្មើ៖ ៤.២៥៣ហិ.ត ត្រូវធ្វើការកាត់បន្ថយ និងដាក់បញ្ជាថ្ងៃឈើនៅក្នុងអាងដោយយកវិភាគចូលជាថវិការដ្ឋ។ ចំណែកដីព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់បេតុងចាន សម្លេងគម្រោងដីទំនៀត ដូចមានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥-៩. ៥-១០. ៥-១១. ៥-១២ ក្នុងជំពូក ៥ មិនចាំបាច់កាត់ទាំងអស់នោះទេ ពោលគឺត្រូវបោះបង់ ត្រូវកាត់សំអាតនៅកន្លែងធ្វើស្ទើរចេញចូល ពេលសាងសង់គម្រោង និងសង់កន្លែងស្តុកនៅកន្លែងចាក់សំណល់ដី និងថ្ម កន្លែងលាយបេតុង ជាដើម តែប៉ុណ្ណោះ។ សម្គាល់: - ការចាត់ចែងកាត់សំអាតឈើច្រើននេះអាច នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយការកាត់ឈើព្រៃឈើបានប្រមាណជា៤៣១.១៧ហិ.ត ក្នុងតំបន់គម្រោង។ - ដីស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គម្រោងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បេតុងចាន SAWAC មានព្រៃស្រោង (១៥២.៣៣៣) ២២.៦៣៥^២/ហិ.ត ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង (៤២.៣៣៣) ៣៣.៨១ ម^២/ហិ.ត និងព្រៃល្មើ៖ (៤២.៣៣៣) ៤៧.៣៦៥^២/ហិ.ត ហើយដីស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គម្រោង សម្រាប់ មុខឈើ ៣៥១០៣៣ គឺ ៥១.៥៦ ម^២/ហិ.ត លើកមើលជំពូក ៥ ចំណុច ៥.១.២.១ ព្រៃឈើ។	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		គិត	មធ្យម	ខ្លាំង		
ខ.៣ ធនធានព្រៃ ឈើ និងជម្រកសត្វព្រៃ	- អាចប៉ះពាល់ដល់ធនធានព្រៃឈើខ្លះដែរ ដោយសារការកាប់កូនឈើ ធ្វើស្ថាន និងវាស់ព្រៃ ធ្វើផ្លូវចូលទៅសិក្សាគម្រោង។ អាចខានដល់ជម្រក សត្វព្រៃនៅ ក្នុង និងក្បែរខាងតំបន់គម្រោង ដោយសារសកម្មភាព សិក្សាគម្រោង។ - អាចមានការបំបាត់ ឬបង្កផ្លូវសត្វព្រៃ និងកាប់ឈើខុសច្បាប់ពី សំណាក់ កម្មករគម្រោង ដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់ជម្រកសត្វព្រៃ។ - រងគ្រោះគ្រោះមាន ៩.៣៥៥ហិកតា ហើយក្នុងមានព្រៃឈើប៉ះពាល់ ដល់ ៦.០០៧.២៤ហិកតា ក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះ នៅ ដំណាក់កាលសាងសង់។ ហេតុដូច្នេះហើយ ក្រុមហ៊ុនត្រូវត្រៀម ទាក់ទង និងស្ថាប័ន មន្ទីរ និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ សម្រាប់ធ្វើការកាត់បន្ថយ ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសត្វព្រៃ ហើយឈើនៅក្នុងអាងដាក់ដេញថ្លៃ ជាសាធារណៈ ដោយយក ចិត្តកាន់សត្វព្រៃបន្ថែមទៀត។ - ការបោះបង្គោលព្រំអាង និងតំបន់ដែលត្រូវសម្អាតមិនបានត្រឹមត្រូវ នាំឱ្យមាន ការកាប់ឈើលើសពីទីតាំងកំណត់ នាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានព្រៃឈើ និង ជម្រកសត្វព្រៃបន្ថែមទៀត។				- ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ដើម្បីកាប់ឆ្នាំព្រៃឈើធ្វើផ្លូវ និងប្រើប្រាស់ ឈើ សម្រាប់សាងសង់ស្ថានីយ៍កាត់បន្ថយ ជៀសវាងការដឹកសម្ភារការងារ ចុះឡើង បង្កការ ធ្វើការបោះជំរុំការងារនៅនឹងតំបន់ ជៀសវាងការដឹកសម្ភារការងារ ចុះឡើង បង្កការ ខានដល់ការរស់នៅរបស់ សត្វព្រៃ ។ - ត្រូវកំណត់ពេលវេលាធ្វើការតែពេលថ្ងៃ ដើម្បីមិនឱ្យខានសត្វព្រៃ។ - ត្រូវធ្វើការសហការជាមួយជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ជួយណែនាំដល់បុគ្គលិក-កម្មករ គម្រោងឱ្យមានការ យល់ដឹង អំពីការ ការពារ និងអភិរក្សព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ។ - ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីកាប់ឈើក្នុងតំបន់ដែលជម្រកសត្វព្រៃ ក្នុង សត្វព្រៃ ដែលមានជីវិតព្រៃឈើ ២៩១០.៧៥ហិកតា និងតំបន់ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាល លចំនួន១៣៧.១៤ហិកតា ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោង។ - ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ដើម្បីកាប់ឈើក្នុងដែន ព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍២៩៩.៣៥ហិកតា ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោង។ - ធ្វើការសហការជាមួយជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាល និង ដែនជម្រកសត្វព្រៃក្នុងសត្វព្រៃ ដើម្បីទប់ស្កាត់បណ្តើសព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ។ - ធ្វើលក្ខខណ្ឌការងារឱ្យអ្នកថែទាំការសម្អាតអាងដោយមានការបោះបង្គោលព្រំ ក្នុងការ កាប់សម្អាតផ្ទៃអាងឱ្យបានច្បាស់ គឺចម្ងាយពីគ្នា៥០ម ឬ១០០ម មួយដោយប្រើឧបករណ៍ ហានលេខា ដើម្បីបញ្ជាក់កម្រិតទឹកអាង ១៨០ម ដែលត្រូវសម្អាតជាងវាងការកាប់ឈើ លើសតំបន់កំណត់។	
ខ.៤ ជីវសាស្ត្រសត្វព្រៃ	- មានការប៉ះពាល់ដល់ជីវសាស្ត្រសត្វព្រៃខ្លះដែរ ដោយសារសកម្មភាព សិក្សាគម្រោង។ - អាចមានការបំបាត់ ឬបង្កផ្លូវសត្វព្រៃ និងកាប់ឈើខុសច្បាប់ពី សំណាក់កម្ម ករគម្រោង និងអ្នកចំណូលថ្មី។ - តំបន់គម្រោង គឺស្ថិតក្នុងតំបន់ដែលជម្រកសត្វព្រៃក្នុងសត្វព្រៃ ឧទ្យានជាតិជួរ ភ្នំក្រវាញកណ្តាល និងដែនព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍ ដូចនេះត្រូវបញ្ជូនការ ទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ទីរ ស្ថាប័ន និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ជាមុនក្នុងដំណាក់ កាល មុនពេលសាងសង់ គម្រោងនេះ។ ដូចនេះមានការប៉ះពាល់ដល់តំបន់ការពារ ទាំងនេះដែលមានសត្វរស់នៅត្រឹមត្រូវ(ដូចមានចែងក្នុងដំណាក់កាលនេះ) ដោយសារការអាក្រក់ របស់អ្នកចំណូលថ្មី។ - ក្នុងតំណាក់កាលសាងសង់គម្រោង មានសកម្មភាពកាប់ឆ្នាំគម្របព្រៃឈើ ការឈូសឆាយដី ការបំផ្លុះថ្ម ការដឹកជញ្ជូនសម្ភារសាងសង់និងនាំឱ្យមានការ ភ័យខ្លាច និងបង្កាការបំបាត់ ដល់សត្វព្រៃទាំងនោះ ជាពិសេសប្រភេទ ជិតផុតពូជ (តាមបញ្ជីក្រហម IUCN ៣២៧) ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះ (ទំនៀង				- ត្រូវបោះជំរុំការងារនៅនឹងតំបន់ ជៀសវាងការដឹកសម្ភារការងារចុះឡើងបង្គោល ដល់ការរស់នៅរបស់សត្វព្រៃ។ - ត្រូវកំណត់ពេលវេលាធ្វើការតែពេលថ្ងៃ ដើម្បីមិនឱ្យខានសត្វព្រៃ។ - ត្រូវធ្វើការសហការ ជាមួយជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាល និងដែនជម្រកសត្វព្រៃក្នុងសត្វព្រៃ ជួយណែនាំដល់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ឱ្យមានការ យល់ដឹងអំពីការ ការពារ និងថែរក្សាសត្វព្រៃ។ - ចំពោះមូលហេតុមិនឱ្យសត្វព្រៃចូល ឬមូលហេតុណាមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធ សត្វព្រៃ។ ក្រុមហ៊ុនទិញ និងនាំស្បៀងពីក្រុងពោធិ៍សាត់ ឬទីក្រុងស្រុកវាលវែង ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ ការងារ។ - គ្រោងថែទាំការពារបរិស្ថានសត្វព្រៃចំនួន ៨.៦៤៩.៣៧៦ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីការពារបរិស្ថាន រួមទាំងការបង្កើនដល់អ្នកល្បាត ការព្រមព្រៀងដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់ និង មានមូលនិធិសម្រាប់គ្រូពេទ្យ ការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដីធ្លី ផ្ទះសំបែងជាដើម។ - ធ្វើលក្ខខណ្ឌការងារឱ្យអ្នកថែទាំការ ប្រកបដោយស្មោះត្រង់ ឱ្យមានការបង្កាត់ទឹកសត្វព្រៃ	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		តិច	មធ្យម	ខ្លាំង		
	ឈ្នួសយក្ស ផ្លែព្រៃ រុក្ខជាតិចម្រុះ ទោចម្ពុជ ខ្លាត្រី ដោយសារមានសំឡេងខ្លាំងៗ ចេញពីម៉ាស៊ីនគ្រឿងយន្តគ្រឿងផ្ទុះ សំឡេងខ្ស្វីខ្សាញ់របស់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង និងការធ្វើការបំប្លែងថ្លាញ់ជ្រូក។				ដូចជា៖ ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រភេទប្រព័ន្ធគ្រឿងយន្តគ្រឿងផ្ទុះ និងម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ប្រភេទប្រព័ន្ធគ្រឿងយន្តគ្រឿងផ្ទុះ (ដូចជា៖) ដែលបង្កឱ្យមានការបំប្លែងថ្លាញ់ជ្រូក។	
គ. ធនធានសេដ្ឋកិច្ចសង្គម						
គ.១ ការប្រើប្រាស់ដី និង ការកាត់បន្ថយនៅឆ្នាំទី១	- ការអភិវឌ្ឍគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះ ត្រូវការផ្ទៃដីសរុប ៩.៣៥៥ហិ.តា ដែលចែកជា៤តំបន់គឺ តំបន់១ ជាតំបន់អាង ដែលមានផ្ទៃដី ៨.៥៩១ហិ.ត ក្នុងនោះមានការប៉ះពាល់ការប្រើប្រាស់ ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន២.៣២៩ហិ.តា (ដីកសិកម្ម ៩៣២.១២ហិ.តា ដីបុរេ១.០៦៨.៣៥ហិ.តា និងដីលំនៅដ្ឋាន៣៨.៤៤ហិ.តា) ជាប់ស្រប៣៤៧គ្រួសារ។ - តំបន់១ជាតំបន់អាងនេះ ក៏មានការប៉ះពាល់ដីសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្រែពាំង ៣៤១.៧៣ហិ.តា ត្រូវជា ៦៨% (ផ្ទៃដីសរុប ៤៩៩ហិ.តា) និងដីសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្ទឹងថ្មី ៩.៤៩ហិ.តាត្រូវជា ២% (ផ្ទៃដីសរុប ៤៦៣.៤២ហិ.តា) ផងដែរ។ ចំណែក តំបន់២ តំបន់៣ និងតំបន់៤ មិនមានការប៉ះពាល់ដល់ដីប្រជាពលរដ្ឋទេ។ អាចនឹងមានអ្នកផ្សេងៗទៀតកាន់កាប់ដីខាងក្រៅមកចាប់ដីបោះកាំងលំនៅដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់គម្រោងបន្ទាប់ពី ទទួលបានការអនុញ្ញាត ដោយមានការអនុវត្ត នៅតំបន់នេះពីព្រោះពួកគេសង្ឃឹមថាបានទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុន ឬពីភ្នាក់ងារ។ - មានការប៉ះពាល់ដល់សតិភារម្យណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិស្ទឹង ថ្មី (ចំណុចអន្លូងព្រៃ ចំណុចអន្លូងយូត ស្វាយកោង និងអូរស្រង្កើត) ដោយសារខ្លោចលិចដីកសិកម្ម ដីស្រែ ដីលំនៅដ្ឋាន ធ្វើឱ្យបាត់បង់ ដីស្រែ ចំការ និងលំនៅដ្ឋានរបស់ពួកគេទាំងនោះ។			- សុំការសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូចជា អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន មន្ទីរ និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជូនដំណឹងអំពីការសាងសង់គម្រោងនេះ ក៏ដូចជា ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខាងក្នុងតំបន់គម្រោងផងដែរ។ - ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈក្រុមការងារសិក្សា ES/AS ព្រមទាំងបានជូន ដំណឹងដល់សាធារណជន ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងប្រជាពលរដ្ឋជាមុន អំពីគោលបំណងជាក់ស្តែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះ នៅពេល អនាគតព្រមទាំងបើកសិក្ខាសាលា អំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះនៅក្រុង ពោធិ៍សាត់ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ដើម្បីកែតម្រូវចំណុចខ្វះខាត ចន្លោះប្រហោងក្នុងវិធានការបន្ទុះបន្ថយហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន ដោយសារការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះ។ - ធ្វើការសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដី ដើម្បីទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានដីព្រៃ ដែលជាកម្មសិទ្ធិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ មកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន។ - ប្រើប្រាស់កាត់ចំនួន ៦.៨៣៣.០១៦ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់សំណង និងការ អភិវឌ្ឍន៍តំបន់ស្រែចម្រុះប៉ះពាល់ ដោយសារគម្រោងនេះ៣៤៧គ្រួសារ។ ចំពោះសំណងមាន៣ករណីគឺ ករណីទី១ សំណងជាដី ២ហិ.ត ក្នុង១គ្រួសារ (គិតតាមសមាត្រនៃចំនួនដីរបស់គេ បើបើសរុបគេលើសពី២ហិ.តទៅ ដីនៅសល់សំណងជាប្រាក់ បើដីរបស់គេតិចជាង២ហិ.ត សំណង២ហិ.ត) ករណីទី២ នេះមាន៧៤គ្រួសារ។ ករណីទី២គឺសំណងជាប្រាក់មាន២០គ្រួសារ។ ករណីទី៣ គឺសំណងជាដី មាន២៤គ្រួសារ ផ្ទះប៉ះពាល់សរុប ៩២២ ផ្ទះប៉ះពាល់សរុប ៧៤គ្រួសារ។ សម្គាល់៖ករណីសំណងជាដី ផ្នែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ៣ គឺ ១)សំណូមពរ របស់អ្នកប៉ះពាល់ទាំងនោះ ២) មេត្រូវសារជាដំណើរការគ្រោះ (មេម៉ាយ ចាស់ជា អសមត្ថភាពការងារ មានប្តីប្រពន្ធគ្រោះ និងជនជាតិដើមភាគតិច) ៣) ប៉ះពាល់ដី កសិកម្ម ចាស់ពី៩០% រហូតដល់ ១០០%។ វិនិច្ឆ័យផ្តល់ដីសមាមាត្រ ២/៣។ ចំណែក សំណងជាដី ផ្តល់អត្ថិភាពឱ្យ មេត្រូវសារជាដំណើរការគ្រោះ រួមទាំងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផងដែរ។ឧទាហរណ៍៖ គ្រួសារ ឈ្មោះ ក ជាជនជាយអង្គគ្រោះដែលមានផ្ទះប៉ះពាល់ គាត់ត្រូវទទួលបានសំណងជាដី ៨០២២ តាមដំណើររបស់គាត់ (ផ្ទះសំណងមាន៣ ជម្រើស) ទោះជាដីរបស់គាត់ តូច ប្រកស្លឹកក៏ដោយ។ ជាងនេះទៀត បើគ្រួសារអ្នកប៉ះពាល់ ស្ថិតក្នុង ២ចំណុច នៃពាណិជ្ជកម្មវិនិច្ឆ័យ		

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		ទីតាំង	មធ្យម	ខ្លាំង		
	ការគ្រោងគម្រោងមិនត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេស បង្គុលនិក្ខេប ខ្ពស់ ដូចជាបាក់ទំនប់ អើយបាក់ភ្នំ នាំឱ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ និងអាយុ ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើម។				- ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសិក្សាចោលបង្កើនវិស្វកម្ម និងគុណភាពការសាងសង់ ដែលអាចធានាបាននូវការបាក់ទំនប់ និងការបាក់ភ្នំ ក្នុងតំបន់គម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់១នេះ ដោយយកគ្រឹះបង្កើនអន្តរជាតិធ្វើការចោទគុណភាពសំណង់ធានាក្នុងរយៈពេល៩០ ឆ្នាំ និងហានិភ័យរបស់វា។ - ត្រូវអនុវត្តទៅតាមផែនការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាព និងហានិភ័យ ដូចមានចែង ក្នុងជំពូក ៤ ចំណុច ៤.៦.១២ ឱ្យបានជាប្រចាំ។	
១.២ ដំណាច់ការសាងសង់គម្រោង (Project Construction)						
ក. ធនធានរូបសាស្ត្រ						
ក.១ សណ្ឋានដី និង ឋានលេខា	- បណ្តាលឱ្យប្រែប្រួលសណ្ឋានដី និងឋានលេខាក្នុងទីតាំងគម្រោង ដោយសារសកម្មភាពការកែសម្រួល និងដីកាសាងសង់ ដែលមាន គម្របព្រៃដើម្បីធ្វើបេដ្ឋានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គម្រោងដូចជា ការធ្វើផ្លូវថ្នល់ សាងសង់ទំនប់ប្រឡាយដោះទឹក បំពង់ទូទេស អាគារចាមពល កន្លែងយកដី កន្លែងចាក់ចោលដី និង សំណល់ថ្ម កន្លែង សាងសង់អាគារ សម្រាប់ទីស្នាក់ការ និងផ្ទះបុគ្គលិក-កម្មករ របស់ក្រុមហ៊ុន។ - ការចាក់ចោលដី និងសំណល់ថ្ម ដែលយកពីការសាងសង់រូងទូទេស ក្បែរច្រាំងស្ទឹង ណាឱ្យមានការលិច ឬកកស្ទះនិងអន្លូងតាមពោះស្ទឹងនេះដែរ។				- ត្រូវធ្វើការជួសជុលទីតាំងយកដីកន្លែងយកដី និងកន្លែងចាក់ដីចោលឱ្យ មានសុវត្ថិភាព ល្អ ដោយដាំដើមឈើនៅ ទីនោះវិញក្រោយពេលសាងសង់ រួច។ ធ្វើការដាំស្មៅនៅកន្លែងដែលខ្លួនបានកាយជញ្ជាំងថ្ម ឬកន្លែងចំណោទ ផ្សេងៗ ដើម្បីធ្វើផ្លូវ ធ្វើទំនប់ និងធ្វើបេដ្ឋានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គម្រោង បាត់ជញ្ជាំងថ្មបន្ថែម។ - ត្រូវធ្វើការចោលដី និងសំណល់ថ្មតាមច្រាំងស្ទឹងនោះទេ ដោយមានអ្នកត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ។ ដាក់ទៅក្នុង ការយល់ដឹងពីផ្លូវ ត្រូវយកសំណល់ដីដែលកាយចេញទុកដាក់ ឱ្យគ្រោងពីអ្នក ស្ទឹង និងត្រូវសម្រួលជញ្ជាំង ឱ្យមានជម្រាលតាមបង្ហាញប្រភេទដី និងថ្ម ដូចបានចែងក្នុង ដំណាក់កាលរចនាគម្រោង។ - ធ្វើការសាងសង់ពេញមួយផ្ទាំងលើកលែងតែថ្នល់ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះ ដែលនាំឱ្យខូច សណ្ឋានដីនៅរដូវវស្សា។ នៅរដូវវស្សាត្រូវបិទធ្វើការសាងសង់ទំនប់ ដោយធ្វើផែនការសាងសង់ប្រចាំខែច្បាស់លាស់ ដូចជាការសាង ជញ្ជាំងបេតុង ដែលស្របបទ្វីបដីធ្លីទំនប់ជាមុនឱ្យបានខ្ពស់ជាងកម្ពស់ថ្នល់ដែល ត្រូវចាក់ក្នុងរយៈពេល ១ខែ ដើម្បីជៀសវាងការហូរច្រោះកម្ទេចថ្នល់ស្ទឹង ជា ដើម។	
ក.២ ប្រព័ន្ធផលសាស្ត្រ ទឹកលើដី (ប្រឡាយ-អ្នកស្ទឹង)	- បង្កឱ្យប៉ះពាល់ដល់បរិមាណទឹករបស់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ដោយសារការទប់ទំនប់កាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ដើម្បីធ្វើធាតុមូលទឹក។ នៅខាងក្រោមតំបន់គម្រោង មានសំណង់ចោលស្រូវស្លាកទឹកពីរ កន្លែងគាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ គឺ ដំណាក់អំពីល និងចារឹក ដែលយក ទឹកទៅស្រោចស្រពដឹកសិកម្មក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ និងបាត់ដំបង។ - ការងារសាងសង់នេះក៏ប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹក ដោយសារ សកម្មភាពសាងសង់ ដូចជាការលាងថ្ម ខ្សាច់ ការហូរច្រោះ ជញ្ជាំងក្នុងដែលខ្លួនបានកាយ និង ការចាក់សំណល់ដី ថ្ម ដែលធ្វើឱ្យទឹកស្ទឹងឡើងល្អក្តៅ។ - ប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹកដោយសារ ការបោះបង់សំណល់រឹង និងការបង្ហូរ				- បានសាងសង់ផ្លូវទឹកបង្ហូរការងារដើម្បីផ្តល់ទឹកមក ឱ្យទឹកខាងក្រោម ឱ្យបានជាធម្មតាវិញ។ - ធ្វើការកាត់បន្ថយការធ្វើឱ្យល្អក្តៅខ្លាំងដោយ សាងសង់ទំនប់បណ្តោះអាសន្ន ពីទ្វីបវិញ ការងារសំណង់ទំនប់។ ធ្វើការដាំស្មៅនៅកន្លែងដែលខ្លួនបានកាយ ជញ្ជាំងថ្ម ឬកន្លែងចំណោទផ្សេងៗដើម្បី ធ្វើផ្លូវ ធ្វើទំនប់ និងធ្វើបេដ្ឋាន រចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងដទៃទៀត ដើម្បីការពារការហូរច្រោះ បាត់ជញ្ជាំងថ្ម បន្ថែម។ - ត្រួតពិនិត្យអ្នកកែសម្រួលសាងសង់ទំនប់អស់ ដោយជៀសវាងថា សំណល់ ដី ថ្ម ទាំងនោះមិនបានចាក់តាមច្រាំង ឬក្នុងស្ទឹង អ្នក ក្នុងតំបន់គម្រោងឡើយ ទីតាំងចាក់សំណល់ដីនិងថ្ម មើល កម្របបេតុងទេស DRAW 01។	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		តិច	មធ្យម	ខ្លាំង		
	សំណល់រាវពីកន្លែងរស់នៅរបស់ បុគ្គលិក-កម្មករ នៃគម្រោង បង្គន់ ការលេចធ្លាយប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងអីលពីគ្រឿង យន្តនានាក្នុងការដ្ឋានសាងសង់ និងការមេជ្ជីងសំអាតខ្លួនប្រាណ របស់បុគ្គលិក-កម្មកររាល់យោង ដែលនៅក្បែរប្រភពទឹក និងធ្វើឱ្យ គុណភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានការប៉ះពាល់។				- សកម្មភាពសាងសង់ធំៗ និងមធ្យម គឺសាងសង់នៅដីរឹងៗ ដើម្បីកាត់ បន្ថយការហូរច្រោះទឹកដ្ឋានដីផ្សេងៗ ដែលហូរចូលស្ទឹង។ ចំណែក នៅដីរឹងៗស្រូវវិញក្រុមហ៊ុនធ្វើការសាងសង់ទំនប់ ដោយធ្វើផែនការសាងសង់ប្រចាំខែច្បាស់លាស់ ដូចជាការសាងសង់ជញ្ជាំងបេតុងដែល ស្រោចបង្គុំជុំវិញ ទំនប់ជាមុនបានខ្ពស់ជាងកម្ពស់ទឹក ដែលត្រូវចាក់ក្នុងរយៈពេល ១ខែ ដើម្បីជៀសវាង ការហូរច្រោះកម្រិតទឹកស្ទឹងជាដើម។ - ធ្វើការអប់រំដល់បុគ្គលិកកម្មករអំពីការបោះបង់សំណល់រឹង-រាវ ជាពិសេស ការកំណត់ប្រេងឥន្ធនៈ ប្រេងអីលនៅលើដី ដែលបណ្តាលឱ្យខូចគុណភាពដី និងទឹកនៅក្នុងតំបន់គម្រោង។ ក្រុមហ៊ុន និងធ្វើការណែនាំបុគ្គលិក/កម្មករ គម្រោងឱ្យយល់ដឹងអំពីអនាម័យស្គាល់នូវកន្លែងទុកដាក់សម្រាម ដែលក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំសាងសង់ក្នុងតំបន់នៅរបស់គម្រោង។ - គ្រប់គ្រង និងការពារសំណល់រឹង-រាវគ្រប់ប្រភេទមិនឱ្យបោះចោល និងបង្ហូរ ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹកស្ទឹង ឬអូរឡើយ ដូចជាសំបកប្រេងឥន្ធនៈ និងបង្គន់ អនាម័យឆ្ងាយពីស្ទឹងនិងអូរយ៉ាងហោចណាស់១០០ម និងមានអាងសំបកត្រឹមត្រូវ មានកន្លែងទុកដាក់សំណល់រឹងបណ្តាមបច្ចេកទេស ហើយត្រូវអនុវត្តទីតាំងនៃការគ្រប់គ្រងសំណល់គ្រប់ប្រភេទដូចមានចែង ក្នុងជំពូក៤ ចំណុច ៤.៦.១។ - សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ដោយដឹករណ៍ ដាក់លូជម្រៅពី ២,៥ ទៅ ៣,៥ម ដើម្បីសំណល់មេធាវី។ ចំពោះសំណល់ផ្ទះបាយវិញ គឺដឹករណ៍ជម្រៅ១-២ម. ទំហំ៤ទៅ៦ម^៣ ដើម្បីធ្វើឱ្យសំណល់នោះក្លាយជាដីកំប៉ុស្ត បានថែម ទាំងមានធុងទុកសម្រាប់ដាក់សម្រាម និងកន្លែងដុតសម្រាមចោល ដោយ សុវត្ថិភាព។	
ក.៣ ការហូរច្រោះ និងគុណភាពដី	- អាចមានការហូរច្រោះដី ដោយសារការលូសលាយដីគម្របព្រៃឈើ ដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គម្រោង ដូចជា ការកាត់ ជញ្ជាំងភ្នំធ្វើស្តុក ធ្វើទំនប់ ធ្វើអាគារថាមពលជាដើម ព្រោះថាតំបន់ នេះជាតំបន់ខ្ពង់រាប និងភ្នំនឹងងាយមានការហូរច្រោះ ដីជាពិសេស នៅដីរឹងៗ ស្រូវ តែតំបន់នេះជាតំបន់រងនូវទឹកភ្លៀងច្រើនឆ្នាំដែរ។ - វិសេសកម្មភាពសាងសង់បង្គន់ឱ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពដីស្រទាប់លើនៅជុំវិញតំបន់ចោលដីស្តុករបស់ណាស់ ដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់ដីជាតិ របស់ដីស្រទាប់លើនាតំបន់នោះបណ្តាលមកពីការហូរច្រោះតំបន់ដីស្តុក ឬសំណល់ចុះទៅគ្របពីលើសណ្តានដីតំបន់ជុំវិញនោះ។ - នៅផ្នែកខាងគ្រោមទំនប់ អាចមាន កម្រិត កំណកដី និងថ្ម ធ្លាក់ចូលក្នុងអន្លង់ដែលមាន ក្រីមពូជរស់នៅ ឬធ្វើឱ្យរាក់ បណ្តាអន្លង់ និងពោះស្ទឹងនៅក្រោមទំនប់។			- ត្រូវធ្វើការបង្កប់ដី (ការដាំដើម)ក្នុងតំបន់សាងសង់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាម បទដ្ឋានការដាំបច្ចេកទេស។ - គ្រប់គ្រងដី ឬដីដែលចាក់ចោល ដោយយកដីមានដីជាតិលប់ពីលើចង្កា ដើមឈើឡើងវិញក្នុងតំបន់នេះដោយ ធ្វើការសហការជាមួយដីចោលព្រៃឈើ។ - ធ្វើការដាំស្មៅនៅកន្លែងដែលខ្លួនបានកាត់ជញ្ជាំងភ្នំ ឬកន្លែងចំណោទផ្សេងៗ ដើម្បីធ្វើស្តុក ធ្វើទំនប់ និងធ្វើបណ្តាថតសម្ព័ន្ធ គម្រោងដទៃទៀត ដើម្បីការពារ ការហូរច្រោះបាត់ជញ្ជាំងភ្នំបន្តិច។ - គ្រប់គ្រងយាមមិនឱ្យ ដី ឬដីធ្លាក់ចូលក្នុងអន្លង់ ដែលនៅជិតការដ្ឋានសាងសង់។ នៅពេលចប់ការសាងសង់ ធ្លាក់សម្រាមត្រូវ យកជុំវិញចេញពីអន្លង់ទាំងនោះ និងបើកទឹកលាងកកបាតស្ទឹងឆេះដៃនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិគម្រោងជំហានៗ។		

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		គិត	មធ្យម	ខ្លាំង		
ក.៤ ការរញ្ជួយដី	អាចបង្កឡើងដោយសារការចង្កេះផ្ទាំងថ្មនៅការដ្ឋានធ្វើទំនប់ ដែលអាច ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញ ឬចេញចូលតំបន់គម្រោង ដោយស្ទុះ ផ្លូវចេញចូល និងសំណង់ ឬប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពកម្មករ ដូចជា ការរញ្ជួយបាក់ផ្ទាំងថ្មជាដើម។ ការរញ្ជួយ ដោយសារការដឹក សម្ភារសំណង់ធ្ងន់ៗ (ឬ ខ្សាច់ ប្រើគ្រឿងរំញ័រក្នុងការបង្ហាបបង្ហូរ និងដឹកដុំថ្មប្លង់អគ្គិសនីក្នុងការសាងសង់ ទំនប់សាងសង់រដ្ឋបាល អាគារជាមធ្យមជាដើម។			✓	- បានកំណត់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ ដោយសារការផ្ទុះនេះច្បាស់លាស់ ច្រដាក់ស្លាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ នៅតាមប្រទល់តំបន់នេះ ដើម្បីឱ្យកម្មករ និយោជិត គម្រោង និងប្រជាពលរដ្ឋងាយឃើញ និងស្គាល់។ - ការប្រើប្រាស់គ្រឿងថ្ម៖ គឺបានកំណត់កម្រិតរញ្ជួយ និងកម្លាំងថ្ម៖ ឱ្យតូច ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ការបាក់ផ្ទាំងថ្មនេះនៃថ្ម ឬផ្លូវដែលនៅជុំវិញតំបន់ ប៉ះពាល់។ - ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ផ្សព្វផ្សាយដល់អាជ្ញាធរ និងសហគមន៍មូលដ្ឋានស្រុកកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាប៉ះពាល់ថ្ម៖ ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់កម្មករ និយោជិតគម្រោង និងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះ។ - ការបំផ្ទុះក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើនៅពេលរសៀល (ម៉ោង៤:០០-៥:០០ល្ងាច) ហើយមុនពេលបំផ្ទុះត្រូវផ្តល់សញ្ញាជាស៊ីរ៉េ និងមានអ្នកត្រួតពិនិត្យ ជាមិនមានមនុស្ស នៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់នោះឡើយ។ - រាល់សម្ភារសំណង់ធ្ងន់ធ្ងរ ធ្វើការដោះបំបែក និងផ្ទេរចែករំលែកឱ្យងាយក្នុង ការដឹកជញ្ជូនវា ទោះបីត្រូវប្រើប្រាស់យន្ត ដឹកច្រើនជើងក៏ដោយ។	
ក.៥ គុណភាពទឹក	- មានការបំពុលទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ដោយសារ ការសាង សង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោង បណ្តាលមកពីការខ្ទង់ ឬការងារដី ការងារបែកបាក់ ការងារបំផ្ទុះថ្ម ការកាយជញ្ជាំងថ្ម និងការចាក់ សំណល់ដី ឬ ចោល ដោយមិនបានបង្ហាប និងបានដាំស្មៅជាដើម។ មានការគុណភាពទឹកពីកន្លែងចង្កេះថ្ម ខ្សាច់ដើម្បីរំលាយបេតុងរួច ទឹកនោះហូរ ចូលអូរ ស្ទឹង ព្រែក ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ ដល់ជីវិតសត្វនិងមនុស្ស ដែលប្រើប្រាស់ទឹកនេះនៅខាងក្រោម ខ្សែទឹក។ - ប៉ះពាល់គុណភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់ដោយសារសំណល់រឹង-រាវ មកពីការបោះចោលសំណល់ថ្ម៖ បាយ បង្អួច ដែលសង់ខ្លាច បច្ចេកទេស និងការខ្ទះខាតបង្អួចអនាម័យគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់បុគ្គលិក កម្មករគម្រោង និងការបោះសំណល់សម្ភារសំណង់ ដោយ បុគ្គលិក-កម្មករក្រុមហ៊ុន (ការបៀវ ឬលេចជាតិប្រេងពីគ្រឿង ត្រាចេយន្ត បាវស៊ីម៉ង់ត៍ បាវ ឬស្បែកប្រកសាធាតុគីមីផ្សេង ទៀត។ល។)។ - មានការហូរច្រោះដី ដោយសារការកាប់បំបាត់ស្រូវស្រែជាតិ ដូចជា ការកាប់ព្រៃ ការស្រាវជ្រាវដីធ្លីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោង និងការ កាប់រានព្រៃឈើនៅតាមដងអូរឬស្ទឹងដែលនឹងត្រូវលិចជាដើម។			✓	- មិនល្អសុភាពទ្រង់ទ្រាយធំនៅរដូវវស្សាទេ។ - ដើម្បីការពារកម្រិតទឹកស្ទឹងស្រោចប្រមូលទឹកសាងសង់ ក្រុមហ៊ុន និងធ្វើចំណីការពារ។ - កន្លែងចង្កេះថ្មរំលាយបេតុងក្រុមហ៊ុនធ្វើប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយភាពល្អិត ដោយដឹក ប្រឡាយជុំវិញ ច្រើនទឹកហូរចេញពីប្រឡាយនេះចូលទៅក្នុងអាងរងកកទឹកទី១ ទំហំ១០x១០x៣ម. (បណ្តោយ១៥x៥x៥ម) បន្ទាប់មកទឹកនេះហូរចូលអាង រងកកទឹកទី២ទំហំ១០x១៥x៣ម (បណ្តោយ១៥x៥x៥ម)។ - ធ្វើការអប់រំបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងឱ្យយល់ដឹងអំពីអនាម័យ មិនបន្ទោបង់ ពាសវាលពាសកាល ស្គាល់រូបភាពនិងសម្រាប់កម្រិតទឹកដែលក្រុមហ៊ុនបានរៀប ចំកសាងក្នុងទីតាំងស្នាក់នៅរបស់គម្រោង។ - ចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រាវ ដោយសាងសង់បង្អួចអនាម័យបន្ទប់ទឹកឱ្យឆ្ងាយពីទីតាំងស្នាក់នៅដោយមានអាងសំបូរទឹកត្រឹម ត្រូវព្រមទាំងរៀបចំប្រមូលសំណល់រឹង និងសម្រាយកម្រិតទឹកនៅទីតាំង ដែលមានសុវត្ថិភាពល្អ មិនឱ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានជុំវិញ មិនឱ្យបោះចោល និងបង្កចូលទៅក្នុង ឬក្បែរទឹកស្ទឹង ឬព្រែកឡើយ ដោយមានកន្លែងទុកដាក់ សំណល់ រឹងល្អតាមបច្ចេកទេស។ - ដើម្បីធ្វើឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនោះត្រូវបោះស្លាកសញ្ញានៅក្នុង និងក្បែរតំបន់គម្រោង ដោយមានអក្សរខ្មែរ និងភូមិភាគក្រៅ បំពុលទឹក។ - សាងសង់អាងសំបូរទឹកតាមបច្ចេកទេសសម្រាប់ទឹកកខ្វក់ ចេញពីការបោសសំបូរ បន្ទប់ទឹកបង្អួច ឬបុគ្គលិក ដែលស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្នក្នុងពេលសាងសង់ គម្រោង។	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		តិច	មធ្យម	ខ្លាំង		
					- សាងសង់កន្លែងធុកប្រេងឥន្ធនៈ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពដល់បរិស្ថាន និងសង្គម។ - ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រ និងរថយន្តដឹកជញ្ជូន ដែលមានគុណភាពល្អ មិនលេចល្អជាតិប្រេង ឬខ្លាញ់ មកលើដី និងប្រភពទឹកក្នុងតំបន់គម្រោង។ - ដើម្បីការពារការហូរចេញនៃទឹកដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំបាត់ទឹកនោះ ត្រូវដាំ ព្រៃឈើឡើងវិញនៅតាមកន្លែងចាក់ចោលដីស្អុយ ឬសំណល់ថ្ម កន្លែងយក ដី និងថ្ម។ ធ្វើការដាំស្ពៅនៅជញ្ជាំងភ្នំ និងនៅជញ្ជាំងកន្លែងចាក់សំណល់ដី និងថ្ម ដែលខ្លួនបានធ្វើ។ - ត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រង និងការពារសំណល់រឹង-រាវគ្រប់ប្រភេទមិនឱ្យបោះ ចោល និងបង្ហូរចូលទៅក្នុងឬក្បែរទឹកស្ទឹង ឬព្រែកឡើយ ដូចជាសង់បន្ទប់ទឹក និងបង្គន់អនាម័យឆ្ងាយពីស្ទឹង មានអាងសំបកទឹកត្រូវមានកន្លែងទុក ដាក់សំណល់រឹងល្អតាមបច្ចេកទេស។ - ត្រូវសាងសង់បង្គន់អនាម័យ ដោយដឹកអណ្តូង ដាក់សំណល់រឹងល្អតាមបច្ចេកទេស។ ២.៩ ទៅ ៣.៩ ដើម្បីសំណល់អនាម័យ ដោយដឹកអណ្តូង ដាក់សំណល់រឹងល្អតាមបច្ចេកទេស។ - ចូលទៅក្នុងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ទឹកដឹកអណ្តូងដាក់សំណល់រឹងល្អតាមបច្ចេកទេស។ - សំណល់នោះក្លាយជាដីកំប៉ុស្តបានថែមទាំង មានធុងទុកសម្រាប់ដាក់សម្រាម និងកន្លែងដុតសម្រាមចោលដោយសុវត្ថិភាព។ - ម្ចាស់គម្រោង និងអ្នកម៉ៅការទាំងអស់ ត្រូវអនុវត្តអនុវត្តជាប្រចាំនូវ ផែនការគ្រប់គ្រងសំណល់គ្រប់ប្រភេទ ដែលមានចែងក្នុងជំពូក ៤.៦.១១។	
ក.៦ គុណខ្យល់	- ការបំពុលខ្យល់ដោយសារការដុតព្រៃឈើ ដើម្បីសំអាតការដ្ឋាន និង ផ្សែងដែលបំបាត់ដោយចេញពីគ្រឿងចក្រសាងសង់រថយន្តដឹកជញ្ជូន សម្ភារ និងការបំផ្ទុះសម្រាប់ការសាងសង់រថយន្តគម្រោង។ - ការបំពុលខ្យល់ដោយសារធូលីដីថ្ម ហើយចេញពីការដឹកជញ្ជូន សម្ភារសំណង់ចេញពីការគំរិនបំបែកថ្ម ចេញពីផ្លូវដែលមិនបាន ស្រោចទឹកជាប្រចាំ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់កម្មករ អ្នក ធ្វើដំណើរ និងសត្វរស់នៅក្បែរនោះទៀតផង។ - អាចនឹងបំពុលខ្យល់ដោយសារឆ្អឹងឆេះព្រៃ បណ្តាលមកពីការធ្វេស ប្រហែសពីបុគ្គលិកកម្មករគម្រោង។		✓		- មិនដុតព្រៃឈើទាំងអស់នៃតំបន់និងត្រូវលិចនោះទេ គឺត្រូវប្រើប្រាស់ការដាំម្ជាយដើម្បីប្រើប្រាស់ព្រៃឈើ និងក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីធ្វើការសំអាត ព្រៃក្នុងតំបន់ដែលនឹងត្រូវលិចដូចជាៈ ក្រសួងអាចលក់ឈើឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេង ដែលក្រុមហ៊ុននេះត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងការសុខភាព ដែលអាចធ្វើទៅបានហើយបានថវិកាចូលរដ្ឋបាលទៀតផង។ - មែកឈើ អាចកែត្រួតត្រា និងសម្រួលសំណង់ ពោលគឺដុតតែមែកឈើតូចៗ និងស្លឹកឈើប៉ុណ្ណោះ។ - ចំពោះមែកឈើ ដើមឈើដែលនៅក្នុងទីស្រប មិនអាចយកចេញមិនបាន ត្រូវកាប់ប្រមូលដុត ជាភ្នក ឱ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះកាប់ ចម្ងាយយ៉ាងហោចណាស់ពី១៥ ទៅ២០ ម.។ ការដុត មែកឈើ និងដើមឈើទាំងនេះត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីភ្លើងអាចពាលដាល បណ្តាលឱ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃនៅជាន់នេះ។ - ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រ និងរថយន្តដឹកជញ្ជូន ដែលមានការបញ្ចេញផ្សែងតិច និងមានបំពង់ស៊ីម៉ង់ត៍ល្អ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់ ក្នុងតំបន់នោះ។ - ជ្រើសរើសជាតិថ្មដែលមិនបង្កការបំពុលខ្យល់ខ្លាំង។ - បានត្រៀមឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ និងមានកន្លែងបូមទឹកគ្រប់គ្រាន់នៅពេល មានអគ្គិភ័យ។	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន		វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		តិច	មធ្យម	ខ្លាំង	
	នោះផងដែរ។			សមាសធាតុប្រូប៊ីន ដើម្បីបំប្លែងក្នុងមួយទ្រូតិចជាមធ្យមគឺ ការអភិវឌ្ឍន៍ទីត្រាត (Ammonium Nitrate) ចំនួន ២០គ.ក្រ, ប្រេងម៉ាស៊ូត ១,៤លីត្រ, រ៉ែស្រូវប្រភេទតាន អ៊ីមមូលសិនអ៊ីត្រូស៊ីត (TAN Emulsion Explosive) ចំនួន ១ គ.ក្រ និងគីបអគ្គិសនី ពន្យារពេល ១គ្រាប្រាំ។ - ផ្តល់ព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយដល់អាជ្ញាធរ និងសហគមន៍មូលដ្ឋាននូវកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលា បំផ្ទុះដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់កម្មករនិយោជិត គម្រោង និងប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញចូលទីនោះ។ - ចំពោះការបំផ្ទុះក្រុមហ៊ុនធ្វើនៅពេលរសៀល(ម៉ោង៤:០០-៥:០០ល្ងាច)។ - កំណត់ពេលវេលាធ្វើការតែពេលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីកាត់បន្ថយការខាន ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសត្វព្រៃក្នុងតំបន់គម្រោងនេះ។ - ធ្វើការអប់រំដល់បុគ្គលិកកម្មករគម្រោងឱ្យចេះស្ងៀមស្ងាត់ នៅពេលម៉ោង សំរាក និងនៅពេលយប់។ - សម្គាល់៖ក្រុមការងារសិក្សាវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមនេះបាន សហការជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍នៃក្រសួងបរិស្ថាន ធ្វើតេស្តសំឡេង និងរំញ័រនៅ ចំណុច ដែលមានសកម្មភាពមាតិកាខ្លាំងជាងគេមុនការ សាងសង់តំបន់វារីអគ្គិសនី ស្ទឹងពោធិ៍សាត់១ នេះ គឺនៅក្បែរផ្លូវជាតិលេខ៥៥ ដោយលទ្ធផលបានបង្ហាញថា នៅពេលថ្ងៃសំឡេងមានកម្រិតក្រោមស្តង់ដាររបស់ក្រសួងបរិស្ថាន ក៏ប៉ុន្តែនៅពេល យប់វេលាម៉ោង៥ ទៅ៦ ព្រឹក មានការលើសស្តង់ដារតិចតួចប៉ុណ្ណោះគឺ ៥០.៦៨B ហើយបើគិតជាមធ្យមមាន ៥១.១៤៨B រីឯស្តង់ដារមាន ៥០៨B។ ចំណែក រំញ័រវិញ គឺស្ថិតនៅក្រោមស្តង់ដាររបស់ក្រសួងបរិស្ថានវិញ។	
៩. ធនធានជីវសាស្ត្រ					
៩.១. ជីវសាស្ត្រដែលរស់នៅក្នុងទឹកមធ្យម	- អាចប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចេញចូលរបស់មច្ឆជាតិ និងជីវសាស្ត្រនៅក្នុង ទឹកដោយសារក្រុមហ៊ុនទប់ទំនប់បណ្តោះអាសន្ន កាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ដើម្បីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះ។ ក្រុមហ៊ុនគ្មានគម្រោង សាងសង់ជណ្តើរត្រី ឬសំណង់ដែលសម្រាប់ឱ្យត្រីឆ្លងកាត់ពីខាងក្រោម ទៅតំបន់ខាងលើទំនប់បានទេ។ - អាចប៉ះពាល់គុណភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ធ្វើឱ្យបំពុលដល់មច្ឆជាតិ និងជីវសាស្ត្រនៅក្នុងទឹក ដោយសារការធ្វើឱ្យល្អក់ទឹកបណ្តាលមក ពីសកម្មភាពសាងសង់គម្រោង កន្លែងលាងថ្ន បំពុលទឹកដោយ សារសំណល់រឹង-រាវចេញពីការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោង កន្លែងចាក់សំណល់ ដី-ថ្ម និង ព័រ៉ូតូលីក-កម្មករគម្រោង។			- បានគ្រោងសាងសង់ចោរ្យងកាត់ភ្នំធ្វើជាផ្លូវទឹកបង្កើនការដ្ឋានទំនប់ ដោយមានជម្រាលបាតមិនចោទ ដើម្បីបង្ការការហូរស្រួលដល់ការធ្វើចោរ្យង នៃជីវសាស្ត្រក្នុងទឹកតែម្នាក់ខាងក្រោមការដ្ឋានទៅផ្នែកខាងលើការដ្ឋានបាន។ នៅកន្លែងលាងថ្ន លាយបេតុងក្រុមហ៊ុន ធ្វើប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយភាពល្អក់ ដោយដឹកប្រឡាយជុំវិញ ច្រើនទឹកហូរចេញពីប្រឡាយ នេះចូលទៅក្នុងអាង ដេកកម្រិត ទំហំ១០x១០x៣ម.(បណ្តោយxទទឹងxជម្រៅ) បន្ទាប់មកទឹក នេះហូរចូលអាងដេកកម្រិត មានទំហំ១០x១៥x៣ម (បណ្តោយxទទឹងxជម្រៅ)។ ធ្វើការដាំស្ពៅនៅកន្លែងដែលខ្លួនបានកាយជញ្ជាំងថ្ន ឬកន្លែងចំណោទម្សៅៗ ដើម្បីធ្វើផ្លូវ ធ្វើទំនប់ និងធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោង ដទៃទៀត ដើម្បីការពារការហូរច្រោះ បាត់ជញ្ជាំងថ្នបន្ថែម និងការពារ ភាពល្អក់ខាងលើចូលស្ទឹង។ - មានវិធានការដើម្បីជំនួសសំណង់សិល្បការសម្រាប់ឱ្យត្រីឆ្លងកាត់ ដោយសហការជាមួយ	

[illegible]

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		តិច	មធ្យម	ខ្លាំង		
	ការពារធម្មជាតិស្ទឹងថ្មី ចំនួន ៩.៨៩ហិ.ត។				- ត្រូវផ្តល់ជូនគ្រួសារដែលទទួលបានប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងនេះ។ - ត្រូវធ្វើផែនការបំបាត់ប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់១ របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់១ (តំបន់អាងទឹក) និងបង្កើតតំបន់តាំងលំនៅឋានថ្មី ឱ្យបានមុនយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ មុននឹងធ្វើការបិទ ទ្វារទឹកបំពេញអាងនេះ។ សម្គាល់: ក្រុមការងារ SAWAC បានសិក្សា តំបន់ ៤ ដែលជាដីស្ថិតក្នុងដែនរុក្ខាប្រមូលទុកអចិន្ត្រៃយ៍(ប្រមោឃ) មានផ្ទៃដីចំនួន ១៧៦.៨៩ ហិ.ត និងដែនជម្រកសត្វព្រៃក្នុងតំបន់ ១៣.៩៦ ហិ.ត ហើយមានបំរុងទុក ៥០ហិ.ត ទៀត កែច្នៃទាន់ដាក់បញ្ចូលក្នុងផ្ទៃដីគម្រោងទេ (មើលផែនទី១) ហើយស្ថិតនៅក្បែរតំបន់គម្រោង មានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់ធ្វើការកាត់ដីនៅឋានថ្មី និងជាដីកសិកម្មសម្រាប់អ្នកប៉ះពាល់ដោយសារ គម្រោងទាំងនោះ។ ទីតាំងតំបន់តាំងលំនៅឋានថ្មីនេះមានការ យល់ព្រមពីអ្នកប៉ះពាល់ដែលបានជួបសម្ភាស ៣១៥ គ្រួសារ (៩៦%) នៃ ៣៤៧គ្រួសារប៉ះពាល់។ - ចំពោះដីសហគមន៍នៃតំបន់ការពារទាំងនោះ គឺសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ ស្រែពាំងមានសំណង់១០២.៥១៩ ដុំល្បាយអាមេរិក និងសហគមន៍តំបន់ការពារ ធម្មជាតិស្ទឹងថ្មីមានសំណង់២.៩៦៧ដុំល្បាយអាមេរិក។ សំណង់ទាំងនេះជួយ ឱ្យសហគមន៍ធ្វើការដាំដុះ និងធ្វើប្រតិបត្តិការពារនៃតំបន់ព្រៃទាំងនេះដែលនៅសល់។ - នៅពេលចាប់ផ្តើមការសាងសង់គម្រោង ម្ចាស់គម្រោងត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ ពីការដាំដំណាំ ដែលមានអាយុកាលវែង ដូចជា ក្រូច ស្វាយ ក្នុងរយៈពេល១៥-២០ ឆ្នាំ មិនឱ្យដាំបន្លែ។ ក៏ប៉ុន្តែ ដំណាំមានអាយុកាលខ្លី (ដំណាំវិលល្បាច) ដូចជា ពោក សណ្តែក ល្ង ស្រូវ អាចដាំបាន ហើយត្រូវផ្គត់ផ្គង់ដំណឹង ច្បាស់លាស់ នៃកាលបរិច្ឆេទ នៃការបិទទឹកកម្ពស់ក្នុងអាងផងដែរ។	
គ.២ ការរស់នៅ និង មុខរបរបស់ សហគមន៍ មូលដ្ឋាន	- មានប្រជាជនចំនួន ៣៤៧គ្រួសារ និងរងការប៉ះពាល់ដោយសារការ អភិវឌ្ឍន៍គម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះ ក្នុងនោះមានប្រជាជន ៩៦គ្រួសារ និងត្រូវបាត់បង់ចំណូល ដោយសារពួកគេបាត់បង់ដីកសិកម្មចាប់ពី ៥០% ឡើងទៅ។ - ការអភិវឌ្ឍគម្រោងនៅតំបន់ខាងលើក្នុងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ នឹងមាន មនុស្សចេញចូលរាប់ពាន់នាក់(បុគ្គលិក-កម្មករ គម្រោង ជាមធ្យម ៤០០នាក់ រួមទាំងគ្រួសារនៃជនទាំងនោះទេ) ដែលនឹង អាចមាន ការការពារសាងសង់ក្នុងស្ទឹង និងក្នុងអូរក្នុង និងជុំវិញតំបន់ គម្រោង ជាពិសេសនៅជួរស្បូវរបស់ជនចំណូលទាបទាំងនោះនឹងធ្វើ ឱ្យ ថយចុះទិន្នផលនេសាទរបស់អ្នកតូចៗ និងក្បែរតំបន់នេះ។ - ដូចគ្នាដែរចំពោះអនុផលព្រៃឈើ (ឆ្កឹក ឬស្សី ថ្នោត) ក៏អាចមានការកើនឡើងពីអ្នកចំណូលទាបទាំងនេះ ជាពិសេសការកាប់ឈើក្រាត់បន់ នាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណូលអនុផលព្រៃឈើរបស់អ្នកស្រុកមូលដ្ឋាននិងព្រៃឈើសត្វព្រៃផងដែរ។			- សហការជាមួយអាជ្ញាធរក្រុម ឃុំ ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ទាំង នេះឱ្យបានដឹង និងណែនាំប្រជាពលរដ្ឋ អំពី ការការព្រោះថ្នាក់នានាដែលអាចកើតឡើងដោយចៃដន្យ។ - សហការជាមួយអាជ្ញាធរក្រុម ឃុំ ពាក់ព័ន្ធ មន្ទីរសុខាភិបាល មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងការចុះបញ្ជីស្ថាប័នជាបណ្តោះអាសន្ន ចេញប័ណ្ណសម្គាល់បុគ្គលិកកម្មករ ប័ណ្ណសម្គាល់រណនី ដើម្បីងាយស្រួលដល់ក្រុមបណ្តាញទប់ស្កាត់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ស្រែព្រៃឈើ សត្វព្រៃ និងជនជន។ - ត្រូវធ្វើផែនការបំបាត់ប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់១ (តំបន់អាងទឹក) និងបង្កើតតំបន់តាំងលំនៅឋានថ្មី ឱ្យបានមុនយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ មុននឹងធ្វើការ បិទទ្វារទឹកបំពេញអាងនេះ។ ចំពោះប្រជាជន៩៦គ្រួសារដែលបាត់បង់ចំណូលនោះ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ថវិកា ចំនួន៤១៥ដុំល្បាយអាមេរិកគ្រួសារ ដើម្បីបង្កើតផ្ទះថ្មី ស្ថាប័នចំណូលគ្រួសារ ដូចជា ទិញធុនដំណាំ និងមធ្យោបាយដាក់ស្តុក ដើម្បីជំនួយឱ្យពួកគាត់ស្តារចំណូលឡើងវិញ។		

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃបរាមតិប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		គិត	មធ្យម	ខ្លាំង		
	- ប្រជាពលរដ្ឋ អាចមានការប៉ះពាល់ដល់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំ ថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ផងដែរ ព្រោះពួកគាត់ មកធ្វើ កម្មករឱ្យក្រុមហ៊ុន ក្នុង តែមិនបានទទួលប្រាក់ពលកម្មគ្រប់ចំនួន បើកប្រាក់ឈ្នួលមិន ទៀងទាត់ និងមិនបើកប្រាក់ឈ្នួល ឱ្យគ្រប់ចំនួនថ្ងៃ ដែលពួកគាត់ បានធ្វើការ។ អាចមានការរើសអើងពូជសាសន៍ពីព្រោះគម្រោងនេះ មានមេការជាជនជាតិភូមិភាគខ្មែរ ហើយគ្មានអ្នកបកប្រែច្បាស់លាស់ ដែលធ្វើឱ្យស្តាប់គ្នាមិនបានបង្ហាត់ទាន់ រវាងកម្មករជនបរទេស និងខ្មែរ អាចក្លាយជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទៀតផង។ - ប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងរងការប៉ះពាល់ដល់មុខរបរ និងខាតពេលវេលា រកទទួលបានផលដែរ ដោយសារក្រុមហ៊ុនមិនបានផ្តល់សម្ភារ ការការគ្រោះថ្នាក់ដូចជាៈ ម្ហូបការពារ ស្បែកជើង ស្រោមដៃ ខោអាវជាដើម។ល។ ដែលមិនអាចការពារពួកគេបាននៅពេល ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ការងារដោយចៃដន្យណាមួយនោះ។ - ការបំផ្លាញ សម្រាប់បម្រើការងារ អាចប៉ះពាល់ផ្លូវចេញ ចូលរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ ដោយសារថ្ម ឬដីបាក់រលំលើកំណាត់ផ្លូវ ហើយការងារនេះក៏អាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សផងដែរ។				ក្នុងរយៈពេលអន្តរកាល១ឆ្នាំ ពេលដែលគាត់បើកទៅនៅកន្លែងតាំងទីលំនៅនោះ (ការគ្រោងតម្លៃលម្អិតលើកក្នុងតារាង ៩-៣)។ - ផ្តល់ឱ្យអាទិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាពិសេសអ្នកដែលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងក្នុងការប្រើសម្ភារ កម្លាំងពលកម្មដើម្បីធ្វើជាបុគ្គលិក/ កម្មករគម្រោង។ - ត្រូវគោរពច្បាប់ការងាររបស់ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា ដោយផ្តល់កម្មករធ្វើការ១ថ្ងៃ ៨ ម៉ោង ឬ៤៨ ម៉ោងក្នុងមួយ សប្តាហ៍ (ច្បាប់១៣៧ នៃច្បាប់ការងារ)។ បើមានការធ្វើការថ្ងៃសប្តាហ៍ ឬថ្ងៃបុណ្យ ក្រុមហ៊ុននឹងមានប្រាក់បន្ថែមជូន កម្មករ (ច្បាប់១៣៩ នៃច្បាប់ការងារ)។ - បើកប្រាក់ឈ្នួលដោយផ្ទាល់ជូនកម្មករ ជារៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្តង។ - សម្រួលចោល និងជូនព័ត៌មានជាមុននៃការបំផ្លាញ និងអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជន ចេញចូលតំបន់គម្រោងជាធម្មតា។ - ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពកម្មករ ក្រុមហ៊ុនចែកជូនពួកគាត់នូវ មួកការពារ ស្បែកជើង ស្រោមដៃ ខោអាវជាដើម ព្រមទាំង ត្រួតពិនិត្យមើលពីប្រធាន ក្រុមគ្រងគោលមានកម្មករប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ប្រែប្រួល ភាសាគ្រប់គ្រាន់នៅការងារ ដើម្បីឱ្យការងារមានភាពងាយស្រួលរវាង កម្មករខ្មែរ និងអ្នកគ្រប់គ្រងជនជាតិជនបរទេស។ - នឹងធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីដោះស្រាយ ដោយសន្តិវិធីរាល់នូវរាល់ទំនាស់ដែលអាចកើតឡើងជាមួយកម្មករ ជនបរទេស និងខ្មែរ។	
គ.៣ ប្រពៃណីវប្បធម៌ និងសាសនា	- អាចមានការប៉ះពាល់ដល់ជំនឿប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរតំបន់គម្រោង ដោយសារក្រុមហ៊ុនយកបុគ្គលិក-កម្មករបស់ខ្លួនមកប្រើប្រាស់៤០០នាក់ ដែលមកពីតំបន់ឆ្ងាយខុសៗគ្នា និងមានសញ្ជាតិខុសៗគ្នា។ - នៅក្នុងតំបន់គម្រោងមានជនជាតិដើមភាគតិចពី១០គ្រួសារ ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ ទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់ផងដែរ។ សម្គាល់៖ យោងតាមការសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយតំណាងមេគ្រួសាររបស់ជនជាតិភាគតិចទាំង១០គ្រួសារ បានឱ្យដឹងថា ពួកគាត់មានជំនឿសាសនា ទំនៀមទម្លាប់ ដូចជាការគោរពទីស្នាក់នៅរបស់ជនជាតិដើម។		✓		- សិក្សាស្វែងយល់អំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី និងជំនឿសាសនារបស់ប្រជាជនពលជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចពីរ ដែលរស់នៅក្នុង តំបន់គម្រោង ហើយផ្សព្វផ្សាយនិងគោរពទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នេះដោយមិនធ្វើការបំពាននិងល្មើសឡើយ។ - ធ្វើការអប់រំ ណែនាំដល់បុគ្គលិក-កម្មករបស់ខ្លួនអំពីទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណីប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅក្បែរតំបន់គម្រោង ជាពិសេស គឺជនជាតិដើមភាគតិចពីរ។ - បន្ថែមពីលើនេះទៀត ក្រុមហ៊ុនអប់រំណែនាំដល់បុគ្គលិក-កម្មករបស់ខ្លួនដែល ជាជនជាតិខ្មែរ និងបរទេសមិនឱ្យបំពានទីក្រសែត នៅតាមដងអូរ ឬស្ទឹងឡើយ និងជាកំរិតយល់សិនមិនគោរព។	
គ.៤ ការប្រើប្រាស់ទឹក	- មានការប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់ទឹកស្ទឹង ដោយសារសកម្មភាព សាងសង់ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គម្រោង និងគ្រប់គ្រងសំណល់ រ៉ែ-រាវមិនបានល្អធ្វើឱ្យបំពុលដល់ប្រភពទឹកលើដី និងក្រោមដី ដែលជាប្រភពដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកកម្មករក្នុងតំបន់។ - បរិមាណការទឹករបស់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់អាចនឹងប៉ះពាល់ដោយសារការទប់ទប់			✓	- ការឈូសឆាយទ្រង់ទ្រាយធំក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើនៅរដូវវស្សាទេ។ - ធ្វើបោសសម្អាតកម្រិតទឹកស្ទឹងដោយធម្មតាឱ្យបានល្អឆ្ងាយពីទីតាំងសាងសង់ បង្គន់អនាម័យ និងបន្ទប់ទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ទៅតាមចំនួនបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង (ក្នុងរយៈពេលសាងសង់អាចមានបុគ្គលិក-កម្មករអតិបរមាឡើងដល់ ៤០០នាក់)។ - ធ្វើការអប់រំណែនាំបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ឱ្យយល់ដឹងអំពីអនាម័យស្អាតនូវកន្លែង	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		តិច	មធ្យម	ខ្លាំង		
	កាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ដើម្បីធ្វើអាងតម្កល់ទឹក ដែលជាហេតុបង្កឱ្យមានការប្រែប្រួលប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងប្រព័ន្ធបរិស្ថានផ្សេងៗទៀតដែលបែកចេញពីស្ទឹងនៅក្រោមទំនប់ ជាពិសេសអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដំណាក់កាលទី២ ដំណាក់កាលទី៣ និងចាត់តាំងដោយខ្លះទឹក ខណៈដែលទប់ស្ទឹងនេះ ដើម្បីសាងសង់ទំនប់ទឹក។ គុណភាពទឹកក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ផងដែរ ដោយសារសកម្មភាពសាងសង់ ដែលធ្វើឱ្យទឹកស្ទឹងមានការបំពុលជាហេតុបង្កឱ្យកម្មភាពបង្កើន ដែលបណ្តាលមកពីការបំពុលប្រព័ន្ធបរិស្ថាននេះបាន។ សំណល់រឹង-រាវចេញពីកន្លែងសំរោងចោល និងបង្គន់អនាម័យរបស់បុគ្គលិក-កម្មករនៃគម្រោង ការលេចធ្លោយប្រេង ឥន្ធនៈ និងប្រេងអីលពីឧបករណ៍ ឬគ្រឿងយន្តនានាក្នុងការដ្ឋាន សាងសង់អាចបង្កឱ្យទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់បាត់បង់គុណភាពដែរ។ ការសំរាមកខ្លះប្រាណរបស់បុគ្គលិក-កម្មកររោមយន្តការនៅក្នុងឬ ក្បែរស្ទឹង និងធ្វើឱ្យគុណភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានការថយចុះ និងឈានទៅដល់ការបំពុលទឹក។				ទុកដាក់សម្រោម (ដោយសរសេរជា អក្សរខ្មែរ និងអក្សរ ឬអង់គ្លេស) ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សាងសង់ក្នុងទីតាំងស្ទឹងនៅ ហើយដាក់ទីតាំងដល់ បុគ្គលិក-កម្មករណា ដែលមិនព្រមធ្វើតាមការណែនាំ។ - ត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង-រាវ ដោយសាងសង់បង្គន់អនាម័យ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រមូលសំណល់រឹង និងសម្រាយយកទៅចោលនៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព គឺកន្លែងចាក់សម្រោម ដែលបានកំណត់។ - សាងសង់កន្លែងប្រើប្រាស់ ដូចជាអាងសំបកទឹក ដើម្បីសម្រាកទឹកក្នុងកំឡុងពេលការងារ ឬ បុគ្គលិក ដែលស្នាក់នៅលើដំណើរការ និងថែទាំគម្រោង ហើយទឹកដែលបង្កើនចេញពីអាងសំអាតនេះ នឹងមានកម្រិតតាមស្តង់ដារនៃ ការបញ្ចេញចោលពីប្រភពបំពុលចូលទៅប្រភពទឹកសាធារណៈ ដែលមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ២៧ អនក្រ.បករបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ - សាងសង់កន្លែងប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាព ដល់បរិស្ថាន និងសង្គម។ - ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រ និងម៉ូទ័រឥន្ធនៈ ដែលមានគុណភាពល្អ មិនលេចហូរជាតិប្រេង ឬខ្លាញ់មក លើដី និងប្រភពទឹកក្នុងតំបន់គម្រោង។ - ត្រូវត្រៀមដី និងដាំដុះដើមឈើឡើងវិញ និងដាំស្មៅតាមកន្លែង ចាក់ចោលដី ស្មុយ ឬសំណល់ថ្ម កន្លែងយកដី និងថ្ម ដើម្បីការពារការហូរ ជ្រោះដែលអាចធ្វើឱ្យមានការបំពុលទឹក។ - ចោះបង្ហូរទឹក ដើម្បីធ្វើការដោះទឹកមកតំបន់ខាងក្រោមគម្រោង មិនឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ទឹកស្ទឹងនេះទេក្នុងពេលសាងសង់ គម្រោងនេះ (មើលតំបន់បច្ចេកទេស DWG 03) ពោលគឺ ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់មិនបានបង្ហូរទឹកឡើយ ហើយចោទទឹកស្ទឹងនៅហូរជាធម្មតា។	
គ.ជ តំបន់ទេសចរណ៍/ រមណីយដ្ឋាន/ ទីកន្លែង កំសាន្ត	- ប៉ះពាល់ដល់តំបន់អន្លង់ក្រពើលោកយាយស្ទឹងខ្លះៗដែរដែលជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ដោយសារសកម្មភាពសាងសង់នៃប្រព័ន្ធបង្គោលទឹកនេះធ្វើឱ្យរាំងស្ទះចរាចរណ៍តាមផ្លូវលេខ៥៥ ដែលមានភ្លើងទេសចរណ៍ជាដើម។ - សំណល់រឹង-រាវ ចេញពីកន្លែងសំរោងចោលរបស់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងជាគ្នាសំខាន់ក្នុងការធ្វើឱ្យប៉ះពាល់វិស័យទេសចរណ៍ នេះដែរ។		✓		- វិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្នែកនេះ គឺធ្វើដូចក្នុងវិធានការបន្ថយបន្ថយ ក្នុងចំណុច គ.ជ ខាងលើផងដែរ។ សម្គាល់: ការធ្វើផ្លូវថ្នល់តំបន់គម្រោង ជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ សម្រាប់បម្រើឱ្យវិស័យអនុ-ទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍-បរិស្ថាន ដោយគោរពតាមប្រព័ន្ធបង្គោលទឹកសម្រេច ដែលជម្រកសត្វ ព្រៃពាមព្រៃសោប ឆ្នងកាត់តំបន់ព្រៃការពារភូមិភាគកណ្តាលខាងត្បូង ភ្នំព្រៃភាគកណ្តាល ទៅដល់ជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំរកុស ដល់បឹងទន្លេសាបបាន យ៉ាងប្រសើរ។ - ត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងសៀវភៅបច្ចេក ដែលជាឯកសារធ្វើកិច្ចសន្យាថវិកាបន្ត ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ ត្រូវសំអាតទីតាំងការដ្ឋាន និងកន្លែងដីស្នាក់នៅរបស់ បុគ្គលិក-កម្មករឱ្យបានស្អាតដោយមានបង្កកប្រាក់ទុកដាក់ចំពោះការងារ អនុគណនាកម្មការខេត្តចុះ ពិនិត្យ	

ធនធានបរិស្ថាន	ប្រភេទប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		កិច្ច	មធ្យម	ខ្លាំង		
	អាចនឹងកើតមានសង្គ្រាមយោធារវាងប្រជាជនក្នុងតំបន់នៃប្រទេស កម្ពុជា ជាមួយប្រជាជនប្រទេសជប៉ុន ឬសង្គ្រាមអាច បង្កឱ្យមានការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជន។				នឹងរៀបចំបង្កើនទុកនូវយន្តការសង្គ្រោះសង្គម និងថវិកា ដើម្បីធានាការសង្គ្រោះជាបន្ទាន់នូវហេតុការណ៍ទាំងនេះទាន់សម័យកាល និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។	
២. ជំនាញការងារប្រតិបត្តិ និងវិនិច្ឆ័យ						
ក. ធនធានបុរាណវត្ថុ						
ក.១ សណ្ឋានដី និង ឋានលេខ	នេះអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់សណ្ឋានដី និងឋានលេខ ដោយសារ ការបាក់ដីក្នុងតំបន់ នៅតាមដងផ្លូវ ឬកន្លែងស្រោចដី និងផ្លូវ ដោយសារមានភ្លៀងខ្លាំង ធ្វើឱ្យស្ទះស្ទះ ឬគោក ឬក៏ធ្លាក់ទឹក ក្នុងតំបន់ ហើយបង្កឱ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹកទៀតផង។			✓	ត្រូវត្រៀមគ្រឿងគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹកដែលបាក់ទៅលើផ្លូវ ឬអូរ ដោយដឹកទៅទុកជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាព និងមានការថែទាំត្រឹមត្រូវ តាមបច្ចេកទេសរបស់ការងារដី។ ចំណែកកន្លែងដែលបាក់នេះ ត្រូវធ្វើការដាំស្មៅ ឬដើមឈើ ឬបាញ់បាយអរ ដោយមានរូបបង្ហាញទឹកលើផ្ទៃក្នុងនេះត្រឹមត្រូវ។ ត្រូវមានអ្នកត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំពីសីតុណ្ហភាពនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ ខ្លាំង នៅតាមដងផ្លូវនៅតាមកន្លែងដែលមានជញ្ជាំងចោទ និងមានកន្លែងចាក់ ជាកន្លែងដីស្អុយ និងថ្មចោល។	
ក.២ ប្រព័ន្ធផលសាស្ត្រ (អូរ ស្ទឹង ព្រែក)	- អាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធផលសាស្ត្រ នៃស្ទឹងពោធិ៍សាត់ និងខ្សែទឹកខាងក្រោម ដោយសារការបង្ហូរទឹក ដើម្បីស្តុកទឹកទុក ក្នុងអាងឱ្យបានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អូរស្ទឹងអភិវឌ្ឍន៍ស្ទឹងស្រែក ៨០ម៉ែត្រកម្រិត និងការបញ្ចេញទឹកពីទំហំបំផុតគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បេតិកភណ្ឌបុរាណវត្ថុប្រមាណ ៨.២៥.៣០០ ម៉ែត្រការ៉េ ក្នុងតំបន់នោះ។ - ការតម្កល់ទឹកក្នុងអាង ដែលមានជម្រៅជ្រៅ ហើយផ្ទៃទឹកធំធេងធ្វើឱ្យ បង្កើនការប្រជាបទិកក្នុងទឹកក្នុងអាង ដែលធ្វើឱ្យកម្រិតទឹក ក្រោមដីនៅប៉ែកខាងក្រោមអាងកើនឡើងខ្ពស់ជាងស្ថានភាពដើម របស់អាងនាំឱ្យខូចខាតដល់ដំណាំរបស់អ្នកស្រែក ឬក្រសួងផ្សេងៗ ដែលស្ថិតនៅក្បែរតំបន់គម្រោង។ - អាចនឹងប្រែប្រួលបេតិកភណ្ឌសាស្ត្ររបស់ស្ទឹងនេះ ដោយសារ ការបង្ហូរ ទឹកពីអាងស្តុកទឹកមកខាងក្រោម មិនគ្រប់គ្រាន់ ដែលធ្វើឱ្យមាន ការខ្វះខាតសម្រាប់ស្រោចស្រពនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដំណាក់កាលទី២ ដំណាក់កាលទី៣ និងទី៤។			✓	ត្រូវគ្រោងការគ្រប់គ្រងចំណីចំណីបញ្ចេញទឹកមានដូចតទៅ៖ -តំបន់១៖ នៅខាងក្រោមតំបន់ទំនប់ ដល់អាគារចាមពល តាមដងស្ទឹងមានចម្ងាយប្រមាណ ៨.២៥.៣០០ ម៉ែត្រការ៉េ និងស្រែក។ ប៉ុន្តែនៅតំបន់នេះពេលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោង ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការបិទទ្វារទឹកដើម្បីបំពេញអាងក្នុងនោះនៅឆ្នាំទី១ ត្រូវការយៈពេលពី៤ទៅ៨ខែ ក្នុងការបំពេញទឹកក្នុងអាងឱ្យដល់ន្ទៃ EL: ១៨០ម ដើម្បីដំណើរការឡើងវិញ (៨០ MW)។ នោះមានន័យថា ៤ខែដំបូងនៃឆ្នាំទី១នេះ មិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទឹកដើម្បីបំពេញអាងក្នុងនោះនៅឆ្នាំទី១ ត្រូវការ និងបំពេញតាមកម្រិតទឹក ក្នុងតំបន់នោះប៉ុណ្ណោះ។ យោងតាមលំហូរការងារទឹកនេះ ពេលកកក្រោយ ៣០ឆ្នាំ (មើលតារាង ៥-១) បញ្ជាក់ថា នៅឆ្នាំស្រោចចំណី ខែឧសភា ដល់ខែតុលា ស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានលំហូរអប្បបរមា ០.៦៣៣ ម៉ែត្រការ៉េ ហើយអតិបរមា ៣៨៤.២ ម៉ែត្រការ៉េ។ ដូចនេះក្នុងរយៈពេល ៤ខែ ដំបូងនៃឆ្នាំទី១ ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការបិទទ្វារទឹកមកខាងក្រោមទំនប់យ៉ាងហោចណាស់ឱ្យបាន១.៣៣៣ ម៉ែត្រការ៉េ។ ហើយដូចនេះមានន័យថា៖ នៅឆ្នាំស្រោច តំបន់នេះមានលំហូរលើស ១.៣ ម៉ែត្រការ៉េ ហើយដំបូងឆ្នាំទី១.៣៣៣ ម៉ែត្រការ៉េ នៅរយៈពេល២ឆ្នាំដំបូង។ ចាប់ពីឆ្នាំទី៣ ទៅនឹងមានទឹកបន្ថែមនាឆ្នាំស្រោចដោយសារ ការប្រើប្រាស់ទឹកចេញតាមទំនប់បង្កើន។ -តំបន់២៖ គឺតំបន់ក្រោមអាគារចាមពល (PH) តាមដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានទំនប់សំណង់ ធារាសាស្ត្រដំណាក់កាលទី២ (កំពុងសាងសង់ចម្ងាយ១២គ.ម) ដំណាក់កាលទី៣។	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការការពារបន្ថយ	សម្គាល់
		តិច	មធ្យម	ខ្លាំង		
					ប្រមាណ១០៣ គ.ម ដែលទទួលយកទឹក ពីគម្រោងនេះ។ នៅដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ ថែទាំគម្រោង និងមានការខ្វះទឹកនៅពេល ដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើការបិទទំនប់ដើម្បីតម្កល់ ទឹកនៅឆ្នាំទី១ ដូចនេះក្រុមហ៊ុនត្រូវព្រមព្រៀងទឹកនៅរដូវវស្សាយ៉ាងហោច ៤០ ម ^៣ /វិន. និងរដូវប្រាំង ១.៣ម ^៣ /វិន. តាមបំពង់បង្ហូរទឹកបរិស្ថាន ពីព្រោះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅ ដំណាក់ឈើក្រំ និងអំពិលនេះត្រូវការទឹកស្រោចស្រពនៅរដូវវស្សា និងប្រាំង (មើល តារាង ៥-១១ លំហូរទឹកបរិស្ថាន)។ ដូចនេះ ចំពោះការខ្វះទឹក សម្រាប់ រក្សាជីវៈចម្រុះ និងតម្រូវការទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពនោះ គឺត្រូវបានកាត់បន្ថយ អាចទទួលយកបានបើក្រុមហ៊ុនអនុវត្តតាម ការគ្រប់គ្រងទឹកខាងលើ។ នៅពេល ដែលនីវ៉ូទឹកក្នុងអាងឡើងដល់កម្រិតអាចដំណើរការទូរប៊ែន នោះក្រុមហ៊ុន នឹងដំណើរ ការទូរប៊ែន១ មានការទឹក៤០ម ^៣ /វិន. និងបញ្ចេញដល់ដំណើរការទាំង២ទូរប៊ែន ដែលត្រូវ បញ្ចេញការទឹក សរុប៤០ម ^៣ /វិន.។ នៅរដូវវស្សាតំបន់នេះ យ៉ាងហោចណាស់ ត្រូវ ព្រលឹងទឹក ៤០ម ^៣ /វិន. បើមិនដូច្នោះទេនោះ នឹងធ្វើឱ្យមានខ្វះខាតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក មកតំបន់ធារាសាស្ត្រដំណាក់ឈើក្រំ និងដំណាក់អំពិលជាមិនខាន។ ចំណែកនេះ នៅ រដូវប្រាំង ការផលិតអគ្គិសនី ដែលដំណើរការបើកទូរប៊ែន២ មានការទឹកសរុប ប្រមាណ៤០ម ^៣ /វិន. នោះ អាចផ្តល់ទឹកគ្រាន់ ដល់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទាំងនេះ នៅ រដូវប្រាំងមិនខ្វះទឹកដូចដំណាក់កាលមុនសាងសង់គម្រោងទៀតឡើយ។ សម្គាល់៖ នៅដំណាក់កាលប្រតិបត្តិថែទាំ គម្រោង នៅរដូវប្រាំង យោងតាម EDC ចង់បាន អគ្គិសនី ២៤ម៉ោង លើ ៦ ខែ នៅរដូវប្រាំង នោះនឹងមានការទឹក ៤០ម ^៣ /វិន. បើ ប្រៀបធៀប ការទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់នៅទីតាំងទំនប់មេ មានប្រហាក់ប្រហែល ជាទឹក ក្នុងខែ ឧសភា មិថុនា និងកក្កដា មើលតារាង៥-១១។	
ក.៣ ការហូរច្រោះ និងគុណភាពដី	- អាចមានការហូរច្រោះ រួចបណ្តាលឱ្យបាក់ដីនៅតាមជញ្ជាំងដី តាមដងផ្លូវ កន្លែងបាក់បែកផ្លូវ និងដីចោលធ្វើឱ្យដីបាក់នេះ ស្ទះផ្លូវ ឬស្ទះចរន្តទឹក ឬក៏ ផ្លូវទឹក ឬធ្វើឱ្យដីដែល ហូរច្រោះទាំង នេះទៅគ្របបំពេញដីមានឈើដុះធ្វើឱ្យ បាក់បង់ដីជាតិដី និងបណ្តាល ឱ្យដើមឈើទាំងនោះងាប់ដោយសារតែគល់កា ត្រូវដីគ្របស្តង់តែជាដើម។ល។ - អាចមានការបាក់ប្រាំងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ដោយសារការបញ្ចេញទឹក៤០ម^៣/វិនាទី បន្ថែមលើការទឹកស្ទឹងនេះនៅតំបន់ខាងក្រោមអាគារជាមណ្ឌល ដែលស្ទឹងនេះ មុនការប្រតិបត្តិគម្រោងមានការទឹកត្រូវប្រមាណ៤២ម^៣/វិនាទី។		✓		- ត្រូវត្រៀមគ្រឿងចម្រុះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សំអាតដីដែលបាក់ ទៅលើផ្លូវ ឬ អូរដោយដឹកវា ទៅទុកជាកំនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព និងមានការបង្ហាត់ ត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសរបស់ ការងារដី។ ចំណែកនេះកន្លែងដែលបាក់ នេះត្រូវធ្វើការដាំស្មៅ ឬដើមឈើ ឬបាញ់បាយ អរ ដោយមានរន្ធបង្ហូរ ទឹកត្រឹមត្រូវលើជញ្ជាំងនេះត្រឹមត្រូវ។ ត្រូវមានអ្នកត្រួតពិនិត្យជា ប្រចាំ ជាពិសេស នៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង នៅតាមដងផ្លូវ នៅតាមកន្លែង ដែល មានជញ្ជាំងចោទ និងមានកន្លែងបាក់ជាតំបន់ដី ស្មុយ និងជួរចោល។ - តាមដានការហូរច្រោះបាក់ប្រាំងស្ទឹងនេះ ជាប្រចាំ ហើយបើមានការបាក់ប្រាំងបណ្តាល ពីការបញ្ចេញការទឹកនេះ ត្រូវជួលជុល និងសាសសំណង់ការពារគ្រាន់នេះវិញ។	
ក.៤ ការបញ្ចូលដី ៖ មិនមានការបញ្ចូលដោយសារការបំផ្ទុះ ឬការដឹកវត្ថុធំៗ ឬការបាក់ដីទេ ប៉ុន្តែអាចកើតមានការបញ្ចូលដីពីធម្មជាតិ តែការវាយតម្លៃស្តង់ដារមិនធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងគ្រោះធម្មជាតិ នេះទេ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ការគ្រោងគម្រោង បានគិតបន្ថែមនូវកម្រិតបញ្ចូលដី ប្រភេទ IV ពោលគឺសំណង់ ទំនប់និងបំពង់ទូរនេល អាចធន់នឹងការបញ្ចូលកម្រិត ៤-៤.៥ រឹចទៅ។						

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		តិច	មធ្យម	ខ្លាំង		
ក.៥ គុណភាពទឹក (ទឹកលើដី/ទឹកក្រោមដី)	- អាចនឹងប៉ះពាល់គុណភាពទឹកលើដី ដោយសារការបញ្ចេញសំណល់ រាវ-រឹងពីកន្លែងសំរោបសំបុត្របំបាត់បង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹក បណ្តាលមកពីគុណភាពសំអាតរបស់អាងសិរទឹកកាត់បង់ និងការធ្វើស្រែប្រែស្រែ ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងគ្រប់ប្រភេទ ដែលធ្លាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវ ទឹកក្នុងតំបន់ធ្វើឱ្យបំពុលទឹកនៃប្រភពដោះដោយផ្ទាល់។ - មានការបំពុលទឹកក្នុងអាង ដោយសារការសំអាតលើមិនមានស្អាត ឬធ្វើការបិទទ្វារទឹកដើម្បីត្រួតពិនិត្យទឹកលើកអគ្គិសនី។ - អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការរលាយអុកស៊ីសែនរបស់ទឹក ដោយសារការ ស្តុកទឹកដែលមានជម្រៅលើសពី ១៥ម. ហើយនឹងធ្វើឱ្យទឹកមានក្លិន ស្អុយ។ នៅពេលបង្កើនទឹកមកខាងក្រោម ធ្វើឱ្យទឹកនេះមានក្លិនស្អុយ ដោយទឹកបាត់អុកស៊ីសែននេះ។ - អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់គុណភាពក្រោមដីដោយសារការរលាយសារធាតុ ខនីកក្នុងដីនៅតំបន់អាង ដែលមិនឆ្លាប់លិចទឹកធ្វើឱ្យកើនឡើងនៃសារធាតុគីមីទឹកក្រោមដីនៅតំបន់នោះផងដែរ។ - ការជ្រាបទឹកពីអាងស្តុកទឹកនៅក្រោមដីដែលមានក្លិនស្អុយ ដោយ សារ ទឹកមានកម្រិតអុកស៊ីសែនរលាយទាបនឹងធ្វើឱ្យគុណភាពទឹក ក្រោម ដីថយចុះ។ - ការស្តុកទឹកធ្វើជាអាងដីនេះ នឹងអាចកើតមានគ្រោះថ្នាក់គីមី ដូច ជា៖ លើក ចក កំប្លោក និងសត្វល្អិតចង្រៃ ដូចជា មូស បាក់តេរី ដែលបង្កឱ្យមានហ្វូងខ្លាំង កាប៊ីប៊ុលទឹកអាង និងការ ចម្លងជំងឺផ្សេងៗ ដែលកើតចេញពីប្រភពទឹកនេះ។ - អាចមានការប៉ះពាល់គុណភាពទឹកស្ទឹងនេះ ដោយសារការលាងកម្រសម្អាត ពាតអាត ការប្រុងទូលំទូលាយទឹកប្រែប្រួល។				- ត្រូវធ្វើការពិនិត្យ និងវិភាគគុណភាពទឹកនៅ ២ ចំណុចសំខាន់ៗ (១)-នៅ ក្នុងអាង (២)-ខាងក្រោមអាងចោមពល, ឱ្យបានក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងតិច ២ដង គឺធ្វើឡើងនៅខែ មីនា (ម្ភៃប្រាំង) និងខែកញ្ញា រួចបញ្ជូលជាទិន្នន័យ (Excel) សម្រាប់ធ្វើការវិភាគគុណភាពទឹកនៅថ្ងៃក្រោយ។ - ត្រូវសាងសង់សំណង់បំបែកចន្លោះទឹកដែលនៅខាងក្រោមអាងចោមពល ដែលធ្វើឱ្យទឹកខ្ចាយឡើងហើយ មានលទ្ធភាពស្រូបយកអុកស៊ីសែន បានគ្រប់គ្រាន់ ហើយធ្វើឱ្យទឹកលែងមានក្លិនស្អុយ។ - ពេលដែលបញ្ចេញទឹកក្នុងអាងរួច ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសំអាតលើដីល អណ្តើកទឹកឱ្យបានស្អាត ដោយមានកម្រិតប្រើប្រាស់ទឹក ២០.០០០ ដុល្លារ ។ អាមេរិកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនេះមើលតារាង៤-៣ចំណុចលេខរៀងទី៤។ - ធ្វើការសិក្សា និងពិនិត្យតាមដានអំពីបរិមាណ/លទ្ធភាព-ទឹកលើដី និងក្រោមដីជាប្រចាំក្នុង១ឆ្នាំ២ដង ដូចការពិសោធន៍គុណភាពទឹកខាងលើ ដែរ។ - នឹងត្រៀមបំពាក់ឧបករណ៍ និងសម្ភារ និងអ្នកឯកទេសសម្រាប់សំអាត រុករានទឹក និងសត្វល្អិតចង្រៃ ដែលនឹងអាចកើតមាននៅក្នុងអាងស្តុក ទឹករបស់គម្រោង។ - នឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយក្រសួងធនធានទឹក (ផ្នែកធនសារស្តុ) និង ក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ ដោយសារគុណភាពទឹក និងបរិមាណប្រសិទ្ធិមានការបំពុលច្រើន ឬមានការខ្វះខាតទឹកកម្រ តំបន់ខាងក្រោម។ - នៅពេលដែលបាត់សម្រាប់លាងកកបាតអាង គឺម្ចាស់គម្រោង នឹងធ្វើការលាងសម្អាតនៅរដូវវស្សា ក្នុងចន្លោះ ខែសីហា ដល់ខែវិច្ឆិកា ព្រោះវាជាខែដែលស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានទឹកច្រើនជាងគេ ជាប្រព័ន្ធចន្លោះពី១៤៥ ទៅ៣៨៥ ម^៣/វិនាទី។	
ខ. ធនធានជីវសាស្ត្រ						
ខ.១ ជីវសាស្ត្ររស់នៅក្នុងទឹក/មច្ឆដាត	- តាមការចុះសម្ភាស និងការសិក្សាចរាចរត្រីក្នុង និងជុំវិញតំបន់គម្រោងបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា នៅស្ទឹងពោធិ៍សាត់ត្រង់តំបន់គម្រោង មានត្រី៤៣ប្រភេទ។ ការវិនិច្ឆ័យទឹកដើម្បីត្រួតពិនិត្យមូលដ្ឋានអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រភេទកំរិតសត្វលាស់ក្រោមភ្នាក់ងារយុទ្ធនៃ ដូចជា អណ្តើកដំបូក ឬអណ្តើកព្រិច អណ្តើកទឹក កង្វាយអាស៊ី ត្រីពោ ត្រីតល់រាំង ត្រីកាហៃ ត្រីខ្សា ត្រីពើត្នី (មានតិចតួចជាដើម ។ល។ ដោយសារពួកវាមិនអាចឆ្លងកាត់ទំនប់ចុះឡើងបាន។ ប៉ុន្តែ ការបង្កើតអាងទឹកដីអាចមានការកើនឡើងនៃរដូវវស្សាផងដែរ ដូច ជា សុភាសិតខ្មែរពោលថាទីណាមានទឹកគឺ ទីនោះមានត្រី។ - ការបង្កើនទឹកចេញពីអាង (តាមទូរជីន) ដែលមានបរិមាណអុកស៊ីសែនរលាយ				- សហការជាមួយរដ្ឋបាលជលផល ដោយមានវិធានការប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់ ដោយកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលមានគ្រោះថ្នាក់តំបន់គម្រោង រួចយកទៅ លែងតាមអ្វី ស្ទឹង នៅក្នុងប្រព័ន្ធតំបន់គម្រោង ជាពិសេសក្នុងស្ទឹងខាងក្រោមអាងចោមពល។ (សម្គាល់៖ ចំពោះគម្រោងសំណង់ជម្រកសត្វលាស់ដែលមានការប្រែប្រួលលានដុល្លារ ដែលធ្វើឱ្យតម្លៃ ដើមរបស់អគ្គិសនីកើនខ្ពស់ផងដែរ)។ - ធ្វើការសម្អាត សំណល់ថ្ម ដី ចេញពីអន្លូង ទាំងអស់ដែលនៅខាងក្រោមទំនប់មេ ដែលខ្លួនបង្កើតមកសាងសង់បានធ្វើស្របស្រួលសម្រាប់សត្វលាស់របស់អន្លូងនានានៅតាមពោះស្ទឹង និងនៅឆ្នាំដំបូងក្នុងឆ្នាំណាកាលនេះ ត្រូវប្រព្រឹត្តទឹកតាមរូងទូរលេចច្រៀងទឹកសម្រាប់ លាងកកដី ដែលកកនៅតាមពោះស្ទឹង ខាងក្រោមទំនប់នេះ។ (អន្លូងនាង	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		ទីតាំង	បញ្ចប់	ផ្ទាំង		
	ក្នុងទឹកតិចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់កម្រិតនៃស្រទាប់ ដែលរស់នៅក្នុងទឹក ឬបង្កឱ្យមានការរីកចម្រើននៃប្រភេទផ្សេងៗទៀត។	- អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការចម្រើននៃប្រភេទផ្សេងៗទៀត ខាងលើទំហំដែលបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ ឬការរីកចម្រើននៃប្រភេទផ្សេងៗទៀត។ - អាចបណ្តាលឱ្យមានការរីកចម្រើននៃប្រភេទផ្សេងៗទៀត ដូចជាព័ត៌មានចក្ខុភូមិ និងសត្វល្អិតចង្រៃ ដូចជាមូស បាក់តេរី ដែលបង្កឱ្យមានការរីកចម្រើននៃប្រភេទផ្សេងៗទៀត។ - អាចបណ្តាលឱ្យមានការរីកចម្រើននៃប្រភេទផ្សេងៗទៀត ដូចជាព័ត៌មានចក្ខុភូមិ និងសត្វល្អិតចង្រៃ ដូចជាមូស បាក់តេរី ដែលបង្កឱ្យមានការរីកចម្រើននៃប្រភេទផ្សេងៗទៀត។			- តាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នសំខាន់ៗ។ - សាងសង់សំណង់បំបែកចរន្តទឹកចំនួន ដែលនៅខាងក្រោមអាគារជាមួយប្រសិទ្ធភាពកម្រិតអ៊ីត្រីស្រីសេនា (DO) នៅមានកម្រិតទាបជាង២ម.ក្រ/ល ដែលធ្វើឱ្យទឹកខ្លាយទៅ ហើយមានលទ្ធភាពស្របយកអ្នកស្នើសុំសេនាបានគ្រប់គ្រាន់ និងធ្វើឱ្យទឹកបែងមានក្លិនស្អុយ។ - ត្រូវបំបែកឧបករណ៍ សម្ភារ និងអ្នកកាត់ទុកសម្រាប់សំណាក ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសត្វល្អិតចង្រៃ ដែលនឹងអាចកើតមាននៅក្នុងអាងស្តុក ទឹករបស់គម្រោងបានល្អប្រសើរ។ - ថែទាំអាងប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់សម្រាប់សំណាកទឹកក្នុងកំណែប្រែប្រួល ផ្ទះបុគ្គលិកកម្មការស្តុកនៅ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយទឹកដែលបង្ហូរចេញពីអាងសំណាកនេះ ត្រូវមានកម្រិតតាមស្តង់ដារនៃការបញ្ចេញចោលពីប្រភពបំប្លែងចូលទៅប្រភពទឹកសាធារណៈ ដែលមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ ២៧អនក្រ.បក របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។	
ខ.២ ព្រៃឈើ ការពារ/ តំបន់ ការពារ/ ឧទ្យាន ជាតិ	- តំបន់ឧទ្យានជាតិទំហំ ៩.៣៥៥ហិកតា ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិផ្លូវក្រវាញកណ្តាល ៣៩៩.៧០ហិ.ត(៤%) តំបន់ការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុស ទំហំ ៤.៧៩៦.១ហិ.ត (៥១%) និងដែនព្រៃបម្រុងឧត្តមកម្មព្រៃឈើ សរុបផ្ទៃដីមានចំនួន ៤.១៩៩.២ហិ.ត (៤៥%) (លម្អិតប្រែប្រួលក្នុងតំបន់ ៤.១.២.៥) និង ។ - អាចនឹងមានការទន្ទ្រានចាប់ផ្តើមក្នុងតំបន់ការពារ និងព្រៃការពារទាំងនោះ យកធ្វើកម្មសិទ្ធិសំណាក់បុគ្គលិក-កម្មការគម្រោង ឬជនរៀនឱកាសមួយចំនួន ដែលធ្វើឱ្យព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ បាត់បង់។				- ធ្វើការប្រឹក្សាជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុស អង្គការ អភិរក្សនានា និងអង្គការនានា ដែលពាក់ព័ន្ធអ្នកទីតាំងសម្របសម្រួលក្នុងតំបន់ព្រៃក្រវាញតំបន់គម្រោងនេះ សម្រាប់បង្កើនឈើ ក្នុងព្រៃនេះ ទុកជាជម្រកដល់ សត្វព្រៃផង និងដើម្បីរក្សាលំដាប់អេកូឡូស៊ីបរិស្ថាន ក្នុងតំបន់នេះ ជាពិសេសព្រៃឈើស្របទាក់ទាញទឹកភ្លៀង ដែលជាប្រភពសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ទឹកផង។ បញ្ជាក់៖ ចំណែកសម្រាប់ដាំឈើ និងឧបត្ថម្ភអ្នកណែនាំបង្កើនសត្វព្រៃ ៤-៣ ចំណុច ៤.៤ - ធ្វើការសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងក្រសួងបរិស្ថាន និងធ្វើឡើង ដើម្បីកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមានដែលអាចកើត មានដោយចាំបាច់ លើព្រៃឈើដែលនៅជាប់នឹងតំបន់គម្រោងក្នុងដំណាក់កាលនៃការសាងសង់នេះ។ - សហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ក្រសួងបរិស្ថាន និងអង្គការអភិរក្សនានា ក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីកចម្រើននៃកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម ដោយបង្កើនកម្លាំងការពារ និងត្រួតពិនិត្យឱ្យបានហ្មត់ចត់។ - ត្រូវដាក់ស្លាកសញ្ញា ឬសរសេរជាផ្លូវច្បាប់ ដូចនៅតាមផ្លូវទៅកោះកុង ដូចជាសរសេរថា «ព្រៃការពារ ហាមឱ្យមានការកាត់ឱ្យជាតិកម្មសិទ្ធិ ហាមកាប់ឈើ ឬបាញ់ឧស្សាហកម្ម ត្រូវជាប់ទោសដាក់គុកហើយចំនួន ១០ឆ្នាំ» ជាអក្សរខ្មែរ និងត្រូវ ឬអង់គ្លេសឱ្យបានច្រើន ដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងជនបរទេស ងាយយល់ឃើញក្នុងតំបន់គម្រោង។	
ខ.៣ ធនធានព្រៃ ឈើ និងជម្រកសត្វព្រៃ	អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ជម្រកសត្វព្រៃ ដោយសារសកម្មភាពរបស់ បុគ្គលិក-កម្មការគម្រោងព្រៃ ធ្វើការបាញ់ ឬដាក់អន្ទាក់សត្វ និងជួញដូរ ចោទឈើ និងសត្វព្រៃ ធ្វើឱ្យឈើ និងសត្វព្រៃទាំង នោះថយចុះឈានទៅការបាត់បង់ពូជមួយចំនួន។				- ត្រូវធ្វើការហាមឃាត់ដល់បុគ្គលិកកម្មការគម្រោងអវិជ្ជមានឱ្យ ទន្ទ្រានកាន់កាប់ដី ឬក្រានព្រៃ និងបំប្លែងជម្រកសត្វព្រៃនៅក្នុង និងក្បែរខាង តំបន់គម្រោង។ - ត្រូវបញ្ជាឱ្យក្រុមការងារតាមផ្លូវរបស់ខ្លួនធ្វើការអប់រំ និងហាមឃាត់ ដល់បុគ្គលិក-កម្មការតាមផ្លូវ ឬក្រុមរបស់ខ្លួនឱ្យទន្ទ្រានចូលព្រៃ ធ្វើការបាញ់ ដាក់អន្ទាក់ កាប់ ឬបំប្លែងព្រៃ។	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		គិត	មធ្យម	ខ្លាំង		
	• រោងចក្រនឹងមានការទម្រង់កាន់កាប់ដីនៅក្នុង ឬក្បែរតំបន់គម្រោងពី សំណាក់បុគ្គលិក-កម្មករ ឬជនភៀសខ្លួនពីសង្គមភូមិ ខាងក្រៅ ធ្វើឱ្យបាត់បង់សម្បត្តិធម្មជាតិនៅតំបន់នោះ។ • អាចកើតមានឡើងភ្លើងឆេះព្រៃក្បែរតំបន់គម្រោង ដោយសារ បុគ្គលិក-កម្មករ គម្រោង។				ដែលអាចបង្កការឆេះព្រៃឈើ។ • ត្រូវដាក់ពិន័យដល់បុគ្គលិកកម្មករណាដែលប្រព្រឹត្តិល្មើស និងការហាម ឃាត់ខាងលើ។ • ដើម្បីកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន ដែលអាចនឹងកើតឡើង ដោយចាំបាច់នៅក្នុងតំបន់គម្រោងនោះ ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសហការ ជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន រដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងអង្គការអភិរក្សនានា ដើម្បីដោះស្រាយ។ • ចំពោះកិច្ចការការពារអគ្គិភ័យ ក្រុមហ៊ុនបានបំពាក់នូវឧបករណ៍ សម្ភារ សម្រាប់ពន្លត់អគ្គិភ័យភ្លើងឆេះព្រៃ និងប្រព័ន្ធបញ្ជាក់ដល់ស្រូវស្រោច ពេលមានអគ្គិភ័យកើតមានឡើង។ ក្រុមហ៊ុន និងអ្នកមើលការ ទាំងអស់ ត្រូវអនុវត្តជាប្រចាំនូវផែនការនៃការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាព និងអនាម័យ ដូចមានចែងក្នុងជំពូក ៤.៦.១២។ • ព្រៀមមូលនិធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារ និងស្តារឡើងវិញនូវជម្រកសត្វព្រៃ ទាំងនោះដែលបាត់បង់ (ដូចជាការដាំឈើឡើងវិញនៅតំបន់ដែលគ្មាន ឈើដុះក្បែរនោះដោយធ្វើការជាមួយ ក្រសួងបរិស្ថាន រដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងអង្គការអភិរក្សនានា។ បញ្ជាក់៖ ជីវិតសម្រាប់ដាំឈើ និង ឧបត្ថម្ភធុរកិច្ច ក្នុងតារាង៤-៣ ចំណុច ៤.៧។	
ខ.៤ ជីវសាស្ត្រសត្វព្រៃ	• ការបាត់បង់ជម្រកព្រៃមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាងស្តុកទឹករបស់វារីអគ្គិសនីនេះ នឹងធ្វើឱ្យមានការថយចុះសត្វព្រៃមួយចំនួននៅ ក្នុងតំបន់គម្រោង ។ • ការគម្កល់ក្នុងអាង ដែលមានផ្ទៃទឹកធំធេងមិនអាចឱ្យសត្វព្រៃ មួយចំនួនធំឆ្លងកាត់បាន ជាពិសេសការធ្វើចោទរបស់ក្រីក្នុងការ ឆ្លងកាត់ពីតំបន់ខាងក្រោមទំនប់ទៅ តំបន់ខាងលើទំនប់។ • ការទម្រង់ចូលព្រៃធ្វើការបរបាញ់ ដាក់អន្ទាក់ និងចាប់សត្វព្រៃ សំណាក់បុគ្គលិក-កម្មករ ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការ និងចែកគម្រោងក៏ បណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សត្វព្រៃ ក្នុងតំបន់នេះផងដែរ ដូចជាថយចុះចំនួន និងបាត់បង់ពូជសត្វដែលកំពុងការពារ ដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ អង្គការអភិរក្សនានា និងក្រសួងបរិស្ថាន។ • ការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នេះអាច ធ្វើឱ្យមានការហូរចូលជនចំណូលថ្មី មកពីតំបន់ផ្សេងៗ ដើម្បីទម្រង់កាន់កាប់ដី និងរស់នៅទីនោះធ្វើឱ្យ បាត់បង់ធនធានធម្មជាតិ ដែលជាទីជម្រកសម្រាប់បន្តពូជ និងរកចំណី របស់សត្វក្នុងតំបន់ទាំងនោះ។				• ព្រៀមមូលនិធិគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីការពារ និងស្តារឡើងវិញនូវជម្រកសត្វព្រៃទាំងនោះដែលបាត់បង់ (ដូចជាការដាំឈើឡើងវិញនៅតំបន់ដែល គ្មានឈើដុះក្បែរនោះដោយធ្វើការជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន រដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងអង្គការអភិរក្សនានា។ • សហការជាមួយដៃគូជម្រកសត្វព្រៃស្តុកស្តុច ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាល និងរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្នុងការអប់រំ ឱ្យស្គាល់ ស្រឡាញ់និងចេះអភិរក្សសត្វព្រៃ ប្រភេទកំពង់រងគ្រោះថ្នាក់ មានប្រភេទជិតផុតពូជ(CR) ប្រភេទកំពង់រងគ្រោះ(EN) និងប្រភេទងាយរងគ្រោះ(VU) ដូចជាពង្សល ទន្សោង ខ្លីង កែវ ប្រើស ឈ្នួសយក្ស ផ្កាព្រៃជាដើម។ • គសហការជាមួយរដ្ឋបាលជលផល ដោយមានវិធានការព្រៃលែងកូនត្រីទៅក្នុងអូរ ស្ទឹងនៅក្បែរតំបន់គម្រោង និងក្នុងអាងផងដែរ។ • ហាមឃាត់ដាច់ខាតដល់បុគ្គលិក/កម្មករបស់ខ្លួនក្នុងការប្រមាញ់ សត្វព្រៃនៅក្នុង និងក្បែរខាងតំបន់គម្រោង។ • ត្រូវអប់រំ និងដាក់វីដេអូដល់បុគ្គលិក/កម្មករគម្រោងមិនឱ្យធ្វើការចាប់ ឬបរបាញ់សត្វព្រៃ និងធ្វើចោទរលក់ដូរសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់នេះឡើយ។ • ដើម្បីការពារការកាន់កាប់កាន់ទម្រង់ដីថ្មី ដែលជាព្រៃការពារជនចំណូលថ្មីទាំងនោះ ក្រុមហ៊ុននឹងសហការជាមួយ អាជ្ញាធររដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច គ្រប់គ្រងឱ្យដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះ។	
គ. ធនធានសេដ្ឋកិច្ចសង្គម						

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		តិច	មធ្យម	ខ្លាំង		
					ជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន ព្រមទាំងក្រសួងទេសចរណ៍ និងអាជ្ញាធរក្នុងការគ្រប់គ្រងថែរក្សាអនាម័យ និងបរិស្ថាន ដើម្បីបង្កើត ក្រុមការងារ ប្រមូលសម្រាមមួយ ពីព្រោះគម្រោងទាំង២នេះស្ថិតក្នុង ខេត្តពោធិ៍សាត់តែមួយ។	
គ.៥ តំបន់ទេសចរណ៍វប្បធម៌/ទីកន្លែងតំសាន្ត ក្នុងដំណាក់កាលនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ ផ្នែកនេះទេពោលគឺមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានទៅវិញ ដោយសារមានផ្លូវចេញចូល ស្រួលអាចបង្កើតជាទេសចរណ៍ធម្មជាតិ និងអកូទេសចរណ៍ទៀតផង។						
គ.៦ ផ្លូវធម្មនាគមន៍	- អាចនឹងបង្កឱ្យប៉ះពាល់ ដល់ការប្រើប្រាស់ផ្លូវធម្មនាគមន៍របស់ ប្រជាពលរដ្ឋក្បែរតំបន់គម្រោង ដូចជាការបិទផ្លូវ មិនឱ្យប្រជាពល រដ្ឋចេញចូលជាដើម។ - មានធនធានណាតែនេះឡើងធ្វើឱ្យមានការចង្អៀតលើដងផ្លូវការកសាងធនធានណាជាពិសេសអាចបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទេសចរណ៍ ប្រជាពលរដ្ឋ និងបុគ្គលិក-កម្មកររបស់គម្រោងកាន់តែកើនឡើង ដោយស្ថានភាពផ្លូវក្រចក ចង្អៀត និងមានចំណោទជាដើម។				- ត្រូវធ្វើការចាត់តាំងស្ថិតភ័ស្តុភារកំណត់ផ្លូវ ចាប់ពីចំណុចបំបែកផ្លូវជាតិលេខ៤៩ ដល់ទីតាំងទំនប់និងអាគារចាមពល ដែលមានប្រវែងសរុប១២គ.ម ព្រមទាំងមានការថែទាំផ្លូវ នេះជាប្រចាំទៀតផង។ - ត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ផ្លូវ ដែលក្រុមហ៊ុនបានសាងសង់ សម្រាប់បម្រើឱ្យគម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹង ពោធិ៍សាត់១នេះផងដែរ។ - ត្រូវធ្វើការសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីរៀបចំដោះស្រាយ ចំពោះបញ្ហាផ្លូវដូចជា៖ ដាក់ស្លាកសញ្ញា ចាត់ចែងតាមដងផ្លូវ ធ្វើចង្អៀតការពារ ក្រុងផ្លូវកោង មានចំណោត និងបង្កើតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យទំនប់រថយន្ត និងកម្ពស់ នៃការដុតជាដើម ពីព្រោះបើមិនដូច្នោះនឹងខ្ពស់ងាយធ្វើឱ្យ រថយន្តងាយក្រឡាប់ និងបុកជញ្ជាំងភ្នំ។ - ត្រូវដាក់លើធ្វើជាបងធម្មជាតិកាមសងផ្លូវចេញចូល និងលើដីដីទ្រាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះ ការហូរចូល សំឡេង និងធ្វើឱ្យមានសោភ័ណភាព ទេសភាពល្អ។	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សង្ខេប
		គិត	មធ្យម	ខ្លាំង		
គ.ជ. ហានិភ័យ	- ហានិភ័យនឹងអាចកើតមានដោយសារ ការធ្វើសម្របសម្រួលស្រែកស្ទឹង និង អំពើហេតុកម្ម ឬសង្គ្រាម។ - វិបាកក្នុងគម្រោងធម្មជាតិក៏អាចនឹងកើតមានដូចជា៖ ការរំលោភបំពាន ការប្រើប្រាស់ដី គម្រោងការទទួលបានឥទ្ធិពលពីព្យុះភ្លៀង ទីហ្វូង ឬព្យុះភ្លៀងទៀតពីលើយូងសមុទ្រ ថែ ដែលបង្កឱ្យមាន មហន្តរាយធំៗដូចជា៖ ការបាក់ទំនប់ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់គម្រោង ជាពិសេសការធ្វើឱ្យរងរបួស និងស្លាប់បាត់ បង់ជីវិតដល់ បុគ្គលិក-កម្មករ និងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង និងក្បែរ ខាងតំបន់គម្រោង ។ - ការកើតមានការរំលោភបំពាន និងការបាក់ទំនប់ និងបាក់ភ្នំនាថ្លៃអនាគត ដោយសារ ទំនង់ និងសំពោធន៍ក្នុងអាងស្រុកទឹកដែល មានចំណុះ១.២២៦.៥០០ម៉ែត្រគូប ដែលនាំឱ្យខូចខាត បាក់បង់ទ្រុឌស្រុក ផ្ទះសំបែង សត្វពាហនៈ ផលដំណាំ និងបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅតាមដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ មានចាប់ពីចំណុចត្រង់ពេញ ឃុំប្រមោយស្រុកវាលវែង រហូតដល់ ឃុំកញ្ជ្រូរ ស្រុកកណ្តាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដាច់ដាច់បឹងទន្លេសាប។ បញ្ជាក់៖ ហេតុការណ៍នេះនឹងមិនមានការរីករាលដាលជាដាច់ខាត ព្រោះវាជាអាយុជីវិត របស់ ក្រុមហ៊ុនជំងឺដែរ។ - ការធ្វើប្រែប្រួលតំបន់គម្រោងដែលបណ្តាលមកពីការធ្វើសម្របសម្រួល ឬអំពើហេតុកម្ម ក្នុងតំបន់គម្រោងមហន្តរាយ/គ្រោះថ្នាក់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ របស់គម្រោង ធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ និងអាយុជីវិតមនុស្សទៀតផង។ - ការកើតមានសង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្រនានាដែលបណ្តាលមកពី ផែនការសកម្មភាព និង សង្គ្រាមក្នុងតំបន់ដែលបណ្តាលមកពីការសាងសង់គម្រោងនេះ និងថែទាំ គម្រោងជូនការសង្គ្រាមអាចបំផ្លាញគម្រោងទាំងស្រុងទៀតផង។				- ប្រមូលសម្រាម យកទៅចោលនៅទី ដែលមានសុវត្ថិភាព។ - ត្រូវធ្វើការសិក្សាតាមដានចំនួនទៀត នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ លើហេតុការណ៍ប្រែប្រួលលើកត្តាធម្មជាតិ និងអត្តសញ្ញាណនានា ដែលអាចមានទៅដល់ការបាក់ទំនប់ និងការបាក់ភ្នំក្នុងតំបន់គម្រោងវារី អគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់នេះ។ - វិបាកដែលកើតឡើងពីការធ្វើសម្របសម្រួលស្រែកស្ទឹងនេះ ឬហេតុអ្វីនោះវិញ ក្រុមហ៊ុន ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់វិធានក្នុងការការពារសន្តិសុខចំពោះគ្រឿងផ្ទុះនានាអគ្គិភ័យនានា និងធ្វើសហប្រតិបត្តិការណ៍ ជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល កម្មក្នុងតំបន់គម្រោង។ - នឹងធ្វើការស្នើសុំឱ្យរដ្ឋាភិបាលស្រុក ដែលអាចបង្កដល់ការបាក់ទំនប់ ការបាក់ភ្នំ ឬ ការរំលោភបំពាន ក្នុងតំបន់គម្រោងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុង និងក្បែរខាងគម្រោងនេះ ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបហេតុការណ៍ខាងលើបានទាន់ពេលវេលាតាមតែអាចធ្វើទៅបាន បើសិនជាមានហានិភ័យបែបនេះ កើតឡើង។ - ត្រូវបង្កើតឱ្យមានសំណើអាងនៅពេលមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ ដោយចែងនូវ ដូចជា៖ ការ រំលោភបំពាន ឬសង្គ្រាម។ - ត្រូវរៀបចំបែបបទកម្មវិធីស្រាវជ្រាវស្រាវ រក និងថវិកាដើម្បី ធានាការដោះស្រាយ ផលប៉ះពាល់ដល់និងអាចកើតពី មហន្តរាយខាងលើនេះ ទាន់សម័យកាលនិងមាន ប្រសិទ្ធភាព។ - ជាទូទៅ ហានិភ័យដែលកើតឡើងពីការបាក់ទំនប់ កម្រនឹងកើតមានណាស់ ព្រោះវា ទាក់ទងនឹងថវិកាស្រាវជ្រាវ តែប្រសិនបើមានហានិភ័យនេះមែនក្រុមហ៊ុន រក ក្រុមហ៊ុននានាភ័យខ្លាចនឹងសងការខូចខាត ដល់អ្នករងគ្រោះ តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ក្នុងតំបន់ពោលគឺក្រោយពីការសាងសង់គម្រោងនេះ ចប់ម្ចាស់គម្រោងត្រូវក្រុមហ៊ុន បរទេសដើម្បីធានាបែបបទលើគម្រោងនេះ។	
៣. ដំណាច់ការវិនិច្ឆ័យគម្រោង						
ក្នុងដំណាក់កាលបឋមគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនKTC នៃប្រទេសកូរ៉េនេះនឹងធ្វើឡើងក្រោយពីចប់កិច្ចសន្យាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោយពេលដំណើរការបានតាមកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍគម្រោងមក (ជាទូទៅរយៈពេល៣០ឆ្នាំ ក្រោយដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោងហើយចំពោះការធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ វារីអគ្គិសនីនេះនឹងមានចែងលម្អិតនៅក្នុងកិច្ចសន្យា។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងទទួលបាន ធ្វើការគ្រប់គ្រងបន្ត ធ្វើការសកម្មភាពបិទគម្រោងអាស្រ័យទៅនឹងភូមិភាគបាលកម្ពុជាសម្រេចខ្លួន ឯងហើយសង្ឃឹមថាដំណាក់កាលបឋម គម្រោងរបស់ ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េនេះ គឺមានការប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមានសំខាន់ ដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ឡើយ។ (ចំពោះបទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងគុណភាពរបស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវារីអគ្គិសនី ដែលនឹងត្រូវប្រគល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលវិញមានចែងលម្អិតក្នុង កិច្ចសន្យានោះហើយ)។ ជាងនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនកូរ៉េនឹងធ្វើការចុះខាតនៃសំណង់ពាក់ព័ន្ធនានា របស់គម្រោង និងត្រូវសម្របសម្រួលដល់ការវិនិច្ឆ័យ និងគ្រប់គ្រងគម្រោង កន្លែងស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិក-កម្មករ គម្រោង រោងចក្រ ចំណត យានយន្ត ឬក្នុង ផ្ទះបាយដំណើរ ដោយសំណល់ទាំងនោះត្រូវធ្វើកន្លែងទុកដាក់ឱ្យមានសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន។						

៧.៦ ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានសំខាន់ៗ និងវិធានការកាត់បន្ថយ នៃប្រព័ន្ធខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់២៣០គ.វ៉
មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ធ្វើការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានសំខាន់ៗ និងឯកសារបច្ចេក និងសកម្មភាពសិក្សា
សម្រាប់ធ្វើការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានសំខាន់ៗ:


គម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់១ នៅស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិ៍សាត់នេះ នឹងត្រូវផលិតថាមពលអគ្គិសនី ដោយប្រើចរន្តទឹក បានក្នុង១ឆ្នាំ ប្រមាណ៣៦៧,១២លាន kWh ហើយថាមពលដែលផលិតបាននេះ ត្រូវការសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុង ខ្ពស់២៣០គ.វ៉ ពីអាគារថាមពល មកតភ្ជាប់បណ្តាញជាមួយនិង ខ្សែ២៣០គ.វ៉ អូរសោម-ខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលមានប្រវែងប្រមាណ ៥គ.ម និងមានចំនួនប៉មបង្គោលដែក ចំនួន១៣ បង្គោល។

យោងតាម Feasibility Study របស់គម្រោងវារីអគ្គិសនីពោធិ៍សាត់១ ផ្នែកប្រព័ន្ធខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុននិងការសិក្សាជាក់ស្តែងក្នុងការអង្កេតសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការប្រជុំពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍/ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានអង្គការនានា និងស្ថាប័នជាប់ទាក់ទងនឹងគម្រោងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ លើទីតាំងគម្រោង និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោង ការងារសាងសង់គម្រោង និងកិច្ចដំណើរការរបស់វា ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណ ស្វែងរក និងវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានសង្គមពេញលេញ ក្នុងដំណាក់កាលរចនាគម្រោង (Project Design) សាងសង់ (Project Construction) ប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោង (Project Operation & Maintenance) ហើយនិងដំណាក់កាលបិទគម្រោង (Project Closure)។ ហេតុប៉ះពាល់ បរិស្ថានទាំងនោះ ត្រូវរកវិធានការកាត់បន្ថយ និងធ្វើផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននៃដំណាក់កាលរបស់គម្រោងទាំងនោះដោយមានការអនុវត្ត ពីម្ចាស់គម្រោងរួមកិច្ចសហការត្រួតពិនិត្យពីបណ្តាស្ថាប័ន និងអង្គភាព ជំនាញពាក់ព័ន្ធ ដូចជាមន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្ត មន្ទីររ៉ែ និងថាមពលខេត្ត មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្ត មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់និងនេសាទ(ជំនាញព្រៃឈើ និងផលជល) ខេត្ត អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ តាមរយៈការគ្រប់គ្រង នៃខ្សែបណ្តោយពីក្រសួង សាមីនីមួយៗ។

ផ្អែកទៅស្តង់ដារច្រកទេសអគ្គិសនីរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដែលបានកំណត់ផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្តែងមួយចំនួន និងផ្អែកលើមូលដ្ឋាន នៃការសិក្សាជាក់ស្តែងលើហេតុប៉ះពាល់ នៃការសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់២៣០គ.វ៉ របស់គម្រោងនេះមាន ដូចខាងក្រោម ៖

- ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងដើមឈើ ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាង៣ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅក្រោមគន្លងខ្សែគិតពីអក្សនៃបង្គោលខ្សែចំលងអគ្គិសនីនេះចំនួន១៥ម៉ែត្រ សងខាងនឹងត្រូវចាត់ទុកថាការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ រួមទាំងលំនៅដ្ឋាន និងដើមឈើទាំងនោះ នឹងត្រូវប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ជាមួយសំណង់ខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់២៣០គ.វ៉ ខាងលើនេះ។
- ដីធ្លី (ដីកសិកម្ម ដីលំនៅដ្ឋាន ដីត្រៀមបម្រុងទុក ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឯកជន, កម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់រដ្ឋ និងជាកម្មសិទ្ធិ សាធារណៈរបស់រដ្ឋ) ដែលចាត់ទុកមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននោះ គឺជាប្រភេទដីស្ថិតនៅទីតាំងសាងសង់បង្គោលទ្រខ្សែ អគ្គិសនីចំនួន១៣បង្គោល ដែលមួយបង្គោលត្រូវការផ្ទៃដីទំហំ ១៥ម. x ១៥ម.។

ក្នុងទំហំ ១៥ម គុណ ១៥ ម = ២២៥ម^២ ។



រូបភាពការប៉ះពាល់ដោយសារខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់

ដើម្បីសម្រួល និងជំនួយការសិក្សា វ.ហ.ប ក្រុមការងារ SAWAC បានយកគោលការណ៍ណែនាំ វ.ហ.ប របស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីតែក្នុងការប្រើប្រាស់តារាង Checklist (យកតែទំរង់គំរូនៃក្រដាសនេះប៉ុណ្ណោះ) សម្រាប់ដំណើរ វាយ តម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមពេញលេញនេះ ពីព្រោះវាជួយកណត់គោលដៅក្នុងការសិក្សាឱ្យបានច្បាស់លាស់។

ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារនេះបានធ្វើតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន នៃប្រកាសស្តីពីគោល ការណ៍ណែនាំទូទៅក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានដំបូង និងពេញលេញ លេខ:៣៧៦ ប្រក ប.ស្ត ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩ ផងដែរ។

ក្រុមការងារ SAWAC បានប្រើប្រាស់នូវតារាង Checklist ទាំងពីរខាងលើនេះ សម្រាប់ដំណើរវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់ បរិស្ថាន និងសង្គមពេញលេញលើគម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់១ដូចខាងក្រោម:

តារាង ៧-៣: តារាង Checklist សម្រាប់កំណត់ផលប៉ះពាល់ និងមិនប៉ះពាល់ដោយខ្សែបណ្តាងអគ្គិសនីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេសាប របស់ ADB

ក. ទីតាំងគម្រោង: តើតំបន់គម្រោងនៅក្នុងឬក្បែរតំបន់បរិស្ថានសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមដែរ ឬទេ?	មាន	គ្មាន	កត់សម្គាល់
ទីតាំងមរតកវប្បធម៌		✓	នៅក្នុងតំបន់ប្រព័ន្ធខ្សែនេះ គ្មានតំបន់ប្រាសាទបុរាណ ឬកន្លែង មរតក វប្បធម៌នោះទេ ។
តំបន់ការពារ/អភិរក្ស	✓		តំបន់ដែនព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍ ចំនួន ១៣.៦៤ ហិកតា ។
តំបន់ដីសើម		✓	នៅក្នុងតំបន់គម្រោងគ្មាន តំបន់ដីសើម ឬវាលភក់ ដែលសំខាន់ៗ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងនោះទេ។
កោងកាង		✓	នៅក្នុងតំបន់គម្រោងគ្មានតំបន់ព្រៃកោងកាង ដែលរង ផលប៉ះពាល់ ដោយសារគម្រោងនោះទេ ។
មាត់ពាម (តំបន់ទឹកភ្លាវ)		✓	នៅក្នុងតំបន់ប្រព័ន្ធខ្សែនេះ គ្មានតំបន់មាត់ពាម ដែល រង ផលប៉ះពាល់នោះទេ ។
តំបន់ទ្រនាប់នៃតំបន់ការពារ/អភិរក្ស (ព្រៃសហគមន៍)		✓	នៅក្នុងតំបន់ប្រព័ន្ធខ្សែនេះគ្មានតំបន់រងផលប៉ះពាល់ ដល់ តំបន់ ព្រៃសហគមន៍នោះទេ ។
តំបន់ពិសេសសម្រាប់ការពារ/អភិរក្សជីវចម្រុះ	✓		តំបន់ដែនព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍ ចំនួន ១៣.៦៤ ហិកតា ។
ខ. ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានសំខាន់ៗ តើគម្រោងនឹងបង្កឱ្យ.....			
មានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រ/វប្បធម៌ និងធ្វើឱ្យបាត់បង់ សោភ័ណភាពទេសភាព ហើយមានបញ្ហាញសំណល់ច្រើនដែរ ឬទេ?		✓	មិនតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រ/វប្បធម៌ នឹងត្រូវប៉ះពាល់នោះទេ។
ការត្រួតពិនិត្យតំបន់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសំខាន់ៗ (ដូចជាតំបន់ការពារ អភិរក្ស) ដែរឬទេ?	✓		តំបន់ដែនព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍
ការសាងសង់មានការប៉ះពាល់ផ្លូវទឹកសំខាន់ៗ ដែលធ្វើឱ្យប្រែប្រួលដល់ប្រព័ន្ធផលសាស្ត្រដោយបង្កើនល្បាប់ដោយសារការហូរច្រោះនៃកន្លែងសារសង់ ដែរទេ?	✓		អាចមានការហូរច្រោះនៅពេលធ្វើការសាងសង់ បង្គោល និងកន្លែងដាក់ត្រង់ស្នូរ ។
មានការខូចខាតដល់តំបន់ដែលងាយរងគ្រោះតាមតំបន់ឆ្នេរ/ដែន ជម្រកសត្វសមុទ្រដោយសារការសាងសង់ខ្សែដាក់ក្នុងសមុទ្រ ដែរឬទេ?		✓	មិនមានតំបន់ឆ្នេរ ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ ឬ នៅក្បែរ នោះទេ។
មានការខូចខាតដល់គុណភាពទឹកលើដី ទឹកក្រោមដី ដោយសារសំណល់ រឹង រាវ ដែលបញ្ចេញពីកន្លែង ការដ្ឋានសាងសង់ដែរទេ?	✓		អាចមានការប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹកលើដីនិងក្រោមដី ដោយសារការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង រាវ មិនបាន ល្អ ជាពិសេស គ្មាន ឬខ្វះបង្គន់អនាម័យ ត្រឹមត្រូវតាម បច្ចេកទេស ក្នុងពេលសាងសង់គម្រោង។

ក. ទីតាំងគម្រោង:	មាន	គ្មាន	កត់សម្គាល់
តើតំបន់គម្រោងនៅក្នុងឬក្បែរតំបន់បរិស្ថានសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមដែរ ឬទេ?			
ការបង្កើនការបំពុលខ្យល់ដោយសារ ការងារយកថ្ម ការងារដី (ការកិនថ្ម ការដឹកដី ការចាក់បំពេញដី) ដែរឬទេ?	✓		អាចមានការប៉ះពាល់ដល់គុណភាពខ្យល់ ក្នុងការសាងសង់ គម្រោង ដោយសារខ្ទះបច្ចេកទេស ឬមិនគោរព តាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃការងារទាំងនោះ។
តើមានការបំពុលដោយសារធាតុគីមី ដោយសារការប្រើសារធាតុនេះសម្រាប់ការសំអាតព្រៃឈើ ដើមឈើ និងរុក្ខជាតិក្នុងការសាងសង់នេះដែរឬទេ?		✓	ក្រុមហ៊ុនមិនប្រើសារធាតុគីមីក្នុងការសំអាតព្រៃឈើ ដើមឈើ និងដំណាំទេ ក្នុងការសាងសង់គម្រោងនេះទេ។
តើមានការបញ្ចេញសំឡេងរំញ័រដោយសារការបំផ្ទុះ និងការងារ ស៊ីវិលផ្សេងៗទៀត ដែរឬទេ?	✓		អាចមានការរំខានដោយសំឡេង និងរំញ័រចេញមកពីការសាងសង់ គម្រោងនេះ(គ្រឿងចក្ររថយន្តកម្មករគម្រោង) ។
តើមានការបំពុលសំឡេងនៅឆ្នាំងដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឬទេ?		✓	គ្មានការប៉ះពាល់ដល់នៅឆ្នាំង ឬដឹកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ ។
តើមានការទំនាស់សង្គមដែលទាក់ទងទៅនឹងកម្រិតជីវភាពរស់នៅ ធម្មតា របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយសារការរាំងស្ទះផ្លូវធ្លាប់ធ្វើចរាចរដែរឬទេ?		✓	
តើអាចកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរ ដោយសារ ការបើកបរដឹកជញ្ជូនសម្ភារក្នុងការសាងសង់ដែរឬទេ?	✓		អាចនឹងកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរដោយការធ្វើសម្របសម្រួល ក្នុងការបើកបរ ដឹកជញ្ជូន សម្ភារសំណង់ និងសម្ភាររបស់ គម្រោងផ្សេងៗ។
តើមានការខ្វះអនាម័យ និងការខ្វះការគ្រប់គ្រងការសំណល់រឹង-រាវ នៅកន្លែងការដ្ឋានសាងសង់ ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបុគ្គលិក-កម្មករ បោយកើតមានការចំលងរោគទៅប្រជាជនមូលដ្ឋានឬទេ?	✓		អាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបុគ្គលិក-កម្មករ ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងតំបន់គម្រោងដោយសារ ការមិនយក ចិត្តទុកដាក់ ឬធ្វើសម្របសម្រួលពីក្រុមហ៊ុនក្នុងការអប់រំ អនាម័យ ការត្រួតពិនិត្យសុខភាព និងការបំបាត់ ឧបករណ៍ដែលជាបញ្ហាប្រឈមប្រើឱ្យសុខភាពសាធារណៈ ។ល។
តើមានការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ជម្រកមូស ដែលជាប្រភពចម្លងរោគដែរឬទេ?	✓		អាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកម្មករ ឬប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់គម្រោង ដោយសារការមិនយកចិត្តទុកដាក់ ឬធ្វើសម្របសម្រួលពីក្រុមហ៊ុនក្នុងការអប់រំអនាម័យធ្វើឱ្យមានកន្លែងដាក់ទឹកនៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់។
តើមានការរំលោភបំពានប្រជាពលរដ្ឋ ដោយខានពុំបានចេញពីចំណីខ្សែអគ្គិសនីនេះដែរឬទេ? (គិតពីអក្សរក្រមបង្គោលអគ្គិសនីចេញម្ខាង១៥ម សរុប ៣០ម)		✓	គ្មានមានថ្មីៗ និងដីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់នេះទេ។
តើមានការប៉ះពាល់ដីប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយសារការរស់នៅការដាំដំណាំយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្រោមគន្លងខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់ ២៣០ គ.វ៉ុ គិតពីអក្សរក្រមបង្គោលអគ្គិសនីចេញម្ខាង១៥ម និងប៉ះដីប្រើប្រាស់ដោយ សារការសាងសង់បង្គោល ដែរឬទេ?		✓	គ្មានការប្រើប្រាស់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោមគន្លងខ្សែ នេះ ទេ ។
តើមានការប៉ះពាល់ផ្លូវ និងស្ទឹង ដោយសារ ខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់		✓	គ្មានការប៉ះពាល់ដល់ចរាចរតាមផ្លូវ ឬខ្សែឆ្លង កាត់ចរាចរ

ក. ទីតាំងគម្រោង:	មាន	គ្មាន	កត់សម្គាល់
តើតំបន់គម្រោងនៅក្នុងឬក្បែរតំបន់បរិស្ថានសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមដែរ ឬទេ?			
២៣០គ.វី ឆ្លងកាត់ព្រំដែនអភិរក្សបង្គោល អគ្គិសនីម្ខាង១៥ម ដែរឬទេ?			ផ្ទៃទឹកនោះទេ។
តើមានការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ដែលទាក់ទងទៅនឹងការថែទាំ បណ្តាញខ្សែនេះដែរ ឬទេ?	✓		អាចមានការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធម្មជាតិ និងសង្គម ដោយសារការធ្វើសម្រួលស្រែក្នុង ការគ្រប់គ្រងសំណល់ រឹង-រាវ ដែលចេញពីកន្លែងរស់នៅ និង ការធ្វើសម្រួលស្រែ ឱ្យដើមឈើដុះខ្ពស់ ជាងកម្ពស់៣ម នាំឱ្យមាន គ្រោះថ្នាក់ ដល់សត្វព្រៃ និងមនុស្ស។
តើមានបំពាក់ឧបករណ៍ការពារ ដែរឬទេ ក្នុងករណីខ្សែនេះកាត់តាម តំបន់អភិរក្ស ?	✓		កន្លែងដាក់ត្រង់ស្រូវ មានបំពាក់ ប្រព័ន្ធព្យាបាលអគ្គិសនី ដោយ ស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីការពារមិនឱ្យមានការទុស្ស ដាច់ខ្សែ អគ្គិសនី បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស-សត្វ ឡើយ។
តើគ្រប់មធ្យោបាយ និងឧបករណ៍ ក្នុងការថែទាំគម្រោងនេះមាន គ្រោះ ថ្នាក់ ដែរឬទេ ?	✓		អាចមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការ ថែទាំគម្រោង ដូចជាការជួស ជុលខ្សែត្រង់ស្រូវ ទូរបញ្ជាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាដើម ។ល។
តើមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋ ដោយសារផែនអេឡិចត្រូ ម៉ាញ៉េទិក អេឡិចត្រូស្តាទិក ដែលស្ថិតនៅក្រោមខ្សែ និង ជិតបង្គោល អគ្គិសនី ដែរឬទេ?	✓		អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នករស់នៅក្រោមចំណីខ្សែនេះ(១៥ ម សងខាងអភិរក្សបង្គោលអគ្គិសនី) នៅពេលអាកាស ធាតុ សើម និងពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ ដោយសារ ផែន អគ្គិសនី ទាំងនេះ (ប្រសិនបើមានអនាគតមានអ្នកមក រស់នៅខុស ច្បាប់)។
តើមានការបំពុលដោយសារធាតុគីមី ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កាក់ កុំ ឱ្យព្រៃឈើ ឬដំណាំរុក្ខជាតិ លូតបានខ្ពស់ ដែរឬទេ?		✓	ក្រុមហ៊ុនមិនប្រើសារធាតុគីមីក្នុងការបង្កាក់ការលូត លាស់ របស់ដើមឈើ និង រុក្ខជាតិនោះទេ។

៧.៧ ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមានសំខាន់ៗនិងវិធានការកាត់បន្ថយនៃប្រព័ន្ធខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី តង់ស្យុងខ្ពស់ ២៣០គ.វី

៧.៧.១ ដំណាក់កាលមុនសាងសង់គម្រោង (រចនាគម្រោង) (Project Design)

ប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់២៣០ គ.វី មានប្រវែងប្រមាណ៥គ.ម ដែលក្រុមការងារ SAWAC កំណត់ជាតំបន់ ២ តំបន់នេះមានក្រឡាផ្ទៃ១៣.៦៤ ម^២ ស្ថិតក្នុងព្រៃការពាររបស់សង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើប្រមោយ។ ខ្សែនោះវាមាន តួនាទី សំខាន់ណាស់ ក្នុងការនាំអគ្គិសនីពីអាគារថាមកតភ្ជាប់ជាមួយខ្សែបណ្តាញ ២៣០គ.វី អូរសោម-ពោធិ៍សាត់ ត្រង់ចំណុច ច្រកព្រាលនៃភូមិស្ទឹងថ្មី ឃុំប្រមោយ ស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិ៍សាត់។ ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលនឹងកើតចេញពី សកម្មភាពគម្រោងតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ មានពិពណ៌នាតាមលំដាប់ដោយខាងក្រោមនេះ។ **បញ្ហា៖** ចំពោះខ្សែបញ្ជូន អគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់២៣០គ.វី នេះគឺមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងសង្គមធ្ងន់ធ្ងរទេ គឺប៉ះព្រៃស្រោងចំនួន១១.៣១ហិ.ត និងព្រៃពាក់កណ្តាល ស្រោង១.០៧ហិ.ត ហើយបីនៅសល់០.៧៥ហិ.តទៀតគឺ ដីធ្លីរ៉ែទេ និងអូរ។

ក. ធនធានរូបសាស្ត្រ

សកម្មភាពការងារក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺជាការសិក្សាលើស្ថានភាពជាក់ស្តែង ដើម្បីកំណត់ឱ្យបាននូវតំបន់ខ្សែបញ្ជូន អគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់ ទីតាំងបង្គោលអគ្គិសនី ទីតាំងផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនី និងសណ្ឋានដីនៅតាមទីតាំងតង់ស្យុងខ្សែគិតពី ទីតាំងអាគារថាមពលដល់ខ្សែពីអូរសោម-ពោធិ៍សាត់ត្រង់បង្គោលអគ្គិសនីនៅចំណុចច្រកព្រាល ហើយការវិភាគ និងគំនូសប្លង់ បច្ចេកទេសភាគច្រើន គឺធ្វើនៅ ប្រទេសកូរ៉េ។ ដូចនេះការប៉ះពាល់បរិស្ថានរូបសាស្ត្រ គឺពុំមានការប៉ះពាល់ ឡើយ។

ខ. ធនធានជីវសាស្ត្រ

ខ.១ តំបន់អភិរក្សព្រៃឈើ / វិស័យជម្រកសត្វព្រៃ / ឧទ្យានជាតិ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

នៅក្នុងដំណាក់កាលរចនាគម្រោងនេះ អាចរំខានដល់ជម្រកសត្វព្រៃនៅក្នុង និងក្បែរខាងតំបន់គម្រោង ដែលស្ថិតនៅក្នុង តំបន់ព្រៃការពាររបស់សង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើប្រមោយខ្លះៗ ដោយសារសកម្មភាពសិក្សាដូចជា មានសំឡេងអ្វីអរ ការ ត្រួសត្រាយព្រៃ ធ្វើដំណើរខ្ទង់ដីក្នុងការសិក្សាជាដើម។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនកំណត់ពេលវេលាធ្វើការតែពេលថ្ងៃ ដើម្បីមិនឱ្យរំខានសត្វព្រៃទេ។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងជំនាញពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីចុះធ្វើការសិក្សានេះ ជៀសវាងការធ្វើ ឱ្យរំខាន ទីជម្រករបស់សត្វព្រៃ។

ក្រុមហ៊ុនត្រាយតែមែកឈើតូចៗ ដើម្បីធ្វើដំណើរចូលកន្លែងសិក្សា ដើម្បីទុកឱ្យព្រៃនោះអាចលូតលាស់ឡើងវិញ (តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការថែរក្សាព្រៃ ការត្រាយមែកឈើ អាចធ្វើឱ្យដើមលូតលាស់ប្រសើរជាងមុន)។

ខ.២ ព្រៃឈើ និងជម្រកសត្វព្រៃ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្រុមការងារសិក្សារបស់គម្រោង អាចរំខានដល់ជម្រកសត្វព្រៃនៅក្នុង និងក្បែរខាងតំបន់គម្រោង ដោយសារការ ត្រួសត្រាយ ព្រៃ និងសំឡេងអ្វីអររបស់បុគ្គលិក-កម្មករ ក្នុងការធ្វើដំណើរសិក្សា នៅទីតាំងមួយចំនួនតាមគន្លងខ្សែបញ្ជូន អគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់២៣០គ.វ៉ គឺពីអាគារថាមពល ឆ្ពោះទៅបង្គោលរបស់បណ្តាញខ្សែ២៣០គ.វ៉ អូរសោម-ពោធិ៍សាត់។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនកំណត់ពេលវេលាធ្វើការតែពេលថ្ងៃ ដើម្បីមិនឱ្យមានការរំខានដល់សត្វព្រៃឡើយ។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងជំនាញពាក់ព័ន្ធក្នុងការសិក្សានេះ ដោយមិនឱ្យរំខានជម្រក និងការរស់នៅរបស់វានោះទេ។

ក្រុមហ៊ុនត្រាយតែមែកឈើតូចៗ សម្រាប់ធ្វើដំណើរចូលកន្លែងសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីទុកឱ្យព្រៃនោះអាច លូតលាស់ឡើងវិញ ។

ខ.៣ ជីវសាស្ត្រសត្វព្រៃ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលរចនាគម្រោងនេះ អាចប៉ះពាល់ដល់ជីវសាស្ត្រសត្វព្រៃខ្លះៗ ដោយសារសកម្មភាពសិក្សាគម្រោង នេះ គឺធ្វើឱ្យ ឆ្អើលសត្វពេលដែលដើរសិក្សាតំរង់ទិស រកទីតាំងគម្រោង។ ម៉្យាងទៀតអាចមានការបរបាញ់ ដាក់អន្ទាក់សត្វ ព្រៃ ពីសំណាក់កម្មករ និយោជិតរបស់គម្រោង ។

តំបន់គម្រោងនេះមានសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទដែលរស់នៅហើយ ប្រភេទសត្វមួយចំនួន កំពុងត្រូវបានធ្វើការ អភិរក្ស។ ក្រុមការងារបានសិក្សាលើព្រៃថា ចំនិតសត្វមានចំនួន ៤៥ប្រភេទ បក្សី១០១ប្រភេទ ឧរុសត្វ-កង្កែប ៥៤ ប្រភេទ មច្ឆជាតិ ទឹកសាប ៨៣ប្រភេទ ដូចមានចែងក្នុងជំពូក៥ ចំណុច៥.១.២.២ខាងលើនេះ។ សកម្មភាពសាងសង់ ប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីនេះអាចមានការប៉ះពាល់សត្វព្រៃ ខ្លះៗ ដូចជា ស្វា ទោច ឈ្លូស ពពួកពស់ អណ្តើករស់នៅលើគោក ជ្រូកព្រៃជាដើម ដោយសារបាត់ទីជម្រក ឬផ្លាស់ ផ្លូវទំនាក់ទំនង របស់វាជាពិសេស ពពួកស្វា ទោច អាចត្រូវឆក់ស្លាប់ ដោយសារខ្សែអគ្គិសនី ដែលមានតង់ស្យុងខ្ពស់នេះនៅពេលប្រតិបត្តិគម្រោង។



➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការសិក្សាតែពេលថ្ងៃ ដើម្បីមិនឱ្យខានសត្វព្រៃទេ ពីព្រោះសត្វព្រៃភាគច្រើនរកស៊ីពេលយប់។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការអប់រំដល់បុគ្គលិក និងយោជិត កម្មកររបស់ខ្លួនមិនឱ្យសំលាប់សត្វព្រៃទេ ហើយមានការដាក់ពិន័យទៀតផង។

ម្ចាស់គម្រោង ត្រូវសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសបទល្មើសព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវគ្រោងបំពាក់គ្រឿងការពារសត្វព្រៃ និងមនុស្សមិនឱ្យឡើងបង្គោលអគ្គិសនី និងធ្វើការថែទាំជាប្រចាំនូវមែកឈើដើម្បីការពារពពួកស្វាទាំងនោះលោតតោងខ្សែនេះ ដែលធ្វើឱ្យពួកវាឆក់ស្លាប់ ជាពិសេសអាចដល់មានការដាច់ខ្សែអគ្គិសនីនេះទៀតផង។



រូបទី៣: បន្ទះដែកអ៊ុណុក ការពារសត្វ និងមនុស្សឡើង

គ. ធនធានសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

គ.១ ការប្រើប្រាស់ដី និងការតាំងលំនៅដ្ឋានឡើងវិញ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលរចនាគម្រោងនេះ មិនមានការប៉ះពាល់ត្រង់ចំណុចនេះទេពីព្រោះ គ្មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ ហើយក៏គ្មានការប្រើប្រាស់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមគន្លងខ្សែនេះដែរ។

គ.២ ការប្រើប្រាស់ទឹក

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលរចនាគម្រោងនេះ ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកសិក្សាគម្រោង ដោយសារតំបន់នេះគ្មានផ្សារសម្រាប់លក់ទឹក សម្រាប់ផឹក ហើយក៏ជាតំបន់ព្រៃភ្នំមានភូមិប្រជាជនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែរ។

ចំណែកឯការសិក្សាគម្រោងនេះ មានការប៉ះពាល់តិចតួចដល់ប្រភពទឹក ដោយសារការបោះសម្រាមពីអ្នកសិក្សាទាំងនោះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកផឹក ឱ្យបានទាន់ពេលវេលាដល់ក្រុមសិក្សា និងពន្យល់ អប់រំអ្នកទាំងនោះមិនឱ្យផឹកទឹកនៅបើការ ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតមិនទាន់ ពេលគឺទឹកដែលដងពីអូរ ឬស្ទឹងក្នុងតំបន់ត្រូវដាំពុះជាមុនសិនទើបផឹកបាន។

អប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកសិក្សាគម្រោងទាំងនោះ មិនឱ្យបោះសម្រាមពាសវាលពាសកាល សម្រាមត្រូវដាក់ក្នុងរណ្តៅរួចកប់វា ឱ្យបានល្អ ជៀសវាងបោះចោលក្នុង ឬក្បែរប្រភពទឹក។

គ.៣ តំបន់ទេសចរណ៍

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ មិនប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកនេះទេ ពីព្រោះតំបន់នេះមិនមានផ្លូវចេញចូលសម្រាប់អ្នកទេសចរណ៍ទេ ម្យ៉ាងទៀត ក្រុមអ្នកសិក្សាគម្រោងមានគ្នាយ៉ាងច្រើនបំផុត១៥ នាក់ប៉ុណ្ណោះ។

គ.៤ ផ្លូវគមនាគមន៍

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ អាចមានការប៉ះពាល់ និងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកសិក្សាឬធ្វើឱ្យស្ទះការងារសិក្សាប្លង់រចនាគម្រោង ដោយសារ ស្ថានភាពផ្លូវធ្វើចរាចរទ្រុឌទ្រោម តូចចង្អៀត ផ្លូវចំណោតខ្លាំង ហើយកន្លែងខ្លះ គ្មានផ្លូវចូលសិក្សាទៀតផង។

ការប៉ះពាល់ដល់ព្រៃឈើដោយសារការធ្វើផ្លូវ និងគន្លងខ្សែអគ្គិសនី ច្រើនសំបាប់ ដែលបង្កឱកាសឱ្យជនខិលខូចកាប់ឈើ និង ដឹកជញ្ជូនឈើបានដោយងាយស្រួល។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនរកអ្នកនាំផ្លូវដែលស្គាល់ភូមិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ក្នុងមូលដ្ឋានតំបន់គម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ទីររ៉ែ និងថាមពលខេត្តពោធិ៍សាត់ និងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីរកមធ្យោបាយចូលទៅទីតាំងគម្រោង ដោយសុវត្ថិភាពក្នុងការសិក្សានេះ។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការសិក្សារកផ្លូវទេចាស់ៗ ហើយគ្រោងគន្លងខ្សែអគ្គិសនីឱ្យស្របតាមបណ្តោយផ្លូវ (ចេញពីអំក្សផ្លូវចាប់ពី ៧០ម -១០០ម) ទោះជាផ្លូវនោះវាងក៏ដោយ ដើម្បីកាត់បន្ថយការកាប់ព្រៃឈើបន្ថែមលើកលែងតែកន្លែងខ្លះៗ ដែលស្ថិតនៅក្នុងអាង ឬក្នុងស្ទឹង។

គ.៥ សុខភាពសាធារណៈ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលរចនាគម្រោងនេះ អាចបង្កឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពបុគ្គលិក-កម្មករ របស់ក្រុមហ៊ុន ដោយសារ តំបន់គម្រោងជាតំបន់កើតជំងឺគ្រុនចាញ់ គ្រុនសន្ទុះ។ បន្ថែមពីនេះទៀត តំបន់ខ្លះ នៃតំបន់គម្រោងមានគ្រាប់មីន និងមានជាក់អន្ទាក់សត្វ ហើយមានពពួកសត្វសាហាវ និងអសិរពិស ជាពិសេសដោយសារជនប្រជាជនអនាធិបតេយ្យ ដើរបរចាញ់សត្វ កាប់ឈើខុសច្បាប់ ដែលអាចធ្វើឱ្យក្រុមសិក្សាគម្រោងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតផងដែរ។

សម្គាល់: នៅពេលក្រុមការងារ SAWAC ធ្វើការសិក្សាព្រៃឈើក្នុងតំបន់គម្រោង មានជនប្រដាប់អាវុធបានបាញ់សំដៅមកក្រុមការងារពីចម្ងាយ តែសំណាងល្អ មិនមានប៉ះពាល់ ឬគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេ ដល់ នណាម្នាក់ទេ ហើយក្រុមការងារបានរាយការណ៍ទៅ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងឧទ្យានរក្សាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រផងដែរ។

ជាងនេះទៅទៀត អាចមានការប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សសត្វ ដោយសារការគ្រោងគម្រោងមិនបានល្អ ដូចជាការបាក់បួល ការដាច់ខ្សែអគ្គិសនី បណ្តាឱ្យឆក់ ឆេះ ស្លាប់មនុស្សក៏សឹងមានផងដែរ។


➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការអប់រំសុខភាពអនាម័យដល់ក្រុមសិក្សាគម្រោង ដូចជាការណែនាំឱ្យពួកគេចេះត្រៀមទឹកបរិសុទ្ធ និងអាហារ ថ្នាំពេទ្យ ឧបករណ៍ស្នាក់នៅមានសុវត្ថិភាពតាមខ្លួន នៅពេលចូលព្រៃសិក្សា។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន និងអង្គភាពបោសសំអាតមិន ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញតំបន់មានគ្រាប់មីន និងគ្រាប់មីនទាន់ផ្ទះទាំងឡាយ ដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាម។

ក្រុមហ៊ុនបានរកអ្នកនាំផ្លូវ ដែលស្គាល់ភូមិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ក្នុងមូលដ្ឋានតំបន់គម្រោង និងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមូលដ្ឋាន ដើម្បីការពារសន្តិសុខ ជៀសវាងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រុមការងារសិក្សាគម្រោង ដោយសារ គ្រាប់មីន អន្ទាក់សត្វសត្វសាហាវ សត្វអសិរពិស និងជនប្រដាប់អាវុធអនាធិបតេយ្យ ដែលចូលទៅបាញ់សត្វ ឬកាប់ឈើខុសច្បាប់។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវត្រៀមថ្នាំបង្ការ ដើម្បីការពារជំងឺគ្រុនចាញ់ គ្រុនសន្ទុំ រលូស សត្វទិច ឬខាំ និងថ្នាំការពារពស់ចឹកដល់ ក្រុមការងារសិក្សារួមទាំងកម្មករគម្រោង របស់ខ្លួនឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ពីព្រោះតំបន់គម្រោងសម្បូរសត្វអសិរពិស (ពស់ពិសគ្រប់ប្រភេទស្រាវងឱ្យម៉ាល់ជាដើម)។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវគ្រោងគម្រោងដោយគិតអំពីល្បឿនខ្យល់ល្អៗ ខ្យល់កន្ត្រាក់ ធ្វើឱ្យបង្គោលរឹងមាំ និងខ្សែដក់ ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យមានគុណភាពពីដីលើសពី៨ម។



រូបទី ៥: លិខិតព័ត៌មានពីខ្សែបង្គោលបែកខ្នាត

ចំនួនប្រូត	ចំនួន
115	7.0 ឬច្រើនជាង
230	7.7 ឬច្រើនជាង

គ.៦ សោភ័ណភាព និង ទេសភាព

ក្នុងដំណាក់កាលនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកនេះទេ ពីព្រោះ សកម្មភាពសិក្សាមិន មានសកម្មភាពធំដុំ (សិក្សាតំរង់ ទិសបង្គោល ធ្វើឃាំងលេខជាដើម) ដែលធ្វើឱ្យខូចសោភ័ណភាព ឬទេសភាពក្នុងតំបន់ឡើយ។

គ.៧ ហានិភ័យ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសិក្សានេះ អាចមិនបានគិតអំពីកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដូចជាការកើនឡើងនូវកំដៅល្បះជាដើម អាចធ្វើឱ្យគុណភាពសំណង់ នៃប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីមិនរឹងមាំតាមការគ្រោងទុក។

ក្រុមសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនអាចមានគ្រោះថ្នាក់ ដោយសារលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រស្មុគស្មាញ ដូចជាមានគ្រាប់មីន និង យុទ្ធភណ្ឌ មិនទាន់ផ្ទុះបង្កប់ក្នុងដី ក្នុងសម័យសង្គ្រាម និងជនអនាធិបតេយ្យប្រើអាវុធខុសច្បាប់។

អាចគ្រោះថ្នាក់ដោយសារសត្វសាហាវ ដូចជា ខ្លាឃ្មុំ ពស់ពីស ខ្លា ដែលមាននៅក្នុងតំបន់គម្រោងនេះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ការរចនាគម្រោងវាស់ខាន់ណាស់សម្រាប់ដំណាក់កាលគម្រោងក្រោយៗទៀត ដូចនេះក្នុងដំណាក់កាលនេះ នឹងធ្វើការគ្រោង រចនានូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីនេះមានដូចតទៅ៖

- គន្លងខ្សែគី ១៥សងខាងពីអ័ក្សបង្គោលហ្វែមដែក (សរុប ៣០ម)
- ទំហំផ្ទៃដីសម្រាប់ធ្វើគ្រឹះបង្គោលអគ្គិសនីគី ១៥ម x ១៥ម
- ចំនួនបង្គោលអគ្គិសនីគី១៣ បង្គោលហ្វែមដែក ហើយចម្ងាយប្រឡោះពីបង្គោលមួយទៅបង្គោលមួយទៀត គឺ ៣០០ ទៅ៥០០ម។ កម្ពស់របស់បង្គោលគី ចាប់ពី ២០ម ទៅ ៤០ម ប្រែប្រួលទៅតាមសណ្ឋានដី។
- សម្ភារសំណង់ មានគុណភាពតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងធានាដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីនេះ តាមការគ្រោងទុកតាមកិច្ចសន្យា របស់ក្រុមហ៊ុន ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

ចំពោះបញ្ហាមីន និងគ្រាប់មីនទាន់ផ្ទុះ នោះក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន កងកម្លាំងយោធាភូមិភាគទី៣ និងកងកម្លាំងបោសសំអាតគ្រាប់មីនក្នុងការបង្ហាញតំបន់មានគ្រាប់មីន និងគ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះទាំងនេះដែលមានក្នុងសម័យសង្គ្រាមសព្វថ្ងៃ(២០១២)។

ចំពោះបញ្ហាការពារសត្វសាហាវ ដូចជា ខ្លាឃ្មុំ ពស់ ខ្លា នោះ ក្រុមហ៊ុនធ្វើដំណើររួមគ្នា និងសហការជាមួយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងអ្នកនាំផ្លូវនៅមូលដ្ឋាន ដើម្បីការពារនៅពេលជួបប្រទះហេតុការណ៍ ដែលបង្កឡើងដោយសត្វសាហាវ និងជនខ្ជិលខូចខាងលើនេះ។

៧.៧.២ ដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោង (Project Construction)

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ គឺជាដំណាក់កាលមួយមានរយៈពេលរហូតដល់២ឆ្នាំ ហើយនឹងមានសកម្មភាពសាងសង់នូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គម្រោងជាច្រើន ដូចជា ការឈូសឆាយដី ការសាងសង់ផ្លូវចូលក្នុងការដ្ឋាន សាងសង់ប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនី អាគារ ការិយាល័យ និងផ្លូវចូលផ្ទះបុគ្គលិក-កម្មករ។ ព្រមទាំងមានការសាងសង់ បង្គោលអគ្គិសនី និងខ្សែ២៣០គ.វី តភ្ជាប់ទៅបណ្តាញខ្សែ២៣០គ.វី អូរសោម-ពោធិ៍សាត់។ សកម្មភាពការងារទាំងនេះនឹង អាចបង្កឱ្យមានការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានសំខាន់ៗ មួយចំនួន មានដូចតទៅ ៖

ក. ធនធានរូបសាស្ត្រ

ក.១ សណ្ឋានដី និងឋានលេខា

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសាងសង់គម្រោងនេះ បណ្តាលឱ្យមានការប្រែប្រួលសណ្ឋានដី និងឋានលេខា ជាមធ្យមក្នុងទីតាំងគម្រោង ដោយសារសកម្មភាពឈូសឆាយធ្វើផ្លូវចូល និងពង្រាបដីស្រទាប់លើ ការជីកយកដី និងថ្ម ដើម្បីធ្វើការសាងសង់ប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីដូចជា សាងសង់បង្គោលអគ្គិសនី និងការដំឡើងខ្សែជាដើម។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ការយកដី ខ្សាច់ និងថ្ម ក្រុមហ៊ុនធ្វើការសហការជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច ដោយកំណត់ទីតាំងយកដី ថ្ម និងខ្សាច់រួមមួយនៅកន្លែងយកដី ថ្ម និងខ្សាច់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី។ នៅពេលចប់ការសាងសង់កន្លែងយកដី ថ្ម និងខ្សាច់

នេះ ក្រុមហ៊ុនត្រូវឈូសឆាយសំអាត ពង្រាបឱ្យស្មើ និងចាក់ដីពីលើហើយធ្វើការសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ដើម្បីដាំឈើឡើងវិញដោយជ្រើសរើសពូជឈើក្នុងតំបន់។

ក្រុមហ៊ុន ត្រូវធ្វើការសាងសង់ជាទ្រង់ទ្រាយធំតែរដូវប្រាំង ដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះ ដែលនាំឱ្យខូចសណ្ឋានដីនៅរដូវវស្សា។

ក្រុមហ៊ុនជីកគ្រឹះ ហើយត្រូវពង្រាបដីវិញ និងមានការដាំស្មៅថែមទៀត នៅទីតាំងសាងសង់បង្គោល ឱ្យរក្សាបាននូវសណ្ឋានដី ឱ្យមានស្ថានភាពដូចដើម។ ជាងនេះទៅទៀត នៅតាមផ្លូវចូល ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើជើងទេវតែជញ្ជាំងដី ហើយនៅតាមចីញើមផ្លូវចូល សងខាងត្រូវកាយប្រឡាយទឹក ដើម្បីដោះទឹកជង និងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពល្អិតនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ផង។

ក.២ ប្រព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាព ទឹកលើដី (ប្រឡាយ- អូរ-ស្ទឹង)

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ដំណាក់កាលសាងសង់នោះប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹក ដោយសារសកម្មភាពសាងសង់ ដែលបណ្តាលមកពីការហូរច្រោះ ដីស្មៅតាមបង្គោលអគ្គិសនី តាមផ្លូវចូលទៅសាងសង់បង្គោល ហូរចូលទៅក្នុងប្រឡាយ-អូរ-ស្ទឹង ដែលស្ថិតក្បែរកន្លែងសាងសង់នោះ។

អាចប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹកប្រឡាយ-អូរ-ស្ទឹង ដោយសារការបោះបង់សំណល់រឹង និងការបង្ហូរសំណល់រាវ ចេញពីបន្ទប់ទឹក បង្គន់ក្នុងប្រភពទឹកធម្មជាតិ បង្គន់នៅកន្លែងស្នាក់នៅ ឬការិយាល័យ ផ្ទះបាយ ការលេចធ្លាយប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេង រំអិលពីគ្រឿងយន្តនានាក្នុងការដ្ឋានសាងសង់ និងការមុជទឹកសំអាតខ្លួនប្រាណ ការបោកគក់របស់បុគ្គលិក-កម្មករ ការបន្ទោរបង់ទៅក្នុងប្រឡាយ-អូរ-ស្ទឹងទាំងនោះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុន ត្រូវធ្វើការកាត់បន្ថយការធ្វើឱ្យល្អិតខ្លាំងដោយយកដីស្អុយ ដែលនៅក្បែរប្រភពទឹកចេញ និងកិនបង្ហាប់ដី ដាំស្មៅនៅកន្លែងដែលបានសាងសង់បង្គោលរួចហើយ ឱ្យបានមុនពេលរដូវភ្លៀងធ្លាក់។

ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តសកម្មភាពសាងសង់ធំៗគឺធ្វើនៅរដូវប្រាំង ដើម្បីកាត់បន្ថយការហូរច្រោះពីការដ្ឋានដីផ្សេងៗ ដែលអាចហូរចូលស្ទឹង។

ក្រុមហ៊ុននឹងអប់រំដល់បុគ្គលិក-កម្មករអំពីការបោះបង់សំណល់រឹង ឬបង្ហូរសំណល់រាវ ជាពិសេសការកំណត់ប្រេងឥន្ធនៈ ប្រេងរំអិលនៅលើដី ដែលបណ្តាលឱ្យខូចគុណភាពដី និងទឹកនៅក្នុងតំបន់គម្រោង។ ហាមបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងមិនឱ្យមាន ការបន្ទោរបង់ ឬសង់បង្គន់នៅក្នុងប្រភពទឹកធម្មជាតិ ឬប្រភពទឹកសាធារណៈក្នុងតំបន់គម្រោងឡើយ។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការគ្រប់គ្រង និងការពារសំណល់រឹង-រាវ គ្រប់ប្រភេទមិនឱ្យបោះចោលសំណល់រឹង និងបង្ហូរ សំណល់រាវចូលទៅក្នុង ឬក្បែរប្រភពទឹកធម្មជាតិឡើយ ដោយសង់បន្ទប់ទឹក និងបង្គន់អនាម័យ (ដោយមានអាងសិបទឹកត្រឹមត្រូវ) ឱ្យឆ្ងាយពីប្រភពទឹកធម្មជាតិ និងមានកន្លែងទុកដាក់សំណល់រឹងឱ្យបានល្អតាមបច្ចេកទេស ដោយមិនបំពុលបរិស្ថាន នៅតំបន់នោះឡើយ។

ក.៣ ការហូរច្រោះ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ដំណាក់កាលសាងសង់នេះ បង្កឱ្យមានការហូរច្រោះដី ដោយសារការឈូសឆាយដីស្រទាប់លើ ដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ របស់គម្រោង (ផ្លូវចូល បង្គោលអគ្គិសនី និងដំឡើងខ្សែអគ្គិសនី) ដោយសារការធ្វេសប្រហែសមិនគោរពតាមបទដ្ឋានការងារដី ដែលធ្វើឱ្យមាន ការហូរច្រោះដី ពិសេសនៅរដូវវស្សា។

ម្យ៉ាងទៀតបង្កឱ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពជីវសាស្ត្រនៅជុំវិញតំបន់បង្គោលអគ្គិសនី និងកន្លែងកាយដីទួលធ្វើផ្លូវចូលដោយចោលដីស្តុយ (ដីដែលជីកពីស្រទាប់ក្រោមគ្មានដីជាតិ) ទាំងនោះគ្របលើដីក្នុងទីតាំងសាងសង់នោះ ធ្វើឱ្យបាត់បង់ដីជាតិរបស់ដី ស្រទាប់លើ នៅតំបន់នោះហើយអាចបណ្តាលឱ្យមានការហូរច្រោះ ដីស្តុយនេះ ទៅគ្របលើសណ្តានដីតំបន់ជុំវិញនោះ ឬហូរចូលប្រភពទឹកប្រើប្រាស់ទៀតផង។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការបង្កប់ដីក្នុងតំបន់សាងសង់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានការងារបច្ចេកទេស។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវពង្រាបដី ឬថ្មដែលចាក់ចោល ដោយយកដីជាតិលប់ពីលើ ឱ្យបានប្រហាក់ប្រហែលស្ថានភាពដើម។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាំស្មៅនៅតាមបង្គោលអគ្គិសនី ដែលមិនមានស្មៅ ឬលើដុះ ដើម្បីការពារការហូរច្រោះដី ដែលគ្មានដីជាតិទៅលើកន្លែងផ្សេងទៀតដោយធ្វើការសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ។

ក.៤ ការព្យាយាម

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ដំណាក់កាលសាងសង់នេះបង្កឱ្យមានការព្យាយាមតិចតួច ដោយសារការ ដឹកសម្ភារសំណង់ធ្ងន់ៗ និងការបន្ទុះថ្នូសប្រាប់សាងសង់ បង្គោលអគ្គិសនីជាដើម ដែលអាចបង្កឱ្យមានការបាក់ជញ្ជាំង ដី ឬប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ឬសំណង់សាធារណៈ និងឯកជន ដែលមិនមានសភាពរឹងមាំ ឬចាស់ទ្រុឌទ្រោមដែលនៅក្បែរៗនោះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការដោះបំបែកនៃគ្រឿងបង្គំរបស់បង្គោលអគ្គិសនី ត្រង់ស្ទឹងម៉ាទ័រ។ល។ ហើយធ្វើការដឹកជញ្ជូនមិនឱ្យលើសទំងន់ដែលកាត់បន្ថយភាពព្យាយាម និងមិនឱ្យខូចផ្លូវ បាក់ស្ពាន និងលូទៀតផង។

ក.៥ គុណភាពទឹក (លើដី/ក្រោមដី)

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះ មានការបំពុលគុណភាពទឹកប្រឡាយ-អូរ-ស្ទឹង ដោយសារការសាងសង់បង្គោលអគ្គិសនី និងការងារសាងសង់ដទៃទៀត បណ្តាលមកពីការខូច ឬការងារដី ការងារបេតុង និងការងារគ្រឹះ ដែលការដ្ឋានសាងសង់នេះស្ថិតនៅជិតប្រភពទឹកទាំងនេះ។

ម្យ៉ាងទៀតប៉ះពាល់គុណភាពទឹកធម្មជាតិ ដោយសារសំណល់រឹង-រាវ ចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅ ដូចជា ចេញពីផ្ទះបាយ បន្ទប់ទឹក បង្គន់នៅកន្លែងស្នាក់នៅ ឬការិយាល័យ ហើយកន្លែងខ្លះសង់បង្គន់ក្នុង និងក្បែរប្រភពទឹកធម្មជាតិ និងការបោះសំណល់រឹងដោយបុគ្គលិក-កម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុន មានសម្ភារសំណង់ ដូចជាបាវស៊ីម៉ង់ត៍ បាវ ឬស្បែងច្រកជាដើម ការលេចធ្លាយ សំណល់រាវ ដូចជាការហៀរ ឬលេចជាតិប្រេងពីគ្រឿងចក្រចម្រុះ សារធាតុគីមីផ្សេងទៀត។ល។ ទៅក្នុងប្រភពទឹកធម្មជាតិនៃតំបន់គម្រោងនេះ។

បន្ថែមពីលើនេះទៀតអាចនឹងមានការហូរច្រោះដី ដោយសារការកាប់ឆ្ការនូវគម្របរុក្ខជាតិ ដូចជាការកាប់ព្រៃ ៣០ម តាម គន្លងខ្សែ ការងារដីដែលមិនបានពង្រាបដីស្តុយ និងមិនបានគ្រប់គ្រងការងារដីទាំងនេះ ឱ្យបានល្អនៅតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ដែលហេតុនាំឱ្យមានការហូរច្រោះដីទៅក្នុងប្រឡាយ-អូរ-ស្ទឹង នៅរដូវវស្សា។

បន្ថែមពីលើនេះទៀត អាចនឹងបំពុលទឹកដោយសារការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី ដើម្បីសំលាប់ព្រៃឈើ ឬបង្កាក់ការលូតលាស់របស់ដើមឈើ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ការឈូសឆាយទ្រង់ទ្រាយធំក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើនៅរដូវវស្សាទេ។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការអប់រំបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងឱ្យយល់ដឹងអំពីអនាម័យ ស្គាល់នូវកន្លែងទុកដាក់សម្រាម ដែលក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំកសាងក្នុងទីតាំងស្នាក់នៅរបស់គម្រោង។ ហាមមិនឱ្យបន្ទោបង់ និងសង់បង្គន់ក្នុងប្រភពទឹកធម្មជាតិ ឬសាធារណៈឡើយត្រូវដាក់ពិន័យដល់បុគ្គលិក-កម្មករណាមិនអនុវត្តតាមការណែនាំនេះ។

ក្រុមហ៊ុនចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង-រាវ ដោយសាងសង់បង្គន់អនាម័យ បន្ទប់ទឹក ផ្ទះបាយឱ្យបានឆ្ងាយពីមាត់ប្រឡាយ-អូរ-ស្ទឹង ព្រមទាំងរៀបចំប្រមូលសំណល់រឹង និងសម្រាមយកទៅចោលនៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាពល្អមិនឱ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានជុំវិញ។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការបោះស្លាកសញ្ញាតំបន់គម្រោង ដោយមានអក្សរខ្មែរ និងកូដឃុំអង់គ្លេសអំពីការបំពុលទឹក។

ក្រុមហ៊ុនសាងសង់កន្លែងផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពដល់បរិស្ថាន និងសង្គម។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រ និងរថយន្តដឹកជញ្ជូន ដែលមានគុណភាពល្អមិនលេចហូរជាតិប្រេង ឬខ្លាញ់មកលើដី និងប្រភពទឹកក្នុងតំបន់គម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាំស្មៅតាមកន្លែងដែលសាងសង់បង្គោលរួចហើយ និងដាំស្មៅនៅកន្លែងដែលកាប់សំអាតគន្លង ដែលគ្មានស្មៅ ឬឈើដុះ ដើម្បីការពារការហូរព្រោះ និងគុណភាពទឹក។

ក្រុមហ៊ុនមិនប្រើសារធាតុគីមីផ្សេងៗក្នុងការសំអាត ឬបង្កាក់ការលូតលាស់របស់ឈើនោះទេ។

ក.៦ គុណភាពខ្យល់

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះ មានការបំពុលខ្យល់ដោយសារការដុតព្រៃឈើ ដើមឈើ កម្ទេចឈើ ដើម្បីសំអាតការដ្ឋាន និងនៅតាមគន្លងខ្សែ ហើយផ្សេងៗដែលបំបាត់ព្រៃឈើគ្រឿងចក្រសាងសង់ និងរថយន្តដឹកជញ្ជូននសម្ភារសម្រាប់ការសាងសង់ និងការហុយធូលីដីពីមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទាំងនេះរបស់គម្រោង។

ម៉្យាងទៀតអាចនឹងបំពុលខ្យល់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃបណ្តាលមកពីការធ្វេសប្រហែសពីបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង។

បន្ថែមពីលើនេះទៀត អាចនឹងបំពុលខ្យល់ដោយសារការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី ដើម្បីសំលាប់ព្រៃឈើ ឬបង្កាក់ការលូតលាស់របស់ដើមឈើ ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនមិនដុតព្រៃឈើក្នុងតំបន់ ដែលត្រូវសំអាតតាមគន្លងខ្សែ៣០ម.នេះទេ គឺក្រុមហ៊ុនធ្វើការសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យទំហំដើមឈើសម្រាប់ដេញថ្លៃ និងឈើមួយចំនួនអាចយកមកកែច្នៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់។

ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន គ្រឿងចក្រ និងរថយន្តដឹកជញ្ជូនដែលមានការបញ្ចេញផ្សែងតិច ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់ក្នុងតំបន់នោះ។

ក្រុមហ៊ុនត្រៀមឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ និងមានកន្លែងបូមទឹកគ្រប់គ្រាន់នៅពេលមានអគ្គិភ័យ។

ធ្វើការអប់រំបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង មិនឱ្យចោលភ្លើងបារី ឬអង្កត់ភ្លើង ជាដើម ទៅក្នុងព្រៃបណ្តាលឱ្យកើតមានភ្លើងឆេះព្រៃ ក្នុងតំបន់គម្រោង និងឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ច ហើយថែមទាំងម្ចាស់ការក្នុងការពន្លត់ភ្លើង ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចពន្លត់បាន។ ជាងនេះទៅទៀតបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការរាយការណ៍ និងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនេះ។

ក្រុមហ៊ុនមិនប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីផ្សេងៗក្នុងការសំអាតព្រៃឈើ ដើមឈើនៅតាមគន្លងខ្សែនោះទេ។

ក.៧ គុណភាពដី

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងសកម្មភាពសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីមានការបំពុលដី ដោយសារការកំពប់នៃប្រេងឥន្ធនៈ ការកំពប់ នៃសារធាតុគីមី និងសំណល់រឹង-រាវគ្រប់ប្រភេទទៅលើដី ដូចជា៖ សំណល់ចេញពី ឬលេចឆ្លាយពីគ្រឿងចក្រ និងរថយន្តគ្រប់ប្រភេទក្នុងដំណើរការគម្រោងនេះ ព្រមទាំងសំណល់ចេញពីផ្ទះបាយផងដែរ។

បង្កឱ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពដីស្រទាប់លើនៅជុំវិញទីតាំងបង្គោលអគ្គិសនី ដោយសារចោលដីស្អុយ (ដីដែលជីកពីស្រទាប់ក្រោម គ្មានជីជាតិ) នៅជុំវិញទីតាំងនោះ។

អាចនឹងមានការបំពុលដីដោយសារការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី ផ្សេងៗក្នុងការសំអាត ឬបង្កាក់ការលូតលាស់របស់ឈើធ្លាក់ទៅលើដី។

ការលូតលាស់ប្រៃស្រទាប់លើ ដើម្បីធ្វើការសាងសង់ស្ថានីយធនិតថាមពល និងការធ្វើផ្លូវចូល ធ្វើឱ្យមានការហូរច្រោះដីនៅជុំវិញស្បា និងមានសំណឹកដោយសារខ្យល់ និងកំដៅថ្ងៃនៅជុំវិញប្រាំងនឹងធ្វើឱ្យបាត់បង់គុណភាពដីនៅក្នុងតំបន់គម្រោងផងដែរ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនសាងសង់កន្លែងផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈឱ្យបានត្រឹមត្រូវមិនឱ្យកំពស់ ឬប្រាបចូលដីទេ។

ក្រុមហ៊ុនពង្រាបដី ឬថ្មដែលចាក់ចោល ដោយយកដីមានជីជាតិលប់ពីលើ រួចដាំស្មៅឡើងវិញ ក្នុងតំបន់សាងសង់បង្គោល អគ្គិសនីនេះ (១៥ X ១៥ម)។ ជានេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើជញ្ជាំងជុំវិញឱ្យមានជើងទៅត្រឹមត្រូវ ជៀសវាងការបាក់ដីនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ពីព្រោះតំបន់នេះមានភ្លៀងច្រើន។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង-រាវគ្រប់ប្រភេទឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដូចជា ៖ ចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងមិនឱ្យចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនចាស់ៗ (ប្រេងបាត)ចោលទៅលើដី។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់ពិន័យដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសខាងលើនេះ ដូចជា ស៊ីបន្លោស ឬការបណ្តេញពីការងារជាដើម។

ក្រុមហ៊ុនមិនប្រើសារធាតុគីមីផ្សេងៗក្នុងការសំអាតឬ បង្កាក់ការលូតលាស់របស់ឈើនោះទេ។

ក្រុមហ៊ុនសាងសង់របងជុំវិញស្ថានីយធនិតថាមពល រួចដាំស្មៅ ធ្វើផ្លូវតូចៗក្នុងបរិវេណកន្លែងដាក់ត្រង់ស្វ័រម៉ាទ័រ និងមានប្រព័ន្ធលូការពារការហូរច្រោះដើម្បីថែរក្សាគុណភាពដីក្នុងតំបន់គម្រោងឱ្យបានល្អ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាំស្មៅនៅតាមគន្លងខ្សែដែលមិនមានស្មៅ ឬឈើដុះ ក្នុងតំបន់ដីសារធារណៈ ឯកជនរបស់រដ្ឋ ដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្នុងតំបន់។

ក.៨ សំឡេងនិងរំញ័រ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងសកម្មភាពសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីមានការបំពុលបរិស្ថានដោយសំឡេង និងរំញ័រតិចតួចដោយសារ ការដឹកជញ្ជូនសម្ភារសំណង់ បង្គោលអគ្គិសនី ខ្សែអគ្គិសនីជាដើម។ល។ ដោយសារការត្រៀងចក្រ ម៉ាស៊ីនភ្លើង និងរថយន្តគ្រប់ប្រភេទដោយសារការប្រើគ្រឿងផ្ទុះក្នុងដំណើរការគម្រោងនេះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនប្រើគ្រឿងចក្រម៉ាស៊ីនភ្លើង និងរថយន្តមានគុណភាពល្អ មិនមានសំឡេងនិងរំញ័រខ្លាំង។ សម្គាល់៖ដាក់ស្តែងក្រុមការងារ សិក្សាវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមនេះបានសហការជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍នៃក្រសួងបរិស្ថានធ្វើតេស្តសំឡេង និងរំញ័រនៅចំណុច ដែលមានសកម្មភាពមធ្យមជាងគេក្បែរតំបន់គម្រោង គឺស្ថិតនៅចំណុចស្រែពាំងក្បែរផ្លូវជាតិលេខ៥៥ លទ្ធផលបានបង្ហាញថានៅពេលថ្ងៃសំឡេងមានកម្រិតក្រោមស្តង់ដាររបស់ក្រសួងបរិស្ថាន តែនៅពេលយប់លើសស្តង់ដារតិចតួចប៉ុណ្ណោះ គឺនៅម៉ោង៥ ទៅ៦ ភ្លឺ ប៉ុន្តែជាមធ្យមមានតែ ៤៩,១ dB ក្រោមស្តង់ដារ (៥០ dB)។ ចំណែករំញ័រវិញគឺស្ថិតនៅក្រោមស្តង់ដារ របស់ក្រសួងបរិស្ថាន។

ខ. ធនធានជីវសាស្ត្រ

ខ.១ ជីវសាស្ត្រ ដែលរស់នៅក្នុងទឹក/មច្ឆជាតិ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះ អាចប៉ះពាល់គុណភាពទឹកប្រឡាយ-អូរ-ស្ទឹង នៅក្បែរការដ្ឋានសាងសង់បង្គោលអគ្គិសនី និងអនុស្ថានីយពោធិ៍សាត់ ដោយសារការងារដី ការងារបេតុង ដែលមានដីស្អុយ (ដីដែលជីកពីស្រទាប់ក្រោមគ្មានជីវជាតិ) ហូរច្រោះដោយសារទឹកភ្លៀង និងការបោះចោលនូវសម្ភារសំណង់ ធ្វើឱ្យល្អក់ទឹកបណ្តាលឱ្យពុលដល់មច្ឆជាតិ និងជីវសាស្ត្រនៅក្នុងប្រភពទឹកធម្មជាតិទាំងនេះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាំស្មៅតាមកន្លែងដែលសាងសង់បង្គោលរួចហើយ និងដាំស្មៅនៅកន្លែងកាប់សំអាតគន្លងដែលគ្មានស្មៅ ឬឈើដុះ ដើម្បីការពារការហូរច្រោះ ដែលអាចធ្វើឱ្យមានការបំពុលទឹក។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការអប់រំដល់បុគ្គលិក-កម្មករអំពីការបោះបង់សំណល់រឹង-រាវ ជាពិសេសការកំណត់ប្រេងឥន្ធនៈ ប្រេងរំអិល នៅលើដី និងក្នុងទឹកនៅក្នុងតំបន់គម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងគ្រប់ប្រភេទនៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព។

ខ.២ ព្រៃឈើ/ការពារ/ តំបន់ការពារ/ ឧទ្យានជាតិ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះមានការប៉ះពាល់ ដល់តំបន់ការពារសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើប្រមោយ ដែលមានគម្របព្រៃឈើ ចំនួន១៣,៦ គីឡូម៉ែត្រស្រោង ហើយព្រៃនេះ ក៏មានសត្វព្រៃ ជាច្រើនទៀតរស់នៅផងដែរ។

ជាងនេះទៅទៀត អាចមានការចូលទន្រ្ទានរានដីកាប់ព្រៃឈើយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខុសច្បាប់ ពីជនឆ្លៀតឱកាស។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុននឹងបង់ថវិកាមូលនិធិបរិស្ថាន និងសង្គមសរុប ៤៧៣,៥០០ ដុល្លារអាមេរិក (៤៧១ រយពេល ១០ឆ្នាំ ក្នុងតំណក់កាលប្រតិបត្តិគម្រោង សម្រាប់ដាំឡើងវិញ និងបង្កើតសហគមន៍អភិរក្សព្រៃឈើ និងឧបត្ថម្ភអ្នកល្បាត (១០នាក់) ដែលសរុបថវិកាចំនួន ៣៩១.០០០ដុល្លារអាមេរិក។ (មើលជំពូក ចំណុច ៨.៨ តារាង៨-៣ មូលនិធិបរិស្ថាន និងសង្គម ចំណុច ៨.៨)។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងរដ្ឋបាលព្រៃឈើដាំឡើងស្លាក ប៉ាណូធំៗដូចជាសរសេរថា ព្រៃការពារហាមទន្រ្ទានកាន់កាប់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ ហាមកាប់ឈើ ឬបរបាញ់ ឬដាក់អន្ទាក់សត្វព្រៃខុសច្បាប់ ជនល្មើសត្រូវដាក់គុករហូតដល់ ១០ឆ្នាំជាដើម ហើយដាក់ដាំឡើងវិញឱ្យបានយ៉ាងតិច៤កន្លែងក្នុងតំបន់គម្រោង។

ខ.៣ ធនធានព្រៃឈើ និងជម្រកសត្វព្រៃ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះ មានការប៉ះពាល់ដល់ផ្ទៃដីព្រៃឈើសរុប១៣,៦ហិកតា ដោយសារការសាងសង់បង្គោលអគ្គិសនី ខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់២៣០គ.វ៉ ពីអាគារថាមពល មកខ្សែបង្គោលក្រុមហ៊ុន Cambodia Power grid (CPG) ប្រវែង៥គ.ម។ ព្រៃឈើទាំងនេះ ជាជម្រកសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទ ក្នុងតំបន់គម្រោងដូចមានចែងក្នុងជំពូក៥ ចំណុច៥.១.២.២ ខាងលើនេះ។

ក្នុងសកម្មភាពសាងសង់នេះ ធ្វើឱ្យរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋស្រុក ដែលមាននៅក្នុង និងជុំវិញទីតាំង គម្រោង ដោយសារមានសំឡេងនិងរំញ័រចេញពីគ្រឿងចក្រ រថយន្តម៉ាស៊ីនគ្រប់ប្រភេទ ពេលកំពុងធ្វើការងារសាងសង់ គម្រោង។ល។

អាចមានការប៉ះពាល់ដោយសាររំញ័រដោយសារការដឹកជញ្ជូន សម្ភារគម្រោងធ្ងន់ៗ ក្នុងការសាងសង់នេះ។

ម៉្យាងទៀត អាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់ព្រៃឈើ ក៏ដូចជាជម្រកសត្វព្រៃ ដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមី ដើម្បី សំអាត ឬ បង្កាត់ការលូតលាស់របស់ឈើក្នុងការសាងសង់គម្រោងនេះ។

មានការប៉ះពាល់ព្រៃឈើ និងជម្រកសត្វព្រៃ ដោយសារការរំលោភចូលតំបន់ព្រៃការពារ ឬតំបន់អភិរក្ស ដោយសារ ក្រុមហ៊ុន ដែលបានអាជ្ញាបណ្ណកាប់សំអាតឈើក្នុងតំបន់គម្រោងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគ្រប់រូបភាព ដើម្បីឆ្លៀតឱកាស កេង ចំណេញដូចជា ប្រមូលទិញ ក្រញូង ឬឈើប្រណិតផ្សេងៗពីប្រជាជនជាដើម ពីព្រោះខ្លួនទទួលបាននូវអាជ្ញា បណ្ណនាំឈើ ចេញមកក្រៅតំបន់ រីឯប្រជាជនគ្មានសិទ្ធិដឹកឈើទាំងនោះចេញទេធ្វើឱ្យព្រៃឈើក្នុង ឬក្បែរតំបន់ រងការរុករាន និងបំផ្លាញ ខូចជម្រកសត្វព្រៃទៀតផង។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនសូមធានាមិនកាប់ព្រៃឈើនៅក្រៅពីទីតាំងសាងសង់ បង្គោលអគ្គិសនី និងតាមចំណីខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុង ខ្ពស់ ២៣០គ.វ៉ ដូចដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងប្លង់រចនាគម្រោងលម្អិតឡើយ។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន ដែល នឹងកើតមានឡើងជាមួយការកាប់ព្រៃឈើដែលនៅជាប់នឹងតំបន់គម្រោងក្នុងដំណាក់កាលនៃការសាងសង់ប្រព័ន្ធខ្សែ អគ្គិសនីទាំងនេះ។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីធ្វើការសំអាតព្រៃតាមចំណីគន្លងខ្សែ ២៣០គ.វ៉ ទទឹង៣០ម (១៥មសងខាងអក្សបង្គោលមើលរូបទី៣) និងពិនិត្យបរិមាណ និងគុណភាពឈើសម្រាប់ធ្វើការ ដេញថ្លៃ រកចំណូលថវិកាជូនរដ្ឋ ទៅតាមលទ្ធភាពអាចធ្វើបាន។

ក្រុមហ៊ុនសហការជាមួយស្ថាប័នជំនាញ ឬអង្គភាពជំនាញមូលដ្ឋានក្នុងការថែរក្សា ការពារព្រៃឈើ និងជម្រកសត្វ ព្រៃនៅក្នុង និងក្បែរតំបន់គម្រោងទៅតាមផែនការគ្រប់គ្រងធនធានបរិស្ថានដោយបង្កើតក្រុមល្បាត ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និង ការពារធនធានបរិស្ថានទាំងនោះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយមានកញ្ចប់ថវិកាក្នុងផ្នែកនេះចំនួន ៣៥២.៦៦៧ ដុល្លារអាមេរិក។ (មើលតារាង ៨-៣ ចំណុច ៨.៨)។

ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត និងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមានគុណភាពល្អ ដើម្បីកាត់បន្ថយនូវសំឡេង និងរំញ័រ រំខាន ដល់សត្វព្រៃ។

ក្រុមហ៊ុនកំណត់ពេលវេលាធ្វើការតែពេលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីកាត់បន្ថយការរំខានដល់សត្វព្រៃក្នុងតំបន់គម្រោងនេះ។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការអប់រំដល់បុគ្គលិកកម្មករគម្រោងឱ្យចេះស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលម៉ោងសំរាក និងនៅពេលយប់។

ក្រុមហ៊ុនមិនប្រើសារធាតុគីមីផ្សេងៗក្នុងការសំអាត ឬបង្កាត់ការលូតលាស់របស់ឈើនោះទេ។

៨.៤ ជីវសាស្ត្រ សត្វព្រៃ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ការកាប់ឆ្ការព្រៃឈើ តាមគន្លងខ្សែអគ្គិសនីទទឹង៣០ម ការដឹកជញ្ជូនសម្ភារ សាងសង់ នឹងនាំឱ្យមានការភ័យខ្លាច ដល់សត្វព្រៃ ទាំងនោះ ដោយសារមានសំឡេងនិងរំញ័ររំខានខ្លាំងៗ ចេញពីម៉ាស៊ីន គ្រឿងយន្ត និងសំឡេងរបស់បុគ្គលិក- កម្មករគម្រោង នៅពេលកំពុងសាងសង់។

មានសកម្មភាពបាញ់ឬចាប់សត្វ ឬចូលព្រៃពីសំណាក់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងទាំងនោះធ្វើឱ្យថ្លើមនិងបាត់បង់សត្វព្រៃ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនកំណត់ពេលវេលាធ្វើការតែពេលថ្ងៃសម្រាប់ការងារទាំងឡាយណា ដែលបង្កសំឡេង និងរំញ័រ ដើម្បីកុំឱ្យមានការរំខាន ឬ ផ្ដើមសត្វព្រៃក្នុងតំបន់គម្រោង និងតំបន់ជិតគម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត និងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមានគុណភាពល្អ ដើម្បីកាត់បន្ថយនូវសំឡេង និងរំញ័ររំខានដល់សត្វព្រៃ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវអប់រំ និងដាក់វិន័យដល់បុគ្គលិកកម្មករគម្រោងមិនឱ្យធ្វើការចាប់ ឬបរបាញ់សត្វព្រៃ និងធ្វើចរាចរលក់ដូរសត្វព្រៃ នៅក្នុងតំបន់នេះឡើយ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងរដ្ឋបាលព្រៃឈើដំឡើងស្លាកប៉ាណូធំៗ ដូចជាសរសេរថា ព្រៃការពារ ហាមទន្ទ្រានកាន់កាប់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ ហាមកាប់ឈើ ឬបរបាញ់ ឬដាក់អន្ទាក់សត្វព្រៃខុសច្បាប់ ជនល្មើសត្រូវដាក់គុករហូតដល់១០ ឆ្នាំ ជាដើមហើយដាក់ដំឡើងវាឱ្យបានយ៉ាងតិច៤កន្លែងក្នុងតំបន់គម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវចូលរួមសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសសត្វព្រៃ និងព្រៃឈើ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវដំឡើងគំណាត់កម្មសំខ្សែឱ្យមានសុវត្ថិភាពល្អ ដល់ពលករកម្សីធំៗ និងដាក់បន្ទះថាសអ៊ីណុកតាមជើងទាំងបួនរបស់បង្គោលអគ្គិសនីនីមួយៗ ការពារមនុស្ស និងសត្វឡើង តាមការគ្រោងទុកខាងលើ។

គ. ធនធានសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

គ.១ ការប្រើប្រាស់ដី និងការតាំងលំនៅដ្ឋានឡើងវិញ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោងនោះ តាមគន្លងខ្សែ ២៣០គ.វ៉ុលវែង៥គ.ម (ទទឹងសរុប ៣០ម) និងចំណុចសាងសង់បង្គោលចំនួន១៣ គ្មានការប៉ះពាល់ដល់ ដីកសិកម្ម ឬការប្រើប្រាស់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ។

គ.២ ការរស់នៅ និងមុខរបរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ប្រជាពលរដ្ឋនៅចំណុចទូលគ្រួស ទូលកកោះ តាំងយ៉ ក្នុងភូមិស្ទឹងថ្មី ដែលរកអនុផលព្រៃឈើក្នុងតំបន់គម្រោងនេះមាន ការភ័យខ្លាចអំពី សុវត្ថិភាព ដោយខ្លាចឆក់ និងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារចរន្តអគ្គិសនី និងរលំបង្គោលអគ្គិសនី។

ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិរស់នៅក្នុង និងក្បែរតំបន់គម្រោង មានការព្រួយបារម្ភអំពី ការជ្រើសកម្មករគម្រោង ដោយមិនយកពួកគាត់ យកអ្នកពិចម្ងាយវិញ។

អាចនឹងមានការរើសអើងពូជសាស្ត្ររវាងបុគ្គលិកបរទេស និងកម្មករខ្មែរ ដោយបុគ្គលិកទាំងនោះធ្វើបាប បង្ខំធ្វើការងារជាទំនប់ស្ទឹងស្ទឹង ពោលគឺពួកគេមិនដឹងអំពីច្បាប់ការងារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិក-កម្មករជាមធ្យម៤០០នាក់ សម្រាប់គម្រោងទាំងមូល ក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានចំនួន៣០០នាក់ និងបុគ្គលិក-កម្មករ បរទេសចំនួន១០០នាក់។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងអប់រំបុគ្គលិកបរទេសទាំងអស់របស់ខ្លួនឱ្យបានយល់ដឹងអំពី ច្បាប់ការងារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយឱ្យពួកគេចេះគោរពច្បាប់នេះ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្រុមហ៊ុនធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ក្រុមហ៊ុន ត្រូវដំឡើងបង្គោលអគ្គិសនីឱ្យរឹងមាំតាមបច្ចេកទេស ដោយធានាមិនឱ្យរំលំនៅពេលមានព្យុះភ្លៀងធ្លាក់ ជាពិសេស ការរឹតប្រឹងឡើង ខ្នាតទាំងអស់របស់បង្គោលអគ្គិសនី។ ប៉ុន្តែទៀត កម្មសកន្តែងដក់របស់ខ្សែតង់ស្យុងខ្ពស់ពីដីមិន តិចជាង៨ម (បទដ្ឋានរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាមិនតិចជាង៧.៧ម)តាមការគ្រោងទុកខាងលើ។

គ.៣ ប្រព័ន្ធពិសោធន៍ និងសាសនា

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះ អាចមានការប៉ះពាល់ដល់ជំនឿប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដោយសារ ក្រុមហ៊ុន យកបុគ្គលិក-កម្មកររបស់ខ្លួន ដែលមកពីតំបន់ឆ្ងាយខុសៗគ្នា និងមានសញ្ជាតិខុសៗគ្នា។

អាចប៉ះពាល់ដល់កន្លែងសក្ការៈបូជាទាំងឡាយដូចជា ព្រៃអូរកា ឬទីទួល ព្រៃកប់ខ្មោចសំណាក់ម្ចាស់ទឹកដីក្នុង តំបន់។ល។ ដោយសារគម្រោងធ្វើការកាប់ឆ្ការដីព្រៃឈើ ដើម្បីសាងសង់ប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីនេះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រពៃណី និងជំនឿសាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋរស់ នៅ ភូមិស្ទឹងថ្មីទាំងមូល និងគោរពទៅតាមប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់នេះដោយមិនធ្វើការបំពាន និងល្មើសឡើយ ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីធ្វើការអប់រំ និងណែនាំដល់បុគ្គលិក-កម្មកររបស់ខ្លួនអំពី ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ជាពិសេសទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីប្រជាពលរដ្ឋនៅ ភូមិពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ជាមួយគម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសហការជាមួយរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាន និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្កើត និងអភិរក្សកន្លែងសក្ការៈបូជា ទាំងឡាយ ដែលបាត់បង់នោះឡើងវិញដូចដែលមានកន្លងមកនៅភូមិរបស់គាត់។

គ.៤ ការប្រើប្រាស់ទឹក

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះ មានការប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់ទឹកប្រឡាយ-អូរ-ស្ទឹង ដោយសារសកម្មភាព សាងសង់ផ្លូវចូល បង្គោលអគ្គិសនីរបស់គម្រោង និងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង-រាវមិនបានល្អ ធ្វើឱ្យបំពុលដល់ប្រភពទឹកលើ ដី និងក្រោមដី ដែលជា ប្រភពដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្នែកខាងក្រោមខ្សែទឹក។

សំណល់រាវចេញពីបង្គន់ បង្គន់ទឹក និងផ្ទះបាយ ការបន្ទោរបង់ក្នុងប្រភពទឹកធម្មជាតិរបស់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ការសំអាតខ្លួនប្រាណរបស់ពួកគេក្នុងប្រឡាយ-អូរ-ស្ទឹង ការលេចឆ្មាយប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរំអិលពីឧបករណ៍ ឬគ្រឿង យន្តនានា ក្នុងការដ្ឋានសាងសង់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រឡាយ-អូរ-ស្ទឹង នឹងបង្កឱ្យមានការបំពុលទឹកប្រឡាយ-អូរ-ស្ទឹងទាំង នោះ ពីព្រោះការដ្ឋានសាងសង់មានរយៈពេលយូរខែ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ការលូសឆាយទ្រង់ទ្រាយធំ ក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើនៅរដូវវស្សាទេ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើរបាំងការពារ កកដឹកឱ្យស្វាយភាយចេញឆ្ងាយពីទីតាំងសាងសង់ ហើយសាងសង់បង្គន់អនាម័យ និងបង្គន់ទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមចំនួនបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ឱ្យបានឆ្ងាយពីប្រភពទឹកយ៉ាងតិច ២០០ម។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការអប់រំណែនាំបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង មិនឱ្យមានការបន្ទោរបង់ក្នុងប្រភពទឹកធម្មជាតិ ឬ សាធារណៈឡើយ និងឱ្យយល់ដឹងអំពីអនាម័យស្គាល់នូវកន្លែងទុកដាក់សម្រាម ដែលក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំកសាងក្នុងទីតាំង ស្នាក់នៅហើយដាក់ពិន័យដល់ បុគ្គលិក-កម្មករណាដែលមិនព្រមធ្វើតាមការណែនាំ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង-រាវ ដោយសាងសង់បង្គន់អនាម័យព្រមទាំង រៀបចំប្រមូលសំណល់រឹង និងសម្រាមយកទៅចោលនៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព។

នៅការដ្ឋានសាងសង់អាគារថាមពល (វាលត្រង់ស្ទួរ) ក្រុមហ៊ុនសាងសង់អាងសិបទឹកទំនើប ដែលអាចសម្អាតទឹក កខ្វក់ ចេញពីការិយាល័យ និងកន្លែងស្នាក់នៅឱ្យបានល្អប្រសើរ។

ក្រុមហ៊ុនសាងសង់កន្លែងផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពដល់បរិស្ថាន និងសង្គម។

ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រ និងរថយន្តដឹកជញ្ជូន ដែលមានគុណភាពល្អមិនលេចហូរជាតិប្រេង ឬខ្លាញ់ មកលើដី និងប្រភពទឹកក្នុងតំបន់គម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវពង្រាបដី និងដាំស្មៅតាមកន្លែងដែលសង់គ្រឹះបង្គោលអគ្គិសនី (ព្រោះមានដីស្អុយគ្មានដីជាតិស្មៅមិន ដុះនាំឱ្យមានការហូរច្រោះបំពុលគុណភាពទឹក) ដើម្បីការពារការហូរច្រោះ ដែលអាចធ្វើឱ្យមានការបំពុលទឹក។

គ.៥ តំបន់ទេសចរណ៍/ រមណីយដ្ឋាន/ ទីកន្លែងកំសាន្ត

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោងនេះ មិនមានការប៉ះពាល់ដល់តំបន់ទេសចរណ៍ និងទីកន្លែងកំសាន្តរបស់តំបន់ នេះទេ ក៏ប៉ុន្តែ ប៉ះពាល់ដល់អ្នកទេសចរណ៍ដែលចង់មើលការសាងសង់គម្រោង ឬទៅមើល អន្លង់ផ្សេងៗក្នុងស្ថានីយ៍នេះ ដោយសារ សកម្មភាពសាងសង់ប្រព័ន្ធខ្សែ២៣០គ.វ៉ ជាពិសេសដោយសារសម្រាមផ្ទះបាយ ដូចជាសំបកដបគ្រប់ប្រភេទ ស្បោង ប្លាស្ទិក ក្រណាត់ខោអាវគ្រប់ ប្រភេទ សំបកកង់រថយន្តគ្រប់ប្រភេទជាដើម។ល។ ដែលធ្វើឱ្យតំបន់ និងទីកន្លែងនេះ កខ្វក់ទៀតផង។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុន ត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង-រាវគ្រប់ប្រភេទឱ្យបានត្រឹមត្រូវ មានរណ្តៅកប់សម្រាមឱ្យបានសមរម្យ។ ត្រូវធ្វើការអប់រំដល់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងទាំងអស់ ឱ្យចេះដឹងអំពីអនាម័យ និងបរិស្ថានស្អាត ដោយមិនបោះសម្រាម ចោលពាសវាលពាសកាល។

ជាងនេះទៅទៀត ត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងសៀវភៅបន្ទុក ដែលជាឯកសារធ្វើកិច្ចសន្យាថ្នាក់បន្តទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន ផ្សេងៗត្រូវសម្អាតទីតាំងការដ្ឋាន និងកន្លែងជុំស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិក-កម្មករឱ្យបានស្អាត ដោយមានបង្កកប្រាក់ទុករង់ចាំ ក្រុមការងារអនុគណៈ កម្មការខេត្តចុះពិនិត្យរួច បានបញ្ជាក់ថាទីតាំងទាំងនោះស្អាតសម្បូរ អាចទទួលយកបានហើយទើប បើកប្រាក់ដែលបង្កកនោះឱ្យ។

គ.៦ ផ្លូវតមនាគមន៍

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះ មានការប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលមានស្រាប់ក្នុងតំបន់គម្រោងនេះ ដោយសារសកម្ម ភាពសាងសង់គម្រោង និងការដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍-សម្ភារបរិក្ខារអគ្គិសនី ដែលមានទំងន់រាប់តោនចូលទៅ ទីតាំងគម្រោងបណ្តាលឱ្យមាន ការស្រុត ឬខូចផ្លូវ ការបាក់ស្ពាន ការកកស្ទះចរាចរ ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរលើទ្រូងផ្លូវដែលមាន ចំណោតឡើងទូល និងផ្លូវកោង។ ល។

អាចមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរនៅពេលដែលដំឡើងខ្សែអគ្គិសនីកាត់ ផ្លូវលំ ជនបទ (ផ្លូវទេះ ឬផ្លូវដែលក្រុមហ៊ុនបាន សង់) ដោយសារ កម្ពស់ខ្សែមិនទាន់ទាញ បានដល់ចំណុចកម្ពស់ដែលបានគ្រោង ទាក់អ្នកធ្វើដំណើរបង្អួចជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ អ្នកធ្វើចរាចរណ៍ជាដើម។ល។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ធ្វើការកែលម្អផ្លូវដែលមានស្រាប់ និងសាងសង់ផ្លូវថ្មី ទៅកាន់ទីតាំងគម្រោង ដែលអាចធានាដល់ការប្រើប្រាស់របស់គម្រោង ហើយធ្វើការពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័នជំនាញ ក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈធ្ងន់ៗ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការអប់រំដល់បុគ្គលិកដែលបញ្ជាគ្រឿងចក្រ និងយានយន្តទាំងអស់ត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលា ហើយក្រុមហ៊ុនធានានូវសុវត្ថិភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនឈ្មៀនបើកបរមិនឱ្យលើសពី៣០គ.ម ក្នុង១ម៉ែ នៅក្នុងតំបន់ភូមិ និងទីប្រជុំជន មិនឱ្យលើស១០គ.ម ក្នុង ១ម៉ោង ១៩) និងដើម្បីបញ្ចៀសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណានានា។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការជួសជុលស្ពានដែលមានស្រាប់ ដើម្បីធានាលើការដឹកជញ្ជូន និងប្រើប្រាស់ប្រភេទយានយន្តដែលមិន បង្កឱ្យបាក់ស្ពានដែលមានស្រាប់ទាំងនោះ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសហការជាមួយមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ ធ្វើការដោះស្រាយសម្រួលចរាចរក្នុងតំបន់មានការកកស្ទះ និងកន្លែងបត់ចូលការដ្ឋាន និងសម្រួលចរាចរនៅពេលដឹកជញ្ជូនត្រង់ស្ទួរ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការជួសជុលផ្លូវក្នុងតំបន់គម្រោងឱ្យបានល្អ និងធ្វើការថែរក្សាផ្លូវដែលខ្លួនបានប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ។

នៅគ្រប់ចំណុចដែលខ្សែនេះឆ្លងកាត់ផ្លូវថ្នល់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវគ្រោងដំឡើងកម្ពស់ខ្សែទាបបំផុតពីដី១៥ម (ស្តង់ដារអគ្គិសនី១៤,២ម) ហើយនឹងអនុវត្តការដំឡើងខ្សែអគ្គិសនីនេះភ្លាមៗ គឺមិនបន្លាយខ្សែឆ្លងកាត់ផ្លូវចោលនោះទេ។ ជាងនេះទៅទៀត ត្រូវធ្វើរបារខ្ពស់ (កម្ពស់យ៉ាងតិច ៦ម) ដើម្បីទ្រខ្សែអគ្គិសនីនៅពេលដែលដំឡើងខ្សែអគ្គិសនីកាត់ផ្លូវ ទោះជាផ្លូវរបស់ខ្លួនក៏ដោយ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើ សេចក្តីជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរ និងដាក់ស្លាកប្រកាសអំពីការដ្ឋានកំពុងសាងសង់ចម្ងាយពីការដ្ឋាន១០០ម និងស្នើសុំឱ្យ មានសមត្ថកិច្ច ផ្នែកចរាចរណ៍ជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ នៅពេលដំឡើងខ្សែអគ្គិសនីនេះ ជៀសវាងកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ទាក់ខ្សែនេះ។

គ.៧ សុខភាពសាធារណៈ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ការងារសាងសង់គ្រឹះបង្គោល ការឈូសឆាយដី កសាងផ្លូវ និងដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសំណង់ អាចបង្កឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពបុគ្គលិក-កម្មករបស់ក្រុមហ៊ុន និងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចូលទៅតំបន់គម្រោងដោយ សារធូលីដី ធូលីស៊ីម៉ង់ត៍ ចំហាយ ចេញពីការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីជាដើម។

ដំណាក់កាលសាងសង់នេះ បង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបុគ្គលិក-កម្មករបស់ គម្រោងដោយសារតំបន់ខ្លះនៃគម្រោងនេះ ជាតំបន់ដែលកើតជំងឺគ្រុនចាញ់ និងគ្រុនសន្ធឹក។ ម្យ៉ាងទៀត ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរតំបន់គម្រោងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ ភូមិស្ទឹងថ្មី ទាំងមូលអាចឆ្លងជំងឺអេដស៍ ជំងឺកាមរោគ ជំងឺរបេង ជំងឺឆ្លងផ្សេងៗ ពីបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ដែលជ្រើសរើសមកពីឆ្ងាយដោយក្រុមហ៊ុនផងដែរ។

អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈ(ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់និងបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង)ដោយសារការប្រើប្រាស់ឬ ចរាចរគ្រឿងញៀន។

អាចប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ដោយសារមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីសុវត្ថិភាពការងារ។

ក្នុងតំបន់គម្រោងនៅកន្លែងគ្មានប្រភពទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគទេ ក្រុមហ៊ុនត្រូវខ្វែងអណ្តូងទឹកស្អាតគ្រប់គ្រាន់នៅតាមជុំកម្មកររស់នៅបណ្តោះអាសន្នទាំងនោះ។

អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្មករដំឡើងខ្សែ និងបង្គោលដោយសារការឆក់ (ទោះបីជាមិនទាន់ភ្ជាប់ចរន្តក៏ដោយ) ដោយសារ រន្ទះពីព្រះខ្សែនេះមានចម្ងាយប្រមាណ ៥គ.ម ដូចនេះបើមានអាកាសធាតុមិនល្អបណ្តាលឱ្យមានរន្ទះកន្លែងណាមួយនោះចរន្តអគ្គិសនីនឹងស្រូបចូលតាមខ្សែ ឬបង្គោលធ្វើឆក់អ្នក ដែលប៉ះផ្ទាល់ទៅលើខ្សែ ឬបង្គោលដែកនេះ។

អាចមានប្រជាពលរដ្ឋ ឬជនណាម្នាក់ឡើងបង្គោលអគ្គិសនី អាចបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ ឬមានការឆក់ (ទោះបីជា មិនទាន់ ភ្ជាប់ចរន្តក៏ដោយ)។

អាចនឹងមានការផ្ទុះស្បើងឱ្យអគ្គិសនី រវាងខ្សែតង់ស្យុងខ្ពស់កំពង់ដំឡើង និងខ្សែតង់ស្យុងមធ្យមប៉ះគ្នា។

> វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនប្រកាន់យកការរក្សាសុវត្ថិភាពការងារជាចំបង ក្នុងសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃ។

ដើម្បីការពារសុខភាព ដែលបណ្តាលមកពីធ្វើការ ក្នុងការងារសាងសង់គ្រឹះបង្គោល ការឈូស ឆាយដឹកសាងផ្លូវ និងដឹកជញ្ជូនសម្ភារសំណង់ ក្រុមហ៊ុនត្រូវត្រៀមផ្តល់ម៉ាស់ការពារធ្វើការ និងធ្វើការស្រោចទឹកលើផ្លូវថ្នល់ជាប្រចាំ មិនឱ្យ ប៉ះពាល់ការហូរចូលដី ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់សុខភាពបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង និងសាធារណជន ដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ការដ្ឋាន សាងសង់ឡើយ។

ត្រូវសាងសង់ជំរុំស្លាកនៅរបស់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងឱ្យបានសមរម្យ ដោយមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត មានបង្គន់ អនាម័យ បន្ទប់ទឹកគ្រប់គ្រាន់ និងមានកម្មវិធីអប់រំសុវត្ថិភាពការងារដល់បុគ្គលិក-កម្មកររបស់គម្រោង។

ក្រុមហ៊ុន ជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យ ដែលមានសមត្ថភាពនៅប្រចាំការក្នុងការដ្ឋាន និងជំរុំស្លាកនៅរបស់កម្មករ និងគ្រៀម ថ្នាំពេទ្យ និងបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់ជាប្រចាំសម្រាប់ការពិនិត្យ និងព្យាបាលជូនបុគ្គលិក-កម្មកររបស់គម្រោង ហើយមានរថយន្ត សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេល ដែលមានករណីគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាប្រចាំ។



ក្រុមហ៊ុន ត្រូវធ្វើការអប់រំសុខភាពអនាម័យ ដល់បុគ្គលិក-កម្មកររបស់ខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺទាំងនោះ កុំឱ្យឆ្លងទៅ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះ។

ក្រុមហ៊ុន ត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ពិសេសទប់ស្កាត់ការជួញដូរចរាចរគ្រឿង ញៀន និង មនុស្ស។

ក្នុងពេលសាងសង់ក្រុមហ៊ុនមានដំឡើងខ្សែការពាររន្ទះ និងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពការពារឆក់ នៅពេលដែលកើតមាន ចរន្តអគ្គិសនីដោយចៃដន្យ ដែលបណ្តាលមកពីអាកាសធាតុ។

ក្រុមហ៊ុន ត្រូវសហការជាមួយការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកនៅក្នុងតំបន់នេះ ដើម្បីការពារទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង ផ្សេងៗ ដែលកើតមានឡើងជាប្រចាំ។

ក្រុមហ៊ុន ត្រូវសាងសង់គ្រឿងការពារសត្វ-មនុស្ស ភ្ជាប់នឹងបង្គោលអគ្គិសនីទាំងបួនកុំឱ្យសត្វ-មនុស្សឡើងបាន និងមានដាក់ស្លាកសញ្ញាហាមឃាត់ ភ្លាមៗមុននឹង បញ្ចប់សាងសង់បង្គោលមួយ រួចរើទៅសាងសង់បង្គោលមួយទៀតតាម ការគ្រោងខាងលើ។



រូបទី៥: បន្ទះដែកអ៊ុលត្រា ការពារសត្វ និងមនុស្សឡើង

ក្រុមហ៊ុនត្រូវដំឡើងខ្សែនៅគ្រប់ចំណុច នៅពេលដែលមានខ្សែតង់ស្យុងមធ្យមដទៃទៀត ឆ្លងកាត់ពីលើគ្នាដោយធានាសុវត្ថិភាពកុំឱ្យមានការឆ្លងចរន្តធ្វើឱ្យផ្ទះដាច់ខ្សែ អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្ស។ **សម្គាល់៖** នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥នេះ នៅតំបន់គម្រោងមិនទាន់មាន ខ្សែអគ្គិសនីតង់ស្យុងមធ្យម នៅឡើយទេ។

គ.៨ សោភ័ណភាព/ ទេសភាព

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ការសាងសង់បង្គោល និងខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់នេះ មានការប៉ះពាល់ដល់សោភ័ណភាពទេសភាពក្នុងតំបន់គម្រោង ដោយសារការដំឡើងបង្គោលមិនមានការត្រង់គ្នា ឬកម្ពស់មិនស្មើគ្នាជាដើម។ល។

ម្យ៉ាងទៀត អាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សោភ័ណភាពដល់តំបន់ការពារ និងអភិរក្សទាំងនោះដែរ ដោយសារការរៀបចំបង្គោល និងខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់២៣០គ.វ៉ុន៖ មិនរត់តាមជួរល្អ និងកាប់គ្នាព្រៃឈើក្នុងតំបន់នេះ។

ការហុយធូលី ដោយសារការដីការដុតព្រៃសម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើម ក៏អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សោភ័ណភាព និងទេសភាពកន្លែងនោះដែរ។

ការបោះសំណល់រឹង-រាវគ្រប់ប្រភេទ ដូចជាសំបកកង់ឡាន សំបកដប ស្បោងប្លាស្ទិកគ្រប់ប្រភេទ ក្រណាត់ខោ អាវ សំណល់បេតុង។ល។ ធ្វើឱ្យកខ្វក់តំបន់នេះ ដោយសំណល់ទាំងនេះមិនងាយនឹងរលាយទេ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ការសាងសង់បង្គោល និងខ្សែអគ្គិសនីនេះ ក្រុមហ៊ុនធ្វើការតំរង់ទិស និងកំណត់កម្ពស់ទៅតាមស្ថានភាពដី (កម្ពស់ចាប់ពី២០-៤០ម) ឱ្យបានសមស្របដើម្បីរំលេចនូវសោភ័ណភាព នៃប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីនេះ។ ម្យ៉ាងទៀតក្រុមហ៊ុននឹងសំអាតព្រៃទៅតាមទំហំកំណត់នៃចំណីគន្លងខ្សែអគ្គិសនី (ម្ខាង១៥ម ពីអក្សរបង្គោលអគ្គិសនី) និងកាត់តំរឹមដើមឈើ

តាមគន្លងខ្សែអគ្គិសនីនេះឱ្យបានស្មើល្អ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីកាន់តែមានសោភ័ណភាព ថែមទៀតជាពិសេស ការពារពណ៌ស្នាមលោតតាងទៀតផង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើគន្លងខ្សែអគ្គិសនី ឱ្យបានត្រង់ល្អ ដើម្បីមើលទៅរត់ត្រង់ជូរគ្នា។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវទឹកជាប្រចាំទៅលើផ្លូវថ្នល់ដែលខ្លួនកំពុង ប្រើប្រាស់សាងសង់គម្រោង។

គ.៩ ហានិភ័យ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នេះ អាចនឹងមានហានិភ័យ ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិ ការកើតមានការញ្ជួយដី នៅក្នុង តំបន់គម្រោងការទទួលរងឥទ្ធិពលពីព្យុះទីហុង ឬព្យុះផ្សេងទៀត ដែលជាហេតុបង្កឱ្យមានមហន្តរាយធំៗរំលំបាក់ ឬដាច់ខ្សែ អគ្គិសនី និងការខូចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់គម្រោង ដែលកំពុងសាងសង់ ការបាត់បង់ ឬខូចខាតសម្ភារ និងគ្រឿង ចក្រ សាងសង់ ជាពិសេសការធ្វើឱ្យរងរបួស និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ដល់បុគ្គលិកកម្មករ ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង/ក្បែរ ខាងតំបន់គម្រោង។

អាចនឹងកើតមានការផ្ទុះសម្ភារ គ្រឿងផ្ទុះ ឆេះប្រេងឥន្ធនៈ នៅកន្លែង ឬឃ្លាំងស្តុករបស់គម្រោង និងការឆេះព្រៃក្នុង តំបន់គម្រោង ដែលបណ្តាលមកពីការធ្វើសប្រហែស ឬអំពើភេរវកម្ម ក៏អាចបង្កឱ្យមានមហន្តរាយដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សំខាន់ៗរបស់គម្រោង និងធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ និងអាយុជីវិតមនុស្សទៀតផង ។

អាចនឹងកើតមានសង្គ្រាមឈ្លានពានលើប្តូរណាភាពទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជា ក៏ជាឧបសគ្គ ដល់ការងារសាងសង់ គម្រោង ឬសង្គ្រាមអាចបំផ្លាញគម្រោងទាំងស្រុងក៏សឹងមាន។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់វិនាទី ក្នុងការការពារសុវត្ថិភាព ចំពោះគ្រឿងផ្ទុះ ការឆេះព្រៃ និងឆេះប្រេងឥន្ធនៈ ដោយធ្វើការសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។

ក្រុមហ៊ុន ត្រូវសហការជាមួយរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាន ដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់អំពើភេរវកម្មក្នុងតំបន់គម្រោង ឱ្យទាន់ ពេលវេលា។

បណ្តាញព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវធ្វើការជូនដំណឹងរាល់ហេតុការណ៍កើតឡើង ដោយសារហានិភ័យបង្កឡើង ដោយគ្រោះ ធម្មជាតិទាំងនោះជាបន្ទាន់ទៅដល់បុគ្គលិកកម្មករក៏ដូចប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរគម្រោងនោះឱ្យទាន់ពេលវេលា។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវរៀបចំបំប៉នទុកនូវឈាសសង្គ្រោះ សម្ភារ និងថវិកាដើម្បីធានាការសង្គ្រោះជាបន្ទាន់នូវហេតុការណ៍ លើនេះទាន់សភាពការណ៍ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

៧.៧.៣ ដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោង (Project Operation & Maintenance)

ក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោងនេះគឺជាដំណាក់កាលមួយមានរយៈពេលវែងជាងគេ (គម្រោងនេះមិន ទាន់ទទួលបានកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍគម្រោងពីរាជរដ្ឋាភិបាល)នៅឡើយទេ។ សកម្មភាពគម្រោងក្នុងដំណាក់កាលនេះអាចនឹង បង្កឱ្យមានការប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមានសំខាន់ៗ ដូចតទៅ ៖

ក. ធនធានរូបសាស្ត្រ

ក.១ ការហូរច្រោះ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោង អាចមានការហូរច្រោះ នាំឱ្យខូចគុណភាពដី នៅតាមទីជម្រាល ជើងទេរ នៃជញ្ជាំងភ្នំ ឬដីទួលតាមដងផ្លូវចូលសាងសង់បង្គោលអគ្គិសនី ហើយផ្លូវនេះប្រើប្រាស់សម្រាប់ការថែទាំគម្រោង។

ការបាក់ដីនៅតាមកន្លែង ទាំងនេះ ដោយសារទឹកភ្លៀងខ្លាំង ធ្វើឱ្យស្ទះផ្លូវ ឬបាត់បង់ដីជាតិដីនៅតំបន់នេះ ដោយសារដីនេះ គ្របពីលើ។

អាចនឹងមានការបំពុលដីដោយសារការលេចធ្លាយ ឬកំពប់ប្រេងគ្រប់ប្រភេទ ឬសំណល់រឹង-រាវគ្រប់ប្រភេទ ដែល ក្រុមហ៊ុនយកមកដំណើរការថែទាំគម្រោងនេះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវមានអ្នកត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ នៅតាមផ្លូវចូលទៅបង្គោលអគ្គិសនី ជាពិសេសនៅតាមជញ្ជាំងភ្នំខ្ពស់ៗ ប្រសិនបើ មានការបាក់ ត្រូវកាយដីនោះចេញជាបន្ទាន់ រួចយកទៅចាក់នៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ហើយត្រូវដាំស្មៅ នៅកន្លែងបាក់នេះឡើងវិញ ដើម្បីការពារការហូរច្រោះទៀត។

ម្យ៉ាងទៀត ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង-រាវគ្រប់ប្រភេទឱ្យបានល្អ មិនចោលពាសវាលពាសកាល ដោយមាន កន្លែងទុកដាក់ត្រឹមត្រូវ។ ជាងនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការប្រមូលសំណល់រឹង-រាវគ្រប់ប្រភេទចេញពីទីតាំង ការដ្ឋាននានាកន្លែង ស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិក-កម្មករ ដែលបានមកបោះទីតាំងក្នុងពេលសាងសង់គម្រោងឱ្យបានស្អាត។

ក.២ គុណភាពទឹក (លើដី និងក្រោមដី)

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោង អាចនឹងប៉ះពាល់គុណភាពទឹកលើដី និងក្រោមដី ដោយសារការប្រើ ប្រាស់សារធាតុគីមី ដើម្បីបង្កាក់ការលូតលាស់របស់ដើមឈើក្នុងពេលដំណើរការគម្រោងនេះ។

អាចនឹងមានការបំពុលទឹកដោយសារការលេចធ្លាយ ឬកំពប់ប្រេងគ្រប់ប្រភេទ ដែលក្រុមហ៊ុនយកមកដំណើរការ ថែទាំ គម្រោងនេះរួចហូរចូលទៅក្នុងប្រភពទឹកធម្មជាតិក្បែរនោះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី ដើម្បីសំអាត ឬបង្កាក់ការលូតលាស់របស់ដើមឈើនោះទេ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសាងសង់សំណង់រណ្តៅបេតុងពីក្រោមត្រង់ស្នូរ ការពារការលេចធ្លាយ ឬកំពប់ប្រេង ដែលប្រើសម្រាប់ ត្រង់ស្នូរ ទាំងនោះ។ ចំពោះប្រេងដែលចាស់ៗ ឬប្រេងដែលមាននៅក្នុងរណ្តៅ ក្រុមហ៊ុននឹងយកទៅលក់ឱ្យសិប្បកម្មកែច្នៃ ប្រេងខ្មៅ (ប្រេង ដែលប្តូរពីម៉ាស៊ីនភ្លើង ឬគ្រឿងយន្ត) ក្នុងស្រុកធ្វើជាគ្រឿងចំហេះផ្សេងៗ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រងយានយន្តគ្រប់ប្រភេទមិនឱ្យលេចធ្លាយប្រេងដែលជាហេតុនាំឱ្យមានការបំពុលទឹកនេះទេ។

ក.៣ គុណភាពខ្យល់

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោង អាចមានការបំពុលខ្យល់ដោយសារ ក្លិនមិនល្អចេញពីសំណល់រឹង-រាវ សំណល់ពីផ្ទះបាយ ឃ្លាំងស្តុកប្រេង កន្លែងបង្គន់ កន្លែងបង្ហូរទឹកសំរុយចោលជាដើម។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវមានអ្នកត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំនៅតាមទីតាំងដាក់សម្រាម កន្លែងបង្ហូរសំណល់រាវពីបង្គន់ ពីបន្ទប់ទឹក ដោយជឿជាក់ថាសំណល់រឹង-រាវទាំងអស់នោះត្រូវបានទុកដាក់ត្រឹមត្រូវមិនមានជះក្លិនមិនល្អនោះទេ។ ប្រសិនបើអាងសិប ទឹកបាត់បង់សមត្ថភាព ឬពេញត្រូវធ្វើការជួសជុល និងបូមសំអាតជាបន្ទាន់។

ខ. ធនធានជីវសាស្ត្រ

ខ.១ ព្រៃឈើការពារ/តំបន់ការពារ/ឧទ្យានជាតិ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំនេះក៏អាចប៉ះពាល់ដល់តំបន់ដែនព្រៃបម្រុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍ ដោយសារមានការទន្ទ្រាននានា ព្រៃយកជីវធម៌សិទ្ធិខុសច្បាប់ព្រោះមានផ្លូវចេញចូលក្នុងតំបន់ស្រួលពីសំនាក់ជនភ្លៀតឱកាសមួយចំនួន។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការសហការជាមួយអាជ្ញាធរ និងរដ្ឋបាលព្រៃឈើថែទាំស្វ័យប្រវត្តិ ដែលបានដំឡើងនេះ ជាប្រចាំ ដើម្បីឱ្យជន ឱកាសនិយមទាំងនោះបានឃើញ បើល្មើសនឹងត្រូវជាប់គុករហូតដល់១០ឆ្នាំ។ ជាងនេះទៅទៀត នៅតាម បង្គោលអគ្គិសនី ២៣០គ.វី នីមួយៗក៏ត្រូវដាក់ស្លាកនេះដែរ។ ក្រុមហ៊ុនមានកញ្ចប់ថវិកាចំនួន២៥.០០០ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ការអប់រំផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថាន (មើលក្នុងតារាង ៨-២)។

ខ.៣ ធនធានព្រៃឈើ និងជម្រកសត្វព្រៃ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំនេះក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ធនធានព្រៃឈើ ដែលជាជម្រកសត្វព្រៃច្រើនប្រភេទដូច មានចែង ក្នុងជំពូក៥ ចំណុច ៥.១.២.១ ដោយសកម្មភាពកាប់សំអាតមែក ឬដើមឈើតាមគន្លងខ្សែអគ្គិសនីនេះ ដោយមិន ឱ្យខ្ពស់ជាង៣ម។

ម្យ៉ាងទៀតអាចកើតមានឡើងភ្លើងឆេះព្រៃក្បែរតំបន់គម្រោង ដោយសារការទុស្សៀវខ្សែអគ្គិសនី ឬធ្លាក់ផ្កាភ្លើង (មែក ឈើដុះ លូតទៅប៉ះដែនរបស់ខ្សែអគ្គិសនី នាដូវប្រាំងស្ងួត) ទៅលើព្រៃឈើ នឹងបណ្តាលឱ្យមានការឆេះព្រៃកើតឡើង។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ការកាប់សំអាតមែក ឬដើមឈើនេះ គឺក្រុមហ៊ុននឹងកាប់តែក្នុងទំហំ នៃចំណីគន្លងខ្សែអគ្គិសនី (ម្ខាង១៥ម សរុប ៣០ម)តែ ប៉ុណ្ណោះ ហើយនឹងសហការថែរក្សាព្រៃឈើសងខាងចំណីគន្លងខ្សែអគ្គិសនីនេះ ជាមួយមន្ត្រីជំនាញព្រៃឈើឱ្យ បានល្អប្រសើរ។

ការថែទាំ និងកាប់សំអាតមែក ឬដើមឈើក្រោមគន្លងខ្សែអគ្គិសនីនេះ គឺក្រុមហ៊ុនធ្វើតែពេលថ្ងៃត្រង់ប៉ុណ្ណោះ ជៀសវាងការរំខានដល់សត្វព្រៃ ពីព្រោះនៅពេលយប់ សត្វព្រៃភាគច្រើនរកស៊ី និងមួយចំនួនទៀតដេកនៅព្រៃក្បែរតំបន់ ខ្លះនៃគម្រោងនេះ។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការអប់រំ និងហាមឃាត់ដល់បុគ្គលិក-កម្មកររបស់គម្រោង មិនឱ្យទន្ទ្រានចូលព្រៃ ធ្វើការបរបាញ់ ឬដាក់ អន្ទាក់ ឬជួញដូរសត្វព្រៃនោះឡើយ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់ពិន័យដល់បុគ្គលិក-កម្មករណា ដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងការហាមឃាត់ខាងលើ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ក្រសួងបរិស្ថាននិងរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាន ដើម្បីកាត់បន្ថយហេតុ ប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន ដែលកើតឡើងដោយថាហេតុនៅក្នុងតំបន់គម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មាន នៅតាមចំណុចសំខាន់មួយចំនួន ដែលមានបុគ្គលិកព័ត៌មានគម្រោង មន្ត្រី ជំនាញពាក់ព័ន្ធ និងរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាន សហការគ្នាទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃ និងមានប្រព័ន្ធផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីស្វ័យប្រវត្តិ នៅ ពេលមានហេតុការណ៍ទុស្សៀវខ្សែអគ្គិសនី និងភ្លើងឆេះព្រៃកើតឡើង។

ខ.៤ ជីវសាស្ត្រសត្វព្រៃ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ការទន្ទ្រានចូលព្រៃធ្វើការបរបាញ់ ដាក់អន្ទាក់ និងចាប់សត្វពិសំណាក់បុគ្គលិក-កម្មករ ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការ និងថែទាំ គម្រោង និងអ្នកក្រៅ ធ្វើឱ្យបាត់បង់សត្វព្រៃក្នុងតំបន់គម្រោងគួរឱ្យព្រួយបារម្ភ។

អាចមានការឆក់ដល់មនុស្ស-សត្វ ជាពិសេសពពួកសត្វស្វា និងទោច ដោយសារសត្វនេះចូលចិត្តឡើងបង្គោលអគ្គិសនី។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវហាមឃាត់ដាច់ខាតដល់បុគ្គលិក-កម្មករ របស់ខ្លួនក្នុងការបរបាញ់ ឬជួញដូរសត្វព្រៃនៅក្នុង និងក្បែរខាង តំបន់គម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការអប់រំ និងដាក់វិន័យដល់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងមិនឱ្យធ្វើការចាប់ ឬបរបាញ់សត្វព្រៃ និងធ្វើចរាចរ លក់ដូរសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់នេះឡើយ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវសងគ្រឿងការពារមនុស្ស-សត្វទៅនឹងបង្គោលទាំងបួនដើម្បីការពារកុំឱ្យមនុស្ស-សត្វឡើងបាន។

គ. ធនធានសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

គ.១ ការប្រើប្រាស់ដី និងការតាំងលំនៅឋានឡើងវិញ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ អាចមានការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីពីអ្នកមកពីខាងក្រៅ និងជនឱកាសនិយមប្រើប្រាស់ដីច្រើនជាងគ្រប់រូបភាព ដើម្បីចាប់យកដីនៃតំបន់ព្រៃការពារនេះ គួរឱ្យព្រួយបារម្ភពីព្រោះគម្រោងមានផ្លូវចេញចូលស្រួល បច្ចុប្បន្នគ្មានផ្ទះប្រជាជនរស់នៅ ក្រោមគន្លងនៃខ្សែនេះទេ (ខ្សែ២៣០គ.វ៉. មិនទាន់បានសាងសង់នៅឡើយ ការសិក្សាយកតាមចំណុចយាមកា ដែលចែងក្នុងជំពូក៤ ចំណុច៤.៣) ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើរួចមកហើយ។ ហេតុដូច្នេះ ហើយក្រោយពីការសង់គម្រោង នេះរួចនឹងមានការសង់លំនៅឋាន និងសំណង់ផ្សេងៗទៀតនៅក្រោមគន្លងនេះមិនខានឡើយ ដែលធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពិបាកដោះស្រាយ ពីព្រោះកម្ពស់ខ្ពស់ផ្ទាល់ដី យ៉ាងហោចណាស់ក៏សរសរដំបូលមានកម្ពស់ពី៣,៥ម ទៅ៤ម ដែរ លើសពីនេះអ្នក ស្រុកទាំងនេះ មានដំឡើងអង្គតែន ឬលើកបង្គោលផ្សេងៗ ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាង៣ម ដែលនឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់ស្លាកតំបន់ដីចំណីគន្លងខ្សែ ២៣០គ.វ៉.នេះ នៅតាមបង្គោលអគ្គិសនីនៅចន្លោះរៀងរាល់២បង្គោលម្តងនៃខ្សែ២៣០គ.វ៉.នេះ ដើម្បីឱ្យប្រជាជនបានដឹង និងឃើញ ដូចក្រសួងសាធារណៈការ ដែលបានដាក់តាមផ្លូវជាតិនានា។ **សម្គាល់៖** ក្នុងពេលចុះសិក្សាផលប៉ះពាល់តាមគន្លងខ្សែនេះ ក្រុមការងារ SAWAC បានធ្វើការជូនដំណឹង និងពន្យល់ដល់អ្នកភូមិពាក់ព័ន្ធអំពីចំណីគន្លង ខ្សែនេះ និងអំពីសុវត្ថិភាព មិនឱ្យមានការសាងសង់សំណង់ ផ្សេងដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាង៣ម ក្រោមគន្លងខ្សែនេះផងដែរ។

គ.៣ ប្រពៃណី វប្បធម៌ និងសាសនា

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោងនេះ អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅ ក្បែរតំបន់គម្រោង ដោយសារក្រុមហ៊ុននាំយកបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងមកពីតំបន់ផ្សេងទៀត ឬជនបរទេស។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការណែនាំអប់រំដល់ បុគ្គលិក-កម្មកររបស់គម្រោងឱ្យមានការគោរពទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី និងជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញក្នុងតំបន់ទីតាំងគម្រោង។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់វិន័យដល់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ដែលបំពានលើទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌ និងជំនឿសាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់ក្បែរតំបន់គម្រោងដូចជា ភូមិស្ទឹងថ្មីទាំងមូលដើម។

គ.៤ ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោងនេះ អាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់ទឹករបស់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ដោយនៅតំបន់គម្រោងពុំទាន់មានប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតទេ។

ការគ្រប់គ្រងសំណល់រាវ ដែលចេញពីបង្គន់ បន្ទប់ទឹក ផ្ទះបាយ ការបន្ទោរបង់ក្នុងប្រភពទឹកធម្មជាតិ ឃ្លាំងស្តុកសម្ភារ រោងជាងជាដើម ដែលធ្វើឱ្យខូចដល់ប្រភពទឹកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកស្អាតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតក្នុងការប្រើប្រាស់របស់បុគ្គលិក-កម្មករឱ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ។

នៅអនុស្ថានីយពោធិ៍សាត់ក្រុមហ៊ុនត្រូវសាងសង់អាងសិបទឹកទំនើប និងថែទាំជាប្រចាំសម្រាប់សំអាតសំណល់រាវ ឬទឹកខ្វក់ ដែលចេញពីបង្គន់ បន្ទប់ទឹក ផ្ទះបាយ ឃ្លាំងសម្ភារ ដើម្បីរក្សាគុណភាពទឹកលើដី និងក្រោមដីជុំវិញតំបន់នោះ។

អប់រំណែនាំបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ឱ្យយល់ដឹងអំពីអនាម័យមិនឱ្យមានការបន្ទោរបង់ក្នុងប្រភពទឹកធម្មជាតិ ឬសាធារណៈ ឡើយស្គាល់នូវកន្លែងទុកដាក់សម្រាម ដែលក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំកសាងក្នុងទីតាំងស្នាក់នៅ ហើយដាក់ពិន័យដល់បុគ្គលិក-កម្មករណា ដែលមិនព្រមធ្វើតាមការណែនាំ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង-រាវ ដោយសាងសង់បង្គន់អនាម័យ ព្រមទាំងរៀបចំប្រមូលសំណល់រឹង និងសម្រាមយកទៅចោល នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីកែប្រែតំបន់គម្រោងឱ្យមានអនាម័យ និង បរិស្ថានល្អ។

គ.៥ តំបន់ទេសចរណ៍/ រមណីយដ្ឋាន/ ទីកន្លែងកំសាន្ត

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោងនេះ អាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់តំបន់នេះដែលជាតំបន់ទេសចរណ៍-បរិស្ថាន ឬអេកូ-ទេសចរណ៍ ដោយសារការប្រមូលសំណល់រឹង-រាវ គ្រប់ប្រភេទ ដូចជា សំបកកង់ឡាន ស្បោងប្លាស្ទិក ក្រណាត់ សំបកដប គ្រប់ប្រភេទ មិនបានស្អាតតាមការដ្ឋានសាងសង់បង្គោលនៅតាមទីតាំងបោះជុំស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន កន្លែងបង្គន់ បន្ទប់ទឹក ផ្ទះបាយ ឃ្លាំងស្តុកសម្ភារៈ រោងជាងជាដើមដែលធ្វើឱ្យខូចតំបន់នេះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុន ត្រូវធ្វើការប្រមូលសម្រាម សំណល់រឹង-រាវទាំងអស់នោះ ឱ្យបានស្អាតពីទីតាំងដូចបានរៀបរាប់ខាងលើរួចសំណល់ នេះត្រូវដឹកយកទៅដាក់ក្នុងរណ្តៅសុវត្ថិភាព (ឆ្ងាយពីប្រភពទឹក) រួចកប់វាឱ្យបានត្រឹមត្រូវត្រូវ។ ចំណែកឯ

ការដ្ឋាន ឬទីតាំងបោះជំរុំស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន និងទីតាំងផ្សេងៗទៀតរបស់អ្នកម៉ៅការបន្តក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្អាតផងដែរ។

គ.៦ ផ្លូវធម្មនាគមន៍

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ការកកចង្អៀតលើដងផ្លូវ និងបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ដោយសារសកម្មភាពថែទាំគម្រោង និងការធ្វើសម្របសម្រួលក្នុងការបើកបរ របស់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង។

អាចនឹងធ្វើឱ្យមានការខូចខាតផ្លូវ ដោយសារការថែទាំគម្រោងខ្សែអគ្គិសនីនេះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុន ត្រូវធ្វើការសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍នៅពេលដែលមានការថែទាំគម្រោងខ្សែម្តងៗ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការថែទាំជួសជុលផ្លូវ ឬបង្កើតផ្លូវដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងសម្រួលចរាចរក្នុងតំបន់គម្រោងឱ្យបានល្អប្រសើរ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវជ្រើសរើសអ្នកបើកបរអាជីពដែលមានបទពិសោធន៍ និងមានស្មារតីល្អ។

គ.៧ សុខភាពសាធារណៈ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោង អាចបង្កឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាព របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះ ដោយសារបុគ្គលិក-កម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនអាចចម្លងជំងឺផ្សេងៗដល់អ្នកភូមិ ដូចជាជំងឺអេដស៍ ជំងឺកាមរោគ។ល។

ម្យ៉ាងទៀតអាចមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈ ដោយសារការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង-រាវមិនបានល្អ។

អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្ស នៅធ្វើដំណើរកាត់តាមគន្លងខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី២៣០kV នេះដោយសារការរងឥទ្ធិពល ដែនអគ្គិសនីភ្ជួរអាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូស្តាទិក និងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិកនៅតាមគន្លងខ្សែ៥គ.ម ឬឆ្លងចរន្តតាមដើមឈើដែលមាន មែកវាទៅទៅប៉ះចូលក្នុងដែនអគ្គិសនីទាំងនេះ។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ធ្វើការអប់រំសុខភាពអនាម័យដល់បុគ្គលិក-កម្មករ ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ កុំឱ្យកើតមាននិងឆ្លងទៅ ប្រជាពលរដ្ឋក្បែរតំបន់គម្រោងនេះ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការពិនិត្យតាមដានគុណភាពទឹកសំរុយដែលបញ្ចេញពីការិយាល័យ ឃ្លាំងសម្ភារ និងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ បុគ្គលិក-កម្មករជាប្រចាំ ប្រសិនបើគុណភាពទឹក ដែលបញ្ចេញទៅក្រៅនេះមានការបំពុល ក្រុមហ៊ុននឹងរឹះរកមធ្យោបាយ ដើម្បីធ្វើការកាត់បន្ថយ ដោយសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសហការជាមួយស្ថាប័នសុខាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង ដែលកើតឡើងដោយថាហេតុ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវគ្រប់គ្រងសំណល់ រឹង-រាវឱ្យបានល្អ តាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពខ្សែអគ្គិសនី ជាពិសេសចំណុចខ្សែដក់មកដីមានកម្ពស់៩មយ៉ាងតិច និងកន្លែងខ្សែឆ្លងកាត់ ផ្លូវ១៥ម យ៉ាងតិចនៅពេលមានអាកាសធាតុ មិនល្អកើតឡើងម្តងៗ ហើយត្រូវសម្អាតដើមឈើជាប្រាំដោយមិនឱ្យវាលូតលើសពី កម្ពស់៣មឡើយ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពីគ្រោះថ្នាក់ ដែលបណ្តាលមកពីការរស់នៅក្រោម ឬលើកបង្គោល លោហៈក្នុងចំណីខ្សែអគ្គិសនី ឬឡើងបង្គោលអគ្គិសនី និងហាមឃាត់ដាច់ខាត នូវទង្វើខាងលើ និងតម្លើងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយ ផងដែរ។



គ.៨ សោភ័ណភាព/ទេសភាព

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ក្នុងដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោងនេះ អាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់តំបន់នេះ ដូចចំណុចគ.៥ដែរ គឺ ប៉ះពាល់ដោយ សារការប្រមូលសំណល់រឹង-រាវគ្រប់ប្រភេទ ដូចជា សំបកកង់ឡាន ស្បោងប្លាស្ទិក ក្រណាត់ សំបកដប គ្រប់ប្រភេទមិនបានស្អាត តាមការផ្ទុះសាងសង់បង្គោល នៅតាមទីតាំងបោះជំរុំស្លាកនៅបណ្តោះអាសន្ន កន្លែងបង្គន់ បន្ទប់ទឹក ផ្ទះបាយ ឃ្លាំងស្តុកសម្ភារ រោងជាងជាដើម ដែលធ្វើឱ្យកខ្វក់តំបន់នេះ ដែលមានទេសភាពស្អាត។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការប្រមូលសម្រាម សំណល់ រឹង-រាវទាំងអស់នោះ ឱ្យបានស្អាតពីទីតាំងដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ រួចសំណល់ នេះត្រូវដឹកយកទៅដាក់ក្នុងរណ្តៅសុវត្ថិភាព (ឆ្ងាយពីប្រភពទឹក) រួចកប់វាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ចំណែកឯ ការផ្ទុះ ឬទីតាំងបោះជំរុំ ស្លាកនៅបណ្តោះអាសន្ន និងទីតាំងផ្សេងៗទៀត របស់អ្នកមើលការបន្ត ក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការ សំអាតផងដែរ។

គ.៩ ហានិភ័យ

➢ ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះហានិភ័យដោយសារគ្រោះធម្មជាតិ ការធ្វេសប្រហែសផ្នែកសន្តិសុខ និងអំពើភេរវកម្ម ឬសង្គ្រាម។ ការកើតមានការញ្ជួយដី នៅក្នុងតំបន់គម្រោង ការទទួលរងឥទ្ធិពលពីព្យុះភ្លៀងទីហ្មង ឬព្យុះផ្សេងទៀត អាចបង្កឱ្យមានមហន្តរាយធំៗ ដូចជាការបាក់រលំបង្គោល ដាច់ខ្សែ និងការខូចប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីសំខាន់ៗរបស់គម្រោង ជាពិសេស ការធ្វើឱ្យរងរបួស និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដល់បុគ្គលិក-កម្មករ និងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង និងក្បែរខាងតំបន់គម្រោង។

ការឆេះព្រៃក្នុងតំបន់គម្រោងដែលបណ្តាលមកពីការធ្វេសប្រហែសបច្ចេកទេស ឬទុស្ស័យខ្សែអគ្គិសនី ឬអំពើភេរវកម្ម ក៏អាច បង្កឱ្យមានមហន្តរាយ/គ្រោះថ្នាក់ធំដល់ប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីសំខាន់ៗរបស់គម្រោងធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ និងអាយុជីវិតមនុស្សទៀត ផង។

ការកើតមានសង្គ្រាមឈ្លានពានលើបូរណភាពទឹកដី នៃប្រទេសកម្ពុជា និងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងក៏ជាឧបសគ្គដល់កិច្ចដំណើរការ និងថែទាំគម្រោងផងដែរ ជូនកាលសង្គ្រាមអាចបំផ្លាញគម្រោងទាំងស្រុងតែម្តង។

➢ វិធានការកាត់បន្ថយ

ក្រុមហ៊ុនមានផែនការត្រួតពិនិត្យនិងប្រមូលព័ត៌មានជាប្រចាំដើម្បីថែទាំប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីឱ្យបានគង់វង្សនិងសុវត្ថិភាព។
ក្រុមហ៊ុនត្រូវបំពាក់ប្រព័ន្ធព្យួតទប់អគ្គិសនីដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យទាន់ពេលវេលាការពារអាយុជីវិតមនុស្ស-សត្វ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់វិនាទីក្នុងការការពារសន្តិសុខចំពោះគ្រឿងអាចផ្ទុះនានា អគ្គិភ័យនានា និងធ្វើសហប្រតិបត្តិការណ៍ ជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច ដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់អំពើភ័យខ្លាចក្នុងតំបន់គម្រោង។

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរាល់ហេតុការណ៍ដែលអាចបង្កដល់ការបាក់រលំបង្គោលអគ្គិសនី ការដាច់ខ្សែ ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិ ដល់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង និងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលត្រូវឆ្លងកាត់តាមគន្លងខ្សែអគ្គិសនីនេះឱ្យបានជ្រាបហេតុការណ៍ខាងលើបានទាន់ពេលវេលា តាមតែអាចធ្វើទៅបាន បើសិនជាមានហានិភ័យបែបនេះកើតឡើង។

រៀបចំបំរុងទុកនូវក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះសម្ភារ និងថវិកា ដើម្បីធានាការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ដែលនឹងអាចកើតពីមហន្តរាយខាងលើនេះបានទាន់សភាពការណ៍ និងមានប្រសិទ្ធភាព។

៧.៧.៤ ដំណាក់កាលបិទគម្រោង (Project Closure)

ក្នុងដំណាក់កាលបិទគម្រោង របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសកូរ៉េ នឹងធ្វើឡើងក្រោយពីចប់កិច្ចសន្យាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងទទួលបន្ទុកធ្វើការគ្រប់គ្រងបន្ត ដូចនេះសកម្មភាពបិទគម្រោង អាស្រ័យទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចខ្លួនឯង ហើយសង្ឃឹមថា ក្នុងដំណាក់កាលបិទគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះ ពុំមានការប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមានសំខាន់ដែល គួរឱ្យកត់សម្គាល់ឡើយ។ (ចំពោះបទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងគុណភាពរបស់ប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីនេះ នឹងត្រូវប្រគល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលវិញ មានចែងលម្អិតក្នុងកិច្ចសន្យារួចអស់ហើយ) ។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសំអាតសំណល់រឹង-រាវ គ្រប់ប្រភេទចេញពីទីតាំង សំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះទាំងអស់ កន្លែងការិយាល័យ កន្លែងស្នាក់នៅ ឃ្លាំង រោងជាង ចំណតរថយន្ត ជាពិសេសនៅកន្លែងចាក់សម្រាម និងកន្លែងបង្ហូរទឹកស្អុយ។

ការប៉ាន់ប្រមាណ និងកំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមានសំខាន់ៗ និងវិធានការកាត់បន្ថយត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីតារាង ៧-៤ ដូចខាងក្រោម៖

៧.៨ ការសង្ខេបទិន្នន័យនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមានសំខាន់ៗ និងវិធានការកាត់បន្ថយ នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វការនៃអគ្គិសនីកង់ស្បូនខ្ពស់ ២៣០គ.វ៉

តារាង ៧-៤៖ តារាងសង្ខេបទិន្នន័យនៃហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន និងវិធានការកាត់បន្ថយ នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វការនៃអគ្គិសនីកង់ស្បូនខ្ពស់ ២៣០គ.វ៉

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		តិច	មធ្យម	ខ្លាំង		
១. ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តប្រតិបត្តិការស្រោច						
១.១ ដំណាក់កាលអនុវត្តសាងសង់ (ការស្រោចបេសាងស្រោច)						
ក.ធនធានរូបសាស្ត្រ						
សកម្មភាពការងារ គឺជាការសិក្សាលើស្ថានភាពជាក់ស្តែង ដើម្បីកំណត់ឱ្យបាននូវធនធានអគ្គិសនី កង់ស្បូនខ្ពស់ ទីតាំងបង្គោលអគ្គិសនី និងសណ្ឋានដីនៅតាមទីតាំងគន្លងខ្សែ គិតពីទីតាំង អាគារ ចាំបាច់ ដល់ខ្សែប្រភេទ-ពោធិ៍សាត់ត្រង់បង្គោលអគ្គិសនីនៅចំណុចច្រកពាល ហើយការវិភាគ និងទិន្នន័យបច្ចេកទេសកាត់បន្ថយ គឺធ្វើនៅ ប្រទេសកូរ៉េ។ ដូចនេះការប៉ះពាល់បរិស្ថានរូបសាស្ត្រ គឺពុំមានការប៉ះពាល់ឡើយ។						
ខ. ធនធានជីវសាស្ត្រ						
ខ.១ ជីវសាស្ត្ររស់នៅក្នុងទឹក/ មធ្យមភាព មិនមានការប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកនេះក្នុងដំណាក់កាលនេះ។						
ខ.២ តំបន់អភិរក្សព្រៃឈើ ដែនជម្រកសត្វព្រៃ /ឧទ្យានជាតិ	អាចមានដល់ជម្រកសត្វព្រៃនៅក្នុង និងក្បែរខាងតំបន់គម្រោងដែល ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារ របស់សង្កាត់ជួរចាស់ព្រៃឈើប្រមាណ ខ្លះៗដោយសារសកម្មភាពសិក្សា ដូចជា មានសំឡេងអ្វី ការ គ្រួសត្រាយព្រៃ ធ្វើដំណើរខ្សែដីក្នុងការសិក្សាជាដើម។	✓			- កំណត់ពេលវេលាធ្វើការតែពេលថ្ងៃ ដើម្បីមិនឱ្យមានសត្វព្រៃទេ។ - ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការមូលដ្ឋាន និងជំនាញពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការ សិក្សានេះជៀសវាងការធ្វើឱ្យមាន ទីជម្រករបស់សត្វព្រៃ។ - ត្រាយតែបែកឈើតូចៗ ដើម្បីធ្វើដំណើរចូលកន្លែងសិក្សា ដើម្បីទុកឱ្យព្រៃ នោះអាចលូតលាស់ឡើងវិញ (តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការថែរក្សា ព្រៃការត្រាយមែកឈើ អាចធ្វើឱ្យដើមលូតលាស់ប្រសើរជាងមុន)។	
ខ.៣ ព្រៃឈើ និងជម្រក សត្វព្រៃ	អាចមានដល់ជម្រកសត្វព្រៃនៅក្នុង និងក្បែរខាងតំបន់គម្រោងដោយ សារការគ្រួសត្រាយព្រៃ និងសំឡេងអ្វីរបស់បុគ្គលិក-កម្មករក្នុងការធ្វើដំណើរសិក្សា នៅទីតាំងមួយចំនួនតាមគន្លងខ្សែបញ្ជូនកង់ស្បូនខ្ពស់ ២៣០គ.វ៉ គឺពីអាគារចាំបាច់នៅបង្គោលរបស់បណ្តាញខ្សែ២៣០គ.វ៉រូបសាស្ត្រ-ពោធិ៍សាត់។		✓		- កំណត់ពេលវេលាធ្វើការតែពេលថ្ងៃ ដើម្បីមិនឱ្យមានការខានដល់សត្វព្រៃ ឡើយ។ - ធ្វើការសហការជាមួយអង្គការមូលដ្ឋាន និងជំនាញពាក់ព័ន្ធក្នុងការសិក្សា នេះដោយមិនឱ្យមានជម្រក និងការរស់ នៅរបស់វានោះទេ។ - ត្រាយតែបែកឈើតូចៗសម្រាប់ធ្វើដំណើរចូលកន្លែងសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បី ទុកឱ្យព្រៃនោះអាចលូតលាស់ឡើងវិញ។	
ខ.៤ ជីវសាស្ត្រសត្វព្រៃ	អាចប៉ះពាល់ដល់ជីវសាស្ត្រសត្វព្រៃខ្លះៗដោយ សារការគ្រួសត្រាយព្រៃនេះ គឺធ្វើឱ្យផ្តើមសត្វព្រៃដែលដើរសិក្សាត្រូវផ្លូវទិសភាគីតាំងគម្រោង។ អាចមានការបាញ់ ដាក់អន្ទាក់សត្វព្រៃពី	✓			- ធ្វើការសិក្សាតែពេលថ្ងៃដើម្បីមិនឱ្យមានសត្វព្រៃទេ ពីព្រោះសត្វព្រៃភាគច្រើន រកស៊ីពេលយប់។ - ធ្វើការអប់រំដល់បុគ្គលិក និងយោធិក កម្មកររបស់ខ្លួនមិនឱ្យសំលាប់សត្វព្រៃទេ ហើយមាន	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		គិត	មធ្យម	ខ្លាំង		
ធនធានបរិស្ថាន	សំណាក់ កម្មការនិយោជិតរបស់គម្រោង ។ តំបន់គម្រោងនេះមានសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទដែលរស់នៅហើយប្រភេទសត្វមួយចំនួនកំពុងត្រូវបានធ្វើការអភិរក្ស។ ក្រុមការងារបានសិក្សាលើឃ្លាថា ចំណុចសត្វមានចំនួន៤៤ប្រភេទ បក្សី ១២០ប្រភេទ ឱវង្សសត្វ ៣៥ប្រភេទ ៦៣ប្រភេទ មច្ឆជាតិ ទឹកសាប ៤៣ប្រភេទ ដូចមានចែងក្នុងតំបន់ ១-២ ខាងលើនេះ។ សកម្មភាពសាងសង់ប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីនេះ អាចមានការប៉ះពាល់សត្វព្រៃ ខ្លះដែរដូចជា ស្វា ទោច ឈ្នួស ពពួកពស់ អណ្តើករស់នៅលើគោក ជ្រូកព្រៃ ជាដើម ដោយសារតែកំទេចដី ឬផ្លាស់ ផ្លូវទំនាក់ទំនង របស់វាជាពិសេស ពពួកស្វា ទោច អាចត្រូវបានកំស្លាប់ដោយសារខ្សែអគ្គិសនីដែលមានតង់ស្យុងខ្ពស់នេះនៅពេលប្រតិបត្តិការគម្រោង។				ការដាក់ពិន័យទៀតផង។ - សហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីទប់ស្កាត់ អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសបទល្មើសព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ។ - ក្រុមហ៊ុន ត្រូវគ្រោងបំពាក់គ្រឿងការពារសត្វព្រៃ និងមនុស្សមិនឱ្យឡើងបង្គោលអគ្គិសនី និងធ្វើការថែទាំជាប្រចាំទូរអែកឈើ ដើម្បីការពារពពួកស្វាទាំងនោះ លោតតាមខ្សែនេះដែលធ្វើឱ្យពួកវាឆក់ស្លាប់ជាពិសេសអាចដល់មានការដាច់ខ្សែអគ្គិសនីនេះទៀតផង។	
គ. ធនធានសេដ្ឋកិច្ចសង្គម						
គ.១ ការប្រើប្រាស់ដី និងការកាត់ដីនៅ ឆ្នាំ ឡើងវិញ	មិនមានការប៉ះពាល់ក្នុងចំណោមនេះទេ ពីព្រោះគ្មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ ហើយក៏គ្មានការប្រើប្រាស់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ តាមគំនូរខ្សែនេះដែរ។		✓			
គ.២ ការរស់នៅ និងមុខរបរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន	ក្នុងដំណាក់កាលនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកនេះទេ។					
គ.៣ ប្រព័ន្ធនិងសាសនា	ក្នុងដំណាក់កាលនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកនេះទេ។					
គ.៤ ការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត	- ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកសិក្សាគម្រោង ដោយសារតំបន់នេះគ្មានផ្សារ សម្រាប់លក់ទឹកស្រាបៀរ ហើយក៏ដាក់តំបន់ព្រៃក្នុងភូមិប្រជាជន គឺ តូចប៉ុណ្ណោះដែរ។ - មានការប៉ះពាល់តិចតួចដល់ប្រភពទឹក ដោយសារការបោះសម្រាមពីអ្នកសិក្សាទាំងនោះ។	✓			- ធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកផឹក ឱ្យបានទាន់ពេលវេលាដល់ក្រុមសិក្សា និងពន្យល់អប់រំ អ្នកទាំងនោះមិនឱ្យផឹកទឹកនៅលើការ ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតមិនទាន់ ពោលគឺទឹក ដែលដងពីអូរ ឬស្ទឹងក្នុងតំបន់ត្រូវដាំព្រះជាមុនសិនទើបផឹកបាន។ - អប់រំស្ម័គ្រច្បាប់ដល់អ្នកសិក្សាគម្រោងទាំងនោះ មិនឱ្យបោះសម្រាមពាសវាលពាសកាល សម្រាមត្រូវដាក់ក្នុងឈ្នេញច្រកប៉ោ ឱ្យបានល្អល្អិតសាងបោះចោល ក្នុង ឬក្បែរប្រភពទឹក។	
គ.៥ តំបន់ទេសចរណ៍	ក្នុងដំណាក់កាលនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកនេះទេ ពីព្រោះតំបន់នេះមិនមានផ្លូវចេញចូលសម្រាប់អ្នកទេសចរណ៍ទេ ម្យ៉ាងទៀត ក្រុមអ្នកសិក្សាគម្រោងមានគ្នាយ៉ាងច្រើនបំផុត ១៥ នាក់ប៉ុណ្ណោះ។					
គ.៦ ផ្លូវគមនាគមន៍	អាចមានការប៉ះពាល់ និងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកសិក្សា ឬធ្វើឱ្យស្ទះការងារ សិក្សាប្រុងរចនាគម្រោង ដោយសារ ស្ថានភាពផ្លូវធ្វើចោរ ទ្រុឌទ្រោម តូចចង្អៀត ផ្លូវចំណោកខ្លាំង ហើយកន្លែងខ្លះ គ្មានផ្លូវចូល	✓			- រកអ្នកនាំផ្លូវដែលស្គាល់ភូមិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ក្នុងមូលដ្ឋានតំបន់គម្រោង។ - ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ទីរ រ៉ែ និងថាមពលខេត្តពោធិ៍សាត់ និង មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីរកមធ្យោបាយចូលទៅទីតាំងគម្រោងដោយសុវត្ថិភាពក្នុង ការសិក្សានេះ។	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		តិច	មធ្យម	ខ្លាំង		
	ត្រូវជាដើម ការលេចធ្លាយ សំណល់រាវ ដូចជាការហៀរ ឬលេចជាតិ ប្រេងពីគ្រឿងចម្រាយនៃ សារធាតុគីមី ផ្សេងៗទៀត។ - អាចនឹងមានការហូរច្រោះដី ដោយសារការកាប់ឆ្ការឆ្កេនប្រជាតិ ដូចជាការកាប់ព្រៃ ៣០ម.តាមគន្លងខ្សែ ការងារដីដែលមិនបាន ព្យាយាមដីស្តុយ និងមិនបានគ្រប់គ្រងការងារដីទាំងនេះ ឱ្យបានល្អនៅ តាមបង្គោលបង្គោលផ្លូវ ដែលហេតុឱ្យមានការហូរច្រោះដីទៅ ក្នុង ប្រឡាយ-អូរ-ស្ទឹង នៅរដូវវស្សា។ - អាចនឹងបំពុលទឹក ដោយសារការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី ដើម្បី សម្លាប់ព្រៃឈើ ឬបង្កាក់ការលូតលាស់របស់ដើមឈើ។				- ធ្វើការបោះស្លាកសញ្ញាបំបង់គម្រោង ដោយមានអក្សរខ្មែរ និងតួអក្សរអង្គភាព និង ទីតាំង - សាងសង់កន្លែងដាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពដល់បរិស្ថាន និង សង្គម។ - ត្រូវប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រ និងរថយន្តដឹកជញ្ជូន ដែលមានគុណភាព ល្អមិនលេចប្លែក ជាតិប្រេង ឬខ្លាញ់មក លើដី និងប្រភពទឹកក្នុងតំបន់គម្រោង។ - ត្រូវដាំស្មៅតាមកន្លែងដែលសាងសង់បង្គោលរថយន្ត និងដាំស្មៅ នៅកន្លែងដែលកាប់ សំអាតគន្លង ដែលគ្មានស្មៅ ឬឈើដុះ ដើម្បីការពារការហូរច្រោះ និងគុណភាពទឹក។ - មិនប្រើសារធាតុគីមីផ្សេងៗក្នុងការសំអាត ឬបង្កាក់ការលូតលាស់របស់ ឈើនោះទេ។	
ក.៦ គុណភាពខ្សែលំដាប់	- មានការបំពុលខ្សែលំដាប់ដោយសារការដុតព្រៃឈើ ដើមឈើ កម្ទេចឈើ ដើម្បីសំអាតការដ្ឋាន និងនៅតាមគន្លងខ្សែ ហើយផ្សេងៗ ដែលបំបាញ់ ចេញពីគ្រឿងចក្រសាងសង់ និងរថយន្តដឹកជញ្ជូនសម្ភារសម្រាប់ ការងារសាងសង់ និងការហូរច្រោះដីពីអធ្យោបាយ ដឹកជញ្ជូន ទាំង នេះរបស់គម្រោង។ - អាចនឹងបំពុលខ្សែលំដាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃ បណ្តាលមកពីការធ្វើស ព្រៃឈើពីគ្រឿងចក្រ-កម្មករគម្រោង។ - អាចនឹងបំពុលខ្សែលំដាប់ដោយសារការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី ដើម្បី សម្លាប់ព្រៃឈើ ឬបង្កាក់ការលូតលាស់របស់ដើមឈើ។		✓		- មិនដុតព្រៃឈើក្នុងតំបន់ដែលត្រូវសំអាតតាមគន្លងខ្សែ៣០ម.នេះទេ គឺត្រូវប្រើឆ្នើមការ សហការជាមួយរដ្ឋបាល ព្រៃឈើ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យទំហំដើមឈើ សម្រាប់ដេញថ្លៃ និងឈើ មួយចំនួនអាចយកមកកែច្នៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់។ - ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន គ្រឿងចក្រ និងរថយន្តដឹកជញ្ជូន ដែលមានការបញ្ចេញផ្សែង តិច ដើម្បី កាត់បន្ថយការបំពុលខ្សែលំដាប់ក្នុងតំបន់នោះ។ - ត្រៀមខ្សែបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញ និងមានកន្លែងប្រើប្រាស់គ្រាប់គ្រាន់នៅ ពេល មានអគ្គិសនី។ - ធ្វើការអប់រំគ្រឿងចក្រ-កម្មករគម្រោង មិនឱ្យចោលភ្លើងបារី ឬអង្កត់ភ្លើង ជាដើម នៅក្នុងព្រៃ បណ្តាលឱ្យភ្លើងមានភ្លើងឆេះព្រៃ ក្នុងតំបន់គម្រោង និងឱ្យមានការ ប្រេងប្រយ័ត្នជានិច្ច ហើយចែងទាំងមូលស្តីពីការកាត់បន្ថយភ្លើង ទៅតាមលទ្ធភាព ដែលអាចពន្យល់បាន។ - ប្រើប្រាស់កម្មករគម្រោង ត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការរាយការណ៍ និងពន្យល់ភ្លើងឆេះព្រៃ នេះ។ - មិនប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីផ្សេងៗក្នុងការសំអាតព្រៃឈើ ដើមឈើនៅតាម គន្លងខ្សែនោះ ទេ។	
ក.៧ គុណភាពដី	- មានការបំពុលដី ដោយសារការកាប់ដីបង្កើនប្រេងឥន្ធនៈ ការកាប់ដីនៃ សារធាតុគីមី និងសំណល់រាវ-រាវគ្រប់ប្រភេទទៅលើដី ដូចជាៈ សំណល់ចេញពីប្រេងចម្រាយពីគ្រឿងចក្រ និងរថយន្តគ្រប់ប្រភេទក្នុង ដំណើរការគម្រោងនេះ ព្រមទាំងសំណល់ចេញពីផ្ទះ បាយផងដែរ។ - បង្កឱ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពដីស្រទាប់លើផ្ទៃដីវិជ្ជមានតាំងបណ្តោល អគ្គិសនី ដោយសារចោលដីស្តុយ (ដីដែលដីកពីស្រទាប់ក្រោមគ្នាដី ជាតិ) នៅ ជុំវិញទីតាំងនោះ។ - អាចនឹងមានការបំពុលដីដោយសារការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីផ្សេងៗ		✓		- សាងសង់កន្លែងដាក់ប្រេងឥន្ធនៈឱ្យបានត្រឹមត្រូវមិនឱ្យកំពស់ ឬប្រជាបច្ចេក ដីទេ។ - ពង្រាបដី ឬផ្តល់ដល់ចាក់ចោល ដោយយកដីមានជីជាតិលំដាប់លើ រូបដីស្មៅ ឡើងវិញក្នុង តំបន់សាងសង់បណ្តោលអគ្គិសនីនេះ (១៥x១៥ម)។ ត្រូវធ្វើជញ្ជាំង ផ្លូវឱ្យមានជើងទៅត្រឹម ត្រូវរៀបរាងការកាត់ដីនៅពេលមានភ្លើងធ្លាក់ពីព្រោះ តំបន់នេះមានភ្លើងច្រើន។ - ត្រូវគ្រប់គ្រងសំណល់រាវ-រាវគ្រប់ប្រភេទឱ្យបានត្រឹមត្រូវដូចជាៈ ចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹង មិនឱ្យចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនចាស់ៗ (ប្រេងចាត) ចោល ទៅលើដី។ - ត្រូវដាក់ពិន័យដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសខាងលើនេះ ដូចជា ស្តីបន្ទោស ឬការ បណ្តេញពី ការងារជាដើម។	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		តិច	មធ្យម	ខ្លាំង		
ឧ.៣ ធនធានព្រៃឈើ និងជម្រកសត្វព្រៃ	- មានការប៉ះពាល់ដល់ផ្ទៃដីព្រៃឈើសរុប ១៣.៦ហិកតា ដោយសារការសាងសង់បង្គោលអគ្គិសនី ខ្សែបណ្តាញស្ទឹងខ្ពស់២៣០គ.វ៉ ពីអាគារ ថាមពល មកខ្សែបណ្តាញស្ទឹងខ្ពស់២៣០គ.វ៉ ពី (CPG) ប្រវែង ៥ គ.វ៉។ ព្រៃឈើទាំងនេះ ជាជម្រកសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទ ក្នុងតំបន់គម្រោងដូចមានចែងក្នុងតារាងចំណុច៥.១.២.២ ខាងលើនេះ។ - ធ្វើឱ្យមានការរំលោភបំពានដល់ពូជសត្វព្រៃ ដែលមាននៅក្នុង និងជុំវិញទីតាំងគម្រោង ដោយសារមានសំឡេងនិងវិញ្ញាប័ត្រព្រៃឈើពីគ្រឿងចក្រ រថយន្តម៉ាស៊ីនគ្រប់ប្រភេទ ពេលកំពុងធ្វើការងារសាងសង់គម្រោង។ - អាចមានការប៉ះពាល់ដោយសារវិញ្ញាប័ត្រ ដោយសារ ការដឹកជញ្ជូនសម្ភារគម្រោងក្នុង ក្នុងការសាងសង់នេះ។ - អាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់ព្រៃឈើ ក៏ដូចជាជម្រកសត្វព្រៃ ដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមី ដើម្បីសំអាត ឬបង្កាត់ការលូតលាស់របស់លើក្នុងការសាងសង់គម្រោងនេះ។ - មានការប៉ះពាល់ព្រៃឈើ និងជម្រកសត្វព្រៃ ដោយសារ ការរំលោភចូល តំបន់ព្រៃការពារ ឬតំបន់អភិរក្ស ដោយសារ ក្រុមហ៊ុន ដែលបានរក្សា បណ្តុំការសំអាតឈើក្នុងតំបន់គម្រោងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគ្រប់ប្រភេទ ដើម្បីដុតឱ្យស្ងួតក្នុងតំបន់គម្រោង ដូចជា ប្រមូលទិញ ក្រញូង ឬឈើ ប្រណីតផ្សេងៗពីប្រជាជនដើម ពីព្រោះខ្លួនខ្លួនបានខ្វះអាហារបណ្តុំ នាំឈើចេញមកក្រៅតំបន់ រីឯប្រជាជន គ្មានសិទ្ធិដឹកឈើទាំងនោះ ចេញទៅធ្វើឱ្យព្រៃឈើក្នុង ឬក្បែរតំបន់គម្រោងកាន់តែបំប្លែងខូច ជម្រកសត្វព្រៃទៀតផង។				- សូមធានាមិនកាប់ព្រៃឈើនៅក្រៅពីទីតាំងសាងសង់បង្គោលអគ្គិសនី និងតាម ចំណង់ខ្សែបណ្តាញស្ទឹងខ្ពស់២៣០គ.វ៉ ដូចដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងប្លង់រចនាគម្រោងលម្អិតឡើយ។ - ធ្វើការសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីកាត់បន្ថយ ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមានដល់ និងកើតមានឡើងដោយចៃដន្យ ឈើ ដែលនៅជាប់នឹងតំបន់គម្រោងក្នុងដំណាក់កាល នៃការសាងសង់ប្រព័ន្ធខ្សែ អគ្គិសនីទាំងនេះ។ - ធ្វើការសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីធ្វើការ សំអាតព្រៃតាមចំណង់ខ្សែ ២៣០គ.វ៉ ទទឹង៣០ម (១៥មសងខាងអក្ស បង្គោលមើលបទី៣) និងពិនិត្យបរិមាណ និងគុណភាពឈើ សម្រាប់ធ្វើការ ដេញថ្លៃរកចំណូល ចំណែកផ្ទះផ្ទះ ទៅតាមលទ្ធភាពអាចធ្វើបាន។ - សហការជាមួយស្ថាប័នព្រៃឈើ ឬអង្គការជំនាញ ក្នុងការថែរក្សា ការពារព្រៃឈើ និងជម្រកសត្វព្រៃ នៅក្នុង និងក្បែរតំបន់គម្រោង ទៅតាមផែនការគ្រប់គ្រងធនធានបរិស្ថាន ដោយបង្កើតគ្រូបបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងការ ពារធនធានបរិស្ថានទាំងនោះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយ មានការប្រុងប្រយ័ត្ន ផ្នែកនេះចំនួន៣៥២.៦២៧ដុល្លារ អាមេរិក។ - ប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត និងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមានគុណភាពល្អ ដើម្បីកាត់បន្ថយនូវសំឡេង និងវិញ្ញាប័ត្រនៃការដឹកជញ្ជូន។ - កំណត់ពេលវេលាធ្វើការកែលម្អផ្ទៃដីបណ្តោះ ដើម្បីកាត់បន្ថយការខានដល់ សត្វព្រៃក្នុងតំបន់គម្រោងនេះ។ - ធ្វើការប៉ះពាល់ប្រតិបត្តិការកាត់បន្ថយ ឱ្យចុះស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលម៉ោង សំរាក និងនៅពេលយប់។ - មិនប្រើសារធាតុគីមីផ្សេងៗក្នុងការសំអាត ឬបង្កាត់ការលូតលាស់របស់ឈើ នោះទេ។	
ឧ.៤ ជីវសាស្ត្រសត្វព្រៃ	- ការកាប់ឆ្ការព្រៃឈើ តាមគន្លងខ្សែអគ្គិសនីទទឹង៣០ម ការដឹកជញ្ជូនសម្ភារសាងសង់ និងនាំឱ្យមានការកើនឡើងនៃសត្វព្រៃ ទាំងនោះដោយសារមានសំឡេងនិងវិញ្ញាប័ត្រខ្លាំងៗ ចេញពីម៉ាស៊ីន គ្រឿងយន្ត និងសំឡេងរបស់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង នៅពេលកំពុងសាងសង់។ - មានសកម្មភាពបំប្លែងប្រជាប្រិយភាព ឬចូលព្រៃពីសំណាក់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងទាំងនោះធ្វើឱ្យផ្តើម និងបាត់បង់សត្វព្រៃ។				- កំណត់ពេលវេលាធ្វើការកែលម្អផ្ទៃដីសម្រាប់ការងារទាំងឡាយណា ដែលបង្ក សំឡេងនិងវិញ្ញាប័ត្រ ដើម្បីឱ្យមានការខាន ឬផ្តើមសត្វព្រៃក្នុងតំបន់គម្រោង និង តំបន់ជិតគម្រោង។ - ត្រូវបំបាត់គ្រឿងការពារសត្វព្រៃ និងមនុស្សមិនឱ្យឡើងបង្គោលអគ្គិសនី និងធ្វើ ការថែទាំជាប្រចាំនូវមេកលើដើម្បីការពារពលករសត្វព្រៃ ទាំងនោះលោតតាមខ្សែនេះ ដែលធ្វើឱ្យពួកវាឆក់ស្លាប់ជាពិសេសអាចដល់មានការដាច់ខ្សែអគ្គិសនីនេះ ទៀតផង។ - ប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត និងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមានគុណភាពល្អ ដើម្បីកាត់បន្ថយនូវសំឡេង និងវិញ្ញាប័ត្រនៃការដឹកជញ្ជូន។	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		តិច	មធ្យម	ខ្លាំង		
	ក្រណាត់ ខោអាវ គ្រប់ប្រភេទ សំបកកង់ចម្បងគ្រប់ប្រភេទជាដើម។ល។ ដែលធ្វើឱ្យកំបស់ និងទឹកនៃនេះកខ្វក់ឡើង។				ដោយមានបង្កកប្រាក់ទុករង់ចាំក្រុមការងារអនុគណៈកម្មការខេត្តចុះពិនិត្យប្រចាំថ្ងៃ បានបញ្ជាក់ថាទីតាំងទាំងនោះស្ថាពរសម្បូរ អាចទទួល យកបានហើយទើបបើកប្រាក់ ដែលបង្កកនោះឡើយ។	
គ.៦ ផ្លូវធម្មនាគមន៍	- មានការប៉ះពាល់ដល់បណ្តាញបណ្តាញស្រូវដែលមានស្រាប់ក្នុងតំបន់គម្រោងនេះដោយសារសកម្មភាពសាងសង់គម្រោង និងការដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍ -សម្ភារធាតុអគ្គិសនី ដែលមានទំហំធំៗ ឬខ្ទង់ធំៗ ការបោកស្តោន ការទីតាំង គម្រោងបណ្តាញឱ្យមានការស្រុត ឬខ្ទង់ធំៗ ការបោកស្តោន ការកកស្ទះ ចាច ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើផ្លូវដែលមានចំណោតឡើងខ្ពស់ និងផ្លូវកាង។ល។ - អាចមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់ដំឡើងខ្សែអគ្គិសនីកាត់ ផ្លូវលំ ជនបទ (ផ្លូវទេស) ឬផ្លូវដែលក្រុមហ៊ុនបានសាង ដោយសារ កម្ពស់ខ្សែ មិនទាន់ទាញ បានដល់ចំណុចកម្ពស់ដែលបានគ្រោង ទាក់អ្នកធ្វើដំណើរ បង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកធ្វើចរាចរណ៍ជាដើម។ល។				- ធ្វើការកែលម្អផ្លូវដែលមានស្រាប់និងសាងសង់ផ្លូវថ្មី ទៅកាន់ទីតាំងគម្រោង ដែលអាចធានាដល់ការប្រើប្រាស់របស់គម្រោង ហើយធ្វើការពិភាក្សាជាមួយ ស្ថាប័នជំនាញ ក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារធ្ងន់ៗ។ - ត្រូវធ្វើការអប់រំដល់បុគ្គលិកដែលបញ្ជាគ្រឿងចក្រ និងយានយន្តទាំងអស់ត្រូវ ធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលា ហើយក្រុមហ៊ុនធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការ ដឹកជញ្ជូនឡើងបើកបរមិនឱ្យលើសពី៣០គ.មក្នុង១ម ក្នុង១ម នៅក្នុងតំបន់ភូមិ និងទីប្រជុំជនមិនឱ្យលើស១០គ.មក្នុង១ម (ម៉ោងរទេះ) និងដើម្បីបញ្ជ្រាបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះ។ - ត្រូវធ្វើការជួសជុលស្ថានីយដែលមានស្រាប់ដើម្បីធានាលើការដឹកជញ្ជូននិងប្រើប្រាស់ប្រភេទយានយន្តដែលមិនបង្កឱ្យបាត់ស្ថាន ដែលមានស្រាប់ទាំងនោះ។ - ត្រូវសហការជាមួយមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ ធ្វើការដោះស្រាយសម្រួលចរាចរក្នុងតំបន់ មានការកកស្ទះ និងកន្លែងបត់ចូលការងារ និងសម្រួលចរាចរនៅពេលដឹកជញ្ជូន ក្រុងស្អាត។ - ត្រូវធ្វើការជួសជុលផ្លូវក្នុងតំបន់គម្រោងឱ្យបានល្អ និងធ្វើការថែរក្សាផ្លូវដែល ខ្លួនបានប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ។ - នៅគ្រប់ចំណុចដែលខ្សែនេះឆ្លងកាត់ផ្លូវចូលក្រុមហ៊ុនត្រូវគ្រោងដំឡើងកម្ពស់ខ្សែទាបបំផុតពី៩១៥ម (ស្តង់ដារអគ្គិសនី១៤.២ម) ហើយនឹងអនុវត្តការដំឡើង ខ្សែអគ្គិសនីនេះភ្លាមៗ គឺមិនបន្លាយខ្សែឆ្លងកាត់ផ្លូវចោលនោះទេ។ ធ្វើរបារខ្ពស់ (កម្ពស់យ៉ាងតិច ៦ម)ដើម្បីទ្រទ្រង់អគ្គិសនី នៅពេលដែលដំឡើងខ្សែអគ្គិសនីកាត់ ផ្លូវទោះជាផ្លូវរបស់ខ្លួនក៏ដោយ។ ត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរ និងដាក់ ស្លាកប្រកាសអំពីការដ្ឋានកំពុងសាងសង់ចម្ងាយពីការដ្ឋាន១០០ម និងស្នើសុំឱ្យ មានសមត្ថកិច្ច ផ្នែកចរាចរណ៍យានយន្តធ្វើអន្តរាគមន៍ នៅពេលដំឡើងខ្សែអគ្គិសនី នេះជៀសវាងកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ទាក់ទងនេះ។	
គ.៧ សុខភាពសាធារណៈ	- អាចបង្កឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបុគ្គលិក-កម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុន និងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន ចូលទៅតំបន់គម្រោងដោយសារ ធូលីដី ធូលីស៊ីម៉ង់ត៍ ចំហាយចេញពីការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី ជាដើម។ - បង្កឱ្យមានឥរិយាបថប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបុគ្គលិក-កម្មកររបស់គម្រោងដោយ សារតំបន់ខ្លះនៃគម្រោងនេះ ជាតំបន់ដែលកើតជំងឺគ្រុនចាញ់ និងគ្រុនសន្ធឹក។ ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរតំបន់គម្រោងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ ភូមិស្ទឹងថ្មី ទាំងមូលអាចឆ្លងជំងឺអេដស៍ ជំងឺកាមរោគ ជំងឺ				- ប្រកាន់យកការរក្សាសុវត្ថិភាពការងារជាចម្បង ក្នុងសកម្មភាព ការងារប្រចាំថ្ងៃ។ - ដើម្បីការពារសុខភាព ដែលបណ្តាលមកពីធូលីដីក្នុងការងារសាងសង់គ្រឹះ បណ្តាល និងអនុសាសន៍ពេទ្យសាត់ ការប្រើប្រាស់ធូលីដីក្នុងការសាងសង់គ្រឹះ និងដឹកជញ្ជូន សម្ភារសំណង់ ក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនការពារធូលីដី និងធ្វើការស្រោច ទឹកលើផ្លូវដែលជាប្រចាំ មិនឱ្យប៉ះពាល់ការហូរធូលីដី ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់សុខភាព បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង និងសាធារណជន ដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ការដ្ឋានសាង សង់ឡើយ។ - ត្រូវសាងសង់ជម្រកស្រោចទឹក-កម្មករគម្រោងឱ្យបានសមរម្យ ដោយ មានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត មានបង្គន់អនាម័យ បន្ទប់ទឹកគ្រប់គ្រាន់ និងមានកម្មវិធីអប់រំសុវត្ថិភាពការងារ	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		តិច	មធ្យម	ខ្លាំង		
	របេង ជំងឺ ឆ្លងច្រវែងពីបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ដែលប្រើសេរីសមកពីគ្នា ដោយ ក្រុមហ៊ុនផងដែរ។ - អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈ (ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ និងបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង) ដោយសារការប្រើប្រាស់ ឬចោចច្រៀងញៀន។ - អាចប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង ដោយសារមិនចាប់អារម្មណ៍ពីសុវត្ថិភាពការងារ។ - ក្នុងតំបន់គម្រោង នៅកន្លែងគ្មានប្រភពទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគទេ ក្រុមហ៊ុនត្រូវខ្វែងអណ្តូងទឹកស្អាតគ្រប់គ្រាន់ នៅតាមជិតកម្មកររស់នៅបណ្តោះអាសន្នទាំងនោះ។ - អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្មករដំឡើងខ្សែ និងបង្គោលដោយសារការឆក់(ខ្វោះ)បីជាមិនទាន់ប្រុងប្រយ័ត្នដោយ ដោយសារនេះពីព្រោះ ខ្សែនេះមានចម្ងាយប្រមាណ៥គ.ម ដូចនេះបើមានអាកាសធាតុមិន ល្អ បណ្តាលឱ្យមានខ្វះកន្លែងណាមួយនោះចរន្ត អគ្គិសនីនឹងស្របចូលតាមខ្សែ ឬបង្គោលធ្វើឱ្យអ្នក ដែលប៉ះពាល់ទៅលើខ្សែ ឬបង្គោលដែកនេះ។ - អាចមានប្រជាពលរដ្ឋ ឬជនណាម្នាក់ឡើងបង្គោលអគ្គិសនី អាចបណ្តាលឱ្យ មានគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ ឬមានការឆក់ (ខ្វោះ)បីជាមិនទាន់ប្រុងប្រយ័ត្ន ដោយ។ - អាចនឹងមានការផ្ទុះស្បើមខ្សែអគ្គិសនី រវាងខ្សែតង់ស្យុងខ្ពស់ កំពុងដំឡើង និងខ្សែតង់ស្យុងមធ្យមប៉ះគ្នា។				ដល់បុគ្គលិក-កម្មករបស់គម្រោង។ - ប្រើសេរីសមគ្រប់គ្រងដែលមានសមត្ថភាពនៅប្រចាំការក្នុងការដ្ឋាន និងជំងឺស្លាក់ នៅរបស់កម្មករ និងគ្រូបង្វែរគ្នាទៅវិញទៅមក និងប្រើប្រាស់គ្រាប់គ្រាន់ជាប្រចាំសម្រាប់ការ ពិនិត្យ និងព្យាបាលជូនបុគ្គលិក-កម្មករបស់គម្រោង ហើយមានរបបបង្ការបង្ក្រាប បន្ទាន់នៅពេល ដែលមានការណ៍គ្រោះថ្នាក់កើតឡើងដោយចៃដន្យ។ - ត្រូវធ្វើការអប់រំសុខភាពអនាម័យ ដល់បុគ្គលិក-កម្មករបស់ខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់ ជំងឺទាំងនោះឱ្យឆ្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះ។ - ត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ពិសេសទប់ស្កាត់ ការជួញដូរច្បាច់គ្រឿងញៀន និងមនុស្ស។ - មានដំឡើងខ្សែការពារនេះ និងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពការពារឆក់ នៅពេលដែលកើត មានចរន្តអគ្គិសនី ដោយចៃដន្យ ដែលបណ្តាលមកពីអាកាសធាតុ។ - ត្រូវសហការជាមួយការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកនៅក្នុងតំបន់នេះ ដើម្បីការពារទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងច្រវែង។ ដែល កើតមានឡើងដោយចៃដន្យ។ - ត្រូវសាងសង់គ្រឿងការពារសត្វ-មនុស្ស ភ្ជាប់នឹងបង្គោលអគ្គិសនីទាំងអស់ឱ្យសត្វ-មនុស្សឡើងបាន និងមានដាក់ស្លាកសញ្ញាហាមឃាត់ ភ្ជាប់មុននឹង បញ្ចប់សាងសង់បង្គោលមួយច្រើនទៅសាងសង់បង្គោលមួយទៀត។ - ក្រុមហ៊ុនត្រូវដំឡើងខ្សែនៅគ្រប់ចំណុច នៅពេលដែលមានខ្សែតង់ស្យុងមធ្យមដទៃទៀតឆ្លងកាត់ពីលើគ្នាដោយ ធានាសុវត្ថិភាពឱ្យមានការឆ្លងចរន្តធ្វើឱ្យផ្ទុះដាច់ខ្សែ អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្ស។ សម្គាល់៖ នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះនៅតំបន់គម្រោងមិនទាន់មាន ខ្សែអគ្គិសនីតង់ស្យុងមធ្យម នៅឡើយទេ។	
គ.៨ សេវាកម្មសាធារណ/សេវាកម្ម	- មានការប៉ះពាល់ដល់សេវាកម្មសាធារណៈ ក្នុងតំបន់គម្រោង ដោយសារការដំឡើងបង្គោលមិនមានការកាត់ត្រង់គ្នា ឬកម្ពស់មិនស្មើគ្នា ជាដើម។ - អាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេវាកម្មសាធារណៈដល់តំបន់ការពារ និងរក្សាទាំងនោះដែរ ដោយសារការប្រើប្រាស់បង្គោល និងខ្សែបណ្តាញតង់ស្យុងខ្ពស់២៣០គ.វ៉ុលមិនរត់តាមច្រវែង និងកាត់ប្រាស់ប្រាណី ក្នុងតំបន់នេះ។ - ការហូរចូលដោយសារការដឹកជញ្ជូនប្រែសម្រួលសាងសង់បង្គោល ធនាសវត្ថុធាតុដើម ក៏អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សេវាកម្មសាធារណៈ និងសេវាកម្មកន្លែងនោះដែរ។ - ការបោះសំណល់វីង-វារីគ្រប់ប្រភេទ ដូចជាសំបកកង់ឡាន សំបក		✓		- ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងកំណត់កម្ពស់ទៅតាមស្ថានភាពដី (កម្ពស់ចាប់ពី២០-៤០ម) ឱ្យបានសមស្រប ដើម្បីលេចចូលសេវាកម្មសាធារណៈ នៃប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីនេះ។ និងសំអាតព្រៃទៅតាមចំណុច កំណត់ចំណុចកន្លែងខ្សែអគ្គិសនី (ម្ខាង១៥ មពីអគ្គិសនីបង្គោលអគ្គិសនី) និងកាត់តំបន់ដើមឈើតាមគន្លងខ្សែអគ្គិសនីនេះឱ្យបានស្មើល្អដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនី កាន់តែមានសេវាកម្មសាធារណៈថែទាំទៀត ជាពិសេសការពារពូកស្មាណេតតាមខ្សែតង់។ - ត្រូវធ្វើគន្លងខ្សែអគ្គិសនី ឱ្យបានត្រង់ល្អ ដើម្បីមើលទៅត្រង់ជូនគ្នា។ - ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវជាប្រចាំទៅលើផ្លូវថ្នល់ដែលខ្លួនកំពុង ប្រើប្រាស់សាងសង់ គម្រោង។	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		តិច	មធ្យម	ខ្លាំង		
	កាបសំណាត់មេក ឬដើមឈើតាមគន្លងខ្សែអគ្គិសនីនេះ ដោយមិន ឱ្យខ្ពស់ជាង៣ម។ អាចកើតមានឡើង ឆ្នើងឆេះព្រៃក្នុងតំបន់គម្រោង ដោយសារការទុរស្មៃខ្សែអគ្គិសនី ឬប្រាក់ផ្កាឆ្នើង (មេកឈើដុះ លូតទៅប៉ះដៃនរបស់ខ្សែអគ្គិសនីនាវ៉ូរ៉ាងស្លូត) ទៅលើព្រៃឈើនិងបណ្តាលឱ្យមានការឆេះព្រៃកើតឡើង។				អគ្គិសនីនេះ ជាមួយមន្ត្រីជំនាញព្រៃឈើឱ្យបាន ល្អប្រសើរ។ - ការថែទាំ និងការថែទាំអាកាសិក ឬដើមឈើក្រោមគន្លងខ្សែអគ្គិសនីនេះ គឺធ្វើតែ ពេលថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ រៀបរាប់ការថែទាំដល់សត្វព្រៃ ពីព្រោះនៅពេលយប់ សត្វព្រៃភាគច្រើនរកស៊ី និងមួយចំនួនទៀតដេកនៅព្រៃក្បែរ ៗតំបន់ខ្លះនៃគម្រោង នេះ។ - ធ្វើការអប់រំ និងហាមឃាត់ដល់បុគ្គលិក-កម្មកររបស់គម្រោងមិនឱ្យទ្រាន ចូលព្រៃ ធ្វើការបាញ់ ឬដាក់អន្ទាក់ ឬបញ្ជូនសត្វព្រៃនោះឡើយ។ - ត្រូវដាក់ពិន័យដល់បុគ្គលិក-កម្មករណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងការហាមឃាត់ ខាងលើ។ - ត្រូវធ្វើការសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ក្រសួងបរិស្ថាន និងរដ្ឋមន្ត្រី មូលដ្ឋានដើម្បីកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់ បរិស្ថានអវិជ្ជមាន ដែលកើតឡើងដោយថា ហេតុនៅក្នុងតំបន់គម្រោង។ - ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មាន នៅតាមចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួន ដែលមានបុគ្គលិក ព័ត៌មានគម្រោង មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធ និងរដ្ឋមន្ត្រីណាមួយដូចជា សហការគ្នាទប់ ស្តាប់ ឆ្លើងឆេះព្រៃ និងមានប្រព័ន្ធដាច់ចម្រុះអគ្គិសនីស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលមាន ហេតុការណ៍ទុរស្មៃខ្សែអគ្គិសនី និងឆ្លើងឆេះព្រៃកើតឡើង។	
ខ.៤ ដីសាស្ត្រសត្វព្រៃ	- ការទ្រទ្រង់ចូលព្រៃធ្វើការបាញ់ ដាក់អន្ទាក់ និងចាប់សត្វព័សំណាត់បុគ្គលិក-កម្មករ ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការ និងថែទាំគម្រោង និងអ្នកក្រៅ ធ្វើឱ្យបាត់បង់សត្វព្រៃក្នុងតំបន់គម្រោងខ្សែអគ្គិសនីព្រៃយក្ស។ - អាចមានការធ្លាក់ដល់បុគ្គលិក-សត្វ ជាពិសេសពពួកសត្វស្លា និង ហោច ដោយសារសត្វនេះចូលចិត្តឡើងបង្គោលអគ្គិសនី។			✓	- ត្រូវហាមឃាត់ដាច់ខាតដល់បុគ្គលិក-កម្មករ របស់ខ្លួនក្នុងការបាញ់ ឬបញ្ជូនសត្វព្រៃនៅក្នុង និងព្រៃគម្រោង តំបន់គម្រោង។ - ត្រូវធ្វើការអប់រំ និងដាក់ពិន័យដល់បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោងមិនឱ្យធ្វើការចាប់ ឬបាញ់សត្វព្រៃ និងធ្វើចោទបណ្តឹងសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់នេះឡើយ។ - ត្រូវសង់គ្រឿងការពារមនុស្ស-សត្វនៅនឹងបង្គោលទាំងបួនដើម្បីការពារកុំ ឱ្យមនុស្ស-សត្វឡើងបាន។	
គ. ធនធានសេដ្ឋកិច្ចសង្គម						
គ.១ ការប្រើប្រាស់ដី និងការគាត់នៅលើដី ដូចជា ឡើងវិញ	អាចមានការទ្រទ្រង់កាន់កាប់ដីពីអ្នកមកពីខាងក្រៅ និងជនឱកាសនិយមប្រើប្រាស់ដីគ្រប់ប្រភេទ ដើម្បីចាប់យកដីនៃតំបន់ព្រៃការពារនេះគួរឱ្យព្រួយបារម្ភ ពីព្រោះគម្រោងមានផ្លូវចេញចូលស្រួល បច្ចុប្បន្នគ្មានផ្ទះប្រជាជនរស់នៅ ក្រោមគន្លងនៃខ្សែនេះទេ (ខ្សែ ២៣០គ.វ៉ មិនទាន់បានសាងសង់នៅឡើយ ការសិក្សាយកតាមចំណុចយោង កាដែលចែងក្នុងជំពូក៤.៤(៣) ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើរួច មកហើយ។ ហេតុដូច្នេះ ហើយក្រោយពីការសង់គម្រោងនេះរួចនឹង មានការសង់លើនៅដីដូចនេះ និងសំណង់ផ្សេងៗទៀតនៅក្រោមគន្លងនេះ មិនខានឡើយ ដែលធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុន និងអាជ្ញាធរមូល			✓	ត្រូវដាក់ស្លាកតំបន់ដីដំណីគន្លងខ្សែ២៣០គ.វ៉នេះ នៅតាមបង្គោលអគ្គិសនីនៅ ចន្លោះរៀងរាល់បង្គោលម្តង នៃខ្សែ២៣០គ.វ៉នេះ ដើម្បីឱ្យប្រជាជនបានដឹង និងឃើញ ដូចគ្នាស្តង់សាធារណការ ដែលបានដាក់តាមផ្លូវជាតិនានា។ សម្គាល់៖ ក្នុងពេលចុះសិក្សាផលប៉ះពាល់តាមគន្លងខ្សែនេះ ក្រុមការងារ SAWACបានធ្វើ ការជូនដំណឹង និងពន្យល់ដល់អ្នកភូមិពាក់ព័ន្ធអំពីដីគន្លងខ្សែនេះ និងអំពីសុវត្ថិភាព មិនឱ្យមានការសាងសង់សំណង់ផ្សេងដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាង ៣ម ក្រោមគន្លងខ្សែនេះផងដែរ។	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់ទំហំនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		កំណត់	មធ្យម	ខ្លាំង		
	តាមទីតាំងបោះជំរុំស្ថានីយ៍បណ្តោះអាសន្ន កន្លែងបង្គន់ បន្ទប់ទឹក ផ្ទះបាយ ប្លង់ស្តុកសម្ភារ រោងជាងជាដើម ដែលធ្វើឱ្យខូចកំបស់នេះ។				សំអាតផងដែរ។	
គ.៦ ផ្លូវអគ្គនាគមន៍	- ការកកស្ទះរថភ្លៀងលើផ្លូវ និងបង្គន់ឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ដោយសារសកម្មភាពថែទាំគម្រោង និងការធ្វើសម្រួលប្រព័ន្ធគ្នុងការបើកបររបស់បុគ្គលិក-ភក្តិករគម្រោង។ - អាចនឹងធ្វើឱ្យមានការខូចខាតផ្លូវដោយសារការថែទាំកន្លែងឱ្យអគ្គិសនីនេះ។	✓			- ត្រូវធ្វើការសម្រួលស្រោចស្រពប្រចាំឆ្នាំដើម្បីឱ្យស្រោចបានល្អនៅពេលដែលមានការថែទាំកន្លែងឱ្យអគ្គិសនី។ - ត្រូវធ្វើការថែទាំស្រោចស្រពប្រចាំឆ្នាំដើម្បីឱ្យស្រោចបានល្អនៅពេលដែលមានការថែទាំកន្លែងឱ្យអគ្គិសនី។ - ត្រូវធ្វើការថែទាំស្រោចស្រពប្រចាំឆ្នាំដើម្បីឱ្យស្រោចបានល្អនៅពេលដែលមានការថែទាំកន្លែងឱ្យអគ្គិសនី។	
គ.៧ សុខភាពសាធារណៈ	- អាចបង្កឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈ របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះ ដោយសារការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្នុងការបង្កើនអាចបង្ក ជំងឺផ្សេងៗដល់អ្នកភូមិ ដូចជាជំងឺអេដស៍ ជំងឺកាមរោគ។ល។ - អាចមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈ ដោយសារការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង-រាវមិនបានល្អ។ - អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្ស នៅក្នុងតំបន់កាត់តាមគន្លង ឱ្យបញ្ចូលអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន នេះដោយសារការអង្កេតទិន្នន័យផែនទីអគ្គិសនីខូច អាងខូចស្រះអណ្តូងត្រួតស្រោច និងអណ្តូងត្រួតស្រោចទឹកនៅតាម គន្លងឱ្យខូចខាត ឬបង្កឱ្យមានការបង្កើនមេរោគដែលមានមេរោគជាដើម។			✓	- ធ្វើការបង្កើនសុខភាពអាយុជីវិតបុគ្គលិក-ភក្តិករ ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគឱ្យកើតមាននិងឆ្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់គម្រោងនេះ។ - ត្រូវធ្វើការពិនិត្យតាមដានគុណភាពទឹកសំរុយ ដែលបញ្ចេញពីការិយាល័យ ឃ្លាំងសម្ភារ និងកន្លែងស្ថានីយ៍បណ្តោះអាសន្ន ប្រសិនបើគុណភាពទឹក ដែលបញ្ចេញទៅក្រៅនេះមានការបំពុល ក្រុមហ៊ុននឹងរក្សាទុកឱ្យបានល្អ ដើម្បី ធ្វើការកាត់បន្ថយដោយសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។ - ត្រូវធ្វើការសម្រួលស្រោចស្រពប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺផ្លូវ ដែល កើតឡើងដោយជាប្រភេទ។ - ត្រូវគ្រប់គ្រងសំណល់ រឹង-រាវឱ្យបានល្អ តាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស។ - ត្រូវត្រួតពិនិត្យគុណភាពឱ្យអគ្គិសនី ជាពិសេសចំពោះខ្សែដឹកនាំមកកម្ពុជា ដោយយ៉ាងតិចនឹងកន្លែងឱ្យអគ្គិសនី១៥ម យ៉ាងតិចនៅពេលមានអាកាស ធាតុមិនល្អកើតឡើងបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្ស។ - ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវស្វែងរកដីស្រែដោយមិនឱ្យ លូតលើសពី កម្ពស់៣ម៉ែត្រឡើយ។ - ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវស្វែងរកដីស្រែដោយមិនឱ្យ លូតលើសពី កម្ពស់៣ម៉ែត្រឡើយ។ - ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវស្វែងរកដីស្រែដោយមិនឱ្យ លូតលើសពី កម្ពស់៣ម៉ែត្រឡើយ។	
គ.៨ ពេលវេលា/ទេសភាព	អាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់តំបន់នេះ ដូចចំណុចគ.៥ដែរ គឺប៉ះពាល់ ដោយសារការប្រមូលសំណល់រឹង-រាវគ្រប់ប្រភេទ ដូចជាសំបកកង់ ឡាន ស្បែកស្បែក ក្រណាត់ សំបកដប គ្រប់ប្រភេទមិនបានស្អាត តាមការដ្ឋានសាងសង់បង្គោល នៅតាមទីតាំងបោះជំរុំស្ថានីយ៍បណ្តោះអាសន្ន កន្លែងបង្គន់ បន្ទប់ទឹក ផ្ទះបាយ ឃ្លាំងស្តុកសម្ភារ រោងជាងជាដើម ដែលធ្វើឱ្យខូចកំបស់នេះ ដែលមានទេសភាព ស្អាត។	✓			ត្រូវធ្វើការប្រមូលសម្ភារ សំណល់រឹង-រាវទាំងអស់នោះឱ្យបានស្អាតពីទីតាំង និងត្រូវដឹកយកទៅកាន់ក្នុងបណ្តែតស្រទាប់ (ឆ្នាយពីប្រភេទទឹក) ត្រូវបង្កើន ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ចំណែកការដ្ឋាន ឬទីតាំងបោះជំរុំស្ថានីយ៍បណ្តោះអាសន្ន និងទីតាំងផ្សេងៗទៀត របស់អ្នកថែទាំការបន្ត ត្រូវបង្កើនកម្រិតទទួល ខុសត្រូវក្នុងការសំអាតផងដែរ។	

ធនធានបរិស្ថាន	ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន	កំណត់តំបន់បរិស្ថាន			វិធានការកាត់បន្ថយ	សម្គាល់
		តំបន់	មធ្យម	ខ្លាំង		
គ.៩ ហានិភ័យ	- ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិ ការធ្វើសម្រួលប្រហែលផ្នែកសន្តិសុខ និងអំពើហិង្សា ឬសង្គ្រាម។ - ការកើតមានការព្យាយាម ឬនៅក្នុងតំបន់គម្រោង ការទទួលបានឥទ្ធិពលពីព្រះភ្នំបូព៌ា ឬព្រះភ្នំបូព៌ា អាចបង្កឱ្យមានមហន្តរាយធំៗដូចជាការបាត់បង់បរិស្ថាន ដាច់ខ្សែ និងការខូច ប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីសំខាន់ៗរបស់គម្រោង ជាពិសេសការធ្វើឱ្យរងរបួស និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដល់បុគ្គលិក-កម្មករ និងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង និងក្បែរខាងតំបន់គម្រោង។ - ការឆេះព្រៃក្នុងតំបន់គម្រោង ដែលបណ្តាលមកពីការធ្វើសម្រួលប្រហែលបច្ចេកទេស ឬឧស្ស័យខ្សែអគ្គិសនី ឬអំពើហិង្សាធម្មតា ឬឧប្បត្តិមានមហន្តរាយ/គ្រោះថ្នាក់ធំដល់ប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីសំខាន់ៗរបស់គម្រោង ធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ និងអាយុជីវិតមនុស្សច្រើននាក់។ - ការកើតមានសង្គ្រាមឈ្លានពានលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់គម្រោង និងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងក៏បានបង្កឱ្យមានការរីករាលដាលនៃសង្គ្រាមក្នុងតំបន់គម្រោង។			✓	- មានផែនការត្រួតពិនិត្យ និងប្រមូលព័ត៌មានជាប្រចាំ ដើម្បីទប់ទល់នឹងឧប្បត្តិហេតុផ្សេងៗ និងសុវត្ថិភាព។ - ត្រូវបំពាក់ប្រព័ន្ធផ្តាច់អគ្គិសនីដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យទាន់ពេលវេលា ការការពារអាយុជីវិតមនុស្ស-សត្វ។ - ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់វិធានក្នុងការការពារសន្តិសុខ ចំពោះគ្រឿងអាវុធនានា អគ្គិភ័យនានា និងធ្វើសហប្រតិបត្តិការណ៍ ជាមួយស្ថាប័នមាន សមត្ថកិច្ចដើម្បី ទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានក្នុងតំបន់គម្រោង។ - ធ្វើការច្បាញឡាយរាល់ហេតុការណ៍ ដែលអាចបង្កដល់ការបាត់បង់បរិស្ថានអគ្គិសនី ការដាច់ខ្សែ ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិ ដល់ បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង និងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលត្រូវផ្តល់ការកាត់តាមគន្លងខ្សែអគ្គិសនីនេះ ឱ្យបានជ្រាបហេតុការណ៍ខាងលើ បានទាន់ពេលវេលា តាមតែអាចធ្វើទៅបាន បើសិនជាមានហានិភ័យបែបនេះ កើតឡើង។ - រៀបចំបង្គន់ទុកនូវក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះសម្ភារ និងថវិកា ដើម្បីធានាការ ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ដែលនឹងអាចកើតពីមហន្តរាយខាងលើនេះបាន ទាន់សម័យកាលការណ៍ និងមានប្រសិទ្ធភាព។	

៣. ដំណាក់កាលបិទគម្រោង (Project Closure)

ក្នុងដំណាក់កាលបិទគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសកម្ពុជា និងធ្វើឡើងក្រោយពីចប់កិច្ចសន្យាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងទទួលបន្ទុកធ្វើការគ្រប់គ្រងបន្ត ដូចនេះសកម្មភាពបិទគម្រោង អាស្រ័យ ទៅនឹង រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចខ្លួនដោយសេរីស្មើគ្នាដែលដំណាក់កាលបិទគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនមិននេះពុំមានការប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមានសំខាន់ៗដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ឡើយ។ (ចំពោះបទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងគុណភាពរបស់ប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនីនេះ និងត្រូវប្រគល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលវិញ មានចែងលម្អិតក្នុងកិច្ចសន្យាបិទគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន។)

ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការសំអាតសំណល់រឹង-រាវគ្រប់ប្រភេទចេញពីទីតាំង សំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះ ទាំងអស់កន្លែងកាប្រែប្រួល កន្លែងស្នាក់នៅ ឃ្លាំង រោងជាង ចំណតរថយន្ត ជាពិសេសនៅកន្លែងចាក់ សម្រាម និង កន្លែងផ្សេងៗទៀត។

៧.៩ បណ្តុំនៃហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានប្រវែងសរុប ២៤៩គម គិតចាប់ពីស្ទឹងឬស្សីនៅផ្នែកខាងលើ ដល់បឹងទន្លេសាប (វាស់តាមផែនទី)។ បើគិតពីទីតាំងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះដល់បឹងទន្លេសាបស្ទឹងនេះមានប្រវែង១៦៣គ.ម។ យោងតាមការសិក្សា ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ នៅក្នុងការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមពេញលេញនេះ របស់គម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់១ នៅស្រុកវាលវែងនេះបង្ហាញថា នៅតាមផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងនៃទឹកនេះ មានគម្រោង ធារាសាស្ត្រ រាប់ពីខ្សែទឹកខាងលើទៅខ្សែទឹកខាងក្រោម ដូចជា ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដំណាក់ឈើក្រំ (សាងសង់ ឆ្នាំ២០១៧) ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដំណាក់អំពិល ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រចារិក និងនៅតាមដៃស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ក្នុងស្រុកក្រវាញ មានទំនប់៣ និងទំនប់៥ ផងដែរ។ ការធ្វើបារ៉ាស់ ឬសំណង់បញ្ចូលទឹកស្ទឹង ចូលប្រឡាយមេ និងទំនប់ទឹកបម្រុងទឹកទុក ដើម្បីស្រោចស្រពដឹកសិកម្ម ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ និងបាត់ដំបង នោះ នាំឱ្យមានការបន្តការប៉ះពាល់ដូចតទៅ៖

ក. ជលសាស្ត្រ

របបទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់គឺទាក់ទងទៅនឹងទឹកភ្លៀង ដែលធ្លាក់ក្នុងតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងរបស់វា ដូចនេះការទប់ធ្វើវារីអគ្គិសនី ការបញ្ចូលទឹក យកទឹកចែកចាយ ដើម្បីស្រោចស្រពដឹកសិកម្ម មានការប្រែប្រួលរបបទឹកស្ទឹងនេះ រំពឹងថាមានការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានកម្រិតមធ្យម ពីព្រោះ នៅរដូវវស្សា (រដូវភ្លៀងខ្លាំង) នាំឱ្យមានទឹកជំនន់ លិចប្រាំងសងខាង តាមតំបន់មាត់ស្ទឹងនេះ ដល់បឹងទន្លេសាបចំណុចចុងចូល ចម្ងាយប្រមាណ៣០គ.ម ពីក្រុងពោធិ៍សាត់ ហើយនៅរដូវប្រាំងវិញ ទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានកម្រិតទាប ជូនកាលមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅរដូវក្តៅក្រុងពោធិ៍សាត់ផងដែរ បើគ្មានគម្រោងទាំងនេះទេ (កំឡុងឆ្នាំ ១៩៨០ដល់ ឆ្នាំ២០០២)។

ការសាងសង់ទំនប់ទាំងនោះឡើង ធ្វើមានការប្រែប្រួល របបទឹក នៅតំបន់ខាងក្រោមដូចជា នៅរដូវវស្សា មានទឹកជំនន់ធ្លាប់ហៀរច្រាំង ទៅជាពាបច្រាំង (មិនលិចច្រាំង) ហើយនៅរដូវប្រាំងមានទឹក ច្រើនជាងមិនមានគម្រោងទាំងនេះ ដោយសារការព្រលឹងទឹកចុះមកក្រោម ដើម្បីប្រើប្រាស់។

ម្យ៉ាងទៀត មានគម្រោងទាំងនេះបណ្តាលឱ្យ ល្បាប់ខ្សាច់ (ខ្សាច់សម្រាប់សំណង់) ដែលធ្លាប់តែកក នៅក្នុងពោធិ៍សាត់ បាត់បង់ គឺមាននៅ ផ្នែកខាងលើ នៃស្ពានដែកស្រុកក្រវាញ ខាងលើសំណង់ធារាសាស្ត្រដំណាក់អំពិល។ ល្បាប់ខ្សាច់ទាំងនេះ នឹងមានការថយចុះជាលំដាប់ នៅពេលគម្រោងទាំងអស់ បានសាងសង់ចប់។

ខ. គុណភាពទឹក

គុណភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់ និងមានការថយចុះ រំពឹងថាមានការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានកម្រិតមធ្យម ដោយសារការប្រើប្រាស់ដី និងថ្នាំកសិកម្មមិនបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ស្រោចស្រព នៃគម្រោងធារាសាស្ត្រ ដំណាក់ឈើក្រំ ដំណាក់អំពិល និងចារិក ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោម ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះ។

គ. ធនធានមច្ឆជាតិ

យោងតាមការសិក្សាមច្ឆជាតិ នៅផ្នែកខាងលើពី ចំណុច ប្រសព្វស្ទឹងពោធិ៍សាត់ និងអូរសង្កសី ដល់ព្រំប្រទល់ ស្រុកក្រវាញ ចំណុច ពងពង្ស ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ នៅ ក្នុងការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមពេញលេញ របស់គម្រោងវារីនេះ និងការសិក្សាមច្ឆជាតិ នៅផ្នែកខាងក្រោមពី ចំណុច សំណង់ធារាសាស្ត្រដំណាក់អំពិល ដល់សំណង់ធារាសាស្ត្រចារិក ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ នៅក្នុងការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមពេញលេញ របស់គម្រោងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងវិញផ្លូវជាតិលេខ៥ (កំណាត់ផ្លូវពីធ្លាម្លូដល់បាត់ដំបង) បានបង្ហាញថា ផ្នែកខាងក្រោម សំណង់ធារាសាស្ត្រ ចារិក មិនមានត្រីខ្សា ត្រីទ្រនេល ត្រីអណ្តែងងាំង ត្រីការមៀបត្រីស្តុក ត្រីកាហែលឡើង ចំណែកឯ ផ្នែកខាងលើ (ពីអូរសង្កសីដល់ ពងពង្ស) មិនឃើញមាន ត្រីលេញ ត្រីរៀលរង្គាម ត្រីកេស ត្រីក្រាញ់ ត្រីអណ្តាតឆ្កែ ត្រីឈ្លៀត ត្រីក្រាយ ជាដើម។ ដូចនេះការ

ធ្វើទំនប់ និងសំណង់ធារាសាស្ត្រកាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់នាំឱ្យមានការបាត់ត្រីមួយចំនួន នៅផ្នែកខាងលើ និងផ្នែកខាងក្រោម ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើស្រាប់។

ឃ. ធនធានព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ

ការអភិវឌ្ឍគម្រោងវារីអគ្គិសនី គម្រោងធារាសាស្ត្រទាំងនេះ បណ្តាលឱ្យមានបណ្តុំហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ព្រៃ ឈើ និងសត្វព្រៃ រឺពឹងថាមានការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានកម្រិតខ្លាំង ដោយសារការគម្រោង នីមួយៗត្រូវការប្រើប្រាស់ដីព្រៃធំ និងមានការរានដីព្រៃធ្វើកសិកម្មពីអ្នកស្រុកមូលដ្ឋាន និងអ្នកចំណូលថ្មីផងដែរ។

ង. វិធានការកាត់បន្ថយ

- ចំពោះរបបជលសាស្ត្ររបស់ស្ទឹង គួរគិតពិចារណាអំពីលំហូរទឹក(លំហូរទឹកបរិស្ថាន)ជាប្រចាំដើម្បីរក្សាលំហូរទឹកបរិស្ថាន នៅខាងក្រោមទំនប់ ឬសំណង់ទាំងនោះ យ៉ាងហោចណាស់ដាក់បំពង់ ដែលអាចបង្ហូរទឹកចេញ ស្មើនឹងទឹក អប្បបរមា នៅកន្លែងសាងសង់ រយៈពេលខ្លី លើសពី១០ឆ្នាំទៅ។
- រាល់គម្រោងទាំងនេះ ត្រូវគិតគូរពីការលាងឬបង្ហូរល្បាប់ខ្សាច់ ដែលមាននៅផ្នែកខាងលើសំណង់ ដោយគិតពី ប្រភេទ និងសំណង់សិល្បៈការ សម្រាប់ដោះល្បាប់ទាំងនោះចេញ បើមិនអញ្ចឹងទេ ខ្សាច់នេះនឹងនាំឱ្យ រាក់ ប្រឡាយ រាក់ស្ទឹង អាងមិនខានឡើយ។
- រាល់គម្រោងទាំងនេះ ត្រូវគិតគូរពីការអភិរក្ស ព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ ដោយកំណត់ផែនការថ្នាក់ជាតិក្នុងការ គ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ដូចជាការពារ តំបន់ដែលបានកំណត់អភិរក្សព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ ដោយទប់ស្កាត់ បទល្មើសព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុត បើមិនដូច្នោះទេនឹងបាត់បង់ប្រភពទឹកស្ទឹងនេះជាក់ជាមិនខាន ព្រោះព្រៃឈើជាប្រភពទឹកភ្លៀង។
- រាល់គម្រោងគួរគិតពិចារណាអំពីថវិកា សម្រាប់ធ្វើការព្រលែងកូនត្រីមេពូជខាងក្រោម និងខាងលើសំណង់ទាំង នោះផងដែរ ដោយធ្វើការសហការណ៍ជាមួយមន្ត្រីជំនាញ នៃក្រសួងពាក់ព័ន្ធ។
- ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ គួរសហការគ្នាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ កសិកម្ម ដូចជាការប្រើប្រាស់ ដី និងថ្នាំកសិកម្ម ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។ ផ្សព្វផ្សាយ ថ្នាំ ពុលកម្មណាដែល ក្រសួងបានហាមឃាត់ និងពីផលវិបាកនៃការប្រើប្រាស់វាផងដែរ។
- រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គួរគិតគូរពីផែនការមេសម្រាប់គ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ឱ្យមានចីរភាព យូរអង្វែងទៅថ្ងៃ ខាងមុខទៀត។

៧.១០ ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានវិជ្ជមានសំខាន់ៗ សម្រាប់ទំនប់វារីអគ្គិសនី

៧.១០.១ ធនធានរូបសាស្ត្រ និងបរិស្ថាន

ក. ជលសាស្ត្រ

ការទប់ទំនប់កាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់របស់គម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់១ នៅស្រុកវាលវែងនេះអាចជួយបន្ថយ ជំនន់ធំៗដោយសារល្បះភ្លៀងទីហ្មងក្នុងតំបន់ភ្នំក្រវាញនេះបានមួយផ្នែក ស្ទើរតែជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅតំបន់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់តែង តែទទួលនូវទឹកជំនន់នៃស្ទឹងនេះ។ ហេតុដូច្នេះហើយបើមានទឹកជំនន់ដើមរដូវវស្សា អាចទប់បានមួយផ្នែកធំព្រោះអាង មានទំហំធំសម្រាប់ផ្ទុកទឹកតែបើជំនន់ចុងរដូវវស្សានោះ អាចទប់បានមួយផ្នែកតូចប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកភូមិនៅតាមដងស្ទឹងនេះ តែងតែជួបបញ្ហានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ ជាពិសេសក្រុងពោធិ៍សាត់តែម្តង។

ការប្រលែងបញ្ចេញទឹកពីទំនប់មេ មកខាងក្រោមជាមធ្យម១.៣ម^៣/វិនាទីនៅរដូវប្រាំង ធ្វើឱ្យកំណត់ស្ទឹង ពោធិ៍សាត់ពីទំនប់ មកដល់អាគារថាមពលមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រក្សាជីវៈចម្រុះរបស់កំណត់ នៃស្ទឹងនេះ។ បន្ថែមពីនេះ នារដូវប្រាំងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធ ធារាសាស្ត្រ ដំណាក់ឈើក្រំ (មានផែនការសាងសង់) ដំណាក់អំពិល និងចារឹក ទទួលបានទឹក បន្ថែមទៀតពីការបង្ហូរទឹកចេញតាមទូរឹម យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន១ ដែលមាន ទឹកប្រមាណ ៤០ម^៣/វិន. (បើដំណើរ

ការទាំង២ទូទាំងនោះមាន ៨០ម^៣/វិន.) **សម្គាល់:** តាមការគ្រោងរចនាដំបូងនេះ មិនឃើញមានសំណង់បញ្ចេញ ទឹកសម្រាប់រក្សា ជីវៈចម្រុះនៃកំណាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ចាប់ ពីទំនប់មកអាគារថាមពលទេ។ ដូចនេះ ក្រុមហ៊ុនគួរពិចារណាធ្វើសំណង់ បង្កើនទឹកយ៉ាងតិច១.៣ ម^៣/វិន.សម្រាប់រក្សា ជីវៈចម្រុះនេះ ដើម្បីធ្វើឱ្យកំណាត់ស្ទឹងនេះរស់ឡើងវិញ ផងដែរ។

ខ. មធ្យោបាយ

បរិមាណដ៏ធំធេងនៃអាងទឹកនេះ អាចបង្កលក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់ការអភិរក្ស រួមទាំងការអនុវត្តកិច្ចការពារ បរិស្ថាន ដូចដែលបានចែងក្នុងរបាយការណ៍នេះ និងធ្វើឱ្យការកើនឡើងនៃប្រភេទត្រី និងវារីសត្វ មួយចំនួនធំក្នុងតំបន់ស្ទឹង និងអាងនេះ ដូចពាក្យស្លោកខ្មែរយើងពោលថា “ ទីណាមានទឹកទីនោះមានត្រី ” ។

៧.១០.២ ធនធានសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

ក. ថាមពលអគ្គិសនី

គម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់នេះ មានអនុភាពសរុប ៨០មេហ្គាវ៉ាត់ (MW) ហើយការផលិតថាមពលជាមធ្យម ក្នុង១ឆ្នាំ អាចស្មើនឹង ៣៦៧,១២ មេហ្គាវ៉ាត់ម៉ោង (GWh) គឺប្រមាណជា៣៧% នៃថាមពលអគ្គិសនី ដែលប្រទេសកម្ពុជា ផលិតបានសរុបនៅឆ្នាំ២០១០ (៩៦៨,៣៦ លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង(kWh)មិនរាប់បញ្ចូលថាមពលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាង គឺ ប្រទេសថៃ និង វៀតណាមទេ)។ ដោយសារគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះនឹងផ្តល់ថាមពលអគ្គិសនីយ៉ាងចំបងដូចមានបង្ហាញជូន ខាងលើនេះ វាអាចឆ្លើយតបដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ចំពោះដំណោះស្រាយប្រភពអគ្គិសនីសម្រាប់តំបន់ពោធិ៍សាត់ និងកំពង់ឆ្នាំង ក្នុងរយៈពេលមធ្យម ឬអាចនិយាយបានថា ប្រទេសកម្ពុជា នឹងមានថាមពលអគ្គិសនីប្រហែលជិតមួយភាគភាគបីបន្ថែម ទៀត នៃកម្លាំងថាមពលអគ្គិសនីផលិតសរុបក្នុងឆ្នាំ២០១០ (គិតតែ ចំពោះគម្រោងនេះតែប៉ុណ្ណោះ មិនបានរួមបញ្ចូលនៃ គម្រោងផ្សេងទៀតទេ)។

គម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះ នឹងផ្តល់ស្ថេរភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ដល់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរោងចក្រឧស្សាហកម្មនានា លំនៅដ្ឋាន ទីសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីរីកចម្រើនភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់គម្រោង និង ទូទាំងប្រទេស ព្រមទាំងធ្វើឱ្យសង្គមជាតិរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ ប្រៀបដូចជាមនុស្សលោកយើងបើអត់បាយគឺ គ្មាន ថាមពលសម្រាប់ធ្វើការងារ រីឯប្រទេស បើគ្មានថាមពលមិនអាចអភិវឌ្ឍឱ្យរីកចម្រើនបានទេ។

ខ. ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់

គម្រោងនេះបានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងតំបន់នេះ ដូចជានឹងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ទៅគម្រោងវារី អគ្គិសនីនេះ មានប្រវែងសរុបប្រមាណ៣០គ.ម ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន នឹងធ្វើការ សាងសង់ស្ពានកាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយផង ដែរទៀត។ បន្ថែមពីលើនេះទៀត ក្រុមហ៊ុន នឹងសាងសង់ផ្លូវ និងស្ពានចេញចូលទៅអាគារថាមពល និងទំនប់ ដែលងាយ ស្រួលឱ្យទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ ចេញចូលតំបន់នោះទៀតផង។ ក្រៅពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រើឱ្យសាធារណ ជន គម្រោងមានសាងសង់ អាគារស្នាក់នៅឱ្យបុគ្គលិក កម្មករ ការិយាល័យ សួនច្បារ និងបង្គន់អនាម័យ បន្ទប់ទឹកសម្រាប់ ការប្រើប្រាស់របស់បុគ្គលិកគម្រោង និងធ្វើឱ្យមានសោភ័ណភាពដល់តំបន់គម្រោងទាំងមូលទៀតផង ។

គ. ការប្រើប្រាស់ដី/តម្លៃដី និងទេសចរណ៍

ដោយសារឥទ្ធិពលនៃការអភិវឌ្ឍគម្រោង និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់វា អាចនឹងធ្វើឱ្យមានការកែប្រែតំបន់នេះ ឱ្យ ទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ឬអេកូធម្មជាតិ ដែលកំពុងពេញនិយមលើពិភពលោក ដែលបច្ចុប្បន្ននេះ(២០១៧) មិន ទាន់មានការ អភិវឌ្ឍនៅឡើយ ចាប់ពីតំបន់មាត់សមុទ្រស្រុកមណ្ឌលសីមា ខេត្តកោះកុង ទៅស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោយឆ្លងកាត់ដែន ជម្រកសត្វព្រៃពាមក្រសោប តំបន់ព្រៃការពារដងទង់ ភ្នំក្រវាញខាងត្បូង ភ្នំក្រវាញកណ្តាល ដែនជម្រក សត្វព្រៃភ្នំសំកុស រួចភ្ជាប់ដល់ បឹងទន្លេសាបទៀតផង ដែលមានទេសភាពល្អត្រកាល បរិយាកាសត្រជាក់បរិសុទ្ធនាតំបន់នៃ ជួរភ្នំក្រវាញនេះ។

ម៉្យាងទៀត ដោយសារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គម្រោងអាចទាក់ទាញអ្នកទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិមកទស្សនា នៅក្នុងតំបន់គម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់១នេះ ហើយវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់ និងភ្ជាប់ទៅវារីអគ្គិសនីស្ទឹងឫស្សីជ្រំ រួម ទាំងតំបន់ក្បែរខាងរបស់វាទាំងនេះ ទៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងសន្លឹកសន្ធាប់ទៀតផង ហើយនឹងធ្វើឱ្យខេត្តកោះកុង និងពោធិ៍សាត់ ទាំងមូលក្លាយជាប៉ូលអេកូទេសចរណ៍យ៉ាងសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ។

ឃ. ផ្តល់ការងារ និងលើស្ទួយជីវភាព

គម្រោងផ្តល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ជាពិសេសដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន ក្នុងពេលសាងសង់គម្រោង នេះគ្រោងជ្រើស បុគ្គលិក-កម្មករជាមធ្យមចំនួនប្រហែលជា ៣០០ នាក់។

គម្រោងនឹងមានការជ្រើសរើសអ្នកឯកទេស និងកម្មករជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនទៀតនៅពេលប្រតិបត្តិការ និងថែទាំ ថែមទៀតផង។

គម្រោងបានបង្កើតប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានតាមរយៈ ចូលបម្រើការងារជាបុគ្គលិកកម្មករទាំងពេលសាងសង់ និងពេលប្រតិបត្តិ និងថែទាំ។ ដោយសារឥទ្ធិពលនៃការអភិវឌ្ឍ គម្រោង និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ របស់វាអាចបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានតាមរយៈទេសចរណ៍ ជាតិ និងអន្តរជាតិមកកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់ និងការទស្សនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះទៀតផង។

ង. ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

គម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់១នេះ នឹងផ្តល់ស្ថេរភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់ការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរាប់ តាំង ពីការប្រើប្រាស់សម្រាប់បំភ្លឺតាមលំនៅដ្ឋានទីក្រុង ការប្រើឱ្យវិស័យកសិកម្ម វិស័យទេសចរណ៍ ជាពិសេសវិស័យ សិប្បកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ដែលជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ជាពិសេសធ្វើឱ្យធានាបាននូវតម្លៃអគ្គិសនី ថោក មានស្ថេរភាពក្នុង ការប្រើប្រាស់ និងឯករាជ្យក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរបស់កម្ពុជាទៀតផង។

ម៉្យាងវិញទៀត គម្រោងមានការបង់ថ្នាល់ចូលចំណូលថវិកាជាតិ ដោយសារក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវបង់ពន្ធអាករលើការនាំ ចូលប្រេង ឥន្ធនៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ ពន្ធកាត់ទុក ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ និងពន្ធអាករផ្សេងៗទៀត ក្នុង រយៈពេលប្រតិបត្តិ និងថែទាំ គម្រោងទៅតាមកិច្ចសន្យារវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

៧.១១ ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមសំខាន់ៗ សម្រាប់ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីត្រូវស្បូងខ្ពស់២៣០ kV

៧.១១.១ ធនធានរូបសាស្ត្រ និងបរិស្ថាន

• កាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិក

ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន នៅតាមបណ្តាលខេត្ត ស្រុក និងឃុំមួយចំនួនធំ ក៏ដូចជានៅទីរួមស្រុក វាលវែង ប្រមោយ ភាគ ច្រើន គឺប្រើថាមពលអគ្គិសនី ចេញពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនដើរដោយឥន្ធនៈ (Fuel) និងធ្យូងថ្ម (Coal) ដែលបានបញ្ចេញឧស្ម័ន កាបូន មូល្យាអុក ស៊ីតិ (CO) និងកាបូនឌីអុកស៊ីត ឬកាបូនិច (CO₂) ជាប្រភពបង្កឱ្យមានឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដែលធ្វើឱ្យផែនដីឡើង កំដៅ ហើយក៏បានបំពុលខ្យល់ផងដែរ ដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភ។ ដូច្នេះនៅពេលដែលគម្រោងបានសាងសង់រួច ហើយចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិ និងថែទាំនោះ វានឹងជួយកាត់បន្ថយបញ្ហានេះបានខ្លះៗផងដែរ ព្រោះវាប្រើថាមពលទឹក មិនប្រើប្រេង ឬ ឧស្ម័នឡើយ។

៧.១១.២ ធនធានសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

• ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនី និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

គម្រោងខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីត្រូវស្បូងខ្ពស់ ២៣០kV ពីអាគារថាមពល ទៅភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញខ្សែអូសោម-ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ របស់ក្រុមហ៊ុន CPG នឹងមានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបន្ថែមទៀតទៅកាន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កណ្តាល កំពង់ឆ្នាំង

ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង និងរាជធានីភ្នំពេញ តាមរយៈគម្រោងខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់២៣០kV ពីអនុស្ថានីយអូរសោម-ពោធិ៍សាត់ និងគម្រោងភ្នំពេញ-បាត់ដំបង ដើម្បីឆ្លើយតប ទៅនឹងតំរូវការក្នុងការអភិវឌ្ឍជាបណ្តាញអគ្គិសនី ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិ។

ស្របទៅនឹងនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគម្រោងនេះ នឹងធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនេះមានតម្លៃថោកក្នុងការងារកសិកម្ម ដូចជាការងារស្រោចស្រពដំណាំស្រូវ និងចំការដើម។ ជាងនេះទៅទៀត ប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចមានជីវភាពល្អប្រសើរថែមទៀត នៅពេលពួកគាត់មានថាមពលនេះដើម្បីការងារសិប្បកម្មនានា ដូចជា ចំលាក់ តម្បាញ។ល។ ហើយក៏ជាការទាក់ទាញឱ្យមានរោងចក្រ ឧស្សាហកម្មខ្នាតធំ និងតូចកើតមាននៅតាមតំបន់ ដែលបណ្តាញនេះ ឆ្លងកាត់ ហើយអាចបង្កើនការងារ ក៏ដូចជាចំណូលបន្ថែមជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត គម្រោងមានការបង់ថ្នាល់ចូលចំណូលថវិកាជាតិ ដោយសារក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវបង់ពន្ធអាករលើការនាំចូលប្រេង ឥន្ធនៈ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ ពន្ធកាត់ទុក ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ និងពន្ធអាករផ្សេងៗទៀត ក្នុងរយៈពេលប្រតិបត្តិ និង ថែទាំគម្រោងទៅតាមកិច្ចសន្យារវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

• **ការប្រើប្រាស់ដី/តម្លៃដី និងទេសចរណ៍**

ដោយសារឥទ្ធិពលនៃការអភិវឌ្ឍគម្រោង និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាអាចនឹងធ្វើឱ្យដីក្បែរតំបន់គម្រោងមានតម្លៃខ្ពស់ ជាពិសេសការប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម កសិកម្មទំនើប និងទេសចរណ៍។ នៅតាមតំបន់មួយចំនួនដែលមានខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី តង់ស្យុងខ្ពស់២៣០kV នេះឆ្លងកាត់។ ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋអាចកែប្រែតំបន់មួយចំនួន ឱ្យទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍ប្រចាំភូមិ ឃុំ របស់ ពួកគេទៅតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើបាន។ ជាងនេះទៅទៀត ការអភិវឌ្ឍផ្លូវចូលសម្រាប់សាងសង់គម្រោងនេះ បានភ្ជាប់ចរាចរណ៍ កោះកុង-ពោធិ៍សាត់ ដែលអាចឱ្យគេបង្កើតទេសចរណ៍-បរិស្ថាន ឬអេកូ-ទេសចរណ៍ ដោយភ្ជាប់តំបន់មាត់សមុទ្រ ភាគនិរតី នៃប្រទេសកម្ពុជា កាត់តាមព្រៃកោងកាង នៃដែនជម្រកសត្វព្រៃពាមក្រសោប ព្រៃការពារដងទង់ ភ្នំក្រវាញខាងត្បូង ក្រវាញកណ្តាល ដល់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុស រួចគេអាចភ្ជាប់ទៅបឹងទន្លេសាប ហើយឆ្លងចូលទៅអង្គរវត្ត ខេត្តសៀមរាបទៀតផង។

• **ផ្តល់ការងារ និងលើកស្ទួយជីវភាព (Employment and increase living standard)**

តាមរយៈគម្រោងនេះបានផ្តល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរ ដូចជាក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោងត្រូវជ្រើសរើស បុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង៤០០នាក់ (រួមទាំងការសាងសង់ទំបន់វារីអគ្គិសនីទាំងមូល) ក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានចំនួន៣០០នាក់ និងបុគ្គលិក-កម្មកររហូតចំនួន១០០នាក់។ រីឯក្នុង ដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ និងថែទាំគម្រោងនឹងត្រូវជ្រើសរើសបុគ្គលិក-កម្មករ ចំនួន១៣នាក់ ក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន សរុប០៦នាក់ និងបុគ្គលិក-កម្មកររហូត ០៧នាក់។

គម្រោងនេះ នឹងមានការបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីជំនាញកម្ពុជា សម្រាប់បន្តដំណើរការក្រោយពីក្រុមហ៊ុនបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល។

គម្រោងនឹងបង្កើតប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូល បម្រើការងារជាបុគ្គលិក-កម្មករ ទាំងពេលសាងសង់ និងពេលប្រតិបត្តិការ-ថែទាំ។