



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ

ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ ២០៣៨



រៀបចំដោយ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
គណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិ

បោះពុម្ពផ្សាយលើកទី១

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ត្រីមាស ៣. ស. ២៥៦៥, ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្នុងព្រះសីហនុ
ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
គណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិ
លេខ : ០៤៥ ស.ក.ក

លេចក្តីសម្រេច
ស្តីពី

ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្នុងព្រះសីហនុ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិ

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣២០/៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការតែងតាំងនិងការកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៧/០៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងមហាផ្ទៃ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦៩៩/០៩ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៩ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨០១/១៤ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ភូមិបាល
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៥០៨/០១៧ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០២១០/០០៣ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១១៩/០១៩ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីសំណង់

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៥១២/៤៦៣ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការបង្កើត គណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិ
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣១៤/៣៧៣ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការកែសម្រួល មាត្រា២ និងមាត្រា៥ នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៥១២/៤៦៣ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៧៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការ រៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៤២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីនគរូបនីយកម្ម រាជធានី ក្រុង និងទីប្រជុំជន
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៧៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា៣០ មាត្រា៣៤ មាត្រា៣៨ មាត្រា៥០ មាត្រា៦៦ មាត្រា៧៤ និងមាត្រា៨២ នៃអនុក្រឹត្យលេខ៤២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីនគរូបនីយកម្ម រាជធានី ក្រុង និងទីប្រជុំជន
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៨១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ផែនការរៀបចំដែនដីខេត្តព្រះសីហនុ
- បានឃើញសេចក្តីសម្រេចលេខ០៤១ សសរ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីនីតិវិធីលម្អិតនៃការ រៀបចំប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីនិងផែនការប្រើប្រាស់ដីថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- យោងតាមសំណើរបស់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំ ដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មខេត្តព្រះសីហនុ

សម្រេច

ប្រការ១..

ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ ដែលមានចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៣៨ ដូចមាន ឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ជាមួយសេចក្តីសម្រេចនេះ។

ប្រការ២..

គណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មខេត្តព្រះសីហនុ និងគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិង នគរូបនីយកម្មក្រុងព្រះសីហនុត្រូវរៀបចំផែនការសម្រាប់អនុវត្តប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីខាងលើនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងត្រូវរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពជូនគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិ និងក្រសួងរៀបចំ ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។



ប្រការ៣..

គណៈកម្មាធិការរៀបចំផែនដីនិងនគរបន្ទីរកម្មក្រុងព្រះសីហនុ ត្រូវធ្វើបទប្បញ្ញត្តិកាតព្វកិច្ចប្រើប្រាស់ដី ក្រុងព្រះសីហនុក្នុងរយៈពេល៥(ប្រាំ)ឆ្នាំម្តង តាមករណីចាំបាច់នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម។ ការកែសម្រួល ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុមុនពេលកំណត់ អាចប្រព្រឹត្តទៅបានក្នុងករណីដែលមានតម្រូវការចាំបាច់ សម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬផលប្រយោជន៍ជាតិ។

ការកែសម្រួលប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ ត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តី សម្រេចលេខ០៤១ សសរ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីនីតិវិធីលម្អិតនៃការរៀបចំប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដី និងផែនការប្រើប្រាស់ដីថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

ប្រការ៤..

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

ប្រការ៥..

អគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំផែនដីនិងនគរបន្ទីរកម្មថ្នាក់ជាតិ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរៀបចំផែនដីនិងនគរបន្ទីរកម្ម អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងជាប្រធានគណៈ កម្មាធិការរៀបចំផែនដីនិងនគរបន្ទីរកម្មខេត្តព្រះសីហនុ និងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុនិងជា ប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំផែនដីនិងនគរបន្ទីរកម្មក្រុងព្រះសីហនុ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះ ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ថ្ងៃពុធ ២០កើត ខែចេត្នា ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៨
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំផែនដីនិងនគរបន្ទីរកម្មថ្នាក់ជាតិ



ជា សុផាវ៉ា

- កន្លែងទទួល៖**
- វិស្វករគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
 - ក្រសួងមហាផ្ទៃ
 - ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 - ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
 - ខុម្ហុកលើសម្រេចដោយគណៈកម្មាធិការ
 - ជួនប្រការ៥
 - រាជកិច្ច
 - ឯកសារ កាលប្បវត្តិ

ឧបសម្ព័ន្ធនៃសមាគមសម្របសម្រួល ០៤៥... ចុះថ្ងៃ... ឆ្នាំ... ព្រឹត្តិសម្ភាសន៍ ព.ស. ២៥៦៥
ក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ២០២១
ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ

ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ

ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨



[Handwritten signature in blue ink]

១-សេចក្តីផ្តើម	១
២-ក្របខណ្ឌសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច និងចក្ខុវិស័យ	២
២.១-ក្របខណ្ឌសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច	២
២.២-ចក្ខុវិស័យ	៣
៣-គោលបំណងនិងគោលដៅ	៤
៣.១-គោលបំណង	៤
៣.២-គោលដៅ	៤
៤-យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍និងអភិរក្សក្រុងព្រះសីហនុ	៤
៤.១-យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍និងអភិរក្សឧបត្ថម្ភ	៥
៤.១.១-យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍និងទិសដៅនៃឧបត្ថម្ភ	៥
៤.១.២-យុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍ឧបត្ថម្ភតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ	៧
៤.១.៣-យុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍កោះ	២៣
៤.១.៤-យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងព្រះសីហនុជាទីក្រុងឆ្នាត មានចីរភាព និងប្រកបដោយបរិយាបន្ន	២៤
៤.២-យុទ្ធសាស្ត្រក្រុងក្រុងនិងប្រើប្រាស់ដីប្រកបដោយចីរភាព	២៩
៤.២.១-ប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន	២៩
៤.២.២-ប្រភេទដីកម្រិតការសាងសង់	៤៧
៤.៣-យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ	៥១
៤.៣.១-អំពីការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថានភាព ទេសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវជាតិ	៥២
៤.៣.២-អំពីការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថានភាពនិងសុវត្ថភាពតាមផ្លូវអយ្យុធ្យាយស្វយ័តយានតភ្ជាប់រវាងក្រុង ព្រះសីហនុ និងរាជធានីភ្នំពេញ	៥២
៤.៣.៣-ផ្លូវថ្នល់និងសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ	៥៣
៤.៣.៤-ផ្លូវដែក	៥៥
៤.៣.៥-ផ្លូវទឹកនិងកំពង់ផែ	៥៥
៤.៣.៦-អាកាសចរស៊ីវិល	៥៧
៤.៣.៧-ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនិងអគ្គិសនី	៥៨
៤.៣.៨-ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងធនធានទឹក	៥៨
៤.៣.៩-សមាហរណកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ	៥៩
៤.៤-យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច	៥៩
៤.៤.១-យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍	៥៩
៤.៤.២-យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម	៦២
៤.៤.៣-យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម	៦៥



[Handwritten signature in blue ink]

៤.៥-យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍សង្គមកិច្ច	៦៦
៤.៥.១-វិស័យអប់រំ	៦៦
៤.៥.២-វិស័យសុខាភិបាល	៦៧
៤.៥.៣-ទីក្រុងតំរូវការគ្រប់គ្រងនិងអភិបាលកិច្ចល្អប្រកបដោយសេវាទីក្រុង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ទីក្រុង បរិក្ខារទីក្រុង និងផ្តល់ការងារសម្បូរបែប	៦៧
៤.៥.៤-លម្អសាធារណៈ សួនច្បារ និងខ្សែត្រាដំបង់បែត	៦៧
៤.៥.៥-បរិក្ខាររូបវន្តនិងវប្បធម៌	៦៨
៤.៥.៦-ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមកិច្ច	៦៨
៤.៦-យុទ្ធសាស្ត្រការពារបរិស្ថាននិងគ្រប់គ្រងសំណល់	៦៩
៤.៦.១-យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង	៦៩
៤.៦.២-យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសំណល់រាវ	៧០
៤.៦.៣-ការបែងចែកតំបន់ប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការការពារបរិស្ថាន	៧១
៤.៦.៤-វិធានការចាំបាច់ក្នុងការការពារតំបន់សំខាន់ៗ	៧២
៤.៧-យុទ្ធសាស្ត្របង្ការនិងស្តារចំណុះគ្រោះមហន្តរាយ	៧២
៤.៧.១-វិធានការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយពីព្រែក អូរ ប្រឡាយ និងផ្លូវទឹកសំខាន់ៗ	៧២
៤.៧.២-វិធានការការពារការស្ទុះផ្លូវទឹកហូរ	៧២
៤.៧.៣-វិធានការការពារការរាំងស្ទះខ្សែទឹកហូរដោយសារការអភិវឌ្ឍថ្មីៗ	៧៣
៤.៧.៤-វិធានការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយនៅទីចំណោត	៧៤
៤.៧.៥-វិធានការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ	៧៥
៤.៨-យុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងអភិបាលកិច្ច គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុនៃមូលដ្ឋាន	៧៧
៥-ផែនការសកម្មភាព	៧៧
៥.១-ការអភិវឌ្ឍន៍ការអភិវឌ្ឍតំបន់ឧត្តមភូមិយកម្ម	៧៧
៥.២-ការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើប្រាសាទជ័យភូមិយកម្ម	៧៨
៥.២.១-ការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍលើប្រភេទដីអាចសាងសង់បាននិងប្រភេទដីកម្រិតការសាងសង់	៧៨
៥.២.២-ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន	៧៩
៥.៣-ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ	៨០
៥.៣.១-ផ្លូវថ្នល់និងសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ	៨០
៥.៣.២-ផ្លូវដែក	៨០
៥.៣.៣-ផ្លូវទឹកនិងកំពង់ផែ	៨០
៥.៣.៤-អាកាសចរស៊ីវិល	៨១
៥.៣.៥-ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនិងអគ្គិសនី	៨១
៥.៣.៦-ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងធនធានទឹក	៨១



Handwritten signature in blue ink.

៥.៤-ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច	៥២
៥.៤.១-ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍	៥២
៥.៤.២-ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម	៥៤
៥.៤.៣-ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម	៥៧
៥.៥-ការអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ច	៥៨
៥.៥.១-វិស័យអប់រំ	៥៨
៥.៥.២-វិស័យសុខាភិបាល	៥៨
៥.៥.៣-ទីក្រុងតំរូវការការគ្រប់គ្រងនិងអភិបាលកិច្ចល្អប្រកបដោយសេវាទីក្រុង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ទីក្រុង បរិក្ខារទីក្រុង និងផ្តល់ការងារសម្បូរបែប	៥៩
៥.៥.៤-លម្អសាធារណៈ សួនច្បារ និងខ្សែក្រវាត់តំបន់បៃតង	៥៩
៥.៥.៥-បរិក្ខាររូបវន្តនិងវប្បធម៌	១០០
៥.៥.៦-ការអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ច	១០០
៥.៦-ការការពារបរិស្ថាននិងការគ្រប់គ្រងសំណល់	១០០
៥.៦.១-ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង	១០០
៥.៦.២-ការគ្រប់គ្រងសំណល់រាវ	១០១
៥.៦.៣-ការបែងចែកតំបន់ប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការការពារបរិស្ថាន	១០៣
៥.៦.៤-វិធានការចាំបាច់ក្នុងការការពារតំបន់សំខាន់ៗ	១០៣
៥.៧-ការបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយ	១០៣
៥.៧.១-ការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយពិបាក អូរ ប្រឡាយ និងផ្លូវទឹកសំខាន់ៗ	១០៣
៥.៧.២-ការការពារការស្ទុះផ្លូវទឹកហូរ	១០៤
៥.៧.៣-ការការពារការរាំងស្ទះខ្សែទឹកហូរដោយសារការអភិវឌ្ឍថ្មីៗ	១០៤
៥.៧.៤-ការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយនៅទីចំណោត	១០៤
៥.៧.៥-ការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ	១០៤
៦-កម្រោងអាទិភាព	១០៥
៦.១-ការអភិវឌ្ឍនិងការអភិវឌ្ឍតំបន់ឧបត្ថម្ភ	១០៥
៦.២-ការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ដីប្រកបដោយចីរភាព	១០៥
៦.២.១-ការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍលើប្រភេទដីអាចសាងសង់បាននិងប្រភេទដីកម្រិតការសាងសង់	១០៥
៦.២.២-ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន	១០៦
៦.៣-ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ	១០៦
៦.៣.១-ផ្លូវថ្នល់ សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ និងថាមពល	១០៦
៦.៣.២-ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត	១០៧
៦.៤-ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច	១០៧
៦.៤.១-ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍	១០៧
៦.៤.២-ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម	១០៩
៦.៤.៣-ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម	១១០



[Handwritten signature in blue ink]

៦.៥-ការអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ច	១១១
៦.៥.១-វិស័យអប់រំ	១១១
៦.៥.២-វិស័យសុខាភិបាល	១១១
៦.៥.៣-ទីក្រុងតំរូវការគ្រប់គ្រងនិងអភិបាលកិច្ចល្អប្រកបដោយសេវាទីក្រុង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ទីក្រុង បរិក្ខារទីក្រុង និងផ្តល់ការងារសម្បូរបែប	១១១
៦.៥.៤-លម្អសាធារណៈ សួនច្បារ និងខ្សែក្រវាត់តំបន់បៃតង	១១១
៦.៥.៥-បរិក្ខាររូបវន្តនិងវប្បធម៌	១១២
៦.៥.៦-ការអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ច	១១២
៦.៦-ការការពារបរិស្ថាននិងការគ្រប់គ្រងសំណល់	១១២
៦.៦.១-ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង	១១២
៦.៦.២-ការគ្រប់គ្រងសំណល់រាវ	១១២
៦.៧-ការបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយ	១១៣
៦.៧.១-ការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយពីព្រៃក អូរ ប្រឡាយ និងផ្លូវទឹកសំខាន់ៗ	១១៣
៦.៧.២-ការការពារការស្ទុះផ្លូវទឹកហូរ	១១៣
៦.៧.៣-ការការពារការរាំងស្ទះខ្សែទឹកហូរដោយសារការអភិវឌ្ឍថ្មីៗ	១១៣
៦.៧.៤-ការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយនៅទីចំណេញ	១១៣
៦.៧.៥-ការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ	១១៣
៧-បទដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ	១១៤
៨-ការតាមដាន ការត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ	១១៤
៨.១-យន្តការ	១១៤
៨.២-ច្បាប់ គោលនយោបាយ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត	១១៤
៨.៣-ភារកិច្ច នីតិវិធី និងគោលការណ៍	១១៥
៩-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន	១១៥
អនុសាសន៍	១១៧
សន្ទានុក្រម	១១៨
ឯកសារទ្វេបស្ច័ន្ធ	១២៣

២០២០០៩០៩



Handwritten signature in blue ink.

១-សេចក្តីផ្តើម

ស្ថិតក្នុងបរិការណ៍សុខសន្តិភាព ឯកភាពទឹកដី ឯកភាពជាតិ ស្ថេរភាពនយោបាយរឹងមាំ ការប្រកាន់ខ្ជាប់ ឥតងាកបន្ទុះកោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ នីតិរដ្ឋ និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិង ច្បាប់ រាជរដ្ឋាភិបាលបានធានាជាប់ជាប្រចាំនូវប្រក្រតីភាពនៃដំណើរទៅមុខនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្តជំរុញការកែទម្រង់ស្ថាប័នឱ្យមានសន្ទុះថ្មី មុតស្រួច និងកាន់តែស៊ីជម្រៅលើគ្រប់ផ្នែក និង គ្រប់វិស័យក្នុងគោលដៅបង្កើន និងកែលម្អការផ្តល់សេវាសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និង សក្តិសិទ្ធភាព។

ផ្អែកតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ្ឌនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំ ប្រកបដោយឥតឧបសគ្គរបស់ **សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា** បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការរៀបចំផែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំដៅធានាថា ផែនដីនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានគ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់ ការពារ និងអភិវឌ្ឍតាមរយៈការធ្វើសមា- ហរណកម្មនូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំផែនដីនិងការធ្វើឱ្យរលូននូវវិធាននិងឧបករណ៍ចាំបាច់ធានាតាមវិស័យ ប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនានៅតាមតំបន់ភូមិសាស្ត្រនីមួយៗ។

យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ្ឌដំណាក់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងមុខិត នៃចតុកោណ្ឌទី៤ បានផ្តោត ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនគរូបនីយកម្ម និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងតាមរយៈការជំរុញ អភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយ ច្បាប់ និងបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធមួយនឹងគោលការណ៍ទីក្រុងឆ្លាត ចីរភាព និងបរិយាបន្នសំដៅសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០៣០ ក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យម កម្រិតខ្ពស់ និងនៅឆ្នាំ២០៥០ ក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់។

ក្នុងគោលបំណងធានាការគ្រប់គ្រង ការពារ អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍនគរូបនីយកម្ម ការគ្រប់គ្រងការ ប្រើប្រាស់ដី និងធនធានធម្មជាតិ ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុ ប្រកបដោយភាពឆ្លាត ចីរភាព និងបរិយាបន្ន គណៈកម្មាធិការរៀបចំផែនដីនិងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិដឹកនាំដោយក្រសួងរៀបចំផែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បានគាំទ្របច្ចេកទេសកសាងប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨ ដែលមានវិសាលភាពគ្របដណ្តប់ក្រុងព្រះសីហនុ ផ្នែកខ្លះនៃឃុំបិតត្រាំងនិងឃុំរាម ស្រុកព្រៃនប់ និងផ្នែកខ្លះនៃ ឃុំកំពេញ ឃុំទំនប់រលក និងឃុំអូរព្រះ ស្រុកស្ទឹងហាវ ក្នុងគោលដៅតម្រង់ទិសការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍផែនដី ក្រុងព្រះសីហនុស្របតាមចក្ខុវិស័យនៃផែនការរៀបចំផែនដីខេត្តព្រះសីហនុចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣០ ដោយផ្អែកលើ សក្តានុពលទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងអនុលោមតាមគោលនយោបាយដីធ្លី - សៀវភៅសដីធ្លី គោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីការរៀបចំផែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅឋាន គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ លិខិតបណ្តាញឥតយុត្ត សំខាន់ៗមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំផែនដីនិងនគរូបនីយកម្មនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដូចជាច្បាប់ស្តីពី សំណង់ ច្បាប់ស្តីពីភូមិបាល ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំទឹកដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ ច្បាប់ស្តីពីដំណើរការ ច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ ច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់ ច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត



ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដី និងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អនុក្រឹត្យស្តីពីនគរូបនីយកម្ម រាជធានី ក្រុង និងទីប្រជុំជន អនុក្រឹត្យស្តីពីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ អនុក្រឹត្យស្តីពីតំបន់ទេសចរណ៍ពិសិដ្ឋ អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងមណ្ឌល កម្សាន្តទេសចរណ៍មនុស្សពេញវ័យ សាធារណៈនាំស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងឆ្នេរខ្សាច់កម្សាន្ត និងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីនីតិវិធី លម្អិតនៃការរៀបចំប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីនិងផែនការប្រើប្រាស់ដីថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌជាដើម។

ដោយមើលឃើញថាសក្តានុពលតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រមានសារៈសំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ច រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានកែលម្អនិងពង្រីកកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុឱ្យក្លាយទៅជាកំពង់ផែទំនើប និងពង្រីកអាកាសយានដ្ឋាន អន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលជាច្រកទ្វារសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន ធ្វើដំណើរ ទេសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្មជាអន្តរជាតិ។

ចក្ខុវិស័យនៃប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ មានលក្ខណៈទូលំទូលាយគ្របដណ្តប់ទាំងទិដ្ឋភាព គតិយុត្តនិងបច្ចេកទេសសម្រាប់ធ្វើការសម្របសម្រួលរវាងវិស័យនានា ដែលជាកម្លាំងចលករសេដ្ឋកិច្ច សំដៅធ្វើ ការតម្រង់ទិសការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយភាពឆ្លាត ចីរភាព និងបរិយាបន្ន ឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនប្រជាសាស្ត្រនិង តម្រូវការប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនគរូបនីយកម្ម រូបវន្ត សង្គម សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្ម ទេសចរណ៍ សំក្តីសមជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតំបន់ហូបំណង ដោយធានាបាននូវការការពារធនធានដី ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ ដែលអាចរងការបំផ្លាញដោយសារសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដូចជាការបំបាត់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ការកើនឡើងនៃកម្ដៅក្នុងទីក្រុង របបទឹកភ្លៀងមិនទៀងទាត់ ទឹកជំនន់ ភាពរាំង ស្ងួត ខ្យល់ព្យុះជាដើម។

២-ក្របខណ្ឌសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច និងចក្ខុវិស័យ

២.១-ក្របខណ្ឌសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច

ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៥ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយបានប្រមូល សិក្សា និងវិភាគទិន្នន័យរូបវន្ត ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច ទិន្នន័យសង្គម ទិន្នន័យបរិស្ថាន ទិន្នន័យប្រជាសាស្ត្រ និងការស្រង់មតិ សមស្របតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការរៀបចំដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គោលនយោបាយដីធ្លី “សៀវភៅសដីធ្លី” អនុក្រឹត្យស្តីពីនគរូបនីយកម្ម រាជធានី ក្រុង និងទីប្រជុំជន និងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីនីតិវិធីលម្អិត នៃការរៀបចំប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីនិងផែនការប្រើប្រាស់ដីថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

ដើម្បីកំណត់ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៣៥ ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ ត្រូវបានសិក្សាក្របខណ្ឌ សង្គម-សេដ្ឋកិច្ច ដោយផ្អែកលើសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ច ទីតាំងភូមិសាស្ត្រតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ក្របខណ្ឌជាតិ តំបន់ និងអន្តរជាតិ ព្រមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ គោលនយោបាយដីធ្លី “សៀវភៅសដីធ្លី” គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការរៀបចំដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គោលនយោបាយតាម វិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល លទ្ធផលនៃជំរឿនទូទៅនូវប្រជាជនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៨ និងជំរឿនទូទៅប្រជាជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤។ វិសាលភាពនៃការសិក្សាប្លង់គោលប្រើ

ប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញមានផ្ទៃដី២៧៩,៣៤គីឡូម៉ែត្រក្រឡា ដែលក្នុងនោះគ្របដណ្តប់លើក្រុង ព្រះសីហនុមានផ្ទៃដី៨៣,៤០គីឡូម៉ែត្រក្រឡា គ្របដណ្តប់លើស្រុកព្រៃនប់មានផ្ទៃដី១០០,៨២គីឡូម៉ែត្រក្រឡា និង គ្របដណ្តប់លើស្រុកស្ទឹងបកាវមានផ្ទៃដី៩៥,១២គីឡូម៉ែត្រក្រឡា។ សូចនាករសំខាន់ៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្រុង ព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញដែលបានធ្វើការព្យាករណ៍និងគ្រោងសម្រេចបានត្រឹមឆ្នាំ២០៣៨ មាន៖

- ប្រជាជនសម្រាប់ក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញនៅឆ្នាំ២០១៩ មានចំនួន១៧៨ ២៩១នាក់នឹងកើន ឡើងដល់ចំនួន២៣២ ១២១នាក់នៅឆ្នាំ២០៣៨
- ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ២០១៨ មានចំនួន៤៨១ ០០០នាក់នឹងកើនឡើងដល់ចំនួន២ ៥០០ ០០០ នាក់នៅឆ្នាំ២០៣៨។ ភ្ញៀវទេសចរជាតិនៅឆ្នាំ២០១៨ មានចំនួនប្រមាណ១ លាននាក់នឹងកើនឡើង ដល់ចំនួនប្រមាណ៥ លាននាក់នៅឆ្នាំ២០៣៨
- ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញ៖
 - ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូឬបេតុងនៅឆ្នាំ២០១៨ មានចំនួន២០,៥%នឹងកើនឡើងដល់ចំនួន១០០% នៅឆ្នាំ ២០៣៨
 - ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅឆ្នាំ២០១៨ មានចំនួន៣២,០%នឹងកើនឡើងដល់ចំនួន១០០% នៅឆ្នាំ ២០៣៨។
- ភស្តុភារកម្មនៅឆ្នាំ២០១៨ មានចំនួន៤,៩លានតោននឹងកើនឡើងដល់ចំនួន៣៧,២លានតោននៅ ឆ្នាំ២០៣៨
- តំបន់លំនៅឋាននៅឆ្នាំ២០១៩ មានផ្ទៃដី១ ៦៣១ហិកតានឹងកើនឡើងដល់ផ្ទៃដី៥ ៩០៤,៧៦ហិកតា នៅឆ្នាំ២០៣៨
- តំបន់ឧស្សាហកម្មនៅឆ្នាំ២០១៩ មានផ្ទៃដី៨២៩ហិកតានឹងកើនឡើងដល់ផ្ទៃដី១ ៦០២,១៤ហិកតា នៅឆ្នាំ២០៣៨
- តំបន់លម្អសាធារណៈនិងផ្ទៃបែតងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នៅឆ្នាំ២០១៩ មានផ្ទៃដី០,៥១ម៉ែត្រក្រឡា សម្រាប់មនុស្សម្នាក់នឹងកើនឡើងដល់ផ្ទៃដី១០ម៉ែត្រក្រឡាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នៅឆ្នាំ២០៣៨។

២.២-ចក្ខុវិស័យ

ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៣៨ នៃប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ គឺសំដៅរៀបចំនិងអភិវឌ្ឍ “ក្រុង ព្រះសីហនុជាទីក្រុងស្នូលនៃប៉ូលអភិវឌ្ឍន៍ជាតិប្រកបដោយចីរភាពនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាក្នុងការជំរុញកំណើន សេដ្ឋកិច្ច អភិវឌ្ឍន៍ធុរកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍ប្រកបដោយភាពរស់រវើក ឆ្លាត និងបរិយាបន្ន” តាមរយៈ ការអភិវឌ្ឍ៖ ១)ទីក្រុងទំនើបបែតងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរស់រវើកនិងបរិស្ថានរស់នៅល្អប្រសើរផុត ២)តំបន់ សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំរិតខ្ពស់ មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ និងមជ្ឈមណ្ឌលកំណើនជាតិ ៣)មណ្ឌលធានា ឆ្នេរសមុទ្រនិងកោះដែលស្ថាបត្ថិកម្មលើសកលលោកសម្រាប់ការស្នាក់នៅ លម្អកាយ និងការកម្សាន្ត ៤)មជ្ឈមណ្ឌល តំរូវឧស្សាហកម្មផលិតកម្មបែបបច្ចេកវិទ្យាទំនើប នវានុវត្តន៍ ៥)ច្រកចេញចូលអន្តរជាតិនិងភស្តុភារកម្មជាតិដែល មានទំនាក់ទំនងជាមួយទីផ្សារអាស៊ាននិងសកលលោក ៦)ទីក្រុងធំក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិបាលកិច្ចល្អប្រកប ដោយសេវាទីក្រុង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុង បរិក្ខារទីក្រុង និងផ្តល់ការងារសម្បូរបែប។



៣-គោលបំណងនិងគោលដៅ

ដើម្បីសម្រេចបានតុល្យវិស័យខាងលើ ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ មានគោលបំណងនិងគោលដៅ ដូចខាងក្រោម៖

៣.១-គោលបំណង

ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ មានគោលបំណងផ្តល់ក្របខណ្ឌនិងទិសដៅសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ការអភិរក្ស និងការអភិវឌ្ឍក្រុងព្រះសីហនុប្រកបដោយភាពរស់រវើក ភាពឆ្លាត និងបរិយាបន្ន។

៣.២-គោលដៅ

ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ មានគោលដៅ៖

- កំណត់យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងឧត្តរសីយកម្ម និងការប្រើប្រាស់ដី ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ចីរភាព ភាពឆ្លាត បរិយាបន្ន និងសមាហរណកម្ម
- ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច អភិវឌ្ឍន៍កិច្ច តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតំរូវបំណង ទាក់ទាញកំរៃច្រើនលំដាប់ ការវិនិយោគសាធារណៈនិងឯកជនដើម្បីសម្រេចបាននូវសង្គមនិងផ្តល់ការងារ
- លើកកម្ពស់គុណភាពកម្មភាព ភស្តុភារកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មជាតិនិងអន្តរជាតិ
- លើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង ការកែលម្អ និងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ឱ្យមានគុណភាពទាំងនៅក្នុងទីក្រុងនិងនៅតំបន់ជុំវិញ
- ការពារ អភិរក្ស និងប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិ បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ការអភិវឌ្ឍបែតង និងបង្ការ ទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
- លើកកម្ពស់ការរៀបចំនិងការគ្រប់គ្រងផ្ទៃបែតង លម្អសាធារណៈ និងទេសភាពទីក្រុងប្រកបដោយ ភាពទាក់ទាញ និងបរិយាកាសល្អប្រសើរសម្រាប់ការរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនានិងការកម្សាន្ត ប្រកបដោយបរិយាកាសវិភាគ
- លើកកម្ពស់ការរៀបចំបរិក្ខារបម្រើដល់វិស័យទេសចរណ៍និងបង្កើតនូវច្រវាក់ទេសចរណ៍ធនធាន ធម្មជាតិនិងឆ្នេរសមុទ្រដែលស្ថាប័នផ្តល់សេវាកម្មលើសកលលោកដើម្បីប្រែក្លាយទៅជាទីក្រុងទេសចរណ៍កម្រិត អន្តរជាតិ
- គិតគូរនិងពង្រីកតំបន់លំនៅឋានឱ្យឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនប្រជាសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍ និងលើក កម្ពស់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាព
- ធ្វើសមាហរណកម្មផែនការរូបវន្ត សេដ្ឋកិច្ច សង្គម វប្បធម៌ បរិស្ថាន និងផែនការគោលវិស័យដើម្បី ធានាភាពសុខដុមរមនាសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
- ដោះស្រាយនិងឆ្លើយតបបានល្អប្រសើរតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាជន។

៤-យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍និងអភិរក្សក្រុងព្រះសីហនុ

ដើម្បីសម្រេចបានតុល្យវិស័យ គោលបំណង និងគោលដៅខាងលើ ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ ត្រូវបានកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រ ដូចខាងក្រោម៖



[Handwritten signature in blue ink]

៤.១-យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ទឹកដីកសិកម្ម

៤.១.១-យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ទឹកដីកសិកម្ម

ក-តំបន់នគរូបនីយកម្មបច្ចុប្បន្ន

- កំណត់តំបន់កែលម្អនិងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងឱ្យមានសកម្មភាពនិងសោភ័ណភាពរស់រវើក សណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ និងបរិស្ថានរស់នៅប្រកបដោយជាសុខភាពសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នា ដោយកែលម្អនិងរៀបចំ ពង្រីកកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ភ្ជាប់ជាមួយផ្លូវល្បឿនលឿន និងសាងសង់មហាវិថីច្រកចូលក្រុងភ្ជាប់ ទៅនឹងវិថី អនុវិថី ផ្លូវបម្រើឱ្យការដឹកជញ្ជូនសំខាន់ៗ ផ្លូវថ្មើរជើង ផ្លូវជិះកង់ ផ្លូវជនមានពិការភាព ការកែលម្អឆ្នេរខ្សាច់កម្សាន្ត សួនសាធារណៈ បន្ទប់ទឹកសាធារណៈ សួនកុមារ ទីលានកីឡា កន្លែង កម្សាន្ត លម្អសាធារណៈ ការអភិវឌ្ឍផ្ទៃបៃតង ចំណាត់សាធារណៈ ផ្លាក តំនូស ភ្លើងបំភ្លឺ និងភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍ និងដាំដើមឈើនិងផ្កាតាមប្រភេទតាមដងផ្លូវជាបណ្តាញបៃតង តាមរយៈការអនុវត្តគម្រោង អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រុងចំនួន៣៤ខ្សែ ប្រវែង៨៤ ៥០៥ម៉ែត្រ ក្នុងចក្ខុវិស័យផ្លូវមិនត្រឹមតែ សម្រាប់ធ្វើដំណើរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង ១)ផ្លូវជាលម្អសាធារណៈប្រកប ដោយមេត្រីភាព សុវត្ថិភាព និងសមធម៌ ២)ផ្លូវដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម ៣)ផ្លូវដើម្បី លើកកម្ពស់គុណភាពនគរូបនីយកម្ម ភាពឆ្លងនឹងអាកាសធាតុ និងបរិស្ថានប្រកបដោយចីរភាព ដោយ បានផ្តោតការសិក្សាកំណត់បែងចែកឋានានុក្រមផ្លូវជាបីប្រភេទ រួមមានមហាវិថី វិថី និងអនុវិថី ស្របតាមតំបន់នគរូបនីយកម្មក្នុងទីក្រុង
- កំណត់តំបន់អាទិភាពនិងរៀបចំប្លង់លម្អិតនគរូបនីយកម្មតាមតំបន់នីមួយៗស្របតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រ តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ តំបន់កណ្តាលក្រុង តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្ម ទេសចរណ៍ និងលំនៅឋានជាដើម ដើម្បីកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សេវាកម្មទីក្រុង បង្កើនគុណភាពនគរូបនីយកម្ម លើកកម្ពស់គុណភាព បរិស្ថាននៃការរស់នៅ អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងទាក់ទាញការវិនិយោគ
- កំណត់បទប្បញ្ញត្តិនគរូបនីយកម្ម សម្រាប់កែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុង ផ្អាកសញ្ញាផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម តាមដងផ្លូវឱ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់និងសោភ័ណភាពល្អ និងស្ថាបត្យកម្មឱ្យមានរចនាបទខ្មែរ អត្តសញ្ញាណ វប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន។

ខ-ទិសដៅនគរូបនីយកម្ម

- កំណត់និន្នាការនគរូបនីយកម្មឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងនិងទិសខាងកើត និងការអភិវឌ្ឍសំណង់ខ្ពស់ៗ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដី
- កំណត់តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ក្រុងនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងតាមនិន្នាការនគរូបនីយកម្ម
- កំណត់ប្រភេទដី តំបន់ប្រើប្រាស់ដី និងបទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដី ស្របតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងសមា ហរណកម្មទៅនឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សេវាកម្ម និងបរិក្ខារទីក្រុង
- អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត បណ្តាញផ្លូវ បណ្តាញលូទឹកភ្លៀង លូទឹកកខ្វក់ ស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្ម ទឹកកខ្វក់ សួនសាធារណៈ សួនកុមារ ទីលានកីឡា កន្លែងកម្សាន្ត លម្អសាធារណៈ បណ្តាញបៃតង ដាំដើមឈើនិងផ្កាតាមប្រភេទ ភ្លើងបំភ្លឺ ផ្លាកនិងតំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវ



- កំណត់ទីតាំងនិងរៀបចំចំណាត់ថវិកាសាធារណៈគ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់ថវិកាទូទៅសាធារណៈ ថវិកាដឹកអ្នកដំណើរ និងថវិកាដឹកទំនិញ និងលើកទឹកចិត្តការវិនិយោគសាងសង់អគារចំណាត់ថវិកា និងទីតាំងចាត់ថវិកាផ្នែកឯកជន
- កំណត់តំបន់និងបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍនិងការអភិរក្សតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិ និងទីជម្រាល តំបន់ការពារទេសភាពទីក្រុង និងតំបន់វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព
- រៀបចំនិងអភិវឌ្ឍក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញ ជាតំបន់ខ្សែច្រវាក់ដឹកជញ្ជូនដែលមានទំនាក់ទំនងរវាងជាត្រីកោណរវាងតំបន់ស្ទួលក្រុងព្រះសីហនុ ស្រុកស្ទឹងហាវដែលមានកំពង់ផែ និងស្រុកព្រៃនប់ដែលមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបិតត្រាងនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ
- លើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងឆ្នាត និងធ្វើសមាហរណកម្មការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតំបន់ហុំបំណង ដោយធានាបានអត្ថប្រយោជន៍ជាតិ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ចីរភាព និងបរិយាបន្ន ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្ម
- រៀបចំនិងកំណត់រចនាបទអគារ ពណ៌អគារ និងកំណត់ផ្ទៃក្នុងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមដងផ្លូវនិងតាមតំបន់នានាឱ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់និងសោភ័ណភាពល្អស្របតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាក់ស្តែង
- ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍដីស្របតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដីដែលបានកំណត់នៅក្នុងប្រកាសស្តីពីការអភិវឌ្ឍដីដើម្បីធានាបាននូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ លម្អសាធារណៈ ផ្ទៃបែក និងបរិក្ខារសាធារណៈសមស្របសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នា រួមទាំងជនមានពិការភាព ជនងាយរងគ្រោះ ចាស់ជរា និងកុមារ
- ជំរុញលទ្ធភាពរៀបចំបណ្តាញអគ្គិសនី ឬបណ្តាញបញ្ជូនអគ្គិសនី បណ្តាញទូរគមនាគមន៍ ខ្សែកាប៊ីគ្រប់ប្រភេទ កប់ក្នុងដី ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងរក្សាដល់សោភ័ណភាពទីក្រុង
- រៀបចំផែនការប្រើប្រាស់ដីដោយកំណត់បទប្បញ្ញត្តិនៃការប្រើប្រាស់ដី ការអភិវឌ្ឍដី ការសាងសង់និងប្តូរលម្អធននគរូបនីយកម្មតាមតំបន់នីមួយៗស្របតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាក់ស្តែង
- ជំរុញការរៀបចំនិងការអភិវឌ្ឍតំបន់កំពង់ផែដែលជាច្រកចេញចូលអន្តរជាតិនិងតំបន់សុវត្ថិភាពសម្រាប់កំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មនិងកំពង់ផែទេសចរណ៍
- គ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាតំបន់ឧទ្យាន ភ្នំ ទេសភាព និងតំបន់បៃតងដោយក្រុង និងអភិវឌ្ឍបណ្តាញបៃតងសមាហរណកម្មភ្ជាប់ទីប្រជុំជន តំបន់ជុំវិញ និងតំបន់ជនបទ
- ពង្រឹងសមត្ថភាព ស្ថាប័នធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍ ពិសេសប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មខេត្តព្រះសីហនុនិងក្រុងព្រះសីហនុដែលមានបន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តព្រះសីហនុនិងការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងភូមិបាលនៃរដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុជាសេនាធិការ។



៤.១.២- យុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍រូបនិយកម្មតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ

ក- គោលការណ៍ណែនាំអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសមាជិកក្តីបឋមឆ្នេរសមុទ្រដែលស្ថាប័នផ្តល់សកលលោកកាលពីថ្ងៃទី២៥-២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ នៅទីក្រុងទួលគោកប្រទេសសេណេហ្គាល់ដោយក្តីបឋមឆ្នេរសមុទ្រដែលស្ថាប័នផ្តល់សកលលោកដោយសារភាពសម្បូរបែបនៃជីវចម្រុះ ភាពល្អប្រណីតនៃបរិស្ថានធម្មជាតិ តម្លៃអេកូឡូស៊ី សេដ្ឋកិច្ចសង្គម វប្បធម៌ និងប្រពៃណីក្នុងតំបន់ ព្រមទាំងភាពទាក់ទាញផ្នែកទេសចរណ៍។

យោងតាមសភាពរណែនាំស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នេរសមុទ្រត្រូវកំណត់ចាប់ពីខ្សែបន្ទាត់ទឹកជោរខ្ពស់បំផុតនៃទឹកសមុទ្រឡើងមកលើរហូតដល់ខ្សែបន្ទាត់ហាមឃាត់ការកាន់កាប់ឬសាងសង់នានាជាថ្មី ដើម្បីឱ្យបានកំណត់ទុកជាតំបន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈនិងត្រូវចាត់ថ្នាក់ជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ។

ក.១- ឆ្នេរសមុទ្រ

- ឆ្នេរជម្រាលត្រូវកំណត់យ៉ាងតិចមានប្រវែង៣០ម៉ែត្រចាប់ពីខ្សែបន្ទាត់ទឹកជោរខ្ពស់បំផុតទៅខាងដីគោក
 - ឆ្នេរចោតត្រូវកំណត់យ៉ាងតិចមានប្រវែង២០ម៉ែត្រចាប់ពីចំណុចកំពូលនៃផ្ទៃចោតមកខាងដីគោក។
- ក្នុងករណីដែលស្ថានភាពទីតាំងជាក់ស្តែងនៃឆ្នេរជម្រាលមិនអាចកំណត់តាមទំហំខាងលើបាន ទំហំឆ្នេរសមុទ្រត្រូវកែច្នៃឬបង្កើតបន្ថែមដើម្បីបង្កើតជាឆ្នេរសម្រាប់ដើរលេងកម្សាន្តប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន។

ក.២- ដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រ

ដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រគឺជាផ្ទៃដីដែលចាប់រាប់ពីខ្សែបន្ទាត់ឆ្នេរខាងលើមកទិសខាងដីគោក។ ដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ លើកលែងតែមានការកាន់កាប់ស្របច្បាប់។

ប្រវែងឬទំហំដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រត្រូវកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

- ប្រវែងទទឹងដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រត្រូវកំណត់យ៉ាងតិច៥០ម៉ែត្រគិតពីខ្សែបន្ទាត់ឆ្នេរខាងលើទៅខាងដីគោក
- ក្នុងករណីដែលតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រមានផ្លូវសាធារណៈរួចហើយ ដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រអាចកំណត់មកទល់នឹងផ្លូវសាធារណៈនេះ។

ក.៣- ផ្លូវសាធារណៈតាមបណ្តោយដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រ ផ្លូវថ្នើរជើង និងផ្លូវជិះកង់

ផ្លូវសាធារណៈតាមបណ្តោយដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រគឺជាផ្លូវដែលសាងសង់ឡើងនៅជាប់ខ្សែបន្ទាត់ខាងក្រៅនៃដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រដែលខណ្ឌចែកដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រជាមួយតំបន់រណាប។ ផ្លូវនេះជាបាំងទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានកាន់កាប់ដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រ។ ផ្លូវនេះត្រូវមានចំណីផ្លូវទំហំយ៉ាងតិច១៥ម៉ែត្រពីសងខាងអ័ក្សផ្លូវ និងត្រូវកំណត់ល្បឿនសម្រាប់ចរាចរណ៍២០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង។

ផ្លូវថ្នើរជើងនិងផ្លូវជិះកង់នៅលើដីចំណីផ្លូវសាធារណៈតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រដែលត្រូវកំណត់ទំហំយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រឬស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង។ ការសាងសង់ផ្លូវថ្នើរជើងនិងផ្លូវជិះកង់ត្រូវធ្វើឡើងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់លេខ០៣៩សសរ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បង់ស្ថាបត្យកម្ម ចិញ្ចើមផ្លូវ ផ្លូវថ្នើរជើង និងគន្លងផ្លូវទោចក្រយានសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងជនមានពិការភាព។



ក.៤-តំបន់រណបតាមបណ្តោយផ្លូវសាធារណៈ

តំបន់រណបគឺជាតំបន់មួយបូកស្ថិតនៅចន្លោះផ្លូវសាធារណៈតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រនិងផ្លូវស្របបន្ទាប់មួយទៀតដែលស្ថិតក្នុងទិសខាងដីគោក។

ការអភិវឌ្ឍនិងការសាងសង់សំណង់នានាក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រក្រុងព្រះសីហនុត្រូវគោរពតាមប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីនិងផែនការប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុនិងសារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រមទាំងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

ខ-ឆ្នេរសមុទ្រនៅក្រុងព្រះសីហនុ

ក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញមានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែងសរុប២៧ ៥២០ម៉ែត្រក្នុងនេះមានឆ្នេរខ្សាច់ប្រវែង១៩ ៤៥០ម៉ែត្រនិងឆ្នេរថ្ម (ឈូសមុទ្រ) ប្រវែង៨ ០៧០ម៉ែត្រ។ ប្រភេទ ឈ្មោះ និងប្រវែងឆ្នេរសមុទ្រនីមួយៗមានដូចខាងក្រោម៖

ខ.១-ឆ្នេរខ្សាច់កម្សាន្ត

- ឆ្នេរខ្សាច់ម្លប់ជ្រៃមានប្រវែង៩០០ម៉ែត្រ
- ឆ្នេរខ្សាច់កោះពស់មានប្រវែង៨០០ម៉ែត្រ
- ឆ្នេរខ្សាច់ឯករាជ្យមានប្រវែង១ ០០០ម៉ែត្រ
- ឆ្នេរខ្សាច់សុខាមានប្រវែង១ ២០០ម៉ែត្រ
- ឆ្នេរខ្សាច់អូរឈើទាលមានប្រវែង៣ ២០០ម៉ែត្រ
- ឆ្នេរខ្សាច់អូរព្រះមានប្រវែង៣ ៧០០ម៉ែត្រ
- ឆ្នេរខ្សាច់ជិតាវម៉ៅមានប្រវែង៥ ៧០០ម៉ែត្រ
- ឆ្នេរខ្សាច់ព្រែកព្រៃមានប្រវែង២ ៩៥០ម៉ែត្រ។

ខ.២-ឆ្នេរថ្មឬឈូសមុទ្រ

- ឆ្នេរឈូសជ័យជំនះមានប្រវែង១៩០ម៉ែត្រ
- ឆ្នេរឈូសឯករាជ្យមានប្រវែង១ ៥០០ម៉ែត្រ
- ឆ្នេរឈូសកំពេញមានប្រវែង១ ៨៥០ម៉ែត្រ
- ឆ្នេរឈូសតាមូងមានប្រវែង៧៥០ម៉ែត្រ
- ឆ្នេរឈូសព្រែកអូរឈើទាល (ភ្នំ៣៩) មានប្រវែង៤៤០ម៉ែត្រ
- ឆ្នេរឈូសព្រែកព្រៃមានប្រវែង៤៨០ម៉ែត្រ
- ឆ្នេរឈូសទំនប់រលកមានប្រវែង២ ៨៦០ម៉ែត្រ។

គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា បានកែលម្អ អភិវឌ្ឍ និងធ្វើសំណាមណាមតភ្ជាប់ឆ្នេរសមុទ្រសំខាន់ៗតាមរយៈការអភិវឌ្ឍមហាវិថីនិងវិថីថ្មី ដើម្បីតភ្ជាប់ឆ្នេរសមុទ្រក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញសំខាន់ៗ មានការតភ្ជាប់ឆ្នេរខ្សាច់សុខាភ្ជាប់ទៅឆ្នេរខ្សាច់អូរឈើទាលតាមរយៈសម្រោងអភិវឌ្ឍវិថីពេជ្រប្រវែង១ ០៣៤ម៉ែត្រ, ការតភ្ជាប់ឆ្នេរខ្សាច់អូរឈើទាលភ្ជាប់ទៅឆ្នេរខ្សាច់អូរព្រះតាមរយៈសម្រោងអភិវឌ្ឍ



វិធីឈរលើទោលប្រវែង២៥០ម៉ែត្រ, ការតភ្ជាប់ឆ្នេរខ្សាច់អូរព្រះភ្ជាប់ទៅឆ្នេរខ្សាច់ជំទាវម៉ៅតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍស្ថានសែនត្រជាក់ចិត្តប្រវែង៤៥ម៉ែត្រនិងវិធីឆ្នេរឈរលើទោលម៉ៅប្រវែង១ ៨៥០ម៉ែត្រ, និងការតភ្ជាប់ឆ្នេរខ្សាច់ជំទាវម៉ៅភ្ជាប់ទៅឆ្នេរតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍមហាវិថីជំទាវម៉ៅប្រវែង៨ ៨៩០ម៉ែត្រភ្ជាប់ជាមួយនឹងមហាវិថីឆ្នេរតាមប្រវែង៤ ៩៥០ម៉ែត្រ រង្វង់មូលព្រះចៅព្រះនាងនាគអង្គតំឆ្និត៩៩ម៉ែត្រ ស្ថានព្រះចៅប្រវែង៣០ម៉ែត្រ ស្ថានព្រះសិវៈប្រវែង៥០ម៉ែត្រ រង្វង់មូលព្រះឧមាហេស្វរៈអង្គតំឆ្និត៩៩ម៉ែត្រ និងមហាវិថីតាមប្រវែង៧ ០២៤ម៉ែត្រ ភ្ជាប់ទៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុនិងផ្លូវជាតិលេខ៤។ គម្រោងកែលម្អនិងអភិវឌ្ឍការតភ្ជាប់និងធ្វើសមាហរណកម្មនេះមានស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងកម្រិតកម្ពស់ដីខុសៗគ្នាជាច្រើន ដែលត្រូវកាត់សម្រេចកម្ពស់នីវ៉ូកន្លែងខ្លះពីរយៈកម្ពស់៧៦ម៉ែត្រមក១៦ម៉ែត្រត្រង់ចំណុចភ្នំជំទាវម៉ៅ ដើម្បីរក្សាជម្រាលផ្លូវត្រឹម៦,៥% និងធានាបាននូវសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស។

ជាមួយគ្នានេះ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា និងរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានរុះរើសំណង់អនាធិបតេយ្យចំនួន១៥៦ទីតាំងនៅឆ្នេរអូរព្រះ ចំនួន១២៦ទីតាំងនៅឆ្នេរអូរឈើទាល II និងចំនួន១២ទីតាំងទៀតនៅឆ្នេរលំហែកាយ និងបានរៀបចំកែលម្អឆ្នេរអូរព្រះ ឆ្នេរអូរឈើទាល II ឆ្នេរលំហែកាយ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងឆ្នេរទាំងអស់ រួមជាមួយការរៀបចំកន្លែងកម្សាន្តនិងតយតន់ទេសភាព “ខ្មែរធ្វើបាន” “ដើមឈើចាំស្ដេច” “សិលាចាំស្ដេច” ឈរលើទោល និងវិធីដោះ រៀបចំចំណាត់ថយន្តសាធារណៈតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រចំនួន៨០០ចំណាត់ សាងសង់បង្គន់សាធារណៈតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រចំនួន១១ទីតាំង និងដាំដើមឈើនិងបណ្តាញបែតង ប្រកបដោយសោភ័ណភាពនិងភាពទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងសាធារណជន។

ក្នុងការកែលម្អតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រក្រុងព្រះសីហនុ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបានសាងសង់ខ្លោងច្រកចូលឆ្នេរសមុទ្រចំនួន១១ទីតាំង និងសាងសង់ប៉ារ៉ាឡេឡេឡូយពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ស្របតាមសាធារណៈណែនាំស្តីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន៥៤ ប៉ារ៉ាឡេ។

ក-គោលការណ៍ណែនាំអភិវឌ្ឍតំបន់មណីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រ

- ថែរក្សាបាននូវប្រធានភាពនៃធម្មជាតិតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ
- ផ្តល់បទពិសោធន៍ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ឆ្នេរសមុទ្រតាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយគុណភាព
- ធានាបាននូវបរិស្ថានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ឆ្នេរសមុទ្រក្នុងសកម្មភាពកម្សាន្ត
- គាំពារការអភិវឌ្ឍនិងពិពិធកភាពនៃសកម្មភាពតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ
- បង្កើតទិសដៅអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនាពេលអនាគត
- បង្កើតផែនការគ្រប់គ្រងនិងការពារតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ
- បង្កើតគោលការណ៍ណែនាំអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រឱ្យបានច្បាស់លាស់ដោយធ្វើកំណែសម្រួលប្រវែងឆ្នេរសមុទ្រនិងទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍ
- កំណត់បទប្បញ្ញត្តិ កម្ពស់អគារ សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាដីសំណង់ផ្សេងៗទៀតដើម្បីឱ្យផ្គូផ្គងគ្នា និងផងស៊ីគ្នានៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីការពារនិងអភិវឌ្ឍបរិស្ថានធម្មជាតិនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ



- កំណត់គោលការណ៍លម្អិតសម្រាប់ការសាងសង់ដូចជាទិសនៃអគារដែលបែរមុខទៅ ប្លង់ម្ចាស់អគារ ចេញពីដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់ និងលម្អ័របែបគងក្នុងដីឡូត៍
- ពង្រឹងការប្រើប្រាស់និងការថែរក្សាសោភ័ណភាពឆ្នេរសមុទ្រឱ្យបានល្អប្រសើរប្រកបដោយបរិស្ថាន ធម្មជាតិល្អដែលជាធនធានទេសចរណ៍ដ៏មានតម្លៃ
- បទប្បញ្ញត្តិគួរបន្ថែមកម្មសម្រាប់ការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា នឹងត្រូវកំណត់ ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍប្រកប ដោយចីរភាព។

ឃ- ការកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់រមណីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រ

ដោយផ្អែកតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ១៣១សសរ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្ត គោលការណ៍ណែនាំអភិវឌ្ឍន៍រមណីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ឆ្នេរសមុទ្រក្រុងព្រះសីហនុ និងតំបន់ជុំវិញត្រូវបានកំណត់បែងចែកដូចខាងក្រោម៖

- ប្រភេទទី១និងទី២ រមណីយដ្ឋានឆ្នេរអភិរក្សស្នូលនិងអេកូទេសចរណ៍៖ ឆ្នេរពយជីទាវម៉ៅ ឆ្នេរពយ ព្រែកអូរឈើទាល និងឆ្នេរពយតាមូង
- ប្រភេទទី៣ រមណីយដ្ឋានឆ្នេរកម្សាន្តប្រណីត៖ ឆ្នេរខ្សាច់សុខា ឆ្នេរពយកំពេញ ឆ្នេរពយឯករាជ្យ និង ឆ្នេរពយជ័យជំនះ
- ប្រភេទទី៤ រមណីយដ្ឋានឆ្នេរកម្សាន្តសាធារណៈកម្រិតខ្ពស់៖ ឆ្នេរខ្សាច់អូរព្រះនិងឆ្នេរខ្សាច់អូរឈើទាល
- ប្រភេទទី៥ រមណីយដ្ឋានឆ្នេរកម្សាន្តសាធារណៈកម្រិតមធ្យម៖ ឆ្នេរខ្សាច់ម្លប់ជ្រៃ ឆ្នេរខ្សាច់កោះពស់ និងឆ្នេរខ្សាច់ព្រែកព្រៃង។

ង- បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រ

ង.១- ការបែងចែកតំបន់ប្រើប្រាស់ដី

ការបែងចែកតំបន់នៅទីតាំងរមណីយដ្ឋានឆ្នេរកម្សាន្តត្រូវបានធ្វើការបែងចែកដូចខាងក្រោម៖

- ឆ្នេរខ្សាច់ជាតំបន់ត្រូវថែរក្សា ការពារ និងត្រូវកំណត់ប្រវែងទទឹងយ៉ាងតិច៣០ម៉ែត្រចាប់ពីខ្សែបន្ទាត់ ទឹកជោរខ្ពស់បំផុតនៅខាងដីគោក
- ដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រជាតំបន់ការពារដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងត្រូវកំណត់ប្រវែងទទឹងយ៉ាងតិច៥០ម៉ែត្រ គិតពីខ្សែបន្ទាត់ឆ្នេរខាងលើទៅទិសខាងដីគោក។ ក្នុងករណីដែលនៅតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រមាន ផ្លូវសាធារណៈរួចហើយនោះដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រត្រូវកំណត់មកទល់នឹងផ្លូវសាធារណៈដែលមានប្រវែង
- តំបន់រណបជាតំបន់មួយប៉ុកដែលមានប្រវែងទទឹង៣០០ម៉ែត្រដែលតំបន់នេះជាផ្លូវសាធារណៈតាម បណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រឆ្ពោះទៅទិសខាងដីគោកឬស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង។ តំបន់រណបត្រូវធ្វើ ការបែងចែកជាតំបន់ទៀតដូចខាងក្រោម៖



- តំបន់ការពារទេសភាពជាតំបន់មួយបូកដែលមានប្រវែងទទឹង១០០ម៉ែត្រដែលគិតចាប់ពីផ្លូវសាធារណៈតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងគោកឬស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង។ ការអភិវឌ្ឍនិងការសាងសង់នៅក្នុងតំបន់ការពារទេសភាពត្រូវកំណត់សន្មស្យន៍ប្រើប្រាស់ដីទាបដូចមានកំណត់ក្នុងបទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដី
- តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពជាតំបន់មួយបូកដែលមានប្រវែងទទឹង១០០ម៉ែត្រដែលគិតចាប់បន្តពីតំបន់ការពារទេសភាពឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងគោកឬស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង។ ការអភិវឌ្ឍនិងការសាងសង់នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពត្រូវកំណត់សន្មស្យន៍ប្រើប្រាស់ដីមធ្យមកម្រិតទាបដូចមានកំណត់ក្នុងបទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដី
- តំបន់អភិវឌ្ឍន៍សមាហរណកម្មជាតំបន់មួយបូកដែលមានប្រវែងទទឹង១០០ម៉ែត្រដែលគិតចាប់បន្តពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងគោកឬស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង។ ការអភិវឌ្ឍនិងការសាងសង់នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍សមាហរណកម្មត្រូវកំណត់សន្មស្យន៍ប្រើប្រាស់ដីកម្រិតខ្ពស់មធ្យមដូចមានកំណត់ក្នុងបទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដី។

៥.២- ការកំណត់បទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដី

តំបន់រមណីយដ្ឋានឆ្នេរកម្សាន្តត្រូវធ្វើការរៀបចំនិងកំណត់បទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអភិរក្សការអភិវឌ្ឍ ការសាងសង់ សកម្មភាពដែលអាចអនុញ្ញាតនិងសកម្មភាពដែលត្រូវហាមឃាត់ដើម្បីរក្សាសោភ័ណភាពនិងទេសភាពតំបន់ទីក្រុងមាន់ទឹកដូចខាងក្រោម៖

១- ឆ្នេរខ្សាច់

រាល់សកម្មភាពនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ត្រូវអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិការពារនិងអភិរក្សឱ្យបានតឹងរឹងដើម្បីឱ្យបានទេសភាពឆ្នេរសមុទ្រនិងបរិស្ថានធម្មជាតិឆ្នេរសមុទ្រស្អាតបំផុតលើសកលលោក។ ឆ្នេរខ្សាច់ត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាកន្លែងសម្រាកលម្អៃកាយ ការកម្សាន្ត និងសម្បទាទេសចរណ៍តែប៉ុណ្ណោះ។ ការសាងសង់សំណង់រឹង សកម្មភាពអាជីវកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់នេះនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ។

តារាងទី១៖ សកម្មភាពលម្អៃកាយកម្សាន្តនិងសម្បទាទេសចរណ៍ដែលអនុញ្ញាតនិងហាមឃាត់នៅលើឆ្នេរខ្សាច់

ការអនុញ្ញាត		ការហាមឃាត់
សកម្មភាព	សម្បទាទេសចរណ៍	
• ការបែលទឹក • ការដើរ • ការស្ងួតជ្រី • កីឡាលើខ្សាច់	• តង់កីឡា • បរិក្ខារកីឡា • បំពង់ឆ្នេរសមុទ្រសម្រាប់សង្គ្រោះ • សម្បទាបន្ទាប់បន្សំ តុ កៅអី ជំព្រ ផ្ទាំងសញ្ញា។ល។	• រាល់ការសាងសង់សំណង់រឹងមាំ • អាជីវកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម

២- ដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រ

តារាងទី២៖ សកម្មភាពនិងសម្បទានទេសចរណ៍ដែលអនុញ្ញាតនិងការហាមឃាត់នៅលើដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រ

ការអនុញ្ញាត		ការហាមឃាត់
សកម្មភាព	សម្បទានទេសចរណ៍	
• ការដើរ • ការទទួលទានអាហារ • ការអង្គុយលម្អៃ • ការងូតទឹកសាប • ការកម្សាន្តលក្ខណៈគ្រួសារ • ការអប់រំនិងការសិក្សា	• សំណង់មិនរឹងមាំនិងសំណង់តូចៗសម្រាប់បម្រើដល់សេវាកម្មទេសចរណ៍។ សំណង់តូចៗនេះត្រូវរៀបចំឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងមានច្រកដើរចេញចូលច្បាស់លាស់ដើម្បីចៀសវាងផលប៉ះពាល់ដល់សួនច្បារនិងទេសភាពបៃតង • ចំណតយានយន្ត • មណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរណ៍ • រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រង • អាហារដ្ឋាន • តួបលម្អៃ • បុកអគាម័យ (បង្គន់អគាម័យនិងបន្ទប់ទឹក) • កន្លែងក្មេងលេង • សម្បទាការងារសង្គ្រោះ • សារមន្ទីរធនធានសមុទ្រខ្នាតតូច • អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ខ្នាតតូច • សម្បទាបន្ទាប់បន្សំ កៅអី រូបសំណាក ផ្កាកសញ្ញាបង្ហាញភ្លើងបំភ្លឺ កុងស័រមាល ។	• រាល់ការសាងសង់សំណង់រឹងមាំ

៣- តំបន់រណប

តំបន់រណបត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងការសាងសង់សំណង់រឹងមាំដែលបម្រើដល់ការស្នាក់នៅសេវាកម្ម សកម្មភាពទេសចរណ៍ ការទទួលទានអាហារ ការទិញទំនិញ និងសកម្មភាពវប្បធម៌មានដូចជាសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ ភោជនីយដ្ឋានឬហាងកាហ្វេ ហាងលក់ទំនិញរាយ សាលាព័ត៌មានវិទ្យា ចំណតយានយន្ត សួនកុមារ ។ល។ ដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាកម្មភាព បរិស្ថានធម្មជាតិ និងសំណង់ ការអភិវឌ្ឍនិងការសាងសង់ក្នុងតំបន់រណបដែលមានតំបន់ការពារទេសភាព តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព និងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវតែរៀបចំតាមគោលការណ៍ដូចមានកំណត់ក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

តារាងទី៣៖ ការកំណត់បទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដីនៅតំបន់ការពារទេសភាព

ប្រភេទ	បទប្បញ្ញត្តិ
ផ្កាតម្កាត់	- ផ្កាតម្កាត់ផ្លូវខាងមុខយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រ - ផ្កាតម្កាត់ផ្លូវខាងក្រោយយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រ (ត្រូវបើកចំហសម្រាប់ជាផ្លូវថ្មីរំលង កន្លែងពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្មទេសចរណ៍) - ផ្កាតម្កាត់សងខាងយ៉ាងតិច៣ម៉ែត្រ ក្នុងករណីជាប់នឹងផ្លូវត្រូវរក្សាផ្កាតម្កាត់យ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រ (ដូចមានបង្ហាញលម្អិតក្នុងរូបភាពទី១)



[Handwritten signature in blue ink]

កម្ពស់និងដងស៊ីតេ	- កម្ពស់អតិបរមា១៨ម៉ែត្រ - ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡើយ៥០% - សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីផ្លូវការ១,៥ (ដូចមានបង្ហាញលម្អិតក្នុងរូបភាពទី១)
សំណង់និងការប្រើប្រាស់	- បរិក្ខារបម្រើឱ្យការស្នាក់នៅតាមឆ្នេរ អគារពាណិជ្ជកម្ម (ហាងកាហ្វេ ហាងស្រា ភោជនីយដ្ឋាន និងកន្លែងលក់ដូរ) សារមន្ទីរ ការកម្សាន្ត និងបរិក្ខារសាធារណៈ - ជាន់ខាងក្រោមនៃអគារប្រើប្រាស់សម្រាប់បំពាក់បរិក្ខារសាធារណៈឬជាកន្លែងពាណិជ្ជកម្ម
ចំណាត់ថ្នាក់	- ភោជនីយដ្ឋាន២០ម^២ មានចំណាត់១, កន្លែងលក់ដូរ២០ម^២ មានចំណាត់១ និងអគារពាណិជ្ជកម្ម៥០ម^២ មានចំណាត់១ - សណ្ឋាគារមានចំណាត់១សម្រាប់៥បន្ទប់

តារាងទី៤៖ ការកំណត់បទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដីនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

ប្រភេទ	បទប្បញ្ញត្តិ
ផ្កាតម្កាត់	- ផ្កាតម្កាត់ផ្លូវខាងមុខយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រ - ផ្កាតម្កាត់ផ្លូវខាងក្រោយយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រ (ត្រូវបើកចំហសម្រាប់ជាផ្លូវឡើងដើម កន្លែងពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្មទេសចរណ៍) - ផ្កាតម្កាត់សងខាងយ៉ាងតិច៣ម៉ែត្រ ក្នុងករណីជាប់នឹងផ្លូវត្រូវរក្សាតម្កាត់យ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រ (ដូចមានបង្ហាញលម្អិតក្នុងរូបភាពទី១)
កម្ពស់និងដងស៊ីតេ	- កម្ពស់អតិបរមា២៧ម៉ែត្រ - ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡើយ៥០% - សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីផ្លូវការ២,៥ (ដូចមានបង្ហាញលម្អិតក្នុងរូបភាពទី១)
សំណង់និងការប្រើប្រាស់	- បរិក្ខារបម្រើឱ្យការស្នាក់នៅតាមឆ្នេរ អគារពាណិជ្ជកម្ម (ហាងកាហ្វេ ហាងស្រា ភោជនីយដ្ឋាន និងកន្លែងលក់ដូរ) អគារស្នាក់នៅ (សណ្ឋាគារ វិសេស និងផ្ទះសំណាក់) ការិយាល័យ សារមន្ទីរ កន្លែងកម្សាន្ត និងបរិក្ខារសាធារណៈ - ជាន់ខាងក្រោមនៃអគារប្រើប្រាស់ជាកន្លែងពាណិជ្ជកម្ម



[Handwritten signature in blue ink]

ចំណាត់ថ្នាក់	- ភោជនីយដ្ឋាន២០ម^២ មានចំណាត់១, កន្លែងលក់ដូរ៣០ម^២ មានចំណាត់១, អគារពាណិជ្ជកម្ម៥០ម^២ មានចំណាត់១, អគារស្នាក់នៅ១០០ម^២ មានចំណាត់១ និងអគារសាធារណៈ១០០ម^២ មានចំណាត់១ - សណ្ឋាគារមានចំណាត់១សម្រាប់៥បន្ទប់
--------------	---

តារាងទី៥៖ ការកំណត់បទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដីនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍សមាហរណកម្ម

ប្រភេទ	បទប្បញ្ញត្តិ
ផ្ទះឃ្លាត	- ផ្ទះឃ្លាតផ្លូវខាងមុខយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រ - ផ្ទះឃ្លាតផ្លូវខាងក្រោយយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រ (ត្រូវបើកចំហសម្រាប់ជាផ្លូវច្រើនជើង កន្លែងពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្មទេសចរណ៍) - ផ្ទះឃ្លាតសងខាងយ៉ាងតិច៣ម៉ែត្រ ក្នុងករណីជាប់នឹងផ្លូវត្រូវរក្សាផ្ទះឃ្លាតយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រ (ដូចមានបង្ហាញលម្អិតក្នុងរូបភាពទី១)
កម្ពស់និងដងស៊ីតេ	- កម្ពស់អតិបរមា៣៦ម៉ែត្រ - ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដី១៧៥% - សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីផ្លូវការ៣,៥ (ដូចមានបង្ហាញលម្អិតក្នុងរូបភាពទី១)
សំណង់និងការប្រើប្រាស់	- បរិក្ខារបម្រើឱ្យការស្នាក់នៅតាមឆ្នេរ អគារពាណិជ្ជកម្ម (ហាងកាហ្វេ ហាងស្រា ភោជនីយដ្ឋាន និងកន្លែងលក់ដូរ) អគារស្នាក់នៅ (សណ្ឋាគារ វិសត និងផ្ទះសំណាក់) ការិយាល័យ សារមន្ទីរ កន្លែងកម្សាន្ត និងបរិក្ខារសាធារណៈ - ជាន់ខាងក្រោមនៃអគារប្រើប្រាស់ជាកន្លែងពាណិជ្ជកម្ម
ចំណាត់ថ្នាក់	- ភោជនីយដ្ឋាន២០ម^២ មានចំណាត់១, កន្លែងលក់ដូរ៣០ម^២ មានចំណាត់១, អគារពាណិជ្ជកម្ម៥០ម^២ មានចំណាត់១, អគារស្នាក់នៅ១០០ម^២ មានចំណាត់១ និងអគារសាធារណៈ១០០ម^២ មានចំណាត់១ - សណ្ឋាគារមានចំណាត់១សម្រាប់៥បន្ទប់
ការលើកទឹកចិត្តចំពោះការវិនិយោគការអភិវឌ្ឍ និងការសាងសង់ចំណាត់យានយន្តសម្រាប់បម្រើសេវាសាធារណៈ	អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាចលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគដែលអភិវឌ្ឍនិងសាងសង់ចំណាត់យានយន្តបម្រើសេវាសាធារណៈដោយផ្តល់បន្ថែមនូវសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីលើ២ដងនៃចំនួនផ្ទៃក្រឡាដែលអភិវឌ្ឍសម្រាប់ចំណាត់ 

ង. ៣- ប្លង់កម្ពស់

ប្លង់កម្ពស់អគារត្រូវរៀបចំនិងកំណត់ក្នុងគោលបំណងរក្សានូវតំហើញទេសភាពនិងសោភ័ណភាពតំបន់ ទីក្រុងមាត់ទឹកនៅតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រ។ ប្លង់កម្ពស់អគារត្រូវរៀបចំឡើងកំណត់កម្ពស់អគារពីកម្ពស់ទាបទៅ ខ្ពស់ដោយកម្ពស់ទាបគិតចាប់ចេញពីតំបន់ការពារទេសភាពនិងខ្ពស់បន្តិចម្តងៗឆ្ពោះទៅកាន់ទិសខាងជីគោក។ ប្លង់កម្ពស់អគារតំបន់រមណីយដ្ឋានឆ្នេរកម្សាន្តត្រូវបានកំណត់ដោយភ្ជាប់បង្ហាញតំនូរប្លង់ដូចខាងក្រោម៖

- តំបន់ការពារទេសភាព៖ កម្ពស់អតិបរមាត្រូវបានកំណត់១៨ម៉ែត្រដើម្បីរក្សាតំហើញទេសភាពនិង សោភ័ណភាពឆ្នេរសមុទ្រ។ ចំពោះអគារនៅជាន់ក្រោមត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម និងរៀបចំបំពាក់បរិក្ខារដែលមានមុខងារច្រើនយ៉ាងនិងអាចប្រើប្រាស់ទាំងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់បាន ដើម្បីបម្រើឱ្យវិស័យទេសចរណ៍
- តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព៖ កម្ពស់អតិបរមាត្រូវបានកំណត់២៨ម៉ែត្រដើម្បីរក្សាតំហើញ ទេសភាពនិងសោភ័ណភាពឆ្ពោះទៅទិសខាងមាត់សមុទ្រ
- តំបន់អភិវឌ្ឍន៍សមាហរណកម្ម៖ កម្ពស់អតិបរមាត្រូវបានកំណត់៣៦ម៉ែត្រដើម្បីរក្សាតំហើញ ទេសភាពនិងសោភ័ណភាពឆ្ពោះទៅទិសខាងមាត់សមុទ្រ។



២.៤-ការរៀបចំបង្គំលម្អិតនគរបនីយកម្ម តំហើញ និងទេសភាពតាមដងផ្លូវ

ការគិតគូរដោយហ្មត់ចត់ទៅលើបង្គំលម្អិតនគរបនីយកម្មនឹងផ្តល់ផលល្អសម្រាប់តំហើញខ្សែភ្នែក ការគ្រជាក់ដោយប្រយោល និងការរស់នៅប្រកបដោយសុខុមាលភាព ព្រមទាំងលើកកម្ពស់ដល់សោភណភាពនៅតាមដងផ្លូវ។ គោលការណ៍សំខាន់ៗសម្រាប់ការរៀបចំបង្គំលម្អិតនគរបនីយកម្ម តំហើញ និងទេសភាពតាមដងផ្លូវត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

- រាល់ការអភិវឌ្ឍនិងការសាងសង់ត្រូវគោរពតាមខ្សែរយៈកម្ពស់ដីដែលត្រូវអភិវឌ្ឍនិងសាងសង់តាមតំបន់នីមួយៗដែលបានកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរបនីយកម្មថ្នាក់ខេត្ត។ ការកំណត់ខ្សែរយៈកម្ពស់ដីដែលត្រូវអភិវឌ្ឍនិងសាងសង់ត្រូវផ្អែកទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនិងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរស្របតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃតំបន់នីមួយៗ
- ត្រូវរៀបចំសំណង់ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធខ្យល់ធម្មជាតិឱ្យបានច្រើននិងមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ចូលដល់ក្នុងអគារ
- ត្រូវគិតគូរពីទីតាំង ការរចនាបង្អួច និងទិសសំណង់ដើម្បីសម្រួលដល់ការឆ្លងកាត់របស់ខ្យល់ធម្មជាតិ
- ត្រូវរចនាសំណង់ដោយរក្សាបាននូវតំហើញនៅកាន់ធ្លេរសមុទ្រដោយ៖
 - ដំបូលមានមុំសមស្រប
 - រចនាគម្រោងបង្អួចស្ថាប័នតាមទម្រង់ផ្ទាល់គ្នា
 - សាងសង់សំណង់តាមសណ្ឋានដីធម្មជាតិដោយចៀសវាងការកាត់ដី ជីកដី ឬចាក់បំពេញដីលើសពីការកំណត់ ដើម្បីរក្សាទេសភាពភូមិសាស្ត្រធម្មជាតិ។
- ត្រូវរៀបចំសំណង់និងទីតាំងឱ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយផ្លូវនិងមានច្រកចូលដែលងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់
- ដើម្បីរក្សាបានភាពទាក់ទាញនៃសំណង់និងលើកកម្ពស់ទេសភាពតាមដងផ្លូវត្រូវ៖
 - ប្រើប្រាស់កំរូណឺលើសំណង់ឱ្យស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងទេសភាពតាមដងផ្លូវ
 - មានរបងដែលមានកម្ពស់ទាបល្មមនិងប្រើប្រាស់សម្ភារៈសំណង់កម្រិតមធ្យមនិងស្រាល
 - មានបំពាក់និងដាំរុក្ខជាតិលម្អនៅលើរាងបកលនិងជញ្ជាំងអគារ
 - មានរាងបកលដែលមានបង្គោលដៃនិងប្រើសម្ភារៈមានពណ៌ស្រាល។
- សំណង់ដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវកែងត្រូវរៀបចំមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖
 - សំណង់ត្រូវមានពណ៌សមស្រប
 - សំណង់ត្រូវមានរូបភាពតំហើញនិងសោភណភាពដែលទាក់ទាញពីផ្លូវកែង
 - តំហើញសំណង់នៅតាមព្រំដីដែលមានប្រវែងវែងត្រូវរចនាឱ្យមានបង្អួចវែងៗ រាល់បកល និងផ្ទាំងមាត់ជញ្ជាំង។

២.៥-ការបង្កើតលម្អសាធារណៈ

គោលបំណងសំខាន់នៃការបង្កើតលម្អសាធារណៈនៅក្នុងតំបន់ ដោយផ្អែកលើការពិភាក្សា ការគិតគូរពីបរិស្ថានក្នុងតំបន់និងផ្លូវនៅជុំវិញដើម្បីធានាបាននូវលម្អសាធារណៈ គុណភាពខ្យល់ ផ្លូវជម្លៀសនៅក្នុងតំបន់ និងបង្កើតតំបន់លម្អសាធារណៈក្នុងតំបន់ដែលមិនទាន់មានដើម្បីលើកកម្ពស់បរិស្ថានទីក្រុង។ គោលការណ៍ណែនាំអនុវត្តសំខាន់ៗសម្រាប់ការបង្កើតលម្អសាធារណៈមានដូចខាងក្រោម៖



- រៀបចំផ្ទៃបែតងនិងលម្អសាធារណៈនៅលើផ្លូវប្រសព្វទីនៅត្រង់ចំណុចកែងលើផ្លូវប្រសព្វដែលនៅជាប់នឹងផ្លូវ២ឬច្រើន
- ក្នុងករណីដែលមានផ្លូវកាត់គ្នាច្រើនជាង១ត្រូវរៀបចំលម្អសាធារណៈនៅចំហៀងផ្លូវ
- រៀបចំតំបន់លម្អសាធារណៈឱ្យបានច្រើនដែលបែងចែកប្រភេទតំបន់លម្អសាធារណៈសម្រាប់អ្នកឡើងរថនិងសម្រាប់សាធារណជនទូទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមស្ថានភាពរបស់តំបន់ជាក់ស្តែង
- កំណត់ក្លាកស្នាមសំណង់យ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រនៅខាងមុខលម្អសាធារណៈសម្រាប់ឡើងរថហើយតុបតែងដោយគ្រឿងសង្ហារឹមនិងដាំរុក្ខជាតិតាមចិញ្ចើមផ្លូវសម្រាប់បរិស្ថានផ្លូវល្អប្រសើរ
- រៀបចំនិងជ្រើសរើសប្រភេទសម្ភារៈសម្រាប់រៀបចំចិញ្ចើមផ្លូវដែលមានលក្ខណៈសម្គាល់អត្តសញ្ញាណក្នុងតំបន់និងមានតម្លៃដូចគ្នាដោយរក្សាបរិស្ថានបែតង
- ធ្វើការរៀបចំចិញ្ចើមផ្លូវដោយមិនឱ្យមានឧបសគ្គឬការរារាំងដល់ឡើងរថឡើងឈើ
- ក្នុងករណីដែលលម្អសាធារណៈនៅជិតនឹងតំបន់បែតងសាធារណៈដទៃទៀតត្រូវធ្វើការរៀបចំភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់បែតងនិងលម្អសាធារណៈនោះ
- លើកទឹកចិត្តក្នុងការផ្តល់សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីចំពោះម្ចាស់កម្មសិទ្ធិករដែលបានចូលរួមរៀបចំនិងអភិវឌ្ឍផ្លូវឡើងរថនិងលម្អសាធារណៈដោយរក្សាប្រវែងគម្លាតខាងក្រោយយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រសម្រាប់សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍។ ទំហំដីដែលត្រូវបើកចំហសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្លូវឡើងរថនិងលម្អសាធារណៈសម្រាប់សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍មានប្រវែងគម្លាតខាងក្រោយ៦ម៉ែត្រតុលានិងប្រវែងទទឹងដីកាន់កាប់ជាក់ស្តែងដោយរក្សាកម្មសិទ្ធិដីនៅដដែលនិងម្ចាស់ដីទទួលបាននូវការប្រើប្រាស់ទីតាំងនេះសម្រាប់សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងត្រូវបើកចំហជាផ្លូវឡើងរថសម្រាប់សាធារណជនចេញចូលនិងធ្វើដំណើរបានគ្រប់ពេលយ៉ាងតិច៤ម៉ែត្រ ដោយរក្សាលិខិតយោងខាងចូលរួមរៀបចំផ្លូវឡើងរថយ៉ាងតិច២ម៉ែត្រ ដូចមានកំនួនប្លង់ខាងក្រោម។



រូបភាពទី២៖ កំនួនការរៀបចំតំបន់លម្អសាធារណៈ

[Handwritten signature]

៥.៦-ការរៀបចំផ្លូវថ្មីរំលង ផ្លូវជនមានពិការភាព និងផ្លូវជិះកង់សាធារណៈ

ដើម្បីធានាសោភ័ណភាពសាធារណៈ សុវត្ថិភាព សុខុមាលភាព និងភាពងាយស្រួលដល់អ្នកថ្មើរជើង ជនមានពិការភាព និងអ្នកជិះកង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះឆ្នេរសមុទ្រ ការរៀបចំផ្លូវថ្មីរំលង ផ្លូវជនមានពិការភាព និង ផ្លូវជិះកង់សាធារណៈនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ ត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍សំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

- រៀបចំផ្លូវថ្មីរំលង ផ្លូវជនមានពិការភាព និងផ្លូវជិះកង់សាធារណៈតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ដើម្បីធ្វើ ដំណើរទៅកាន់ផ្ទះឆ្នេរសមុទ្រដោយភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្តាញបែកដូចជាឆ្នេរសមុទ្រ សួនច្បារឧទ្យានជាដើម
- រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដែលផ្តល់អាទិភាពដល់ផ្លូវថ្មីរំលង ផ្លូវជនមានពិការភាព និងផ្លូវជិះកង់នៅកន្លែង ដែលប្រសព្វរវាងផ្លូវនេះនិងផ្លូវធ្វើដំណើរទូទៅ
- មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការសាងសង់ឬការរៀបចំនៅលើផ្លូវថ្មីរំលង ផ្លូវជនមានពិការភាព និងផ្លូវជិះកង់ ដែលប៉ះពាល់ឬរំខានដល់ការធ្វើដំណើរជាសាធារណៈ
- រៀបចំកម្ពស់ផ្លូវឱ្យស្មើគ្នាទាំងផ្លូវថ្មីរំលងនិងផ្លូវដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវថ្មីរំលង
- ត្រូវរៀបចំសាងសង់ជម្រាលសម្រាប់សម្រួលដល់ថ្មើរជើងនិងជណ្តើរសម្រាប់ជនមានពិការភាពក្នុង ករណីដែលកម្រិតកម្ពស់ផ្លូវនៅចុងសងខាងខុសគ្នា
- កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្ទៃមិនជ្រាបទឹកនិងបង្កើនផ្ទៃជ្រាបទឹកសម្រាប់ផ្លូវថ្មីរំលងដើម្បីឱ្យទឹកជ្រាប ចូលក្នុងដីបានច្រើននិងចៀសវាងទឹកហូរច្រោះដោយប្រើប្រាស់សម្ភារៈសាងសង់ផ្លូវដែលមាន លក្ខណៈសមស្របនឹងបរិស្ថានឆ្នេរខ្សាច់
- រាល់ការរៀបចំផ្លូវថ្មីរំលង ផ្លូវជនមានពិការភាព និងផ្លូវជិះកង់ត្រូវគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់លេខ០៣៩សសរ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់ស្ថាបត្យកម្មពិញ្ចឹមផ្លូវ ផ្លូវថ្មីរំលង និងគន្លងផ្លូវទោចក្រយានសម្រាប់ សាធារណជននិងជនមានពិការភាព។



រូបភាពទី៣៖ គំរូនៃការរៀបចំផ្លូវថ្មីរំលងនិងការភ្ជាប់ទៅនឹងផ្ទៃបែក

(Handwritten signature)

ង. ៨- ការគ្រប់គ្រងនិងការកំណត់ប្លង់តម្លាងអគារ

ដើម្បីរក្សាបរិស្ថានរស់នៅល្អប្រសើរ បង្កើនផ្ទៃបៃតង រក្សាលម្អសម្រាប់ការការពារនិងកាត់បន្ថយសំឡេងតាម ដងផ្លូវសាធារណៈ ការកំណត់ប្លង់តម្លាងអគារនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំដូចខាងក្រោម៖

- ហាមសាងសង់ជញ្ជាំងអគារលើសពីប្លង់តម្លាងដែលបានកំណត់
- ហាមដាក់តាំងឬបំពាក់សម្ភារៈបរិក្ខារដែលរំខានដល់ធ្វើរឿងដូចជាថ្មថ្កា របង និងឃានយន្តនៅកន្លែង ដែលបានកំណត់តាមគោលការណ៍នគរូបនីយកម្មសម្រាប់ផ្លូវថ្នល់
- អនុវត្តតាមប្លង់តម្លាងអគារពីព្រំប្រទល់ដីកាន់កាប់ស្របច្បាប់ ដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងតំបន់ ការពារទេសភាព តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព តំបន់អភិវឌ្ឍន៍សមាហរណកម្ម និងប្រើប្រាស់ លម្អប្លង់តម្លាងនេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងលម្អដែលមានស្រាប់សម្រាប់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ទេសចរណ៍ ការកម្សាន្តនៅឆ្នេរសមុទ្រ និងផ្លូវថ្នល់
- ហាមសាងសង់រាងបាលនៅជាន់ខាងលើលើសពីការកំណត់ដោយបទប្បញ្ញត្តិនគរូបនីយកម្មនិង លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់។



រូបភាពទី៤៖ គោលការណ៍ណែនាំនៃការកំណត់ព្រំប្រទល់អគារ

ង. ៩- ការរៀបចំរបងនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ

ដើម្បីរក្សាសោភ័ណភាព ការពារបរិស្ថានធម្មជាតិ និងកំរើញទេសភាព ប្រជាជនតំបន់ប្រើប្រាស់ដីនៃទីក្រុងមាត់ទឹកនិងឆ្នេរសមុទ្រ ការរៀបចំបទដ្ឋានសម្រាប់ការសាងសង់របងនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ ត្រូវ អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំដូចខាងក្រោម៖

(Red circular official stamp of the Ministry of the Royal Palace, Kingdom of Cambodia, with a signature in blue ink over it.)

- កំណត់ការសាងសង់របងនៅផ្នែកខាងមុខនៃអគារតាមផ្លូវស្របតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រនិងផ្លូវឆ្ពោះទៅឆ្នេរសមុទ្រ ស្របតាមតំបន់ប្រើប្រាស់ដីនីមួយៗនៃទីក្រុង
- ហាមសាងសង់របងនៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម តំបន់ទេសចរណ៍ និងនៅផ្នែកខាងមុខនៃតំបន់លម្អសាធារណៈនិងតំបន់ចំណាត់ចេញចូល។ ក្នុងករណីចាំបាច់ដែលត្រូវសាងសង់របងដោយមិនអាចចៀសវាងបានត្រូវសាងសង់របងទាបនិងអាចមើលឆ្លុះបានដើម្បីរក្សាតំរើញទេសភាពឆ្នេរសមុទ្រ
- រចនាស្ថាបត្យកម្មនិងប្រើប្រាស់សម្ភារៈសំណង់របងដែលស្ថិតនៅតាមផ្លូវតែមួយឱ្យមានសោភ័ណភាពសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងសុខដុមរមនា
- លើកទឹកចិត្តដល់ការសាងសង់របងដែលធ្វើអំពីរុក្ខជាតិបៃតងនិងមានលក្ខណៈសមស្របទៅនឹងបរិស្ថានរបស់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ
- រៀបចំប្លង់ស្ថាបត្យកម្មស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិគរូបនីយកម្ម ដើម្បីស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់របងពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។

ង.៤- ការគ្រប់គ្រងច្រកចេញចូលយានយន្ត

ដើម្បីគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍និងបញ្ចៀសការកកស្ទះចរាចរណ៍ដោយធ្វើការតិចតួរទៅលើស្ថានភាពតំបន់ឋានានុក្រមផ្លូវ និងមុខងារនៃអគារដែលបែរមុខមកផ្លូវ និងដើម្បីផ្តល់អាទិភាពសម្រាប់ធ្វើដំណើរ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានភាពងាយស្រួល ការគ្រប់គ្រងច្រកចេញចូលយានយន្តនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ ត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍សំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

- កំណត់ច្រកចេញចូលរបស់យានយន្តក្នុងដីឡូត៍នៅតាមដងផ្លូវដែលមិនមែនជាផ្លូវមេ និងមិនឱ្យជាប់នឹងផ្លូវប្រសព្វគ្នាដោយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្តែងរបស់ផ្លូវនិងតំបន់
- ហាមរៀបចំច្រកយានយន្តចេញចូលក្នុងដីឡូត៍ក្នុងចម្ងាយ៣០ម៉ែត្រពីចំណុចប្រសព្វផ្លូវមេនិងក្នុងចម្ងាយ១០ម៉ែត្រពីចំណុចប្រសព្វអនុវិថី
- ហាមរៀបចំច្រកយានយន្តចេញចូលក្នុងដីឡូត៍ក្នុងចម្ងាយ១០ម៉ែត្រពីផ្លូវប្រសព្វនៅក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍
- ហាមរៀបចំច្រកចេញចូលយានយន្តក្នុងដីឡូត៍ចេញទៅផ្លូវសំខាន់ៗនិងមានភាពមមាញឹកខ្លាំងលើកលែងក្នុងករណីចាំបាច់ដែលមិនអាចចៀសវាងបាន។





រូបភាពទី៥៖ ផែនការរៀបចំសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការចេញចូលយានយន្ត

តារាងទី៦៖ ការកំណត់ចរាចរណ៍របស់យានយន្តនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ

ចំណាត់ថយន្តក្រុង ផ្លូវឡើងដើមកាត់ កន្លែងឆ្លងកាត់	ផ្លូវឡើងដើមនិងផ្លូវក្នុងស្ថានភាព
- មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានប្រភេទយានយន្តក្នុងចម្ងាយ៣០ ម៉ែត្រនៅពីមុខនិងពីក្រោយចំណាត់ថយន្តក្រុង - មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានប្រភេទយានយន្តក្នុងចម្ងាយ១០ ម៉ែត្រនៅពីមុខនិងពីក្រោយផ្លូវឡើងដើមកាត់និងស្ថានភាព	- មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានប្រភេទយានយន្តចេញចូលក្នុងដីព្រៃនិង ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវឡើងដើមនិងផ្លូវក្នុងស្ថានភាពឡើយ លើកលែងតែរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់។

៥.១០-ចំណាត់កង់និងយានយន្តសាធារណៈ

ចំណាត់កង់និងយានយន្តសាធារណៈត្រូវមានចំណុះសមាមាត្រទៅនឹងកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់តំបន់កម្សាន្ត មានទីតាំងសមស្រប និងរក្សាបាននូវតម្លៃអភិរក្សរុក្ខជាតិនិងធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់។ គោលការណ៍សំខាន់ៗសម្រាប់ ការរៀបចំចំណាត់យានយន្តសាធារណៈមានដូចខាងក្រោម៖

- សាងសង់ឱ្យមានចំណាត់សម្រាប់រថយន្តក្រុង រថយន្តទេសចរណ៍ កង់ និងយានយន្ត សម្រាប់មនុស្ស ទាំងអស់គ្នាដូចមានពិការភាព
- រៀបចំកន្លែងដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ចំណាត់ថយន្តឈ្នួល រថយន្តក្រុង និងរថយន្តដឹកទំនិញ
- រៀបចំចំណាត់សម្រាប់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ ក្នុងករណីមានប្រភេទរថយន្តបន្ទាន់។



ង.១១- ការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រទៅតាមពេលវេលា

គោលបំណងសំខាន់នៃការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រទៅតាមពេលវេលា ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រនិងផ្លូវដែលភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនៃតំបន់ ឆ្នេរសមុទ្រនាចុងសប្តាហ៍និងអំឡុងពេលមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនិងធ្វើការសម្របសម្រួលរៀបចំកម្មវិធីទេសចរណ៍ ឱ្យមានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗគ្នារវាងថ្ងៃធម្មតានិងថ្ងៃដែលមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលជាការលើកកម្ពស់ ការប្រើប្រាស់ទីតាំងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ ការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រទៅតាមពេលវេលាត្រូវបាន កំណត់ក្នុងតារាងដូចខាងក្រោម៖

តារាងទី៧៖ ការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពទេសចរណ៍ទៅតាមពេលវេលា

ចំណាត់ថ្នាក់	បទប្បញ្ញត្តិ
ពាក់កណ្តាលយប់ - ពេលព្រឹក រៀងរាល់ថ្ងៃ ម៉ោង២៤:០០-៥:០០	- ការឆ្លងកាត់របស់យានយន្តត្រូវបានអនុញ្ញាតដូចជាថយក្នុងទិសដៅនិងដឹកជញ្ជូន សាធារណៈនៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មក្បែរនោះ - បង្កើតកន្លែងសម្រាប់ទេសចរណ៍ពេលថ្ងៃដោយគិតគូរថែរក្សាទេសភាពទីក្រុង - អាចអនុញ្ញាតនូវសកម្មភាពទេសចរនិងការចរាចរណ៍យានជំនិះនៅម៉ោង៧ ឬ ក្រោយម៉ោង៧។
ពេលថ្ងៃ ថ្ងៃធ្វើការធម្មតា ម៉ោង៥:០០-១៥:០០	- គ្រប់គ្រងការឆ្លងកាត់នៃយានយន្តទូទៅលើកលែងតែមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងមធ្យោបាយជូនដំណឹងផ្សេងៗ - សម្របសម្រួលកម្មវិធីទេសចរណ៍ដោយប្រើប្រាស់ទីធ្លាផ្លូវមួយចំនួនជាកន្លែងសម្រាប់ កម្សាន្តនិងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទទួលបានអាហារ។
ពេលល្ងាច ថ្ងៃធ្វើការធម្មតា ម៉ោង១៥:០០-២៤:០០	- គ្រប់គ្រងការឆ្លងកាត់នៃយានយន្តទូទៅលើកលែងតែមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ - សម្របសម្រួលកម្មវិធីទេសចរណ៍ដោយប្រើប្រាស់ទីធ្លាផ្លូវមួយចំនួនជាកន្លែងសម្រាប់ កម្សាន្តនិងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទទួលបានអាហារ។

៤.១.៣- យុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍកោះ

ក្រុងព្រះសីហនុជាតំបន់ជាប់នឹងសមុទ្រ មានប្រជុំកោះ និងកោះសំខាន់ៗដូចជាកោះព្រាប កោះពស់ កោះថាស កោះផែកគោល កោះព្រះជាដើម ហើយប្រជុំកោះនិងកោះទាំងនេះជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់ សម្រាប់ក្រុងព្រះសីហនុនិងខេត្តព្រះសីហនុ ក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ រាល់ការអភិវឌ្ឍកោះត្រូវអនុវត្តតាម បទប្បញ្ញត្តិកំណត់ក្នុងផែនការរៀបចំផែនដីខេត្តព្រះសីហនុនិងសាភាពណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង និងគោរពតាមគោលការណ៍ដូចខាងក្រោម៖

- ត្រូវរក្សានិងការពារធនធានធម្មជាតិនិងព្រៃឈើដែលមានស្រាប់ឱ្យបានយ៉ាងតិច៦០%។
- ការអភិវឌ្ឍដីនៅលើកោះត្រូវមានសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមាស្មើ១,៥ ដំណេងរៀបរៀងក្រៅប្រាស ដំណេងរៀបរៀងនឹងផ្ទៃដីអតិបរមា៥៥% ហើយផ្ទៃដីដែលនៅសល់ត្រូវរៀបចំជាដីឈើដើមនិងធ្វើជា សួនបៃតងយ៉ាងតិច៥០% និងកម្ពស់អគារអតិបរមា៣ជាន់ឬកម្ពស់តិចជាងត្រូវអតិបរមា១២ម៉ែត្រ
- ត្រូវសាងសង់ដំណាក់ដែលមានលក្ខណៈជាខ្មែរ

- ត្រូវរៀបចំឱ្យមានលក្ខណៈសាធារណៈនិងតំបន់កម្សាន្តនានាឱ្យបានច្រើនជាអតិបរមាដើម្បីជំរុញការមកលេងកម្សាន្តរបស់សាធារណជននិងទេសចរ
- ត្រូវរៀបចំឱ្យមានកំពង់ផែនាវាចម្បងខ្នាតតូចឬកំពង់ផែនាវាចំណែកដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យសាធារណជនឬទេសចរចេញចូលបានដោយសេរី
- ត្រូវរៀបចំឱ្យមានតំបន់កម្សាន្តនានាក្នុងករណីមានឆ្នេរខ្សាច់និងរៀបចំកសាងផ្លូវសាធារណៈនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រស្របតាមស្ថានភាពនៃទីតាំងរបស់កោះ។ ក្រសួង ស្ថាប័ន និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវផ្ដល់ឆ្លើយរៀបចំគម្រោងកសាងផ្លូវនេះ និងដាក់ជូនក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ដើម្បីពិនិត្យភាពសមស្របតាមគោលនយោបាយនិងបទដ្ឋានបច្ចេកទេសរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្ម។ ផ្លូវសាធារណៈត្រូវមានទំហំសមស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់យូរអង្វែង
- ត្រូវរៀបចំឱ្យមានការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនិងរាវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដើម្បីចៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន
- ត្រូវថែរក្សា ការពារ កែច្នៃ និងប្រើប្រាស់ធនធានសមុទ្រ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងជីវចម្រុះគ្រប់ប្រភេទដូចជាផ្កាថ្ម ត្រី និងរុក្ខជាតិសមុទ្រជាដើមដែលមាននៅជុំវិញកោះសម្រាប់គោលដៅទេសចរណ៍
- បទប្បញ្ញត្តិនគរូបនីយកម្មសម្រាប់ការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍកោះនឹងត្រូវកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។

៤.១.៤- យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍក្រុងព្រះសីហនុជាទីក្រុងឆ្លាត មានចីរភាព និងប្រកបដោយបរិយាបន្ន

ក- ទីក្រុងឆ្លាត

ទីក្រុងឆ្លាតត្រូវបានឱ្យអង្គុយផ្សេងៗគ្នាទៅតាមស្ថានភាព តម្រូវការ និងលក្ខខណ្ឌនៃប្រទេសឬស្ថាប័នដែលកំពុងអនុវត្តទីក្រុងឆ្លាត។ ការឱ្យអង្គុយនេះគឺមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទោះបីជាមានការប្រើប្រាស់ពាក្យពេជ្រផ្សេងៗគ្នាយ៉ាងណាក៏មានដូចជា៖

- ធនាគារពិភពលោកឆ្នាំ២០១៦ បានឱ្យអង្គុយទីក្រុងឆ្លាតជាទីក្រុងដែលប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនង និងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តឱ្យបានល្អប្រសើរ ដើម្បីសម្រេចបាននូវសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង
- ចក្រភពអង់គ្លេស បានឱ្យអង្គុយទីក្រុងឆ្លាតជាទីក្រុងដែលមានសមាហរណកម្មនៃប្រព័ន្ធរូបវន្ត វិទ្យាសាស្ត្រ និងមនុស្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកសាងនិងការរៀបចំទីក្រុងប្រកបដោយបរិយាបន្នភាពរុងរឿង និងនិរន្តរភាពនាពេលអនាគតសម្រាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង
- ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈច្បាប់ស្តីពីទីក្រុងឆ្លាតបានឱ្យអង្គុយទីក្រុងឆ្លាតជាទីក្រុង ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សារធម្មនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាបែតងដើម្បីផ្តល់សេវាទីក្រុងផ្សេងៗដូចជា រដ្ឋបាល ការដឹកជញ្ជូន ភស្តុភារកម្ម ការការពារគ្រោះមហន្តរាយនិងឱ្យត្រឹមត្រូវ ជាមធ្យមបរិស្ថាន ការគ្រប់គ្រងទឹក លំនៅឋាន និងសុខុមាលភាពដើម្បីលើកស្ទួយលក្ខណភាពជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជន

- ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់នៃប្រទេសកម្ពុជាបានឱ្យអង្គន័យទីក្រុងធ្លាតជា ទីក្រុងដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រង ដឹកនាំ និងអភិវឌ្ឍឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការប្រតិបត្តិ ការផ្តល់សេវាកម្ម និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង សម្រាប់លើកកម្ពស់គុណភាពនៃជីវិត បង្កើតមុខរបរ និង បង្កើនប្រាក់ចំណូល តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឬបំពាក់នូវប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដទៃទៀត ដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត ប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នដែលមានជាអាទិ៍សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព នគរូបនីយកម្ម សំណង់ សុរិយោដី ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធចរាចរណ៍ ដឹកជញ្ជូន ទូរគមនាគមន៍ សេដ្ឋកិច្ច ពុទ្ធកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ទេសចរណ៍ ឧស្សាហកម្ម នវានុវត្តន៍ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល សេវាសាធារណៈ ពន្ធដារ សេវាសង្គម ប្រជាជន លំនៅឋាន សុខុមាលភាព អប់រំ ថាមពល ធនធានទឹក ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន សំណល់រឹង សំណល់រាវ ការការពារគ្រោះមហន្តរាយ ឧក្រិដ្ឋកម្ម និងវិស័យអាទិភាពផ្សេងៗទៀតរបស់ទីក្រុង។

ទីក្រុងព្រះសីហនុកំពុងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ។ ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រកបដោយភាព ឆ្លាត ចីរភាព និងបរិយាបន្ន គោលការណ៍និងទស្សនទាននៃទីក្រុងធ្លាតខាងលើនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ការ អភិវឌ្ឍទីក្រុងធ្លាតនៅក្នុងព្រះសីហនុ។

១- បណ្តាញទីក្រុងធ្លាតអាស៊ាន

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣២ នាថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាប្រទេស អាស៊ានបានបង្កើតបណ្តាញទីក្រុងធ្លាតអាស៊ានសំដៅទិព្វឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរួមមួយនៃការអភិវឌ្ឍទីក្រុង ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងឆ្លាត។ គម្រោងសាកល្បងនៃការអនុវត្តទីក្រុងធ្លាតនៃប្រទេសអាស៊ានមានចំនួន២៦ ទីក្រុងក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសមាជិកនៃបណ្តាញទីក្រុងធ្លាតអាស៊ានដែលមានក្រុងចំនួន៣ ត្រូវបានដាក់ បញ្ចូលនៅក្នុងគម្រោងសាកល្បងនេះមាន រាជធានីភ្នំពេញ ក្រុងសៀមរាប និងក្រុងបាត់ដំបង។

បណ្តាញទីក្រុងធ្លាតអាស៊ានត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងសំខាន់ៗចំនួន៣ រួមមាន៖

- ធ្វើការសម្របសម្រួលអំពីការអភិវឌ្ឍទីក្រុងធ្លាត៖ សមាជិកនៃបណ្តាញទីក្រុងធ្លាតទាំងអស់នឹងសហការ ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរកនូវសក្តានុពលសំខាន់ៗសម្រាប់ទីក្រុងធ្លាត ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ និង អនុវត្តផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងធ្លាតរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ឆ្នាំ២០២៥ និងធ្វើសេចក្តីព្រាងក្របខណ្ឌសម្រាប់អភិវឌ្ឍទីក្រុងធ្លាតដែលមានលក្ខណៈពិសេសចំពោះអាស៊ាន
- ជំរុញការអនុវត្តគម្រោងជាមួយវិស័យឯកជនដែលអាចទាញយកប្រាក់ចំណេញបានច្រើន៖ សមាជិក ទាំងអស់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនិងអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាឯកជនលើដំណោះស្រាយទីក្រុងដើម្បីចាប់ផ្តើម គម្រោងដែលអាចអនុវត្តបាននិងចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីការអភិវឌ្ឍទីក្រុងធ្លាត
- ថែរក្សាសុវត្ថិភាពនៃការផ្តល់មូលនិធិនិងការគាំទ្រដៃគូពិខាងក្រៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងធ្លាត៖ សមាជិកទីក្រុងធ្លាតនឹងចាប់ដៃគូពិខាងក្រៅដោយឈរលើមូលដ្ឋានស្មើភាពនិងលទ្ធភាពជា ដៃគូដោយផ្តល់ផលប្រយោជន៍ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្រុងធ្លាត។

ជាទស្សនទាន ការអនុវត្តគម្រោងទីក្រុងធ្លាតនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសអាស៊ានអាចអាក់អន់ទៅនឹងប្រទេសបទ សំខាន់មួយឬច្រើនដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាជននិងទីក្រុង។ ប្រទេសប្រជាជនជាគោលដៅសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងធ្លាតនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ានរួមមាន៖



- ប្រជាជននិងសង្គម
- សុខភាពនិងសុខុមាលភាព
- សុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខ
- គុណភាពបរិស្ថាន
- ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
- ឧស្សាហកម្មនិងនវានុវត្តន៍។

ដូច្នេះយោងតាមលក្ខណៈសម្បត្តិ សក្តានុពល និងការអភិវឌ្ឍក្រុងព្រះសីហនុមានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ក្រុងព្រះសីហនុគួរស្នើដាក់បញ្ចូលក្នុងបណ្តាញទីក្រុងឆ្លាតអាសិន។

ក- ការអភិវឌ្ឍក្រុងព្រះសីហនុជាទីក្រុងឆ្លាត

ផ្នែកតាមចក្ខុវិស័យផែនការរៀបចំដែនដីខេត្តព្រះសីហនុ ដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ឱ្យអនុវត្តតាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ៨១អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ និងគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រុងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ដែលត្រូវបានសម្តេចបើកការដ្ឋាន ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ **ហ៊ុន សែន** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ និងបានដំណើរការសាងសង់ចប់ជាស្ថាពរក្នុងឆ្នាំ២០២១ ក្រុងព្រះសីហនុតាមរយៈប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨ បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍទីក្រុងឆ្លាត ដើម្បីលើកកម្ពស់ដល់គុណភាពនៃការដឹកនាំ គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពនៃជីវិត ប្រសិទ្ធភាព និងការប្រកួតប្រជែងនៃដំណើរការប្រតិបត្តិការ ការផ្តល់សេវាកម្ម និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នតាមរយៈការពឹងផ្អែកនិងបំពាក់នូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បរិក្ខារ និងសេវាកម្មសម្រាប់ទីក្រុងឆ្លាត ដូចខាងក្រោម៖

ក.១- ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រកបដោយភាពឆ្លាត

ក.១.១- វិស័យទូរគមនាគមន៍

ទី១- សេវាអ៊ីនធឺណិតសាធារណៈ៖

- ផ្តល់ការប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណិតសាធារណៈដល់សាធារណជនទូទៅក្នុងកន្លែងសាធារណៈ ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋ ស្ថានភូមិភាគ តំបន់ទេសចរណ៍ តំបន់វប្បធម៌ និងមហាវិថីធំៗដែលផ្តល់ដោយស្ថាប័នផ្គត់ផ្គង់សេវាទូរគមនាគមន៍ដោយមានការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាល
- អនុញ្ញាតឱ្យភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងៗរួមទាំងទូរស័ព្ទដៃទំនើប
- ផ្តល់ផែនទីបង្ហាញសេវាអ៊ីនធឺណិតសាធារណៈដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកប្រើប្រាស់។

ទី២- មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យសាធារណៈ៖

- សិក្សានិងកសាងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យសម្រាប់គម្រោងទីក្រុងឆ្លាត ដែលអាចគ្រប់គ្រងនិងប្រមូលទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងទីក្រុង
- ដំណើរការប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ ដែលអាចជួយសម្រួលនិងដំណើរការនូវគេហទំព័រសេវាកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ការងាររដ្ឋបាល និងជាប្រភពទិន្នន័យសម្រាប់ប្រព័ន្ធការងាររដ្ឋបាលអន្តរជាតិ
- វិភាគនិងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ទីក្រុងបានទាន់ហេតុការណ៍សម្រាប់ក្រុងព្រះសីហនុ។



ទី៣-ប្រព័ន្ធសេវាផ្តល់សេចក្តីជូនដំណឹងព័ត៌មានស្តីពីសេវាសាធារណៈក្នុងទីក្រុងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ៖
- រៀបចំប្រព័ន្ធសេវាផ្តល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានទៀងទាត់និងទាន់ហេតុការណ៍ដូចជាសន្តិសុខ
ចរាចរណ៍ សុខាភិបាល រដ្ឋបាល បរិស្ថាន សេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌ជាដើម។

ក.១.២-វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងដឹកជញ្ជូន

ទី១-កសាងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតសាធារណៈតាមរយៈ៖

- ការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍តាមបែបសមាហរណកម្ម
- ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាត សន្សំសំចៃ និងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន
- ការបង្កើតប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសម្រាប់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ
- ការប្រើប្រាស់គំនូសផ្លូវឆ្លាតដោយប្រើប្រាស់ទឹកថ្នាំគំនូសផ្លូវដែលមានចំណាំឆ្លាតនិងភ្លឺនៅក្នុង
ពេលធ្វើចរាចរណ៍នៅពេលយប់
- ការបំបាត់អំពូលឆ្លាតនៅតាមដងផ្លូវដែលជាប្រភេទអំពូលដែលមានការសន្សំសំចៃខ្ពស់និងគ្រប់គ្រង
ថាមពលដោយស្វ័យប្រវត្តិ
- ការបំបាត់ប្រព័ន្ធឆ្លាតនិងការសុវត្ថិភាពលើដងផ្លូវនិងទីប្រជុំជនសំខាន់ៗនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ
ដើម្បីត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ជាទូទៅនៅតាមដងផ្លូវ ក៏ដូចជាទីសាធារណៈនានាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព
ជូនប្រជាជននិងបង្ក្រាបនូវរាល់សកម្មភាពអវិជ្ជមានដែលកើតមានឱ្យបានទាន់ពេលវេលានិងមាន
ប្រសិទ្ធភាពនិងពន្លឿនការស្រាវជ្រាវរកមុខសញ្ញាចំពោះករណីណាដែលកើតមានឡើងតាមដងផ្លូវ
និងទីសាធារណៈ
- ការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលូឆ្លាត។

ទី២-កសាងផ្លូវដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងការផ្តល់ព័ត៌មាននៃពេលវេលាមកដល់៖

- បង្កើតប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៃការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដល់អ្នកដំណើរ
- ផ្តល់ការពិនិត្យព័ត៌មានអំពីពេលវេលានៃការធ្វើដំណើរនិងចរាចរណ៍ដល់សាធារណជន ដូចជា
តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃទំនើប។

ទី៣-កសាងប្រព័ន្ធចតយានយន្តឆ្លាត៖

- កសាងសុវត្ថិភាពនិងបែងចែកចំណាត់សម្រាប់ចតយានយន្ត
- ផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់និងទាន់ពេលវេលាអំពីកន្លែងចតយានយន្ត។

ក.១.៣-ការប្រើប្រាស់ថាមពល

- រៀបចំការសន្សំសំចៃថាមពលដោយផ្ដើមការប្រើប្រាស់ថាមពលកើតឡើងវិញនៅតាមការិយាល័យ
និងស្ថាប័នរដ្ឋ
- តាមស្ថានភាពនៅក្នុងព្រះសីហនុអាចធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកើតឡើងវិញដោយប្រើប្រាស់
ធនធានសមុទ្រនិងព្រះអាទិត្យ
- លើកទឹកចិត្តនិងជំរុញការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យ តាមរយៈការបំបាត់ឧបករណ៍បង្កើត
ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើដំបូលអគារស្នាក់នៅ អគាររដ្ឋបាល និងកន្លែងចតយានយន្តជាដើម។



[Handwritten signature in blue ink]

គ.១.៤-ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក

- អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសន្សំសំចៃ
- រៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានប្រភពមកពីទឹកភ្លៀងតាមរយៈការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអាងស្តុកទឹកភ្លៀងនិងការគ្រប់គ្រងទីជម្រាល។

គ.១.៥-ការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយ

- រៀបចំប្រព័ន្ធខ្នាតនិងផ្លូវសុវត្ថិភាពក្នុងការជម្លៀសចេញពីគ្រោះមហន្តរាយ
- រៀបចំប្រព័ន្ធតាមដាននិងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីគ្រោះមហន្តរាយឱ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីជូនដំណឹងដល់សាធារណជននៅពេលដែលមានគ្រោះអាសន្ននានាកើតឡើងតាមរយៈទូរស័ព្ទឬតាមបណ្តាញសង្គមនានាឱ្យបានឆាប់រហ័សដែលអាចធានាសុវត្ថិភាពប្រជាជននិងទ្រព្យសម្បត្តិ
- រៀបចំជម្រកបណ្តោះអាសន្ននិងនីតិវិធីជម្លៀសជនរងគ្រោះក្នុងពេលដែលមានអាសន្ននិងត្រូវរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការជម្លៀសខ្លួនដល់សាធារណជន សាលារៀន និងស្ថាប័ននានា។

គ.១.៦-ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន

- អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធខ្នាតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំណល់រាវ ស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ និងបណ្តាញលូ
- អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធខ្នាតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង
- រៀបចំដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងបរិស្ថានទីក្រុងតាមបែបសមាហរណកម្ម។

គ.១.៧-នគរូបនីយកម្ម

- ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្នាតក្នុងការគ្រប់គ្រងទីក្រុង ការអភិវឌ្ឍទីក្រុង ការគ្រប់គ្រងដី ការប្រើប្រាស់ដី ការអភិវឌ្ឍ ការអភិរក្ស និងការសាងសង់ តាមរយៈការគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការអភិវឌ្ឍសំណង់បែបឯក ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបែបឯក និងសេវាដឹកជញ្ជូនខ្នាតដែលដំណើរការដោយបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ទំនើប
- ប្រព័ន្ធការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន សមាហរណកម្ម និងលម្អនគរូបនីយកម្ម ប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាជាមួយផ្ទៃទឹកនិងផ្ទៃបែបឯក
- ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្នាតក្នុងដំណើរការផលិត កែច្នៃ និងដឹកជញ្ជូនផលិតផលកសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម កែច្នៃ ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍ដើម្បីបង្កើនគុណភាពនិងបរិមាណសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការដល់ប្រជាជនក្នុងនិងក្រៅក្រុងឱ្យបានសមស្របនិងមានចីរភាព
- ជំរុញលើកស្ទួយដល់ការប្រកួតប្រជែងរបស់ទីក្រុងតាមរយៈការជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃនិងទេសចរណ៍ឱ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្នាត
- ជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្នាតក្នុងការរចនា ការរៀបចំ ការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រ និងការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ចីរភាព និងការប្រកួតប្រជែង
- ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្នាតនៅក្នុងវិស័យអប់រំ សុខាភិបាល យុត្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ជាដើម ជាពិសេសការគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗដល់អ្នករស់នៅ។



គ. ២- ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រកបដោយចីរភាព

- ត្រូវធានានូវរាល់ការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សទីក្រុងឱ្យទទួលបានចីរភាពខាងសេដ្ឋកិច្ច សង្គម បរិស្ថាន វប្បធម៌ សន្តិសុខស្បៀង និងការពារសន្តិភាព
- ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណើរការថាមពលឆ្នាតដោយប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញដូចជាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងថាមពលបានពីការកែច្នៃសំណល់រឹងរាវ ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយជាអតិបរមាលំហូរការប្រើប្រាស់ថាមពលដែលបានមកពីការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិ
- ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការរចនា រៀបចំ និងអនុវត្តគម្រោងសាងសង់និងគម្រោងអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សទីក្រុងតាមគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
- ជំរុញការគ្រប់គ្រង ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងការកសាងប្រព័ន្ធកែច្នៃការប្រើប្រាស់ទឹកឡើងវិញ។

គ. ៣- ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រកបដោយបរិយាបន្ន

- ត្រូវធានារាល់ការអភិវឌ្ឍនិងការអភិរក្សទីក្រុងសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយសមធម៌រួមទាំងជនមានពិការភាពនិងជនងាយរងគ្រោះ
- កែលម្អបរិស្ថានទីក្រុងសម្រាប់ការរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពពីគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបង្ការគ្រោះមហន្តរាយឆ្លាតនិងការកសាងផ្លូវនិងលម្អសម្រាប់ការជម្លៀសចេញពីគ្រោះមហន្តរាយ
- ជំរុញការគ្រប់គ្រងទីក្រុងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងមានការចូលរួមតាមរយៈការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិដំណើរការសមាហរណកម្មមុខងាររបស់ទីក្រុង។

៤. ២- យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ដីប្រកបដោយចីរភាព

វិសាលភាពសិក្សាប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨ គ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ២៧ ៩៣៤,៣៥ហិកតាដោយគ្របដណ្តប់លើក្រុងព្រះសីហនុ ផ្នែកខ្លះនៃឃុំបិតត្រាំងនិងឃុំរាម ស្រុកព្រៃនប់ និងផ្នែកខ្លះនៃឃុំកំពេញ ឃុំទំនប់រលក និងឃុំអូរព្រះ ស្រុកស្ទឹងបកាវ និងត្រូវបានកំណត់ការប្រើប្រាស់ដីជា២ប្រភេទគឺប្រភេទដីអាចសាងសង់បាននិងប្រភេទដីកម្រិតការសាងសង់។ ប្រភេទដីអាចសាងសង់បានមានផ្ទៃដីប្រមាណ១៥ ៧០១,៩៧ហិកតាស្មើនឹង៥៦,២១%និងប្រភេទដីកម្រិតការសាងសង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ១២ ២៣២,៣៨ហិកតាស្មើនឹង៤៣,៧៩% នៅឆ្នាំ២០៣៨ ធៀបនឹងតំបន់សិក្សាទាំងមូល។

រាល់ការអភិវឌ្ឍនិងការសាងសង់ត្រូវគោរពតាមខ្សែរយៈកម្ពស់ដី ដែលត្រូវអភិវឌ្ឍនិងសាងសង់តាមតំបន់នៃទីតាំងភូមិសាស្ត្រនីមួយៗ ដែលបានកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់ខេត្ត។ ការកំណត់ខ្សែរយៈកម្ពស់ដីដែលត្រូវអភិវឌ្ឍនិងសាងសង់ត្រូវផ្អែកទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនិងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរស្របតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃតំបន់នីមួយៗ។

៤. ២. ១- ប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន

ប្រភេទដីអាចសាងសង់បានត្រូវបានកំណត់ជា១១តំបន់ ដូចមាននិយាមកំណត់ក្នុងផែនទីប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨ ជាឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់មកជាមួយ។ មិនល្អប្រសើរនៃការប្រើប្រាស់ដីមានជាអាទិ៍ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបានសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីទូទៅ គ្មានឆ្មាតអគារ សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី កម្ពស់អគារ



ចំណាត់ថយន្ត ជួរតម្រង់អគារ ផ្ទៃដីស្ថានីយប្រតិបត្តិការ ការដាំដើមឈើ អាងបង្គន់អនាម័យ អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹក កខ្វក់ ពណ៌អគារ សោភណភាពអគារ និងរចនាបទស្ថាបត្យកម្មត្រឹមត្រូវស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

ការកំណត់តំបន់និងបទប្បញ្ញត្តិនៃតំបន់នីមួយៗត្រូវកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

ក- តំបន់លំនៅឋាន

តំបន់លំនៅឋានមានផ្ទៃដីប្រមាណ៥ ៩០៤,៧៦ហិកតាស្មើនឹង៤០,២៤% នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន និងត្រូវបានកំណត់បែងចែកជាប្រភេទ៖

ក.១- តំបន់លំនៅឋានកម្ពស់ទាបមានផ្ទៃដីប្រមាណ៤ ៦០៤,៦៣ហិកតាស្មើនឹង៣១,៩៦% នៃប្រភេទដី អាចសាងសង់បាន។ តំបន់នេះមានមុខងារសម្រាប់សាងសង់អគារលំនៅឋានជាចំណុចប្រជុំជាប់គ្នា មួយចំហៀងដែលមានកម្ពស់ទាបដូចជាភូមិត្រីខោល ភូមិត្រីក្លោះ ផ្ទះក្នុងដីឡូត៍ដែលមានប្លាត់ កម្រាលជុំវិញ អគារស្នាក់នៅនិងអគារលំនៅឋានសហកម្មសិទ្ធិ និងត្រូវបានកំណត់៖

- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា៤០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា០,៨ និងសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីបន្ថែមអតិបរមាសម្រាប់ការលើក ទឹកចិត្ត០,៧
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី
- ប្លាត់កម្រាលអគារខាងមុខយ៉ាងតិច៤ម៉ែត្រនិងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច២ម៉ែត្រ
- សោភណភាពនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
- អាងបង្គន់អនាម័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ក្នុងដីឡូត៍ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្ថានភាពប្រតិបត្តិការយ៉ាងតិច៣០%
- ផ្ទៃដីឡូត៍១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិ ចែងផ្សេងពីនេះ
- ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់៥០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តចូលចំនួន១។

ក.២- តំបន់លំនៅឋានកម្ពស់មធ្យមមានផ្ទៃដីប្រមាណ១ ១៩៨,៣៦ហិកតាស្មើនឹង៧,៦៣% នៃប្រភេទដី អាចសាងសង់បាន។ តំបន់នេះមានមុខងារសម្រាប់សាងសង់អគារលំនៅឋានដែលមានកម្ពស់ មធ្យមដូចជាភូមិត្រីខោល ភូមិត្រីក្លោះ អគារស្នាក់នៅ និងអគារលំនៅឋានសហកម្មសិទ្ធិ និងត្រូវ បានកំណត់៖

- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា៥០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា១,៥ និងសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីបន្ថែមអតិបរមាសម្រាប់ការលើក ទឹកចិត្ត១,០
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី
- ប្លាត់កម្រាលអគារ



- អតារកម្ពស់ពី៤៨ដល់៨៨ជាងត្រូវកំណត់ធ្លាតម្កាតអតារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៥ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច២,៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
- អតារកម្ពស់ពី៩៨ដល់១១១ជាងត្រូវកំណត់ធ្លាតម្កាតអតារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៣ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់។

- លោកណាភាពនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
- អាងបង្គន់អនាម័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ក្នុងដីឡូត៍ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្ថានភាពប្រើប្រាស់ទឹកយ៉ាងតិច៣០%
- ផ្ទៃដីឡូត៍១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ
- ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាតរថយន្តតូចចំនួន១។

ក. ៣- តំបន់លំនៅឋានកម្ពស់ខ្ពស់មានផ្ទៃដីប្រមាណ១០១,៧៧ហិកតាស្មើនឹង០,៦៥% នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន។ តំបន់នេះមានមុខងារសម្រាប់សាងសង់អគារលំនៅឋានដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ដូចជាអគារស្នាក់នៅនិងអគារលំនៅឋានសហកម្មសិទ្ធិ និងត្រូវបានកំណត់៖

- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា៦០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា២,៥ និងសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីបន្ថែមអតិបរមាសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្ត១,៥
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី
- ធ្លាតម្កាតអតារ៖

- អតារកម្ពស់ពី១២ដល់២០ជាង ត្រូវកំណត់ធ្លាតម្កាតអតារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៦,៥ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៣,២៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
- អតារកម្ពស់ពី២១ដល់៣០ជាងត្រូវកំណត់ធ្លាតម្កាតអតារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៨ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៤ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
- អតារកម្ពស់ពី៣១ជាងឡើងទៅត្រូវកំណត់ធ្លាតម្កាតអតារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច១០ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់។

- លោកណាភាពនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
- អាងបង្គន់អនាម័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ក្នុងដីឡូត៍ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្ថានភាពប្រើប្រាស់ទឹកយ៉ាងតិច៣០%
- ផ្ទៃដីឡូត៍១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ
- ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាតរថយន្តតូចចំនួន១។



ខ-តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម

តំបន់ពាណិជ្ជកម្មមានផ្ទៃដីប្រមាណ៦០៥,០៩ហិកតាស្មើនឹង៣,៨៥% នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន។ តំបន់នេះមានមុខងារសម្រាប់សាងសង់អគារដែលបម្រើដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្ម ពុទ្ធិកិច្ច និងសេវាកម្មដូចជាអគារ ការិយាល័យ ធនាគារ រោងកុន រោងឡាន រោងនិយដ្ឋាន បារកលក់ដូរ ទីផ្សារ និងដេប៉ូចែកចាយទំនិញជាដើម និងត្រូវបានកំណត់បែងចែកជា២ប្រភេទ៖

ខ.១-តំបន់ពាណិជ្ជកម្មមានផ្ទៃដីប្រមាណ៣០៤,៤៣ហិកតាស្មើនឹង១,៩៤% នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន និងត្រូវបានកំណត់៖

- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា៨០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា៥,៥ និងសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីបន្ថែមអតិបរមាសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្ត៥,៥
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី
- ផ្ទៃក្រឡាអគារ៖
 - អគារកម្ពស់ពី១ដល់៣ជាន់ត្រូវកំណត់ផ្ទៃក្រឡាអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៤ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច២ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ពី៤ដល់៨ជាន់ត្រូវកំណត់ផ្ទៃក្រឡាអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៥ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច២,៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ពី៩ដល់១១ជាន់ត្រូវកំណត់ផ្ទៃក្រឡាអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៣ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ពី១២ដល់២០ជាន់ ត្រូវកំណត់ផ្ទៃក្រឡាអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៦,៥ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៣,២៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ពី២១ដល់៣០ជាន់ត្រូវកំណត់ផ្ទៃក្រឡាអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៨ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៤ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ពី៣១ជាន់ឡើងទៅត្រូវកំណត់ផ្ទៃក្រឡាអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច១០ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់។
- ក្នុងករណីចាំបាច់នៃតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនេះ និងក្នុងករណីសំណង់គ្មានជញ្ជាំងនិងមានតែសរសរ ហើយជាន់ផ្ទាល់ដីត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ឡើងដើមសាធារណៈ ផ្ទៃក្រឡាអគារអប្បបរមាផ្នែកខាងមុខត្រូវកំណត់យ៉ាងតិចស្មើនឹងពីរភាគបី នៃផ្ទៃក្រឡាអគារផ្នែកខាងមុខដែលបានកំណត់ខាងលើសម្រាប់អគារដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់
- អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាចតម្រូវឱ្យរៀបចំឱ្យមានច្រកផ្លូវដើរដែលមានទទឹងយ៉ាងតិច២ម៉ែត្រ ឬក្នុងអគារសម្រាប់សាធារណជនដែលមានទំហំទទឹងយ៉ាងតិច២,៥ម៉ែត្រត្រូវតែមានទំហំទទឹងយ៉ាងតិច២ម៉ែត្រឡើង
- សោភណភាពនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈប្រជាជនខ្មែរ



- អាងបង្កង់អនាម័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកខ្វក់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ក្នុងដីឡូត៍ត្រូវរៀបចំឱ្យមានសួនច្បារជ្រាបទឹកយ៉ាងតិច៣០%
- ផ្ទៃដីឡូត៍១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ
- ចំណាត់ថយន្ត៖
 - ភោជនីយដ្ឋាននិងភោជនីយដ្ឋាន ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់១៥ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១ និងក្តីបកម្សាន្ត ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់កន្លែងរាំ១ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១
 - ផ្សារទំនើប ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់២៥ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១
 - ផ្សារប្លង់កន្លែងលក់ផ្លូវ ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់៥០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១
 - អគារពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់៥០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១។

១.២- តំបន់ពាណិជ្ជកម្មចម្រុះមានផ្ទៃដីប្រមាណ៣០០,៦៦ហិកតាស្មើនឹង១,៩១%នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន និងត្រូវបានកំណត់៖

- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា៧០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា៤,៥ និងសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីបន្ថែមអតិបរមាសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្ត៤,៥
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី
- ក្នុងកម្ពស់អគារ៖
 - អគារកម្ពស់ពី១៥ដល់៣០ជាន់ត្រូវកំណត់ក្នុងកម្ពស់អគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៤ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច២ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ពី៤៥ដល់៨០ជាន់ត្រូវកំណត់ក្នុងកម្ពស់អគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៥ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច២,៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ពី៩៥ដល់១១០ជាន់ត្រូវកំណត់ក្នុងកម្ពស់អគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៣ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ពី១២៥ដល់២០០ជាន់ ត្រូវកំណត់ក្នុងកម្ពស់អគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៦,៥ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៣,២៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ពី២០៥ដល់៣០០ជាន់ត្រូវកំណត់ក្នុងកម្ពស់អគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៨ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៤ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ពី៣០៥ជាន់ឡើងទៅត្រូវកំណត់ក្នុងកម្ពស់អគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច១០ម៉ែត្រនិងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់។



- ក្នុងករណីចាំបាច់នៃតំបន់ពាណិជ្ជកម្មចម្រុះនេះ និងក្នុងករណីសំណង់ត្រូវបានជញ្ជាំងនិងមានតែសរសរ ហើយជាន់ថ្នាល់ដីត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើជើងសាធារណៈ ធ្លាតម្កាតអគារអប្បបរមាផ្នែកខាងមុខត្រូវកំណត់យ៉ាងតិចស្មើនឹងពីរភាគបី នៃតម្លៃខាងមុខដែលបានកំណត់ខាងលើសម្រាប់អគារដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់
- អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាចតម្រូវឱ្យរៀបចំឱ្យមានច្រកផ្លូវដើរដែលមានដំបូលសមស្រប ឬក្នុងអគារសម្រាប់សាធារណជនដែលមានទំហំទទឹងយ៉ាងតិច២ម៉ែត្រដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ធ្វើជើង
- សោភ័ណភាពនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
- អាងបង្គន់អនាម័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ក្នុងដីត្រូវរៀបចំឱ្យមានសួនច្បារជ្រាបទឹកយ៉ាងតិច៣០%
- ផ្ទៃដីត្រូវ១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ
- ចំណាត់ថយន្ត៖
 - រោងនីយដ្ឋាននិងរោងជួញដូរ ផ្ទៃក្រឡាម្រាលសំណង់១៥ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១ និងក្តីបកម្សាន្ត ផ្ទៃក្រឡាម្រាលសំណង់កន្លែង១៥ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១
 - ផ្សារទំនើប ផ្ទៃក្រឡាម្រាលសំណង់២៥ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១
 - ផ្សារឬកន្លែងលក់ដូរ ផ្ទៃក្រឡាម្រាលសំណង់៥០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១
 - អគារពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ ផ្ទៃក្រឡាម្រាលសំណង់៥០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១។

ក- តំបន់ឧស្សាហកម្ម

តំបន់ឧស្សាហកម្មមានផ្ទៃដីប្រមាណ១ ៦០២,១៤ហិកតាស្មើនឹង១០,២០%នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន។ តំបន់នេះត្រូវបានកំណត់បែងចែកជាប្រភេទមានតំបន់ឧស្សាហកម្ម តំបន់ឧស្សាហកម្មស្រាល និងតំបន់ឧស្សាហកម្មចម្រុះ ដោយផ្អែកតាមកម្រិតនៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម។

ក.១- តំបន់ឧស្សាហកម្មមានផ្ទៃដីប្រមាណ១៨៩,០១ហិកតាស្មើនឹង១,២០%នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន និងត្រូវបានកំណត់៖

- ប្រភេទរោងចក្រដែលមានហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមកម្រិតខ្ពស់
- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបានសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីត្រូវអតិបរមា៥០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា១,៥ និងសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីបន្ថែមអតិបរមាសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្ត១,៥
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី



- ធ្លាតម្កាតអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច២៥ម៉ែត្រចំពោះមិនមែនផ្លូវជាតិនិងយ៉ាងតិច៥០ម៉ែត្រចំពោះផ្លូវជាតិសម្រាប់រៀបចំចំណាតរថយន្តដឹកទំនិញនិងកម្មករនិងធ្លាតម្កាតអគារផ្នែកខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៨ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
- លោកណាភាពនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌សមស្រប និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
- អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ក្នុងដីឡូត៍ត្រូវរៀបចំឱ្យមានសួនច្បារជ្រាបទឹកយ៉ាងតិច៣០%
- ផ្ទៃដីឡូត៍១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ
- ចំណាតរថយន្ត៖
 - អគាររោងចក្រ ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់២៥០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាតរថយន្តតូចចំនួន១ និងផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់១ ២៥០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាតរថយន្តធំចំនួន១ និងចំណាតកង់ ម៉ូតូសមស្រប
 - អគារឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញផ្ទាល់ខ្លួន ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់៤០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាតរថយន្តតូចចំនួន១ និងផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់២ ០០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាតរថយន្តធំចំនួន១ និងចំណាតកង់ ម៉ូតូសមស្រប។

ក. ២- តំបន់ឧស្សាហកម្មស្រាលមានផ្ទៃដីប្រមាណ៥៤៧,៩០ហិកតាស្មើនឹង៣,៤៩% នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន និងត្រូវបានកំណត់៖

- ប្រភេទរោងចក្រឬសិប្បកម្មដែលមានហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមកម្រិតទាប
- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា៦០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា២,៥ និងសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីបន្ថែមអតិបរមាសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្ត០,៥
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី
- ធ្លាតម្កាតអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច១២ម៉ែត្រចំពោះមិនមែនផ្លូវជាតិនិងយ៉ាងតិច២១ម៉ែត្រចំពោះផ្លូវជាតិសម្រាប់រៀបចំចំណាតរថយន្តដឹកទំនិញនិងកម្មករនិងធ្លាតម្កាតអគារផ្នែកខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
- លោកណាភាពនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌សមស្រប និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
- អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ក្នុងដីឡូត៍ត្រូវរៀបចំឱ្យមានសួនច្បារជ្រាបទឹកយ៉ាងតិច៣០%
- ផ្ទៃដីឡូត៍១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ



- ចំណាត់ថ្នាក់

- អគាររោងចក្រ ផ្ទៃក្រឡាប្រមាណសំណង់២៥០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថ្នាក់តូចចំនួន១ និងផ្ទៃក្រឡាប្រមាណសំណង់១ ២៥០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថ្នាក់តូចចំនួន១ និងចំណាត់កង់ ម៉ូឌុលសមស្រប
- អគារឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញផ្ទាល់ខ្លួន ផ្ទៃក្រឡាប្រមាណសំណង់៤០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថ្នាក់តូចចំនួន១ និងផ្ទៃក្រឡាប្រមាណសំណង់២ ០០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថ្នាក់តូចចំនួន១ និងចំណាត់កង់ ម៉ូឌុលសមស្រប។

ក. ៣- តំបន់ឧស្សាហកម្មចម្រុះមានផ្ទៃដីប្រមាណ៨៦៥,២៣ហិកតាស្មើនឹង៥,៥១% នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន និងត្រូវបានកំណត់៖

- ប្រភេទរោងចក្រឬសិប្បកម្មដែលមានហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមកម្រិតមធ្យម
- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីទូទាំងអតិបរមាន៦០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមាន២,០ និងសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីបន្ថែមអតិបរមានសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្ត១,០
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី
- ផ្ទះឆ្នោតអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច២១ម៉ែត្រចំពោះមិនមែនផ្លូវជាតិនិងយ៉ាងតិច៣៣ម៉ែត្រចំពោះផ្លូវជាតិសម្រាប់រៀបចំចំណាត់ថ្នាក់តូចចំនួន១និងកម្មករនិងផ្ទះឆ្នោតអគារផ្នែកខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៧ម៉ែត្រពីព្រំដីទូទាំងកាន់កាប់ស្របច្បាប់
- សោភ័ណភាពនិងណែនាំសមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទ អត្ថសញ្ញាណវប្បធម៌សមស្រប និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
- អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ក្នុងដីទូទាំងត្រូវរៀបចំឱ្យមានសួនច្បារជ្រាបទឹកយ៉ាងតិច៣០%
- ផ្ទៃដីទូទាំង១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ
- ចំណាត់ថ្នាក់
- អគាររោងចក្រ ផ្ទៃក្រឡាប្រមាណសំណង់២៥០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថ្នាក់តូចចំនួន១ និងផ្ទៃក្រឡាប្រមាណសំណង់១ ២៥០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថ្នាក់តូចចំនួន១ និងចំណាត់កង់ ម៉ូឌុលសមស្រប
- អគារឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញផ្ទាល់ខ្លួន ផ្ទៃក្រឡាប្រមាណសំណង់៤០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថ្នាក់តូចចំនួន១ និងផ្ទៃក្រឡាប្រមាណសំណង់២ ០០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថ្នាក់តូចចំនួន១ និងចំណាត់កង់ ម៉ូឌុលសមស្រប។

ឃ- តំបន់ចម្រុះ

តំបន់ចម្រុះមានផ្ទៃដីប្រមាណ២ ២៦៩,៩៣ហិកតាស្មើនឹង១៤,៤៦% នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន។ តំបន់នេះមានមុខងារសម្រាប់សាងសង់អគាររាហូមុខងារសម្រាប់លំនៅឋាន ពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្ម ដោយធានាបានបរិស្ថានរស់នៅនិងបង្កើនភាពងាយស្រួលដល់ការស្នាក់នៅ ការប្រកបរបរ ការសិក្សា ការកម្សាន្ត និងសេវាកម្ម។ តំបន់នេះត្រូវបានកំណត់បែងចែកជាប្រភេទ៖



- ឃ. ១- តំបន់ចម្រុះកម្ពស់ទាបមានផ្ទៃដីប្រមាណ៣៦៣,២៣ហិកតាស្មើនឹង២,៣១% នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន និងត្រូវបានកំណត់៖**
- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបានសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា៥០%
 - សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា២,០ និងសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីបន្ថែមអតិបរមាសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្ត១,០
 - កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី
 - គ្មានម្ចាតអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៤ម៉ែត្រនិងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច២ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - ក្នុងករណីចាំបាច់នៃតំបន់ចម្រុះកម្ពស់ទាបនេះនិងក្នុងករណីសំណង់គ្មានជញ្ជាំងនិងមានតែសរសរហើយជាន់ផ្ទាល់ដីត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើរឹងសាធារណៈ គ្មានម្ចាតអគារអប្បបរមាផ្នែកខាងមុខត្រូវកំណត់យ៉ាងតិចស្មើនឹងមួយភាគពីរ នៃគម្លាតខាងមុខដែលបានកំណត់ខាងលើសម្រាប់អគារដែលមានកម្ពស់ទាប
 - អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាចតម្រូវឱ្យរៀបចំឱ្យមានច្រកផ្លូវដើរដែលមានទំហំសមស្រប ឬក្នុងអគារសម្រាប់សាធារណជនដែលមានទំហំទទឹងយ៉ាងតិច២ម៉ែត្រដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ធ្វើរឹង
 - សោភ័ណភាពនិងពណ៌សមស្រប
 - ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
 - អាងបង្គន់អនាម័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
 - អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
 - ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ក្នុងដីឡូត៍ត្រូវរៀបចំឱ្យមានសួនច្បារជ្រាបទឹកយ៉ាងតិច៣០%
 - ផ្ទៃដីឡូត៍១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ
 - ចំណាតរថយន្តត្រូវកំណត់ទៅតាមការកំណត់ចំនួនចំណាតរថយន្តរបស់ប្រភេទអគារនីមួយៗដែលបានកំណត់នៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ដីនីមួយៗ។

- ឃ. ២- តំបន់ចម្រុះកម្ពស់មធ្យមមានផ្ទៃដីប្រមាណ១ ០៧១,៦២ហិកតាស្មើនឹង៦,៨២% នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន និងត្រូវបានកំណត់៖**
- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបានសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា៦០%
 - សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា៣,០ និងសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីបន្ថែមអតិបរមាសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្ត២,០
 - កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី
 - គ្មានម្ចាតអគារ៖
 - អគារកម្ពស់ពី៤ដល់៨ជាន់ត្រូវកំណត់គ្មានម្ចាតអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៥ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច២,៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ពី៩ដល់១១ជាន់ត្រូវកំណត់គ្មានម្ចាតអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៣ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់



- ក្នុងករណីចាំបាច់នៃតំបន់ចម្រុះកម្ពស់មធ្យមនេះ និងក្នុងករណីសំណង់គ្មានជញ្ជាំងនិងមានតែសរសរ ហើយជាន់ផ្ទាល់ដីត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ឡើងជើងសាធារណៈ ធ្លាតម្កាតអគារអប្បបរមាផ្នែកខាងមុខត្រូវកំណត់យ៉ាងតិចស្មើនឹងមួយភាគពីរ នៃគម្លាតខាងមុខដែលបានកំណត់ខាងលើសម្រាប់អគារដែលមានកម្ពស់មធ្យម
- អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាចតម្រូវឱ្យរៀបចំឱ្យមានច្រកផ្លូវដើរដែលមានដំបូលសមស្រប ឬក្នុងអគារសម្រាប់សាធារណជនដែលមានទំហំទទឹងយ៉ាងតិច២ម៉ែត្រដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ឡើងជើង
- សោភណភាពនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
- អាងបង្គន់អនាម័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ក្នុងដីត្រូវរៀបចំឱ្យមានសួនច្បារជ្រាបទឹកយ៉ាងតិច៣០%
- ផ្ទៃដីត្រូវ១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ
- ចំណាត់រចនាត្រូវកំណត់ទៅតាមការកំណត់ចំនួនចំណាត់រចនារបស់ប្រភេទអគារនីមួយៗដែលបានកំណត់នៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ដីនីមួយៗ។

ឃ. ៣- តំបន់ចម្រុះកម្ពស់ខ្ពស់មានផ្ទៃដីប្រមាណ៨៣៥,០៧ហិកតាស្មើនឹង៥,៣២% នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន និងត្រូវបានកំណត់៖

- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីត្រូវអតិបរមា៨០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា៦,០ និងសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីបន្ថែមអតិបរមាសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្ត៣,០
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី
- ធ្លាតម្កាតអគារ៖
 - អគារកម្ពស់ពី១២ដល់២០ជាន់ ត្រូវកំណត់ធ្លាតម្កាតអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៦,៥ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៣,២៥ម៉ែត្រពីព្រំដីត្រូវកាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ពី២១ដល់៣០ជាន់ត្រូវកំណត់ធ្លាតម្កាតអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៨ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៤ម៉ែត្រពីព្រំដីត្រូវកាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ចាប់ពី៣១ជាន់ឡើងទៅ ត្រូវកំណត់ធ្លាតម្កាតអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច១០ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៥ម៉ែត្រពីព្រំដីត្រូវកាន់កាប់ស្របច្បាប់
- ក្នុងករណីចាំបាច់នៃតំបន់ចម្រុះកម្ពស់ខ្ពស់នេះ និងក្នុងករណីសំណង់គ្មានជញ្ជាំងនិងមានតែសរសរ ហើយជាន់ផ្ទាល់ដីត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ឡើងជើងសាធារណៈ ធ្លាតម្កាតអគារអប្បបរមាផ្នែកខាងមុខត្រូវកំណត់យ៉ាងតិចស្មើនឹងពីរភាគបី នៃគម្លាតខាងមុខដែលបានកំណត់ខាងលើសម្រាប់អគារដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់



- អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាចតម្រូវឱ្យរៀបចំឱ្យមានច្រកផ្លូវដើរដែលមានដំបូលសមស្រប ឬក្នុងអគារសម្រាប់សាធារណជនដែលមានទំហំទទឹងយ៉ាងតិច២,៥ម៉ែត្រដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ថ្មើរជើង
- សោភ័ណភាពនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
- អាងបង្កង់អនាម័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ក្នុងដីឡូត៍ត្រូវរៀបចំឱ្យមានសួនច្បារជ្រាបទឹកយ៉ាងតិច៣០%
- ផ្ទៃដីឡូត៍១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ
- ចំណាត់ថយន្តត្រូវកំណត់ទៅតាមការកំណត់ចំនួនចំណាត់ថយន្តរបស់ប្រភេទអគារនីមួយៗដែលបានកំណត់នៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ដីនីមួយៗ។

ង- តំបន់ជីកជញ្ជូន

តំបន់ជីកជញ្ជូនមានផ្ទៃដីប្រមាណ៩៤៣,៧៥ហិកតាស្មើនឹង៦,០១% នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន។ តំបន់នេះមានមុខងារចម្បងសម្រាប់សាងសង់អគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាកម្មបម្រើដល់វិស័យជីកជញ្ជូន និងធម្មនាគមន៍មានជាអាទិ៍ស្ថានីយរថភ្លើង ព្រលានយន្តហោះ ស្ថានីយរថយន្ត កំពង់ចម្កង កំពង់ដ កំពង់ផែ ផែស្លុត ឃ្លាំង មជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយទំនិញ ភស្តុភារកម្ម និងចំណាត់ថយន្តជាដើម និងត្រូវបានកំណត់៖

- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា៦០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា២,០ និងសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីបន្ថែមអតិបរមាសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្ត១,០
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី
- ផ្ទៃកម្ពស់អគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៤ម៉ែត្រនិងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច២ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
- សោភ័ណភាពនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
- អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ក្នុងដីឡូត៍ត្រូវរៀបចំឱ្យមានសួនច្បារជ្រាបទឹកយ៉ាងតិច៣០%
- ផ្ទៃដីឡូត៍១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ
- ផ្ទៃក្រឡាគម្រាលសំណង់១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តចំនួន១។

ច- តំបន់ទេសចរណ៍

តំបន់ទេសចរណ៍មានផ្ទៃដីប្រមាណ១ ៦២៥,៤០ហិកតាស្មើនឹង៧,៧២% នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន។ តំបន់នេះមានមុខងារសម្រាប់សាងសង់អគារបម្រើដល់វិស័យទេសចរណ៍និងកម្សាន្ត មានជាអាទិ៍ សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ ភោជនីយដ្ឋាន កន្លែងកម្សាន្តជាដើម និងត្រូវបានកំណត់៖



- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមានៅ៦០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមានៅ៣,០ និងសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីបន្ថែមអតិបរមានៅសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្ត១,៥
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី
- ប្លង់ផ្ទៃក្រឡាអគារ៖
 - អគារកម្ពស់ពី១ដល់៣ជាន់ត្រូវកំណត់ប្លង់ផ្ទៃក្រឡាអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៤ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច២,៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ពី៤ដល់៨ជាន់ត្រូវកំណត់ប្លង់ផ្ទៃក្រឡាអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៥ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច២,៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ពី៩ដល់១១ជាន់ត្រូវកំណត់ប្លង់ផ្ទៃក្រឡាអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៣ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់។
- សោភ័ណភាពនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អន្តរសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
- អាងបង្គន់អនាម័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ក្នុងដីឡូត៍ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្ថានភាពជ្រាបទឹកយ៉ាងតិច៣០%
- ផ្ទៃដីឡូត៍១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ
- ចំណាត់ថយន្ត៖
 - អគារសណ្ឋាគារ ចំនួនបន្ទប់៥បន្ទប់ត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១ និងចំនួនបន្ទប់៣០បន្ទប់ត្រូវមានចំណាត់ថយន្តធំចំនួន១
 - អគារផ្ទះសំណាក់ ចំនួនបន្ទប់១០បន្ទប់ត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១ និងចំនួនបន្ទប់៣០បន្ទប់ត្រូវមានចំណាត់ថយន្តធំចំនួន១
 - អគារការិយាល័យដឹកជញ្ជូន ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១ និងផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់៥០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តធំចំនួន១
 - អគារពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់៥០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១។

ឆ- តំបន់រដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈ

តំបន់រដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈមានផ្ទៃដីប្រមាណ១៩៤,៧៣ហិកតាស្មើនឹង១,២៤% នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន។ តំបន់នេះមានមុខងារចម្បងសម្រាប់សាងសង់អគារដែលបង្កើនសេវាសាធារណៈមានជាអាទិ៍អគារស្ថាប័ន មន្ទីរ អង្គភាព សាលាខេត្ត សាលាក្រុង សាលាស្រុក សាលាឃុំ សាលាសង្កាត់ សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ បណ្ណាល័យ មណ្ឌលសុខភាព ប្រៃសណីយ៍ជាដើម និងត្រូវបានកំណត់



- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា៦០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា៤,០ និងសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីបន្ថែមអតិបរមាសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្ត១,០
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី
- ផ្ទៃក្រឡាអគារ៖
 - អគារកម្ពស់ពី១ដល់៣ជាន់ត្រូវកំណត់ផ្ទៃក្រឡាអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៤ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច២,០ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ពី៤ដល់៨ជាន់ត្រូវកំណត់ផ្ទៃក្រឡាអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៥ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច២,៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ពី៩ដល់១១ជាន់ត្រូវកំណត់ផ្ទៃក្រឡាអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៣ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់។
- សោភ័ណភាពនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អក្ខរសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
- អាងបង្គន់អនាម័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ក្នុងដីឡូត៍ត្រូវរៀបចំឱ្យមានសួនច្បារជ្រាបទឹកយ៉ាងតិច៣០%
- ផ្ទៃដីឡូត៍១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ
- ចំណាត់ថយន្ត៖
 - អគារគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១
 - អគារគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សា ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់២០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១
 - អគារគ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សា ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់៣០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១
 - អគារមជ្ឈមណ្ឌលកីឡា ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១
 - អគារមន្ទីរពេទ្យ ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១
 - អគារក្តីបហាត់ប្រាណនិងសុខភាព ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់១២០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១
 - អគាររដ្ឋបាលនិងការិយាល័យផ្សេងៗ ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១។



៨- តំបន់លម្អសាធារណៈនិងផ្ទៃបៃតង

តំបន់លម្អសាធារណៈនិងផ្ទៃបៃតងមានផ្ទៃដីប្រមាណ២២០,១០ហិកតាស្មើនឹង១,៤០% នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន។ តំបន់នេះមានមុខងារសម្រាប់បម្រើដល់ការសម្រាក ការលម្អ ការកម្សាន្ត និងពិធីសាធារណៈ មានដូចជាឧទ្យាន សួនច្បារ សួនសត្វ សួនកុមារ កន្លែងក្មេងលេង សួនយុវជន សួនមនុស្សចាស់ជាដើម ដែលត្រូវបានរៀបចំនិងសាងសង់សម្រាប់បម្រើដល់សាធារណជន និងត្រូវបានកំណត់៖

- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា៥%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា០,១
- កម្ពស់អគារអតិបរមា២ជាន់
- ផ្ទៃកម្រិតអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៤ម៉ែត្រនិងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច២ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
- លោកណាកាតនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
- អាងបង្គន់អនាម័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ត្រូវរៀបចំឱ្យមានសួនច្បារជ្រាបទឹក
- ផ្ទៃដីឡូត៍៥០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ
- ចំណាត់ថយន្តក្រុង ចំណាត់ថយន្តទេសចរណ៍ ចំណាត់យានយន្ត និងចំណាត់កង់ត្រូវមានចំនួនសមស្រប។

ឈ- តំបន់វប្បធម៌និងសាសនា

តំបន់វប្បធម៌និងសាសនាមានផ្ទៃដីប្រមាណ៣៧,៥២ហិកតាស្មើនឹង០,២១%នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន។ តំបន់នេះមានមុខងារចម្បងសម្រាប់សាងសង់អគារដែលបម្រើដល់វិស័យប្រវត្តិសាស្ត្រ សិល្បៈ វប្បធម៌ និងសាសនា មានដូចជាប្រាសាទ វត្តអារាម វិហារសាសនា សាលារៀន សារមន្ទីរ ទីលានកីឡា កន្លែងសិប្បកម្មចម្លាក់ សាលាធម្មន ពុទ្ធិសាកលវិទ្យាល័យជាដើម និងត្រូវបានកំណត់៖

- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា៥០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា២,០
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី
- ផ្ទៃកម្រិតអគារ៖
 - អគារកម្ពស់ពី១ដល់២ជាន់ត្រូវកំណត់ផ្ទៃកម្រិតអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៤ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច២,៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ពី៤ដល់៥ជាន់ត្រូវកំណត់ផ្ទៃកម្រិតអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៥ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច២,៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
- លោកណាកាតនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន



- អាងបង្កន់អនាម័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ក្នុងដីឡូត៍ត្រូវរៀបចំឱ្យមានសួនច្បារជ្រាបទឹកយ៉ាងតិច៣០%
- ផ្ទៃដីឡូត៍១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ
- ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវមានចំណាត់ថយន្តតូចចំនួន១។

ញ- តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងវិសាលភាពសិក្សានេះមានផ្ទៃដីប្រមាណ២៣០២,៥៦ហិកតាស្មើនឹង១៤,៦៦% នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន មានជាអាទិ៍ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ (SIHANOUKVILLE SEZ) មានផ្ទៃដី១ ១១៣,៣៩ហិកតា (១១ ១៣៣ ៩០០ម៉ែត្រក្រឡា) ស្ថិតនៅភូមិព្យាបាល សង្កាត់បិតតាំង និងភូមិស្មាច់ ដែន សង្កាត់រាម ក្រុងព្រះសីហនុ ដែលបានបង្កើតឡើងតាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ២៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ, តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ (SIHANOUKVILLE PORT SEZ) មានផ្ទៃដី៦៧,៤៦ហិកតា (៦៧៤ ៦០០ម៉ែត្រក្រឡា) ស្ថិតនៅភូមិពា សង្កាត់លេខ៣ និងភូមិពា សង្កាត់លេខ១ ក្រុងព្រះសីហនុ ដែលបានបង្កើតឡើងតាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ១៤៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុជាដើម។

ការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសត្រូវអនុលោមតាមអនុក្រឹត្យលេខ១៤៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៥ ស្តីពីការបង្កើតនិងការគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស អនុក្រឹត្យលេខ២៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៦ ស្តីពីការកែសម្រួលលើមាត្រា៤ ចំណុច៤.១ នៃអនុក្រឹត្យលេខ១៤៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៥ ស្តីពីការបង្កើតនិងការគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និងអនុក្រឹត្យលេខ១៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការកែសម្រួលលើមាត្រា៤ ចំណុច៤.១ និងចំណុច៤.៣ នៃអនុក្រឹត្យលេខ១៤៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៥ ស្តីពីការបង្កើតនិងការគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ព្រមទាំងត្រូវមានការវាយតម្លៃហេតុផលប៉ះពាល់នៃការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

បទប្បញ្ញត្តិនគរូបនីយកម្មនិងប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសត្រូវបានកំណត់៖

- បទប្បញ្ញត្តិនគរូបនីយកម្ម៖
 - ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីផ្នែកខាងមុខនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសត្រូវកំណត់យ៉ាងតិច២៥ម៉ែត្រចំពោះមិនមែនថ្នាំជាតិយ៉ាងតិច៥០ម៉ែត្រចំពោះថ្នាំជាតិសម្រាប់រៀបចំលម្អសាធារណៈ លម្អសង្គម ចំណាត់ថយន្តដឹកទំនិញនិងកម្មករ និងផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីផ្នែកខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច១២ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តមានជាអាទិ៍បណ្តាញថ្នាំ បរិក្ខារ បណ្តាញអគ្គិសនី បណ្តាញទូរគមនាគមន៍ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនិងរាវ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ថ្នាំបង្កើន ត្រូវកំណត់យ៉ាងតិច២៥%នៃផ្ទៃដីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និងបណ្តាញថ្នាំបង្កើនសម្រាប់បណ្តាញជាមួយនិងបណ្តាញថ្នាំបង្កើនក្នុងទីក្រុង
 - សួនច្បារសាធារណៈ កន្លែងរៀបចំលេង កន្លែងហាត់ប្រាណ ទីលានកីឡា និងទីលានកម្សាន្តត្រូវកំណត់យ៉ាងតិច១០%នៃផ្ទៃដីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស



- ស្ថាបត្យកម្មខ្លោងទ្វារត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន និងមានសោភ័ណភាពនិងពណ៌សមស្រប
 - ស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
 - សំណង់សម្រាប់ផ្តល់សេវាជូនសាធារណជនត្រូវរៀបចំឱ្យបានសមស្របតាមតម្រូវការបច្ចេកទេស
 - ផែនការអភិវឌ្ឍបែតង ផែនការបន្សុំនិងកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ផែនការទីតាំងដែលងាយបង្កឱ្យមានគ្រោះអគ្គិភ័យនិងហានិភ័យផ្សេងៗជាយថាហេតុ ត្រូវកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីធានាសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព សុខុមាលភាពសាធារណៈ និងការការពារបរិស្ថាន។
- បទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដី៖ ត្រូវកំណត់អនុវត្តតាមតំបន់ប្រើប្រាស់ដីនីមួយៗដែលបានកំណត់ខាងលើ និងហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមមានជាអាទិ៍ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា កម្ពស់អគារអតិបរមា ផ្ទៃក្រឡាអគារ ចំណាត់ថ្នាក់ស្ថានភាពប្រើប្រាស់ដី ការដាំដើមឈើនិងការអភិវឌ្ឍបែតង សោភ័ណភាពនិងពណ៌សមស្រប ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌សមស្រប និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថានជាដើម

- បទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

៨- តំបន់អភិវឌ្ឍទីក្រុងថ្មី (គម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងរាម)

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់តំបន់អភិវឌ្ឍទីក្រុងថ្មី ដោយការពង្រីកចូលទៅក្នុងផ្ទៃទឹកសមុទ្រនៃតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររាមមានផ្ទៃដីប្រមាណ៩៣៤ហិកតា តាមរយៈលិខិតលេខ៤២ សជណ.ជប ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ និងអនុក្រឹត្យលេខ០១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ មានផ្ទៃដីទំហំ៤០៧ហិកតា និងលិខិតលេខ៣៩៣ សជណ.ជប ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ និងអនុក្រឹត្យលេខ៤០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ មានផ្ទៃដីទំហំ៤២៧ហិកតា ព្រមទាំងលិខិតលេខ១៤០ សជណ.ជប ចុះថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ និងអនុក្រឹត្យលេខ៣១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ មានផ្ទៃដីទំហំ១០០ហិកតា។ បទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដីនៃតំបន់អភិវឌ្ឍទីក្រុងថ្មីត្រូវអនុលោមតាមអនុក្រឹត្យលេខ៤២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីនគរូបនីយកម្ម រាជធានី ក្រុង និងទីប្រជុំជន និងប្រកាសលេខ០៨៧៧.ន.ស.ប្រក/នីក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍដី ដូចខាងក្រោម៖

- ផ្ទៃដីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តត្រូវកំណត់យ៉ាងតិច២៥ %នៃតំបន់អភិវឌ្ឍទីក្រុងថ្មី មានដូចជា៖
 - បណ្តាញផ្លូវសាធារណៈ ផ្លូវជិះកង់ ផ្លូវថ្មីរំលង ផ្លូវជនមានពិការភាព ការដាំដើមឈើនិងបណ្តាញបែតង បំពាក់ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវ ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន
 - បរិក្ខារសាធារណៈ មានជាអាទិ៍ ប្រព័ន្ធទឹកស្អាត ប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកកខ្វក់ បណ្តាញអគ្គិសនី បណ្តាញទូរគមនាគមន៍ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន
 - ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនិងរាវ មានជាអាទិ៍ ទីលានចាក់សំណល់រឹង រោងចក្រកែច្នៃសំណល់ ប្រព័ន្ធលូ ស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន
 - ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគ្គិភ័យនិងហានិភ័យផ្សេងៗ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។



- ផ្ទៃដីអភិវឌ្ឍន៍សាធារណៈនិងផ្ទៃបែតបត្រកំណត់យ៉ាងតិច១០%នៃតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ក្រុងថ្មី ឬ ១០ ម៉ែត្រក្រឡាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ មានដូចជា សួនច្បារសាធារណៈ កន្លែងក្មេងលេង កន្លែង ហាត់ប្រាណ ទីលានកីឡា និងទីលានកម្សាន្ត
- ផ្ទៃដីអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ផ្តល់សេវាជូនសាធារណជន ត្រូវកំណត់ឱ្យបានសមស្របទៅតាម តម្រូវការនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយៗ មានដូចជា សាលារៀន មណ្ឌលសុខភាព អគាររដ្ឋបាល ផ្សារ ដើម្បីធានាការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសមធម៌
- ការអភិវឌ្ឍន៍បែតបត្រ ផែនការបន្តនិងកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ត្រូវកំណត់ឱ្យបាន ច្បាស់អំពីទីតាំងដែលងាយបង្កឱ្យមានគ្រោះអគ្គិភ័យនិងហានិភ័យផ្សេងៗជាយថាហេតុ ដើម្បី ធានាសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពសាធារណៈ ការពារបរិស្ថាន និងលើកកម្ពស់តម្លៃ វប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណជាតិ
- ឆ្នេរសមុទ្រ ដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រ តំបន់រណប និងផ្លូវស្របតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រក្នុងតំបន់ចម្រុះ និងតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវកំណត់អភិវឌ្ឍន៍ស្របតាមសារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បង់លម្អិតនគរបនីយកម្មសម្រាប់តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ក្រុងថ្មី ត្រូវរៀបចំនិងស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាត អភិវឌ្ឍដី ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។

ផ្ទៃដីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ក្រុងថ្មីដែលនៅសល់ពីការអភិវឌ្ឍន៍ខាងលើ ត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ដែលមាន សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីទាប តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ដែលមានសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីមធ្យម និងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ដែលមានសន្ទស្សន៍ ប្រើប្រាស់ដីខ្ពស់ តាមបទប្បញ្ញត្តិដូចខាងក្រោម៖

៨.១- តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ដែលមានសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីទាប ត្រូវបានកំណត់៖

- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា៥០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា២,០ និងសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីបន្ថែមអតិបរមានៃសម្រាប់ការលើក ទឹកចិត្ត១,០
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពផ្លូវបេកះហើរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន អាកាសចរស៊ីវិល
- ធ្លាតម្នាតអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៤ម៉ែត្រនិងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច២ ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
- ត្រូវរៀបចំឱ្យមានច្រកផ្លូវដើរដែលមានជំហរសមស្រប ឬក្នុងអគារសម្រាប់សាធារណជនដែល មានទំហំទទឹងយ៉ាងតិច២ម៉ែត្រដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ថ្មើរជើង ក្នុងករណីតំបន់ចម្រុះឬតំបន់ ពាណិជ្ជកម្ម
- សោភណភាពនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបរិស្ថាន
- អាងបង្គន់អនាម័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន



- ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ក្នុងដីឡូត៍ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្ថានភាពប្រជាប្រិយយ៉ាងតិច៣០%
- ផ្ទៃដីឡូត៍១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ
- ចំណាត់ថយន្តត្រូវកំណត់ទៅតាមការកំណត់ចំនួនចំណាត់ថយន្តរបស់ប្រភេទអគារនីមួយៗដែលបានកំណត់នៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ដីនីមួយៗ។

៨. ២- តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ដែលមានសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីមធ្យម ត្រូវបានកំណត់៖

- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា៦០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា៣,០ និងសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីបន្ថែមអតិបរមាសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្ត២,០
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពផ្លូវហោះហើររបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
- ផ្ទៃក្រឡាអគារ៖
 - អគារកម្ពស់ពី៤ដល់៨ជាន់ត្រូវកំណត់ផ្ទៃក្រឡាអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៥ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច២,៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
 - អគារកម្ពស់ពី៩ដល់១១ជាន់ត្រូវកំណត់ផ្ទៃក្រឡាអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៣ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់។
- ត្រូវរៀបចំឱ្យមានច្រកផ្លូវដើរដែលមានដំបូលសមស្រប ឬក្នុងអគារសម្រាប់សាធារណជនដែលមានទំហំទទឹងយ៉ាងតិច២ម៉ែត្រដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ថ្មើរជើង ក្នុងករណីតំបន់ចម្រុះឬតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម
- សោភ័ណភាពនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
- អាងបង្គន់អនាម័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ក្នុងដីឡូត៍ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្ថានភាពប្រជាប្រិយយ៉ាងតិច៣០%
- ផ្ទៃដីឡូត៍១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ
- ចំណាត់ថយន្តត្រូវកំណត់ទៅតាមការកំណត់ចំនួនចំណាត់ថយន្តរបស់ប្រភេទអគារនីមួយៗដែលបានកំណត់នៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ដីនីមួយៗ។

៨. ៣- តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ដែលមានសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីខ្ពស់ ត្រូវបានកំណត់៖

- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា៨០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា៦,០ និងសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីបន្ថែមអតិបរមាសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្ត៣,០
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពផ្លូវហោះហើររបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល



- ធ្លាតម្ចាតអគារ៖

- អគារកម្ពស់ពី១២ដល់២០ជាន់ ត្រូវកំណត់ធ្លាតម្ចាតអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៦,៥ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៣,២៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
- អគារកម្ពស់ពី២១ដល់៣០ជាន់ត្រូវកំណត់ធ្លាតម្ចាតអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច៨ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់
- អគារកម្ពស់ចាប់ពី៣១ជាន់ឡើងទៅ ត្រូវកំណត់ធ្លាតម្ចាតអគារផ្នែកខាងមុខយ៉ាងតិច១០ម៉ែត្រ និងខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៥ម៉ែត្រពីព្រំដីឡូត៍កាន់កាប់ស្របច្បាប់។

- ត្រូវរៀបចំឱ្យមានច្រកផ្លូវដើរដែលមានដំបូលសមស្រប ឬក្នុងអគារសម្រាប់សាធារណជនដែលមានទំហំទទឹងយ៉ាងតិច២,៥ម៉ែត្រដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ថ្មើរជើង ក្នុងករណីតំបន់ចម្រុះឬតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម

- សោភ័ណភាពនិងពណ៌សមស្រប

- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អន្តរសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន

- អាងបង្គន់អនាម័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន

- អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន

- ផ្ទៃដីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ក្នុងដីឡូត៍ត្រូវរៀបចំឱ្យមានសួនច្បារជ្រាបទឹកយ៉ាងតិច៣០%

- ផ្ទៃដីឡូត៍១០០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ

- ចំណាត់ថយន្តត្រូវកំណត់ទៅតាមការកំណត់ចំនួនចំណាត់ថយន្តរបស់ប្រភេទអគារនីមួយៗដែលបានកំណត់នៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ដីនីមួយៗ។

៤.២.២-ប្រភេទដីកម្រិតការសាងសង់

ផ្អែកតាមច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិចុះថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០ អនុក្រឹត្យលេខ១៣៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥ ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អនុក្រឹត្យលេខ៤២អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីនគរូបនីយកម្ម រាជធានី ក្រុង និងទីប្រជុំជន អនុក្រឹត្យលេខ៨១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ផែនការរៀបចំដែនដីឧត្តព្រះសីហនុ ច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន ប្រភេទដីកម្រិតការសាងសង់ត្រូវបានកំណត់ជា៥តំបន់ដូចមាននិយាមកាកំណត់ក្នុងផែនទីប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨ ជាឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់មកជាមួយ។ លើការអភិវឌ្ឍនិងការសាងសង់នៅលើប្រភេទដីកម្រិតការសាងសង់ ត្រូវគោរពតាមខ្សែរយៈកម្ពស់ដីដែលត្រូវអភិវឌ្ឍនិងសាងសង់តាមតំបន់នីមួយៗ ដែលបានកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មជាតិ។ ការកំណត់ខ្សែរយៈកម្ពស់ដីដែលត្រូវអភិវឌ្ឍនិងសាងសង់ត្រូវផ្អែកទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរ តាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃតំបន់នីមួយៗ។



ក-តំបន់កសិកម្ម

តំបន់កសិកម្មមានផ្ទៃដីប្រមាណ៣២០,៧៨ហិកតាស្មើនឹង២,៦២%នៃប្រភេទដីកម្រិតការសាងសង់។ តំបន់នេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការការពារសម្រាប់ផលិតកម្មកសិកម្មដោយតំបន់នេះមានលក្ខណៈអំណោយផល និងសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់ដំណាំផ្សេងៗដូចជាដំណាំស្រូវ កៅស៊ូ ស្វាយ ម្រេច ដូង និងវារីវប្បកម្មជាដើម។ បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសាងសង់ក្នុងតំបន់កសិកម្មត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា២០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា០,៤
- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបាតស្ថានប្រតិបត្តិធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អប្បបរមា៦០%
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី
- ផ្ទះឆ្នោតអគារខាងមុខយ៉ាងតិច១២ម៉ែត្រពីព្រំដីចំណីផ្លូវនិងផ្ទះឆ្នោតផ្នែកខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រពីព្រំដី
- សោភណភាពនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អន្តរសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
- អាងបង្គន់អនាម័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីឡូត៍៥០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតនេះ
- ចំណាត់ថ្នាក់ត្រូវមានគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការតាមប្រភេទអគារនីមួយៗ។

រាល់ការអភិវឌ្ឍនិងសាងសង់នៅតំបន់កសិកម្មត្រូវឱ្យមានលិខិតអនុញ្ញាតអភិវឌ្ឍដីជាមុនស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ៤២អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីនគរបន្ថែមកម្ម រាជធានី ក្រុង និងទីប្រជុំជន និងប្រកាសលេខ០៨៧៨.ន.ស.ប្រក/នីក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍដី។ មានតែតំបន់កសិកម្មប៉ុណ្ណោះដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់លំនៅឋានផ្ទាល់ខ្លួនបានដែលមិនមានលក្ខណៈអាជីវកម្មនិងអាចសាងសង់រោងចក្រកសិកម្មសម្រាប់គោលដៅកសិកម្មបានដោយមិនបាច់ធ្វើការកែប្រែទៅជាប្រភេទដីអាចសាងសង់បានលើកលែងតែតំបន់ណាដែលមានបទដ្ឋានគតិយុត្តកំណត់ដោយផ្សេងៗ។

ខ-តំបន់ព្រៃឈើ

តំបន់ព្រៃឈើមានផ្ទៃដីប្រមាណ៤ ៦៥៦,៣៧ហិកតាស្មើនឹង៣៨,០៧% នៃប្រភេទដីកម្រិតការសាងសង់រួមមានព្រៃឈើនិងព្រៃកោងកាងដ៏ស្រស់ស្អាតដែលជាជម្រកដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវចម្រុះធម្មជាតិក្រៅប្រភេទនិងមានសក្តានុពលសម្រាប់គោលដៅទេសចរណ៍ធម្មជាតិស្ថិតនៅតំបន់ភ្នំ ពយជីនាម៉ៅ តាមបណ្តោយព្រែកអូរឈើទាល ព្រែកអូរព្រះ ជុំវិញបឹងធំកង្កែប និងតំបន់ស្រុកស្ទឹងហាវនិងស្រុកព្រៃនប់។ តំបន់នេះត្រូវការការពារនិងអភិរក្សដោយទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញនិងការប្តូរប្រភេទដីដើម្បីធានានូវចីរភាពបរិស្ថាននិងចងចាំនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។



រាល់ការអភិវឌ្ឍនិងការសាងសង់លើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋក្នុងតំបន់ព្រៃឈើត្រូវមានគោលការណ៍សម្រេចពីរាជរដ្ឋាភិបាលដោយអនុវត្តស្របតាមបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងនីតិវិធីជាធរមាន។ បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការសាងសង់ក្នុងតំបន់ព្រៃឈើត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

- ត្រូវការការធនធានធម្មជាតិនិងរក្សាគម្របព្រៃឈើដែលមានស្រាប់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍ឱ្យបានយ៉ាងតិច ៦០%
- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបានស្ថានបែតងប្រជាប្រិយធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អប្បបរមា២០%
- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបានសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា២០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា០,៤
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី
- ផ្ទៃក្រឡាអគារខាងមុខយ៉ាងតិច១២ម៉ែត្រពីព្រំដីចំណីផ្លូវនិងផ្ទៃក្រឡាផ្នែកខាងក្រោយនិងចំហៀងសងខាងយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រពីព្រំដី
- សោភ័ណភាពនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អន្តរជាតិឈ្លាញ់ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
- អាងបង្គន់អនាម័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីឡូត៍៥០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ
- ចំណាត់ថ្នាក់ត្រូវមានគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការតាមប្រភេទអគារនីមួយៗ។

ក- តំបន់ធនធានទឹក

តំបន់ធនធានទឹកមានផ្ទៃទឹកប្រមាណ៥៦៦,០៥ហិកតាស្មើនឹង៤,៦៣% នៃប្រភេទដីកម្រិតការសាងសង់ក្នុងនោះមានបឹងធំកង្កែប ព្រែកអូរឈើទាល ព្រែកអូរព្រះ អូរ ប្រឡាយ ទំនប់ទឹក និងបណ្តាញផ្លូវទឹកផ្សេងៗទៀតដែលមានប្រភពភ្ជាប់ទៅសមុទ្រនិងតំបន់ភ្នំដែលជាសក្តានុពលដ៏សំខាន់ដែលត្រូវស្តារនិងការពារថែរក្សា។

ខ្សែទឹកដែលហូរពីលើចុះមកក្រោមត្រូវបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ទាំងបរិមាណនិងគុណភាពពីទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់នីមួយៗដែលស្ថិតនៅខាងលើតាមបណ្តោយខ្សែទឹកហូរនោះ។ ការហូរចេញនិងការរងនូវការកកស្ទះនៅក្នុងតំបន់ផ្ទៃទឹកនិងខ្សែទឹកហូរគឺទាក់ទងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងគម្របព្រៃឈើ។ គុណភាពទឹកដីពីងផ្នែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ដីដូចជាការធ្វើកសិកម្ម ការប្រើប្រាស់ដីនិងថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត និងសកម្មភាពកម្សាន្តទេសចរណ៍ជាដើម។ ដើម្បីថែរក្សាប្រភពទឹកនិងគុណភាពទឹក គោលការណ៍សំខាន់ៗដែលត្រូវអនុវត្តមាន៖

- ទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ ការសាយភាយ និងការហូរចូលនៅក្នុងប្រភពទឹកនៃចំណីផ្លូវនិងសាធាតុគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់គុណភាពទឹក សុខភាពមនុស្សនិងសត្វ និងត្រូវធ្វើការពង្រឹងនិងអនុវត្តទៅតាមបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាននិងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងព្រៃឈើនិងសត្វល្អិត។ ការប្រើប្រាស់ជាតិពុលនិងផលិតផលដែលមានគ្រោះថ្នាក់



- ថែរក្សាគម្របដីនិងគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មនៅតាមតំបន់ជាប់ផ្លូវទឹកធម្មជាតិរួមមានស្ទឹង ព្រែក អូរ បឹងជាដើម ដើម្បីការពារការសឹកវិវិលដី ការបាក់ដី ឬការហូរច្រោះដីចូលទៅក្នុងប្រភព ទឹកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹក សុខភាពមនុស្ស និងសត្វ
- រៀបចំផែនការដាំឬការពារព្រៃឈើតាមរយៈគម្រោងអេកូទេសចរណ៍
- ធ្វើការថែរក្សាគម្របដីអចិន្ត្រៃយ៍
- ត្រួតពិនិត្យឱ្យបានតឹងរឹងលើការប្រើប្រាស់ជាតិពុលនិងផលិតផលហាមឃាត់។

ឃ- តំបន់ការពារឆ្នេរសមុទ្រ

ដោយផ្អែកតាមសារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រត្រូវបានកំណត់ ថែរក្សា និងការពារឆ្នេរសមុទ្រឱ្យបានទំហំទទឹងយ៉ាងតិច៣០ម៉ែត្រ ដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រយ៉ាងតិច៥០ម៉ែត្រ និងដីចំណីផ្លូវសាធារណៈតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រយ៉ាងតិច៣០ម៉ែត្រ។ សរុបតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រមានប្រវែងទទឹងយ៉ាងតិច១១០ម៉ែត្រជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងតំបន់រណប ដែលមានប្រវែងទទឹងយ៉ាងតិច៣០០ម៉ែត្រឬស្របតាមស្ថានភាពទីតាំងជាក់ស្តែងសម្រាប់គោលដៅការពារទេសភាព ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងការធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយតំបន់នគរូបនីយកម្ម។ យោងតាមការកំណត់ខាងលើ ឆ្នេរសមុទ្រនិងដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រមានផ្ទៃដីប្រមាណ១ ១៦៩,១៨ហិកតាស្មើនឹង៩,៥៦%នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាននិងត្រូវបានកំណត់និយាមកាក្នុងផែនទីប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨ ដូចមានឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់មកជាមួយ។ បទប្បញ្ញត្តិនៃការការពារ និងការអភិរក្ស ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍនិងការសាងសង់នៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងចំណុច៤.១.២- ស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍនគរូបនីយកម្មតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ។

ង- តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងព្រៃកសិកសាបក្បាលឆាយ

តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងព្រៃកសិកសាបក្បាលឆាយត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ៧៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ និងត្រូវបានធ្វើការកែសម្រួលឡើងវិញតាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ ១១៦អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា១នៃអនុក្រឹត្យលេខ៧៨អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ ផ្អែកតាមអនុក្រឹត្យខាងលើនេះ តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងព្រៃកសិកសាបក្បាលឆាយមានផ្ទៃដី៥ ៥២០,០០ហិកតាស្មើនឹង៤៥,១៣% នៃប្រភេទដីកម្រិតការសាងសង់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រតំបន់សិក្សា។ តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងព្រៃកសិកសាបក្បាលឆាយគឺជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញ ជាតំបន់ព្រៃចម្លែកមួយនៅក្នុងតំបន់និងជារមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ធម្មជាតិដ៏សំខាន់ផងដែរ។ ដូច្នេះតំបន់នេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់សម្រាប់ការថែរក្សា ការពារ និងអភិរក្សតាមរយៈគោលការណ៍ណែនាំសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

- ការពារនិងថែរក្សាព្រៃតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងព្រៃកសិកសាបក្បាលឆាយនិងព្រៃក្នុងតំបន់ទីជម្រកដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានទឹកប្រកបដោយចីរភាព
- ដាំដើមឈើនិងបង្កើតក្រវាត់បៃតងជុំវិញតំបន់នេះ
- ពង្រឹងនូវព្រំប្រទល់ខាងក្រៅដោយដាក់បង្គោលបេតុង



- កំណត់នូវតំបន់ប្រតិបត្តិការនិងធ្វើការបែងចែកជាតំបន់គ្រប់គ្រងចំនួន៤ផ្សេងគ្នាមានតំបន់ស្នួល តំបន់អភិរក្ស តំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចីរភាព និងតំបន់សហគមន៍ដោយយោងតាមច្បាប់ស្តីពីតំបន់ ការពារធម្មជាតិ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨
- គ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើដោយសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ការពារតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែល បានកំណត់តាមនីតិវិធីដែលទទួលស្គាល់និងមានការឯកភាពពីក្រសួងបរិស្ថាន
- ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឱ្យបានតឹងរឹងចំពោះការបង្កើនទឹកកខ្វក់ក្នុងតំបន់ព្រែកទឹកសាបនេះនិងការ ប្រើប្រាស់សារធាតុពុលនិងផលិតផលហាមឃាត់នៅក្នុងតំបន់នេះ។

រាល់ការអភិវឌ្ឍនិងការសាងសង់លើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិត្រូវមាន គោលការណ៍សម្រេចពីរាជរដ្ឋាភិបាលដោយអនុក្រឹត្យស្របតាមនីតិវិធីជាធរមាន។ បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងសាងសង់ក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចីរភាពនិងតំបន់សហគមន៍នៃតំបន់ការពារធម្មជាតិត្រូវបានកំណត់ ដូច ខាងក្រោម៖

- ត្រូវការពារធនធានធម្មជាតិនិងរក្សាតម្របព្រៃឈើដែលមានស្រាប់ទៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍ឱ្យបានយ៉ាង តិច៦០%
- ផលរៀបផ្ទៃក្រឡាបាតស្ថានបែតងជ្រាបទឹកទៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អប្បបរមា២០%
- ផលរៀបផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ទៀបនឹងផ្ទៃដីឡូត៍អតិបរមា២០%
- សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមា០,៤
- កម្ពស់អគារអតិបរមាស្របតាមសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី
- ផ្ទៃក្រឡាអគារមុខយ៉ាងតិច១២ម៉ែត្រពីព្រំដីចំណីផ្លូវនិងផ្ទៃក្រឡាផ្នែកខាងក្រោយនិងចំហៀង សងខាងយ៉ាងតិច៦ម៉ែត្រពីព្រំដី
- សោភណភាពនិងពណ៌សមស្រប
- ស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានរចនាបទខ្មែរ អន្តរសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ និងលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
- អាងបង្គន់អនាម័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាធរមាន
- ផ្ទៃដីឡូត៍៥០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំដើមឈើឱ្យបានយ៉ាងតិច១ដើម លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែង ផ្សេងពីនេះ
- ចំណាត់ថយន្តត្រូវមានគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការតាមប្រភេទអគារនីមួយៗ។

៤.៣-យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ផ្លូវជាតិលេខ៤ដែលជាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនរវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្ត ព្រះសីហនុកាន់តែមានភាពមមាញឹក និងមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើននៃការដឹកជញ្ជូនរថ្នាំប្រឆាំងជំងឺឈាម ការកើនឡើងជាលំដាប់ដោយសារការអភិវឌ្ឍយ៉ាងកំហុកនៅខេត្តព្រះសីហនុ ការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែស្ទឹងត្រែង ព្រះសីហនុ ការអភិវឌ្ឍអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ ការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែស្ទឹងត្រែង និងការអភិវឌ្ឍ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសព្រះសីហនុ។



ជាមួយគ្នានេះ បណ្តាញផ្លូវជាតិ ផ្លូវខេត្ត ផ្លូវដែលមានគុណភាពជាផ្លូវរវាងក្រុង និងផ្លូវដែលបំបែកចេញពីផ្លូវជាតិលេខ៤ចូលក្រុង និងផ្លូវក្នុងក្រុងបានទទួលរងការខូចខាតយ៉ាងដំណើរដោយសារការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃវិស័យអចលនទ្រព្យ ការដឹកជញ្ជូនលើសចំណុះ បញ្ហាជំនន់ទឹកភ្លៀង និងកត្តាកកស្ទះចរាចរណ៍ជាប្រចាំ។

រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្នុងក្រុងខេត្តព្រះសីហនុ គម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវល្បឿនលឿន និងគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតដើម្បីសម្រេចបាននូវវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុជាប៉ូលអភិវឌ្ឍជាតិប្រកបដោយចីរភាពនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា និងជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំរិតខ្ពស់បំផុត ស្របតាមផែនការរៀបចំដែនដីខេត្តព្រះសីហនុ គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការរៀបចំដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ព្រមទាំងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យពាក់ព័ន្ធ។ យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសមានដូចខាងក្រោម៖

៤.៣.១-អ័ក្សនៃការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម ទេសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវជាតិ

- កសាងផ្លូវល្បឿនលឿនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពរវាងក្រុងព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញ
- ពង្រីកទីទឹងទ្រូងផ្លូវជាតិលេខ៤ ជាផ្លូវជាតិដ៏សំខាន់ដែលមានគុណភាពជាអ័ក្សអភិវឌ្ឍកសិកម្ម-ឧស្សាហកម្មដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការដឹកជញ្ជូនដែលកំពុងតែមានការកើនឡើង
- ពង្រីកកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ចាប់ពីរង្វង់មូលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយផ្លូវល្បឿនលឿនចូលមកក្រុងនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិឱ្យបានចំនួន៦គន្លងពីចំនួន៣គន្លងទៅ និងចំនួន៣គន្លងមកដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍
- លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពចរន្តការបរិមាណដឹកជញ្ជូននិងការដឹកជញ្ជូនកសិកម្មនាពេលអនាគតតាមរយៈការជំរុញការសាងសង់មូលដ្ឋានកសិកម្មក្នុងតំបន់និងអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយ។

៤.៣.២-អ័ក្សនៃការអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មតាមផ្លូវអយស័យយានតភ្ជាប់រវាងក្រុងព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញ

ផ្លូវអយស័យយានដែលតភ្ជាប់ពីកំពង់ផែស្ទើរតែក្រុងព្រះសីហនុទៅរាជធានីភ្នំពេញគួរធ្វើទំនើបកម្មបន្ថែមដើម្បីក្លាយជាមធ្យោបាយដ៏ល្អប្រសើរសម្រួលនិងជំនួសឱ្យការដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ ទេសចរ និងទំនិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងចូលរួមកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ការចំណាយ ពេលវេលា និងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។

យោងតាមផែនការរយៈពេលមធ្យម គោលដៅឆ្នាំ២០៣០ ដែលមានក្នុងផែនការមេផ្លូវដែកប្រទេសកម្ពុជាដែលសិក្សាដោយភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងកាលពីឆ្នាំ២០១៣ ផែនការកែលម្អនិងជួសជុលផ្លូវអយស័យយានមានដូចខាងក្រោម៖

- រៀបចំផែនការសម្រាប់ប្រវែងផ្លូវអយស័យយាន២៦០គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងក្នុងដោយមានរាជធានីអយស័យយានចំនួន១៣កន្លែងដែលដំណើរការដោយអយស័យយានល្បឿន១២០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង
- កាត់បន្ថយប្រវែងផ្លូវអយស័យយានប្រមាណ៥០គីឡូម៉ែត្រតាមរយៈការកែលម្អមូលដ្ឋានតំបន់វាលវេជ្ជនិងក្រុងព្រះសីហនុ។



៤. ៣. ៣-ផ្លូវថ្នល់និងសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ

ក-ផ្លូវថ្នល់

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចឱ្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា អនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រុងចំនួន៣៤ខ្សែមានប្រវែង ៨៤ ៥០៥ម៉ែត្រចែកចេញជាបីប្រភេទ រួមមានមហាវិថី វិថី និងអនុវិថីស្របតាមតំបន់នគរូបនីយកម្មក្នុងក្រុង តំបន់ជ្វាយក្រុង តំបន់លំនៅឋាន តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម និងតំបន់ទេសចរណ៍ ដោយមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសដូច ខាងក្រោម៖

- មហាវិថីមានចំនួន៣ខ្សែមានប្រវែង២២ ៧៣១ម៉ែត្រ មានទទឹង៥០ម៉ែត្រ ទ្រូងផ្លូវមានគន្លងផ្លូវរថយន្ត ៦គន្លង និងគន្លងផ្លូវចោទក្រយានយន្ត២គន្លង
- វិថីមានចំនួន១៦ខ្សែមានប្រវែង៤៩ ៩៥៧ម៉ែត្រ មានទទឹងពី២០ទៅ៤០ម៉ែត្រ ទ្រូងផ្លូវមានគន្លងផ្លូវ រថយន្ត២ទៅ៤គន្លង និងគន្លងផ្លូវចោទក្រយានយន្ត២គន្លង
- អនុវិថីមានចំនួន១៥ខ្សែមានប្រវែង១១ ៨១៧ម៉ែត្រ មានទទឹងពី១៥ទៅ៤៥ម៉ែត្រ ទ្រូងផ្លូវមានគន្លង ផ្លូវរថយន្ត២គន្លង និងគន្លងផ្លូវចោទក្រយានយន្ត២គន្លង
- ស្ថានមានចំនួន៨ទីតាំងមានប្រវែង២៧២ម៉ែត្រ សម្រាប់តភ្ជាប់មហាវិថីនិងវិថី
- រង្វង់មូលមានចំនួន៥ទីតាំងមានរង្វង់មូលព្រះថោងព្រះនាងនាគអង្គត់ផ្ចិត៩៩ម៉ែត្រ រង្វង់មូលព្រះ ឧមាហេស្វរៈអង្គត់ផ្ចិត៩៩ម៉ែត្រ រង្វង់មូល (ត្រីកោណផ្លូវប្រសព្វ) សីហា៨មុខបី រង្វង់មូល (ត្រីកោណ ផ្លូវប្រសព្វ) ព្រះសុន្ទ្រទ្រង់ក្លោក និងកែលម្អរង្វង់មូលនាគកងកេង
- ទ្រូងផ្លូវត្រូវបានសាងសង់ដោយមានគ្រឹះថ្មមាតាដាមរឹងមាំ ក្រាលបេតុងសរសៃដែក (RC) កម្រាស់ ០,២៥ម៉ែត្រ និងក្រាលកៅស៊ូ (AC) កម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានគំនូសថតចរណ៍ និងមានខ្សឺនស្ថាន ចែកទ្រូងផ្លូវនៅតាមមហាវិថី
- ចិញ្ចើមផ្លូវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រុងរួមមានចិញ្ចើមផ្លូវមានគ្រឹះបេតុងនិងក្រាលថ្មក្រានិតមានផ្ទៃ ៥៣២ ៦២៦,៨៨ម៉ែត្រក្រឡា ខ្សឺនគែមផ្លូវអំពីថ្មក្រានិតមានផ្ទៃ២១១ ៩៤៧,២៤ម៉ែត្រសម្រាប់ជា ផ្លូវថ្មើរជើង ផ្លូវជនមានពិការភាព ផ្លូវជិះកង់ និងបណ្តាញបែកដោយដំណើរឈើចំនួន១២ ៦១៨ ដើមមានដើមចារ ដើមឆ្នង់ ដើមប្រព្រឹក្ស ដើមឥន្ទ្រនេល ដើមរាជព្រឹក្ស ដើមនាងខ្លួន ដើមវិជ្ជុល និង ដើមក្លោក
- បង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវចំនួន៤ ៦២៨ដើម ភ្លើងស្តុបថតចរណ៍ចំនួន៣៤ទីតាំងមាន១៣៤បង្គោល ផ្អាក សញ្ញាថតចរណ៍១ ៣២៨ផ្អាក និងប្រព័ន្ធធាតុនិងសូរព្រឹត្តិការណ៍ថតចរណ៍ដោយពិភាក្សាសុវត្ថិភាព ចំនួន៥៣៦គ្រឿង និងរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង
- បណ្តាញល្អទំនើបដោយញែកដាច់ពីគ្នារវាងទឹកកខ្វក់និងទឹកភ្លៀងនៅសង្កាត់ផ្លូវ ដែលក្នុងនោះល្អទឹក កខ្វក់មុខកាត់១ម៉ែត្រចំនួន៨៤ ៩២៣,៦៣ម៉ែត្រ និងល្អទឹកភ្លៀងមុខកាត់១ម៉ែត្រចំនួន៨២ ៥៨៦,៥៦ ម៉ែត្រ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងដំណោះស្រាយនូវបញ្ហាទឹកជំនន់និងការជន់លិចផ្លូវ



- កន្លែងកម្សាន្តនិងគយគន់ទេសភាពចំនួន៥កន្លែងមាន “ខ្វែរធ្វើបាន” “ដើមឈើចាំស្នេហ៍” “សិលាចាំស្នេហ៍” ពយន្តរឿយៗ និងវិទីតេជោ
- ចំណាត់ថយន្តសាធារណៈតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្របានសាងសង់ហើយចំនួន៨០០ចំណាត់ និងកំពុងរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់បន្ថែមនៅឆ្នេរអូរឈើទាលនិងឆ្នេរពយជីវាម៉ៅ
- បង្គន់សាធារណៈតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្របានសាងសង់ហើយចំនួន១១ទីតាំងនិងកំពុងរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់បន្ថែមស្របតាមតម្រូវការ។

បន្ថែមលើនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឱ្យសាងសង់វិទីថ្មីចំនួន៣ខ្សែបន្ថែម ប្រវែង៣ ១៣៤ម៉ែត្រ ដើម្បីភ្ជាប់ឆ្នេរសមុទ្ររួមមានវិទីតេជោ ប្រវែង១ ០៣៤ម៉ែត្រ វិទីពយន្តរឿយៗ ប្រវែង២៥០ម៉ែត្រ និងវិទីឆ្នេរពយជីវាម៉ៅប្រវែង១ ៨៥០ម៉ែត្រ។

ទន្ទឹមនឹងនេះដើម្បីបំពេញបន្ថែមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចឱ្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបន្តអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុចំនួន១១ខ្សែ ប្រវែង៥៩ ១៦២ម៉ែត្រដែលក្នុងនេះមានកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ វិទី និងអនុវិទីដូចជាផ្លូវលេខ១៤៦បេ វិទី៧មករាលេខ២០០ អនុវិទីលេខ១០៤ និងអនុវិទីក្នុងក្រុងចំនួន៧ខ្សែ ផ្សេងទៀតដូចមាននៅក្នុងផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រុងព្រះសីហនុ ដូចមានឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់មកជាមួយ។ ការសិក្សាក៏បានបង្ហាញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្លូវជាយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនទៀតដើម្បីសម្រេចចក្ខុវិស័យខេត្តព្រះសីហនុជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុប្រភេទនិងជាប៉ូលអភិវឌ្ឍន៍ជាតិប្រកបដោយចីរភាព។

រាល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រុង ត្រូវជំរុញលទ្ធភាពរៀបចំបណ្តាញអគ្គិសនី ឬបណ្តាញបញ្ជូនអគ្គិសនី ខ្សែកាប្រភេទ កប់ក្នុងដី ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងរក្សាដល់សោភ័ណភាពទីក្រុង។

១-សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ

ការមិនមានប្រព័ន្ធសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដោយរថយន្តក្រុងដំណើរការនៅក្នុងក្រុងគឺជាមូលហេតុមួយដ៏ចម្បងដែលនាំឱ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ ពិសេសនៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វគ្នានិងផ្លូវបំបែកនៅក្នុងក្រុង។ ដើម្បីសម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍នៅក្នុងក្រុង ចាំបាច់ត្រូវកសាងផែនការនិងរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដោយរថយន្តក្រុងសម្រាប់ក្នុងក្រុង តំបន់ជុំវិញនិងចេញក្រៅក្រុងទៅកាន់ក្រុងនិងខេត្តផ្សេងៗ។ សម្រាប់ក្រុងព្រះសីហនុ ផែនការនិងទិសដៅសម្រាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈមានដូចខាងក្រោម៖

- សិក្សានិងបង្កើតប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅក្នុងក្រុងដើម្បីជួយដោះស្រាយការកកស្ទះចរាចរណ៍រវាងទីប្រជុំជន តំបន់ជុំវិញ និងចរាចរណ៍ទៅកាន់បណ្តាខេត្តនិងក្រុងផ្សេងៗ
- សិក្សាខ្សែដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដោយគិតគូរអំពីការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់ទេសចរណ៍សំខាន់ៗនៅក្នុងក្រុង តំបន់កម្សាន្តមាត់សមុទ្រ តំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ និងតំបន់ដឹកជញ្ជូនមានជាអាទិ៍ស្ថានីយអយស្ម័យយាននិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ
- រៀបចំបង្កើតខ្សែផ្លូវរថយន្តក្រុងដូចបានកំណត់នៅក្នុងផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដូចមានឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់មកជាមួយ។



តារាងទី៨៖ គម្រោងវិនិយោគកសិកម្មនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញ

ប្រភេទនិងវិស័យវិនិយោគ		ផែនការបណ្តាញផ្លូវ
វិនិយោគកសិកម្មនៅក្នុងតំបន់កសិកម្ម ខេត្ត ក្រុង	ខ្សែទី១	តំបន់ក្រុង ⇄ ផ្លូវលេខ១៤ លើផ្លូវជាតិលេខ១៤ សីហនុ ⇄ ភ្នំពេញនៅភាគខាងជើង ប្រទេសកម្ពុជា
	ខ្សែទី២	ផ្លូវជាតិលេខ៤ (ផ្លូវជាតិលេខ៤ ⇄ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ ⇄ ភាគខាងត្បូងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាម)
វិនិយោគកសិកម្មនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនិងតាមដងទន្លេ (ក្នុងក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញ)		តំបន់ក្រុង ⇄ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ⇄ ស្ថានីយប្រេង ⇄ តំបន់សេដ្ឋកិច្ច ពិសេសស្ទឹងហាវ ⇄ វាលវេញ
វិនិយោគកសិកម្មនៅតាមដងទន្លេ និងតាមដងទន្លេ	ខ្សែទី១	តំបន់ក្រុង ⇄ ផ្លូវជាតិលេខ៤ (ផ្លូវជាតិលេខ៤ ⇄ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសព្រះសីហនុ ⇄ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ ⇄ វាលវេញ)
	ខ្សែទី២	តំបន់ក្រុង ⇄ តំបន់ទេសចរណ៍មាត់សមុទ្រ (កន្លែងកម្សាន្ត ⇄ ទេសចរណ៍ក្បាល នាគ ⇄ វាលវេញ)
វិនិយោគកសិកម្ម ជុំវិញក្រុង	ខ្សែទី១	តំបន់ក្រុង ⇄ ផ្លូវកម្ពុជា ⇄ ផ្លូវមិត្តភាព ⇄ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ⇄ តំបន់ក្រុង
	ខ្សែទី២	តំបន់ក្រុង ⇄ ផ្លូវកាសែត ⇄ សាលាដុនដុន ⇄ ក្បាលវេញ ⇄ ស្ថានីយប្រេង ⇄ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ⇄ តំបន់ក្រុង

៤.៣.៤-ផ្លូវដែក

ផ្លូវដែកជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសម្បទានដ៏សំខាន់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវថ្នល់ដូចជាវិស័យកសិកម្ម រថយន្ត
ទេសចរណ៍ និងវិស័យកសិកម្មទំនិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងចូលរួមកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនដល់ដំណើរការ
យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវដែកតភ្ជាប់ទៅក្រុងព្រះសីហនុមានដូចខាងក្រោម៖

- បង្កើតស្ថានីយអយស្ស័យយានក្នុងក្រុងដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងបរិក្ខារសេវាកម្មផ្សេងៗ អគារពាណិជ្ជកម្ម
អគារបម្រើសេវាដឹកជញ្ជូន និងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេវាដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗទៀតដូចជាវិស័យកសិកម្ម យាន
យន្តកំពុង និងយានយន្តដឹកអ្នកដំណើរផ្សេងៗទៀត
- បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកជញ្ជូនចេញពីកំពង់ផែតាមរយៈការតភ្ជាប់ផ្លូវដែកទៅកាន់កំពង់ផែ
- កសាងស្ថានីយអយស្ស័យយាននៅថ្នលាប ដូចដែលមាននៅក្នុងផែនការមេផ្លូវដែកប្រទេសកម្ពុជាដែល
នឹងជួយជំរុញដល់មុខងារកសិកម្ម និងជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសស្ទឹងហាវនិង
ស្ទឹងហាវទាំងមូល។

៤.៣.៥-ផ្លូវទឹកនិងកំពង់ផែ

ក-កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

សមុទ្រដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាច្រកទ្វារ
សម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅលើពិភពលោក។ ជាក់ស្តែង ខេត្តព្រះសីហនុជាខេត្តដែលមានកំពង់ផែ
សមុទ្រទឹកជ្រៅតែមួយគត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការ
ចរាចរណ៍ទំនិញតាមផ្លូវទឹក។ ដោយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស បរិមាណទំនិញដែល
ចរាចរណ៍តាមផ្លូវទឹកនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលបានដាក់សម្ពាធ
និងជំរុញឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍមុខងាររបស់កំពង់ផែដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបរិមាណទំនិញ
ដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងនិងត្រូវចរាចរណ៍តាមរយៈកំពង់ផែនេះ។



យោងតាមស្ថិតិកំណត់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ឆ្នាំ២០១៧ គម្រោងពង្រីកនិងអភិវឌ្ឍកំណត់ផែនីង ចែកចេញជា៖

- ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលខ្លីដល់ឆ្នាំ២០២៣
- ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលមធ្យមដល់ឆ្នាំ២០៣០
- ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលវែងដល់ឆ្នាំ២០៤០ និងផែនការបន្ត។

តារាងទី៩៖ គម្រោងអភិវឌ្ឍកំណត់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុតាមដំណាក់កាល

ចំណាត់ថ្នាក់តាមដំណាក់កាល	ផែនការអភិវឌ្ឍន៍
រយៈពេលខ្លីដល់ឆ្នាំ២០២៣	សាងសង់សំណង់ថ្មីដែលមានមុខងារច្រើនយ៉ាង ពង្រីកមុខងារចែកចាយ និង បំបាត់បរិការសម្រាប់ការចរាចរណ៍ទំនិញ
រយៈពេលមធ្យមដល់ឆ្នាំ២០៣០	កសាងស្ថានីយថ្មីសម្រាប់កុងតឺន័រដំណាក់កាលទី១
រយៈពេលវែងដល់ឆ្នាំ២០៤០	កសាងស្ថានីយថ្មីសម្រាប់កុងតឺន័រដំណាក់កាលទី២ និងទី៣
បន្ទាប់ពីឆ្នាំ២០៤០	អភិវឌ្ឍផ្នែកខាងក្នុងនៃទំនប់ទឹកដែលមានស្រាប់ដំណាក់កាលទី១ អភិវឌ្ឍផ្នែកខាងក្រៅទំនប់ទឹកដែលមានស្រាប់ដំណាក់កាលទី២

ប្រភព៖ កំណត់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ឆ្នាំ២០១៧

១- កំណត់ផែស្ទឹងហាវ

កំណត់ផែស្ទឹងហាវស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ១៥គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងនៃក្រុងព្រះសីហនុដែលផ្តល់ សេវាកម្មសម្រាប់ចរាចរណ៍ទំនិញទូទៅ។ យោងតាមផែនការមេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកំណត់ផែស្ទឹងហាវនិងតំបន់ សេដ្ឋកិច្ចពិសេស គម្រោងផែនការសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កំណត់ផែស្ទឹងហាវនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានដូចក្នុងតារាង ខាងក្រោម៖

តារាងទី១០៖ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍កំណត់ផែស្ទឹងហាវនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

ចំណាត់ថ្នាក់ (ប្រភេទ)	ព័ត៌មានលម្អិត
ស្ថានភាពអនុវត្ត	ការអនុញ្ញាតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងការរៀបចំតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសម្រាប់ដំណើរការ កំណត់ផែ
ទំហំ	ផ្ទៃដី១ ១២០ហិកតាសម្រាប់កំណត់ផែនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ	ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ សំណង់រោងចក្រឡូងថ្ម និងកំពុងដំណើរការសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗ
ផែនការអភិវឌ្ឍន៍	ស្ថិតក្នុងប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីស្រុកស្ទឹងហាវនិងកំណត់ផែស្ទឹងហាវត្រូវពង្រីក
បញ្ហាសំខាន់ៗ	ជាកំណត់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅដែលទីតាំងមានភាពងាយស្រួលភ្ជាប់ទៅនឹងផ្លូវដែកមានស្រាប់និង ផ្លូវល្បឿនលឿនថ្មី

ប្រភព៖ ផែនការមេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកំណត់ផែស្ទឹងហាវនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

- គម្រោងអភិវឌ្ឍកែលម្អផ្លូវអយស័យធានខ្សែភាគខាងត្បូងដោយឆ្លងកាត់កំណត់ផែស្ទឹងហាវ និងផ្លូវ ល្បឿនលឿន៨៨គីឡូម៉ែត្រ- ខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ពីមានភាពល្អប្រសើរខ្លាំង ណាស់សម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនិងកំណត់ផែស្ទឹងហាវនិងតំបន់ទីក្រុង
- គម្រោងអភិវឌ្ឍកំណត់ផែស្ទឹងហាវដើម្បីសម្រួលនិងឆ្លើយតបទៅនឹងបរិមាណទំនិញដែលកំពុងតែ មានការកើនឡើងនៅខេត្តព្រះសីហនុ ក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល ដូច្នេះការចរាចរណ៍បរិមាណ ទំនិញច្រើននៅខេត្តព្រះសីហនុត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួលតាមរយៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូនទាំងផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវទឹករវាងទីក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញក្រុង។



គ-កំណត់ផែនទីសំណង់

តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុត្រូវកំណត់ទីតាំងនិងរៀបចំឱ្យមានផែនទីសំណង់ (ម៉ាប៊ីណា) សម្រាប់អ្នកដំណើរនិងភ្ញៀវទេសចរ នៅទីតាំងដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ឆ្នេរខ្សាច់កម្សាន្តសាធារណៈនិងទីតាំងបរាមណាស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា និងត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ឬគោលការណ៍អនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីធានាបាននូវកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងសុវត្ថិភាពតំបន់ឆ្នេរខ្សាច់កម្សាន្តប្រកបដោយចីរភាព។

៤.៣.៦ អាកាសចរស៊ីវិល

ដោយមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ គឺជាការបញ្ជាក់អំពីកំណើននៃការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅខេត្តព្រះសីហនុ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ មានអ្នកដំណើរប្រមាណ៣៣៨ ០០០នាក់ ហើយចំនួននេះមានការកើនឡើងចំនួនពីរដងរហូតដល់៦៥១ ០០០នាក់នៅឆ្នាំ២០១៨។

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនអ្នកធ្វើដំណើរមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុរួមគ្នាជាមួយការដឹកជញ្ជូនភស្តុភារកម្មសម្រាប់គោលដៅឆ្នាំ២០៣៨ ក្រុមហ៊ុន Cambodia Airports (VINCI) ដែលជាក្រុមហ៊ុនដំណើរការអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិផែនការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យអាកាសចរស៊ីវិលដូចខាងក្រោម៖

- ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមហ៊ុន Cambodia Airports (VINCI) បានបញ្ចប់ការកែលម្អបរិក្ខារនៅអាកាសយានដ្ឋានដែលអាចទទួលអ្នកដំណើរចំនួន៥០០ ០០០នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំតាមរយៈការពង្រីកស្ថានីយអ្នកដំណើរដែលមានស្រាប់ គម្រោងកែលម្អបរិក្ខារនៅអាកាសយានដ្ឋាន គម្រោងពង្រីកផ្លូវយន្តហោះពី២ ៥០០ម៉ែត្រទៅ៣ ២០០ម៉ែត្រនិងគម្រោងកែលម្អផ្លូវបេតុងយន្តហោះហោះហើរ
- ក្រុមហ៊ុន Cambodia Airports (VINCI) មានគម្រោងពង្រីកស្ថានីយអ្នកដំណើរទៅទិសខាងត្បូងនៃស្ថានីយអ្នកដំណើរដែលមានស្រាប់ ដូចនេះនឹងអាចបំពេញមុខងារជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនអ្នកដំណើរដែលត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងមានការកើនឡើងនាពេលអនាគត
- ទន្ទឹមនឹងនេះដើម្បីធ្វើឱ្យផែនការកែលម្អអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើង ក្រុមហ៊ុន ក៏ពិតគួរអំពីគម្រោងកសាងសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈភ្ជាប់ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុនាពេលអនាគតដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើររវាងទីក្រុង និងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនេះ។

	២០១៨	២០២០ និងឆ្នាំបន្ទាប់
គម្រោងកែលម្អ	តាមរយៈការពង្រីកស្ថានីយអ្នកដំណើរដែលមានស្រាប់ គម្រោងកែលម្អបរិក្ខារនៅអាកាសយានដ្ឋាន (បញ្ចប់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨) កែលម្អ ជួសជុល និងធ្វើឱ្យប្រសើរប្រព័ន្ធគ្រឿងនិងលូបង្ហូរទឹក	ផ្លូវថយយន្តលូលថ្មី ចំណតយន្តហោះថ្មី ស្ថានីយអ្នកដំណើរថ្មី ចំណតថយយន្តថ្មី និងបរិក្ខារថ្មី។
ផែនការ		

រូបភាពទី៦៖ គម្រោងកែលម្អអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុរបស់ក្រុមហ៊ុន Cambodia Airports (VINCI)

ប្រភព៖ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសកម្ពុជា ដោយ KOICA ឆ្នាំ២០១៨

(Handwritten signatures and stamps)

៤.៣. ៧- ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនិងអគ្គិសនី

យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យថាមពលនិងអគ្គិសនីនៅក្រុងព្រះសីហនុមានដូចខាងក្រោម៖

- ជំរុញ ស្ដារ និងអភិវឌ្ឍថាមពលនិងអគ្គិសនីដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ស្យាបាម ទេសចរណ៍ សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មដោយធានាបាននូវគុណភាពបរិស្ថានរស់នៅល្អ
- ពង្រីកបន្ថែមបណ្តាញអគ្គិសនីឱ្យដល់គ្រប់ភូមិនិងគ្រប់លំនៅឋាន
- ជំរុញលទ្ធភាពរៀបចំបណ្តាញអគ្គិសនី ឬបណ្តាញបញ្ជូនអគ្គិសនី ខ្សែកាប៊ីត្រប់ប្រភេទ កប់ក្នុងដី ដើម្បី ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងរក្សាដល់សោភ័ណភាពទីក្រុង
- បន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដើរដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងថាមពលធម្មជាតិ
- ជំរុញលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថាមពលឆ្នាត ដូចជាយានយន្តប្រើអាគុយ អំពូលឆ្នាត និង ឧបករណ៍អគ្គិសនីនិងសម្ភារៈឆ្នាត។

៤.៣. ៨- ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងធនធានទឹក

រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុបានកសាងឡើងដោយបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ ហើយត្រូវបានធ្វើការកែលម្អឡើងវិញដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៩ និងក្រោយមកទៀតត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមទាំង រោងចក្រផលិតទឹកស្អាត និងតំបន់ទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ដោយធនាគារពិភពលោក និងអង្គការ UNDP នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៣។

បច្ចុប្បន្នខេត្តព្រះសីហនុកំពុងដំណើរការរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតរដ្ឋដែលមានលទ្ធភាពអាចផលិតបាន ប្រមាណ៧ ៦០០ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃនិងរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតឯកជនដែលមានលទ្ធភាពអាចផលិតបាន ប្រមាណ១០ ០០០ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃនិងបានបំបែកបណ្តាញទុយោរទៅដល់ទីតាំងអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុង ព្រះសីហនុ។ សរុបបរិមាណទឹកស្អាតដែលអាចផលិតសម្រាប់ក្រុងព្រះសីហនុគឺ១៧ ៦០០ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ។

ដោយមានការអភិវឌ្ឍន៍ខាងការរីកចម្រើនវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ តម្រូវការ ប្រើប្រាស់ទឹកនឹងមានការកើនឡើងដល់២៥% នៅក្នុងឆ្នាំ២០៣៨ ដែលក្នុងនោះនឹងមានការកើនឡើងការប្រើ ប្រាស់ទឹកសម្រាប់កំណើនទេសចរណ៍ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់សណ្ឋារការសុខាភិបាលនិងផ្ទះសំណាក់នៅជុំវិញប្រមាណ ៦៥០ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ ការប្រើប្រាស់សម្រាប់រោងចក្រផលិតស្រាបៀរអង្គរ ភេសជ្ជៈ Pepsi និង 7-Up ប្រមាណ ១ ៨០០ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ ការប្រើប្រាស់សម្រាប់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ និងរោងចក្រនានានៅជុំវិញ ប្រមាណ២ ១៥០ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ និងសម្រាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនាពេលអនាគតប្រមាណ៦ ០០០ម៉ែត្រ គូបក្នុងមួយថ្ងៃ។

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើននៃការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនាពេលអនាគត រដ្ឋគោលប្រើប្រាស់ដីក្រុង ព្រះសីហនុបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដូចខាងក្រោម៖

- សិក្សាពិធីលសាស្ត្រនិងត្រួតពិនិត្យតាមដានការផ្គត់ផ្គង់និងការប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីធានាថាបរិមាណ ទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងមានប្រសិទ្ធភាព
- សិក្សាប្រភពទឹកផ្សេងៗដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតសម្រាប់តំបន់កណ្តាលក្រុងនិងតំបន់ជ្រៅក្នុងក្រុង
- រៀបចំបទប្បញ្ញត្តិនិងចាត់វិធានការផ្សេងៗដើម្បីការពារប្រភពផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញ
- ស្ដារឡើងវិញនិងដោះដូរបំពង់ទឹកចាស់ៗដើម្បីកាត់បន្ថយការលេចធ្លាយនិងបង្កើនគុណភាពទឹក



- រក្សា កំណត់ ការពារ និងពង្រីកបន្ថែមទីតាំងប្រភពទឹកស្អាតដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរួមមាន តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងក្បាលឆាយ អាងស្តុកទឹកថ្មជា អាងស្តុកទឹកឃុំព្រៃនប់ ឃុំសំរុង ឃុំអណ្តូងថ្ម អាងស្តុកទឹកចង្កេះភ្នំបូកគោ អាងស្តុកទឹកទំនប់រលក អាងស្តុកទឹកទំនប់បង្កៀវឃុំអូរត្រេះ អាងស្តុក ទឹករោងចក្រប្រេងកាតឃុំអូរត្រេះ អាងស្តុកទឹកឃុំកែវផុស ប្រភពទឹកស្អាតស្ទឹងអូរនៃឃុំកំពង់សីលា អាងស្តុកទឹកបឹងកង្កែប និងអាងស្តុកទឹកមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
- បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពនិងគ្រប់គ្រងដំណើរការថែទាំ ជួសជុល និងការបណ្តាញចែកចាយទឹកស្អាត ស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស
- ការពារនិងថែរក្សាប្រភពទឹកធម្មជាតិតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងព្រែកទឹកសាបក្បាលឆាយដែលជា ប្រភពទឹកមានស្ថេរភាពបំផុតទាំងរដូវប្រាំងនិងវស្សាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ ជុំវិញ។ នៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងព្រែកទឹកសាបក្បាលឆាយកំពុងធ្វើការសាងសង់ទំនប់ទឹក មានមុខងារច្រើនយ៉ាង និងមានសមត្ថភាពស្តុកទឹកប្រមាណ ៩ ៣៨៥ ៥០០ម៉ែត្រគូបប្រកបដោយ ស្ថេរភាពនោះបីនៅក្នុងរដូវប្រាំងក៏ដោយ។

៤.៣.៩- សមាហរណកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

- យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍនិងសមាហរណកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្រុងព្រះសីហនុមានដូចខាងក្រោម៖
- ធ្វើសមាហរណកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបរវត្ត សេដ្ឋកិច្ច សង្គម វប្បធម៌ បច្ចេកទេស និងសេវាកម្ម
 - ធ្វើសមាហរណកម្មប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក ផ្លូវអាកាស និង ទ្វារធម្មនាគមន៍
 - អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវយកចិត្តលើការងារសម្របសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងសមាហរណកម្មនេះ។

៤.៤- យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

៤.៤.១- យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍

តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដែលស្ថិតនៅក្នុងច្រករបៀងទេសចរណ៍ភាគខាងត្បូងជាពិសេសនាទិសនិរតីនៃប្រទេស កម្ពុជារួមមានខេត្តកែប ខេត្តកំពត ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តកោះកុងដែលជាប៉ូលទេសចរណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់។ បច្ចុប្បន្នខេត្តព្រះសីហនុបានបំពេញតួនាទីស្នូលក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដោយមាន ការចូលរួមពីគ្រប់វិស័យពាក់ព័ន្ធ។

ក្រុងព្រះសីហនុមានសក្តានុពលទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ធនធានធម្មជាតិ ឆ្នេរសមុទ្រ កោះ និងវប្បធម៌ប្រពៃណី ដ៏ល្អឯក ដែលជាដើមទុនក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរ ជាតិ មកសម្រាកកម្សាន្តរយៈពេលវែងគ្រប់រដូវកាល។ យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ក្រុងព្រះសីហនុផ្តល់ ជាសំខាន់លើ៖

ក- តំបន់សំណង់ស្ថាបត្យកម្មបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រ

ព្រះរាជដំណាក់ជាតំបន់សំណង់ស្ថាបត្យកម្មបេតិកភណ្ឌនិងវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងក្រុង ព្រះសីហនុដែលត្រូវធ្វើការការពារនិងអភិរក្សសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ។ ការរៀបចំព្រះរាជដំណាក់និងតំបន់ ជុំវិញ អាចរក្សាបាននូវអត្តសញ្ញាណនិងបង្កើតជាផលិតផលទេសចរណ៍វប្បធម៌តែមួយគត់សម្រាប់ក្រុងព្រះសីហនុ។ យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗសម្រាប់អភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍព្រះរាជដំណាក់និងតំបន់ជុំវិញ មានដូចខាងក្រោម៖



- ការការពារសំណង់និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានស្រាប់នៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់
- រៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់និងធ្វើការជួសជុល កែលម្អ និងរៀបចំសោភ័ណភាពឡើងវិញ ដោយរក្សានូវទ្រង់ទ្រាយដើម
- កំណត់និងធ្វើផែនការប្រើប្រាស់ដីលម្អិតតំបន់ជុំវិញព្រះរាជដំណាក់ ដោយបែងចែកជាតំបន់ស្នូល និងតំបន់ទ្រទ្រង់ក្នុងកំរង៥០០ម៉ែត្រនិងត្រូវសិក្សាពីការហាមឃាត់ ការការពារ និងការកែលម្អ
- រៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះរាជដំណាក់ ដោយចាប់ផ្តើមពីយន្តការ និងការគ្រប់គ្រងរហូតដល់ការបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍គាំទ្រ និងការផ្សព្វផ្សាយដល់ភ្ញៀវ ទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិ
- រៀបចំបង្កើតឱ្យមានក្រុមគន្លឹះនិងក្រុមរបាំប្រពៃណី ដើម្បីសម្តែងជូនភ្ញៀវទេសចរទស្សនា។

ខ- តំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ

យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិនៅក្នុងព្រះសីហនុមានដូចខាងក្រោម៖

- ជំរុញរៀបចំកែលម្អ និងគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសទាំងនៅលើដីគោក និងលើដីកោះ ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រប់ជាតិសាសន៍មកសម្រាកកម្សាន្ត
- ជំរុញកំណត់តំបន់ប្រើប្រាស់ដីឱ្យបានច្បាស់លាស់ នៅឆ្នេរខ្សាច់ ព្រៃក អូរ ព្រៃកោងកាង ព្រៃលិចទឹក តំបន់ឧទ្យានជាតិ និងតំបន់ប្រជុំកោះនានា ដើម្បីមានជាមូលដ្ឋានវិធានការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍សម្រាប់បង្កើតនិងអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍ប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ
- រៀបចំចងក្រងនិងបង្កើតសហគមន៍ទេសចរណ៍ដើម្បីជាយន្តការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការគ្រប់គ្រង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន។

គ- ការអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍

យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍នៅខេត្តព្រះសីហនុនិងក្នុងព្រះសីហនុមានដូចខាងក្រោម៖

- ជំរុញអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍ឆ្នេរខ្សាច់ សមុទ្រ និងកោះ ក្នុងនោះរួមទាំងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ក្រោមទឹកសមុទ្រ និងមុជទឹកសមុទ្រ ព្រមទាំងទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ដូចកំណត់ក្នុងចំណុច (ខ)
- ជំរុញអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍កីឡាលើទឹកសមុទ្រ ពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រដល់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាទេសចរណ៍លើទឹកសមុទ្រ
- ជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ផ្ទះទី២ និងទេសចរណ៍សុខភាព
- ជំរុញកែលម្អនិងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែទេសចរណ៍ខ្នាតអន្តរជាតិ ដែលអាចទទួលកម្រាលប្រវែងលើសពី ១០០ម៉ែត្រ ចំណតយន្តហោះលើទឹក និងម៉ារីណាទេសចរណ៍ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរតាមកប៉ាល់និងតាមទូកឯកជន
- ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការអភិវឌ្ឍបង្កើតតំបន់ទេសចរណ៍ពិសិដ្ឋស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ៤០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
- រៀបចំផលិតផលកសិ-ទេសចរណ៍ ពិសេសការដាំដុះបន្លែ ផ្លែឈើសុវត្ថិភាពតាមបែបគំនើប និងការចិញ្ចឹមសត្វសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ភ្ញៀវទេសចរ ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការផ្ទុះយូរយេស្នកិច្ចក្នុងវិស័យទេសចរណ៍



- ជំរុញអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍កម្រិតខ្ពស់ មានដូចជាទេសចរណ៍វាយកូនឃ្លាល និងប្រភេទទេសចរណ៍ MICE ជាដើម
- ជំរុញដល់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិ
- រៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍សំខាន់ៗដែលមានស្រាប់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ
- ជំរុញក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋាភិបាលឱ្យពង្រីកការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនតាមផែនការមេដែលបានអនុម័ត។

ឃ-ខ្សែទស្សនកិច្ចទេសចរណ៍និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍

យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខ្សែទស្សនកិច្ចទេសចរណ៍និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍ នៅក្នុងព្រះសីហនុមានដូចខាងក្រោម៖

- ជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍គាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍និងការតភ្ជាប់ជាកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចទេសចរណ៍ពីតំបន់កម្សាន្តមួយទៅតំបន់កម្សាន្តមួយ
- ជំរុញដល់ការកំណត់ និងបង្កើតតំបន់ដែលអាចអភិវឌ្ឍចំណាត់ថយខ្លួនទៅ និងចំណាត់សម្រាប់រថយន្តកាត់រ៉ាំរ៉ៃ
- ជំរុញការតភ្ជាប់ច្រករបៀងទេសចរណ៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា និងភាគខាងត្បូងតំបន់អាស៊ានតាមផ្លូវសមុទ្រ
- ជំរុញការធ្វើទំនើបកម្មបណ្តាញតភ្ជាប់ផ្លូវដែកពីក្រុងព្រះសីហនុ ទៅខេត្តតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រផ្សេងៗទៀតនិងភ្ជាប់ទៅរាជធានីភ្នំពេញ។

ង-ការសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍

ដើម្បីជំរុញការទាក់ទាញទេសចរណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនានៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ “ ពារ៉ះនាទិសខិរតី” ពិសេសឆ្នេរសមុទ្រក្រុងព្រះសីហនុឱ្យកាន់តែមានសន្ទុះរីកចម្រើនថែមទៀត យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗមួយចំនួនត្រូវអនុវត្តមានដូចខាងក្រោម៖

- ជំរុញការសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ឱ្យបានសកម្ម សហការជាមួយផ្នែកឯកជនក្នុងការផលិតឯកសារផ្សព្វផ្សាយនិងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
- រៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយ មណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរណ៍ គេហទំព័រតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ និងចាំបាច់ត្រូវតភ្ជាប់ជាមួយគេហទំព័ររបស់ក្រសួង ស្ថាប័ននៃរាជរដ្ឋាភិបាល អនុតំបន់ និងតំបន់។ល។
- ជំរុញអភិវឌ្ឍទីផ្សារទេសចរណ៍បែតងនិងបង្កើតឱ្យមានផ្សាររាត្រី
- ជំរុញកិច្ចសហការជាមួយវិស័យពាក់ព័ន្ធលើការរៀបចំខ្សែទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាតភ្ជាប់ទៅប្រទេសជិតខាងនិងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនេះ
- ជំរុញកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនភាពយន្តនិងក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍នានានៅក្នុងក្រុង
- ជំរុញការយោសាឡាផ្សព្វផ្សាយនិងទាក់ទាញឱ្យមានការហោះហើរត្រង់និងតាមខ្សាច់ទេសចរណ៍មកក្រុងព្រះសីហនុឱ្យបានច្រើន។



៥- សុវត្ថិភាពទេសចរណ៍

សុវត្ថិភាពទេសចរណ៍គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្តល់ទំនុកចិត្តនិងភាពកក់ក្តៅដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកកម្សាន្តនៅក្រុងព្រះសីហនុ។ យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពង្រឹងសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ មានដូចខាងក្រោម៖

- បន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទីក្រុងក៏ដូចជាគោលដៅកម្សាន្តនានាទាំងនៅលើដីគោក និងនៅលើទឹក ដោយមានយន្តការបង្ការ និងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលា
- បន្តពង្រឹងដល់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និងអនាម័យនៅតាមបណ្តាភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន
- បន្តពង្រឹងការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅគ្រប់គោលដៅកម្សាន្ត និងគ្រប់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍។

៥- ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ជាកត្តាសំខាន់និងកត្តាអាទិភាពបំផុត ដើម្បីគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើនវិស័យទេសចរណ៍នៅក្រុងព្រះសីហនុទាំងកម្រិតគ្រប់គ្រងនិងកម្រិតជំនាញ។ យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស មានដូចខាងក្រោម៖

- ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការបង្កើតមហាវិទ្យាល័យទេសចរណ៍ស្តង់ដារអន្តរជាតិ សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលកម្រិតឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សា
- ជំរុញដល់ការបង្កើតសាលាជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រគ្រប់ជំនាញ ដោយផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តីជាមួយនឹងការអនុវត្តជំនាញផ្ទាល់
- លើកទឹកចិត្តដល់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់បុគ្គលិកក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជំនាញជាប្រចាំតាមរយៈអនុវត្តនិងការបណ្តុះបណ្តាលផ្ទាល់
- ជំរុញនិងពង្រឹងដល់ការសិក្សាជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍នៅតាមវិទ្យាល័យ។

៤.៤.២- យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម

វិស័យឧស្សាហកម្មគឺជាវិស័យដ៏សំខាន់ដែលទទួលរួមដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ តំបន់ឧស្សាហកម្មនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ៨២៩ហិកតា សម្រាប់ប្តូរគោលប្រើប្រាស់ពីក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨ តំបន់ឧស្សាហកម្មត្រូវបានធ្វើការព្យាករណ៍និងកំណត់ទំហំ១ ៦០២,១៤ហិកតាស្មើនឹង១០,២០% នៃប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន។ យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

ក- លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងវិស័យឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់សម្រាប់ការនាំចេញ

- លើកកម្ពស់និងជំរុញការកែលម្អនិងការពង្រឹងគម្រោងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
- ជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រដល់ការជ្រើសរើសយកប្រភេទនៃឧស្សាហកម្មដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ទិសដៅនាំចេញ



- លើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងរវាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងតំបន់ឧស្សាហកម្មនានានៅក្នុងខេត្តដោយសិក្សានូវស្ថានភាពសម្រាប់វាស់ស្ទង់សមិទ្ធិកម្មនៃកិច្ចដំណើរការនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងឧស្សាហកម្មទាំងនោះសម្រាប់ជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត
- គាំទ្រដល់ការសិក្សាបង្កើតស្ថានឧស្សាហកម្មសម្រាប់សហគ្រាសតូចតូចនិងមធ្យមសំដៅជំរុញការតភ្ជាប់រវាងសហគ្រាសចំបរទេសនិងសហគ្រាសក្នុងស្រុក ពិសេសការចូលរួមក្នុងខ្សែច្រវាក់តម្លៃនិងច្រវាក់ផលិតកម្ម។

ខ-លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតផលក្នុងស្រុកនិងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបង្កើនចំណូលដល់អ្នកនៅជនបទ

- ជំរុញនិងគាំទ្រការបង្កើតបង្កើនបណ្តាញទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់នគរូបនីយកម្ម ពង្រីកបច្ចេកវិទ្យាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងផលិតផលកសិកម្មសម្រាប់ធ្វើការកែច្នៃនិងចែកចាយ
- ធ្វើការសម្របសម្រួលការវិនិយោគនៅក្នុងច្រវាក់ផលិតកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់ដំណាំឧស្សាហកម្មដែលមានតម្លៃខ្ពស់និងវិនិយោគទៅលើផលិតផលនិងធនធាននៅតាមតំបន់តាមរយៈឧស្សាហកម្មកែច្នៃចំណីអាហារ
- ជំរុញ គាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តចំពោះការកាត់បន្ថយការលក់ផលិតផលដើមដូចជាស្រូវទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដែលប្រទេសទាំងនោះធ្វើការកែច្នៃនិងនាំចេញទៅប្រទេសទីបីដោយប្តូរមកធ្វើការអភិវឌ្ឍនូវឧស្សាហកម្មកែច្នៃអាហារសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មនិងផលិតកម្មផ្សេងៗនិងការបន្ថែមតម្លៃបន្ថែមលើផលិតផលដើម្បីពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការនាំចេញ
- ជំរុញ គាំទ្រ លើកទឹកចិត្ត និងពិនិត្យលទ្ធភាពបង្កើតនូវតំបន់កែច្នៃផលិតផលដូចជាតំបន់កែច្នៃផលិតសង្ហារឹម តំបន់កែច្នៃផលិតម្ហូបអាហារពិសមុទ្រ តំបន់កែច្នៃចំណីអាហារសម្រាប់គោលដៅប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកផងនិងនាំចេញផងដោយប្រើប្រាស់យន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន ព្រមទាំងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនណាដែលបោះទីតាំងក្នុងតំបន់ទាំងនោះ
- គាំទ្រការបង្កើតមូលនិធិសម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍផលិតផល បច្ចេកទេសកែច្នៃផលិតផល និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសដោយភ្ជាប់ទៅនឹងសក្តានុពលនាំចេញ
- សិក្សាកំណត់នូវមុខទំនិញអាទិភាពដែលមានសក្តានុពលកែច្នៃសម្រាប់នាំចេញ ហើយរៀបចំផែនការសកម្មភាពដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយផ្អែកលើខ្សែច្រវាក់តម្លៃដើម្បីកំណត់មូលដ្ឋានគាំទ្រជាក់លាក់ដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទាំងនោះ
- រៀបចំនូវយន្តការសម្រួលដល់ការនាំចេញកសិផលកែច្នៃ ដោយដោះស្រាយបញ្ហាភស្តុភារកម្ម និងកែលម្អការសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម
- ជំរុញ គាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តចំពោះការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់រវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញ។

គ-ពង្រឹងនិងលើកស្ទួយរចនាសម្ព័ន្ធទូទៅឧស្សាហកម្មនិងតម្លៃបន្ថែមលើផលិតកម្ម

- ជំរុញ គាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តចំពោះការរៀបចំតំបន់រោងចក្រដែលមានស្រាប់ឡើងវិញដោយធ្វើការកែប្រែទៅជាឧស្សាហកម្មដែលបន្ថែមតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់លើផលិតផលតាមរយៈការពង្រឹងនិងផែនការឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធទូទៅឧស្សាហកម្មដែលមានស្រាប់



- ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងវាយនភណ្ឌ បានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែវិស័យនេះពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលនូវវត្ថុធាតុដើមដែលជាកត្តាដែលនាំឱ្យមានផលប៉ះពាល់ ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់។ ដូច្នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងផ្នែក វាយនភណ្ឌតាមរយៈការពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យានៃការផលិតនិងការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុក
- ពង្រឹងការទាក់ទាញការវិនិយោគទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសចូលមកវិនិយោគ ជាពិសេសនៅក្នុង តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ដើម្បីទាញយកនូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងការគ្រប់គ្រងតាមបែបបច្ចេកវិទ្យា ទំនើប។

ឃ-ថែទាំនិងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទៅឧស្សាហកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធរាសាត្រ

- ជំរុញការរៀបចំនិងអនុវត្តផែនការមេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងរាសាត្រក្នុងគោលដៅ បង្កើតប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនពហុមធ្យោបាយនិងប្រព័ន្ធរាសាត្រដែលមានសមាហរណកម្មនិងប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់ ពិសេសផ្ដោតលើការតភ្ជាប់ប៉ូលអភិវឌ្ឍន៍និងអំពូលនៃការអភិវឌ្ឍភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុឱ្យក្លាយទៅ ជាអំពូលនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់ជាតិតាមរយៈការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿន និងការបង្កើតប្រព័ន្ធ រាសាត្រកម្រិតបំប៉នប្រសិទ្ធភាព
- ជំរុញគាំទ្រកសាងប្លង់មេរាសាត្រកម្រិតជញ្ជូន
 - កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញផ្លូវនិងស្ពាន
 - កសាងប្រព័ន្ធរាសាត្រតាមរយៈការតភ្ជាប់និងសមាហរណកម្មជាមួយនិងបរិក្ខារដែលមានស្រាប់។
- ជំរុញ គាំទ្រ និងលើកកម្ពស់តម្រង់ទិសការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតទៅកាន់តំបន់ឧស្សាហកម្ម និងផលិតកម្មសំខាន់ៗនៅក្នុងក្រុងនិងខេត្តដោយធានាឱ្យបានតាមតម្រូវការនិងស្ថេរភាពជាមួយ តម្លៃសមរម្យដែលអនុញ្ញាតឱ្យរោងចក្រអាចដំណើរការផលិតកម្មរបស់ខ្លួនដោយប្រសិទ្ធភាព
- ជំរុញ គាំទ្រ និងលើកកម្ពស់ចំពោះផែនការបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម រួមទាំងការពង្រឹងភាពទុកចិត្តនិងការពង្រីកវិសាលភាពគ្របដណ្តប់នៃការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី
- លើកកម្ពស់ការពង្រីកបណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដទៃទៀត (ICT) ដើម្បីត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤
- កំណត់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រព្រះសីហនុជាកំណត់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាច្រកសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការនាំចេញ នាំចូលទំនិញក្នុងប្រទេស។ ដូច្នេះត្រូវធ្វើការពង្រឹងមុខងារនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់កំណត់ផែនការនេះនិង ពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនិងកំណត់ផែនការជាតិនៃប្រទេសជិតខាង
- លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍កែលម្អប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដែក ផ្លូវអាកាស និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង សមាហរណកម្មផ្លូវទាំងអស់ជាមួយគ្នានិងភ្ជាប់ទៅតំបន់សំខាន់ៗដទៃទៀត មានកំណត់ផែនការព្រះ សីហនុ តំបន់ស្ទឹងហាវតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស តំបន់បិតត្រាង និងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្ត ព្រះសីហនុ។

ង-លើកកម្ពស់ការអប់រំ អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ និងទីផ្សារពលកម្មដើម្បីទាក់ទាញ ការវិនិយោគនិងគាំទ្រដល់វិស័យឧស្សាហកម្ម

- ជំរុញនិងកសាងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈលើជំនាញអាទិភាព



- លើកកម្ពស់ការកសាងធនធានមនុស្សដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មឱ្យមានភាពរឹងមាំដោយផ្តល់ការហ្វឹកហ្វឺនលើជំនាញឯកទេសសម្រាប់ដោះស្រាយកង្វះខាតជំនាញលើវិស័យអាទិភាព
- ពង្រឹងសមត្ថភាពនិងសហគ្រិនភាពនៃសហគ្រាសចុះតូចនិងមធ្យមដើម្បីអាចផ្សារភ្ជាប់និងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសក្តានុពលសហគ្រាសនិងវិនិយោគបរទេសធំៗស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
- ជំរុញនិងជួយគាំទ្រដល់ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈទស្សនកិច្ចសិក្សានិងការបណ្តុះបណ្តាលពីក្នុងប្រទេសនិងពីបណ្តាប្រទេសនានា
- ជំរុញនិងបន្តពង្រឹងយន្តការទំនាក់ទំនងរវាងត្រីភាគីរួមមានរាជរដ្ឋាភិបាល និយោជក និងនិយោជិតតាមរយៈគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាការងារដើម្បីបង្កើនការយោគយល់គ្នានិងការរៀបចំប្រព័ន្ធយន្តការមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាដែលស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងផលិតភាពការងារសមស្របតាមលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច សង្គម
- ពង្រឹងយន្តការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម ការផ្តល់ព័ត៌មានពីទីផ្សារពលកម្ម និងការបណ្តុះបណ្តាលកម្មករឱ្យយល់ដឹងពីជីវភាពនិងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួន
- លើកកម្ពស់សុខុមាលភាពកម្មករតាមរយៈការជំរុញអនុវត្តគោលនយោបាយលំនៅឋានសម្រាប់កម្មករដែលអនុញ្ញាតឱ្យកម្មករអាចមានលទ្ធភាពធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលំនៅឋានសម្រាប់បង្កើតគ្រួសារ និងមិនធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅញឹកញាប់ពេកដែលបង្កើតបញ្ហាខ្វះកម្លាំងពលកម្មក្នុងរយៈពេលខ្លី
- ពង្រឹងយន្តការគ្រប់គ្រងកម្មករជំនាញដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈឱ្យបានល្អប្រសើរសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនិងសហគ្រាសខ្នាតធំនិងសមាហរណកម្មអាស៊ាន
- ជំរុញការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជំនាញមូលដ្ឋានផ្នែកកុំព្យូទ័រ ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា ជំនាញគ្រប់គ្រងជំនួញនិងធុរកិច្ច និងជំនាញផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបរិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤
- ពង្រឹងផលិតភាពនិងការប្រកួតប្រជែងឧស្សាហកម្មតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តងៗពីឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មច្រើនទៅជាឧស្សាហកម្មដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដទៃទៀត (ICT)
- ជំរុញ គាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តចំពោះការរៀបចំបង្កើតគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយគាំទ្រដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម។

ច-គោរពគោលការណ៍ណែនាំនិងបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដូចមានកំណត់នៅក្នុងចំណុច៤.១.២-យុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍនគរូបនីយកម្មតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ។

៤.៤.៣-យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម

- យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលក្នុងស្រុកនៅក្រុងព្រះសីហនុមានដូចខាងក្រោម៖
- ជំរុញ គាំទ្រ និងធានាដល់ការអភិរក្សធនធានផលជល កន្លែងត្រីពង និងផលិតផលកសិកម្ម
 - ជំរុញរៀបចំឱ្យមានកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីតាមបែបធម្មជាតិស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារ



- បង្កើនគុណភាពផលិតផលនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលផ្សេងៗដែលផលិតដោយកសិករនៅមូលដ្ឋាន
ឬអ្នកជំនួញក្នុងស្រុកតាមរយៈភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន និងលក់ផលិតផលទាំងនេះទៅឱ្យ
ភ្ញៀវទេសចរ
- បង្កបរិយាកាសល្អ លើកទឹកចិត្ត និងជំរុញការវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកលើវិស័យកសិកម្មនិង
វារីវប្បកម្មប្រកបដោយចំណេះដឹងដោយផ្អែកលើធនធានសមុទ្រដើម្បីគាំទ្រដល់វិស័យទេសចរណ៍
និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងក្រុង
- ពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការកំណត់ទីតាំង រៀបចំ និងអភិវឌ្ឍតំបន់កសិកម្មតាមភូមិផ្សារភ្ជាប់ជាមួយ
ទេសចរណ៍
- គាំទ្រ ពង្រឹង និងពង្រីកការកែច្នៃនិងវេចខ្ចប់ធនធានសមុទ្រសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញ
- ពង្រឹងនិងពង្រីកធនធានផលផលមានដូចជាធនាគារក្តាមនិងគ្រឿងសមុទ្រដទៃទៀត
- ធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជនបទនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនិញសហគមន៍
តាមរយៈភូមិមួយផលិតផលមួយនិងបង្កើតភូមិផលិតកម្មបម្រើភ្ញៀវទេសចរនិងរៀបចំដំណើរកម្សាន្ត
- អភិវឌ្ឍផលិតផលកសិកម្មតាមតម្រូវការទីផ្សារទេសចរណ៍
- សិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលកសិកម្មដែលមានគុណភាពល្អក្នុងស្រុក
- រៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយនិងមណ្ឌលព័ត៌មានអំពីស្តង់ដារបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់ប្រជាជន។

៤.៥-យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ច

៤.៥.១-វិស័យអប់រំ

យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅក្រុងព្រះសីហនុមានដូចខាងក្រោម៖

- លើកកម្ពស់ការថែរក្សាបរិក្ខារនិងសេវាអប់រំដែលមានស្រាប់នៅតំបន់ទីប្រជុំជននិងកសាងបរិក្ខារ
អប់រំថ្មីនៅតំបន់ជុំវិញទីប្រជុំជន តំបន់ជ្វាយក្រុង និងតំបន់ដែលខ្វះខាត
- ជំរុញនិងលើកកម្ពស់ដល់ការអប់រំធនធានមនុស្សទាំងបរិមាណនិងគុណភាព
- សិក្សាអំពីលទ្ធភាពបង្កើតសាលារៀនថ្មីសម្រាប់ចំណេះដឹងទូទៅដោយផ្អែកលើទំហំប្រជាសាស្ត្រនិង
ចំនួនសិស្សនៃតំបន់ដែលត្រូវបង្កើតសាលារៀនថ្មីនេះ
- រៀបចំនិងធ្វើផែនការបង្កើតបរិក្ខារអប់រំលើជំនាញបច្ចេកទេសនៅជុំវិញតំបន់ឧស្សាហកម្មដោយ
ពិចារណាទៅលើកំណើនឧស្សាហកម្មគោលដៅឆ្នាំ២០៣៨
- សហការជាមួយវិស័យឯកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងការពង្រឹងវិស័យអប់រំទូទៅ និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្រិតខ្ពស់
- លុបបំបាត់នូវអនក្ខរភាពនៅក្នុងក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញ
- ធានានូវការទទួលបាននូវការអប់រំចំណេះដឹងទូទៅនិងកម្រិតជំនាញប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុង
ក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញ។



៤.៥.២-វិស័យសុខាភិបាល

យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលនៅក្រុងព្រះសីហនុមានដូចខាងក្រោម៖

- លើកកម្ពស់ការថែរក្សាបរិក្ខារនិងសេវាសុខាភិបាលដែលមានស្រាប់នៅតំបន់ទីប្រជុំជននិងកសាងបរិក្ខារសុខាភិបាលថ្មីនៅតំបន់ជុំវិញទីប្រជុំជន តំបន់ជ្វាយក្រុង និងតំបន់ដែលខ្វះខាត
- ជំរុញនិងលើកកម្ពស់ដល់ការអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីសុខភាពសាធារណៈដល់សាធារណជនឱ្យបានទូលំទូលាយទាំងនៅក្នុងទីក្រុង តំបន់ជ្វាយក្រុង និងតំបន់ដាច់ស្រយាល
- ធានាបាននូវការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលនៅទូទាំងក្រុង តំបន់ជុំវិញ និងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះ នៅដាច់ស្រយាល
- ជំរុញវិស័យឯកជនក្នុងការវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍមន្ទីរពេទ្យដែលមានគុណភាពនិងការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់។

៤.៥.៣-ទីក្រុងតំរូវការការគ្រប់គ្រងនិងអភិបាលកិច្ចល្អប្រកបដោយសេវាទីក្រុង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុង បរិក្ខារទីក្រុង និងផ្តល់ការងារសម្បូរបែប

យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិបាលកិច្ចល្អប្រកបដោយសេវាទីក្រុង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុង បរិក្ខារទីក្រុង និងផ្តល់ការងារសម្បូរបែបនៅក្រុងព្រះសីហនុមានដូចខាងក្រោម៖

- បង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈតាមរយៈអភិក្រមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺទី១ ឆ្នុះកញ្ចក់ ទី២ ដូតទឹក ទី៣ ដុសក្អែល ទី៤ ល្បាចាល និងទី៥ វះកាត់
- សម្រួលនិងរៀបចំការគ្រប់គ្រងនិងការផ្តល់សេវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តាមរយៈប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលអេឡិចត្រូនិក
- ធ្វើជាតំរូវការក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិបាលកិច្ចល្អ
- លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្រុមសីលធម៌ដល់មន្ត្រីគ្រប់កម្រិត
- ពង្រីកភាពស្មោះស្ម័គ្រក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ
- ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តការងារ
- ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចវិស័យឯកជន
- ធានានូវការផ្តល់នូវបរិក្ខាររដ្ឋបាលឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងទីក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនតម្រូវការនាពេលអនាគត។

៤.៥.៤-លម្អសាធារណៈ សួនច្បារ និងខ្សែក្រវាត់តំបន់បៃតង

យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍលម្អសាធារណៈ សួនច្បារ និងខ្សែក្រវាត់តំបន់បៃតងនៅក្រុងព្រះសីហនុមានដូចខាងក្រោម៖

- គាំទ្រនិងធានាដល់ការរៀបចំបណ្តាញលម្អសាធារណៈនិងផ្ទៃបៃតងនៅតាមបណ្តាញសម្បូរដៃសមុទ្រ ព្រែក ស្ទឹង អូរ និងបណ្តាញផ្លូវទឹកដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងសមុទ្រ
- គាំទ្រ ការពារ និងផ្តល់លម្អសាធារណៈនិងផ្ទៃបៃតងនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងតំបន់វប្បធម៌



- គាំទ្រនិងជំរុញការរៀបចំបណ្តាញលម្អិតសាធារណៈនិងផ្ទៃបេតុងតាមដងមហាវិថី វិថី អនុវិថី ផ្លូវជាតិលេខ៤ និងបណ្តាញផ្លូវផ្សេងៗទៀត
- គាំទ្រនិងជំរុញការរៀបចំអំឡុងអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញបេតុងតភ្ជាប់ពីតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រទៅតំបន់ការពារធម្មជាតិតំបន់វប្បធម៌ សួន ឧទ្យាន និងបណ្តាញលម្អិតសាធារណៈនៅក្នុងក្រុងប្រកបដោយសោភ័ណភាពនិងភាពទាក់ទាញ
- គាំទ្រនិងជំរុញដល់ការរៀបចំបង្កើតឧទ្យានឬសួនច្បារនៅតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម នៅតំបន់ឧស្សាហកម្ម និងភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ
- ថែរក្សានិងកែលម្អឧទ្យាននិងសួនដែលមានស្រាប់និងគិតគូរការបង្កើតសួនថ្មីដោយគិតគូរអំពីការរៀបចំសួនដែលនឹងបង្កើតថ្មីជាលម្អិតសាធារណៈឱ្យស្របគ្នាជាមួយនឹងផែនការប្រើប្រាស់ដីបច្ចុប្បន្ន
- គាំទ្រនិងជំរុញដល់ការរៀបចំបង្កើតបណ្តាញខ្សែឬអំឡុងផ្ទៃបេតុងសម្រាប់ការពារគ្រោះមហន្តរាយនិងលើកកម្ពស់ទេសភាពទីក្រុង
- គាំទ្រនិងជំរុញដល់ការរៀបចំបង្កើតសួនផ្សេងៗគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់និងជំរុញដល់បរិយាកាសនៃការលម្អិតម្យ៉ាងៗ

៤.៥.៥- បរិក្ខាររូបវន្តនិងវប្បធម៌

ឃុនសាស្ត្រអភិវឌ្ឍនិងរៀបចំបរិក្ខាររូបវន្តនិងវប្បធម៌នៅក្នុងព្រះសីហនុមានដូចខាងក្រោម៖

- ធានាដល់ការថែរក្សានិងការការពារវត្ថុជាតិព្រះរាជវត្ថុ (វត្ថុលើ) វត្ថុឥន្ទព្រះរាជវត្ថុ (វត្ថុក្រោម) វត្ថុអរព្រះព្រះរាជដំណាក់ និងកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងនគរូបនីយកម្មបុរាណវត្ថុដែលមានកំរង្គង់៥០០ម៉ែត្រ
- ធានាដល់ការបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវប្បធម៌ដោយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ
- ធានាដល់ការពង្រីកនិងបង្កើតបរិក្ខារកីឡានិងវប្បធម៌ថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រើប្រាស់នាពេលអនាគត
- ធានា គាំទ្រ និងជំរុញដល់ការរៀបចំបង្កើតបរិក្ខារវប្បធម៌ដូចជាសារមន្ទីរឬមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈនៅតំបន់ក្រុង តំបន់បិតត្រាង និងតំបន់ស្ទឹងហាវ
- ធានា គាំទ្រ និងជំរុញដល់ការរៀបចំបង្កើតបរិក្ខារសម្រាប់បម្រើដល់វិស័យកីឡាដូចជាពហុកីឡដ្ឋាននៅក្នុងព្រះសីហនុ នៅតំបន់បិតត្រាង និងនៅតំបន់ស្ទឹងហាវ។

៤.៥.៦- ការអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ច

ឃុនសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ចនៅក្នុងព្រះសីហនុមានដូចខាងក្រោម៖

- ជំរុញនិងដោះស្រាយសំណង់បណ្តោះអាសន្ននៅលើដីរដ្ឋ ដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រ និងដីចំណីផ្ទៃដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ
- យកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងជនងាយរងគ្រោះពិសេសប្រជាជនក្រីក្រដែលរងការគំរាមកំហែងពីគ្រោះធម្មជាតិ
- គាំទ្រនិងជំរុញឱ្យសហគមន៍ទទួលបានការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តពីផ្នែកសាធារណៈនិងសង្គមស៊ីវិល



[Signature]

- ជំរុញការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជនឱ្យមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលអាចប្រកបមុខរបរបានតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពគ្រួសារ
- គាំទ្រនិងជំរុញការរៀបចំគម្រោងសម្បទានដីសង្គមកិច្ចសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រក្នុងក្រុង ប្រជាជនរស់នៅក្នុងសំណង់បណ្តោះអាសន្នគ្រប់កន្លែង ពិសេសក្នុងតំបន់ជាប់ព្រែកនិងឆ្នេរសមុទ្រ
- ជំរុញ គាំទ្រ និងធានាដល់ការរៀបចំផ្លូវថ្មីរឹង ផ្លូវជិះកង់ និងផ្លូវសម្រាប់ជនមានពិការភាព ព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បរិក្ខារ និងសេវាសម្រាប់ជនមានពិការភាពមានជាអាទិ៍ផ្លូវជម្រាលសម្រាប់បង្គោលទីឧបករណ៍ធ្លាក់ដៃ ជណ្តើរ បង្គន់អនាម័យ ចំណតយានយន្ត និងផ្លាកសញ្ញា ពិសេសសម្រាប់ជនមានពិការភាពនៅតាមដងផ្លូវ សួនសាធារណៈ និងទីសាធារណៈ។

៤.៦-យុទ្ធសាស្ត្រការការពារបរិស្ថាននិងគ្រប់គ្រងសំណល់


៤.៦.១-យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

ក្រុងព្រះសីហនុបាន និងកំពុងវិវត្តខ្លួនទៅជាទីក្រុងទេសចរណ៍កម្រិតអន្តរជាតិដោយសារតែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆាប់រហ័ស និងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍។ ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងតម្រង់ទិសក្រុងព្រះសីហនុឱ្យក្លាយទៅជាទីក្រុងទេសចរណ៍កម្រិតអន្តរជាតិប្រកបដោយបរិស្ថានល្អប្រសើរ និងគ្មានសំណល់ យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

- ពង្រឹងមធ្យោបាយប្រមូលសំណល់រឹងនិងរៀបចំទីតាំងសម្រាប់ទុកដាក់សំណល់រឹងស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងស្តង់ដារទីក្រុងស្អាត
- គាំទ្រនិងធានាដល់ការរៀបចំផ្នែកៗ កន្លែងសំអាតកំទេចកំទីសំណល់ កន្លែងស្តុក តម្របដី និងការលុបសំណល់រឹង
- គាំទ្រនិងជំរុញដល់រៀបចំផែនការនិងធ្វើការកែលម្អប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងការប្រមូលសំណល់រឹងតាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធប្រមូលសំណល់រឹងនិងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន
- គាំទ្រដល់ការប្រើប្រាស់និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនិងកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងតាមរយៈ៖
 - បង្កើតគោលនយោបាយនិងបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តកម្មសំណល់រឹងប្រកបដោយអនាម័យនិងប្រសិទ្ធភាព
 - ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រព្រឹត្តកម្មសំណល់រឹងប្រកបដោយអនាម័យនិងប្រសិទ្ធភាព ការបំបែកថាមពល និងការកែច្នៃសំណល់រឹង។
- ជំរុញនិងលើកកម្ពស់ដល់ការត្រួតពិនិត្យ ការកែច្នៃឡើងវិញ និងការកាត់បន្ថយការផលិតសំណល់រឹងពីអ្នកប្រើប្រាស់
- ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តចំពោះការកែច្នៃសំណល់រឹងឡើងវិញដូចជាក្រដាស ផ្កាស្លឹក និងឈើប្រភេទក្នុងកម្រិតអតិបរមាដើម្បីកាត់បន្ថយយកសំណល់រឹងចុងក្រោយទៅកប់ក្នុងដី
- ជំរុញឱ្យមានការអនុវត្តគោលការណ៍ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និងការកែច្នៃលើការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង និងបង្កើតជីកំប៉ុស្តិ៍



- ជំរុញនិងអនុវត្តនូវដំណើរការនៃការកាត់បន្ថយសំណល់រឹងតាមរយៈ៖



- រៀបចំបង្កើតបរិក្ខារប្រព្រឹត្តកម្មនិងធ្វើការកែច្នៃសំណល់រឹងស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស
- បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនពីការញែកសំរាមនៅតាមសាលារៀននិងទីសាធារណៈ
- ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងវិនិយោគិនឯកជននិងសាធារណៈ
- បង្កើតយន្តការនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក្នុងក្រុងនិងខេត្ត។

ទីលានចាក់សំរាមសម្រាប់ក្រុងព្រះសីហនុ ក៏ដូចជាសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុគឺស្ថិតនៅលើទីតាំងទីលានចាក់សំរាមថ្មីដែលបានកំណត់នៅក្នុងផែនការរៀបចំផែនដីខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសម្រេចជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។ ទីលានចាក់សំរាមថ្មីនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអូរតាសេក ឃុំអូរឧកញ៉ាហេង ស្រុកព្រៃនប់ មានចម្ងាយ២គីឡូម៉ែត្រខាងជើងផ្លូវជាតិលេខ៤ ដែលនឹងត្រូវរៀបចំអភិវឌ្ឍន៍ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងប្រព័ន្ធដំណើរការទំនើបដើម្បីធានាបាននូវអនាម័យ សុវត្ថិភាព និងបរិស្ថានល្អ។

៤.២.២-យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសំណល់រាវ

ដោយមានកំណើនវិនិយោគនិងការរីកចម្រើនផ្នែកនគរូបនីយកម្មខ្លាំងនៅក្នុងក្រុង បរិមាណសំណល់រាវដែលចេញមកពីការប្រើប្រាស់និងសកម្មភាពផ្សេងៗមានការកើនឡើង។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាគ្រប់គ្រងសំណល់រាវ ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុបានកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធានការសំខាន់ៗដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់រាវនិងទឹកកខ្វក់ដើម្បីធានាគុណភាពបរិស្ថានរស់នៅល្អប្រសើរ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបានសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ៖

- សិក្សា រៀបចំ និងកសាងប្រព័ន្ធលូទឹកកខ្វក់និងលូទឹកភ្លៀងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ព្រមទាំងបានសិក្សារៀបចំ និងអភិវឌ្ឍស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ចំនួន៣ស្ថានីយ ដើម្បីធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមកម្រិតកម្ពស់ភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រុងចំនួន៣៤ខ្សែ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ដោយបានដំណើរការសាងសង់បញ្ចប់ស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ទី១ (PS1) មានសមត្ថភាពចម្រោះទឹកកខ្វក់ចំណុះ៥ ២០០ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ ស្ថិតនៅឆ្នេរកករាជ្យ និងស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ទី២ (PS2) មានសមត្ថភាពចម្រោះទឹកកខ្វក់ចំណុះ៧ ២០០ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ ស្ថិតនៅអូរសម្អាតនៃឆ្នេរសុខា និងកំពុងដំណើរការជំរុញរៀបចំសាងសង់ស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ទី៣ (PS3) មានសមត្ថភាពចម្រោះទឹកកខ្វក់ចំណុះ២០ ០០០ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ ស្ថិតនៅព្រែកអូរឈើមាល ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើប MABR (Membrane Aerobic Biological Reactor) ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានលទ្ធភាពកាត់បន្ថយការបំពុលនិងដកយកនូវសារធាតុ BOD COD អាម៉ូញាក់ (NH₃-N) នីត្រាត (NO₃-N) ផូស្វ័រ (P) និងសារធាតុពុលផ្សេងទៀត និងជាបច្ចេកវិទ្យាមានស្ថេរភាព ប្រសិទ្ធភាព សន្សំសំចៃថាមពល បានសម្រេចវិនិច្ឆ័យ។

និងបានក្លិនប៉ះពាល់ដល់អ្នករស់នៅជុំវិញ និងបានអភិវឌ្ឍបណ្តាញល្អទំនើបដោយញែកដាច់ពីគ្នារវាង ទឹកកខ្វក់និងទឹកភ្លៀងនៅសងខាងផ្លូវ ដែលក្នុងនេះល្អទឹកកខ្វក់មុខកាត់១ម៉ែត្រប្រវែង៧៤ ៩២៣,៦៣ ម៉ែត្រ និងល្អទឹកភ្លៀងមុខកាត់១ម៉ែត្រប្រវែង៨២ ៤៨៦,៥៦ម៉ែត្រ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងដំណោះស្រាយ នៃការបំពុលបរិស្ថានឆ្នេរដោយទឹកកខ្វក់ និងបញ្ហាទឹកជំនន់និងការជន់លិចក្រុង

- បានអនុវត្តគម្រោងសាងសង់ស្ថានីយប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់ទំនើបចំនួន៤កន្លែង នៅឆ្នេរឯករាជ្យ នៅឆ្នេរសុខា នៅអូរសម្អាត និងនៅឆ្នេរអូរឈើទាល, រៀបចំបណ្តាញល្អបេតុងបានប្រវែង ៧៦០ម៉ែត្រនិងទុយោជីវ ស្វិត HDPE បានប្រវែង ៥៧៨១ម៉ែត្រ, ស្តារព្រែកអូរឈើទាលបានប្រវែង ២៤០០ម៉ែត្រនិងអូរសម្អាត បានប្រវែង ១២២៤ម៉ែត្រ, ដាំដើមនាងនួនតាមដងវិថីចំនួន១០ បានចំនួន ២៤៥៨ដើម, និងដាំដើម កោងកាងនៅព្រែកអូរឈើទាលបានចំនួន ១០០០០ដើម

- ណែនាំគ្រប់ម្ចាស់សំណង់ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្មទេសចរណ៍ និងសំណង់សាធារណៈ ត្រូវមានអាងប្រព្រឹត្តកម្មនិងអាងបង្គន់អនាម័យត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស

- ផ្សព្វផ្សាយពីគោលការណ៍បរិស្ថាននិងអនាម័យដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។

ទន្ទឹមនឹងនេះ បន្តរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការមេសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំណល់រាវនៅទូទាំងក្រុង ព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញរួមមាន៖

- សិក្សា រៀបចំ និងសាងសង់ពង្រីកបន្ថែមស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់នៅទីតាំងស្ថានីយចម្រោះទឹក កខ្វក់នៅតំបន់ទំនប់រលក តំបន់អូរព្រះ ក្រុងព្រះសីហនុ តំបន់បឹងចំកង្កែប ស្រុកព្រៃនប់ តំបន់ ស្ទឹងហាវ និងនៅតាមទីតាំងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញ
- រៀបចំនិងពង្រីកបន្ថែមប្រព័ន្ធល្អិតល្អនិងល្អទឹកកខ្វក់ឱ្យដាច់ពីគ្នាដោយសមាហរណកម្មភ្ជាប់ គ្នានៅគ្រប់មហាវិថី វិថី អនុវិថី ផ្លូវ និងប្រព័ន្ធប្រឡាយមេសំខាន់ៗនៅទូទាំងក្រុងដោយភ្ជាប់ទៅនឹង ស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមស្ថានភាពទីតាំងភូមិសាស្ត្រ និងត្រូវចម្រោះទឹកឱ្យបានស្អាត មុននឹងបង្ហូរចូលបំពង់លូសាធារណៈ និងទីតាំងសាធារណៈដោយត្រូវអនុវត្តតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស កំណត់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ២៣៥អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធលូនិងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់។

៤.៦.៣- ការបែងចែកតំបន់ប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការការពារបរិស្ថាន

កំណត់និងបែងចែកតំបន់ប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការការពារបរិស្ថានស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨ ដូចខាងក្រោម៖

- តំបន់ស្ងួល
- តំបន់អភិរក្ស
- តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងប្រកបដោយចីរភាព
- តំបន់សហគមន៍។



Handwritten signature in blue ink.

៤.៦.៤-វិធានការចាំបាច់ក្នុងការការពារតំបន់សំខាន់ៗ

- ធានាដល់ការការពារនិងថែរក្សា ធនធានធម្មជាតិ ព្រៃឈើនៅតាមកោះ សមុទ្រ ផែសមុទ្រ ព្រែក បឹង ស្ទឹង អូរ និងបណ្តាញផ្លូវទឹកស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន
- ធានាដល់ការការពារនិងថែរក្សាព្រៃកោងកាងដើម្បីធានាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃកោងកាងមានផលិតភាពខ្ពស់និងមានសារសំខាន់នៅក្នុងអាយុកាលនៃសារពាង្គកាយក្នុងសមុទ្រដូចជាមានតួនាទីសំខាន់ជាកន្លែងពងកូនឬកន្លែងរកចំណីសម្រាប់ធនធានវិជ្ជាជីវៈនិងប្រភេទត្រីសមុទ្រ
- ធានាដល់ការការពារនិងថែរក្សាព្រៃតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងព្រែកទឹកសាបក្បាលឆាយនិងព្រៃក្នុងតំបន់ទីជម្រាលដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានប្រកបដោយចីរភាព។

៤.៧-យុទ្ធសាស្ត្របង្ការធន់ស្តារកម្រោះមហន្តរាយ

៤.៧.១-វិធានការបង្ការក្រោះមហន្តរាយពីព្រែក អូរ ប្រឡាយ និងផ្លូវទឹកសំខាន់ៗ

ការរៀបចំផែនការស្វ័យសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ព្រែក អូរ ប្រឡាយ និងបណ្តាញផ្លូវទឹកសំខាន់ៗនៅក្នុងព្រះសីហនុស្របតាមគោលការណ៍ និងគោលបំណងនៃការការពារក្រោះមហន្តរាយគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗសម្រាប់ផែនការស្វ័យនេះមានដូចខាងក្រោម៖

- ជំរុញ គាំទ្រ និងធានាដល់ការថែរក្សា ការពារ និងស្តារពង្រីកបន្ថែមព្រែក អូរ ប្រឡាយ និងបណ្តាញផ្លូវទឹកទាំងអស់នៅក្នុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញដើម្បីធានាចីរភាពសម្រាប់អនាគត
- ធ្វើការពិនិត្យ អង្កេត និងវិភាគរាល់បញ្ហាដូចជាកម្ពស់ទឹក ចរន្តទឹកហូរ បរិស្ថាន និងស្ថានភាពប្រើប្រាស់ព្រែក អូរ ប្រឡាយ និងបណ្តាញផ្លូវទឹកទាំងអស់ដើម្បីរៀបចំផែនការចាំបាច់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងថែទាំ និងប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងបរិស្ថានល្អ
- រៀបចំកសាងខ្សែនការពារត្រាំងនៅតាមទីតាំងសំខាន់ៗនៃព្រែក អូរ ប្រឡាយ និងបណ្តាញផ្លូវទឹកសំខាន់ៗដើម្បីការពារការហូរព្រោះ ការបាក់ដី និងទឹកជំនន់
- ខៀនដែលបានរៀបចំហើយនៅផ្នែកខ្លះនៃបណ្តាញផ្លូវទឹកមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមនិងខូចរចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចមានការសឹករិចរិលនិងខូចខ្លាំងនៅរដូវវស្សា។ ដូច្នេះត្រូវរៀបចំបង្កើតផែនការការពារនិងគ្រប់គ្រងខ្សែទំនប់ទឹកដើម្បីការពារការហូរព្រោះនិងការបាក់ដី
- រៀបចំវិធានការការពារស្រទាប់ដីខាងលើពីការហូរព្រោះស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដូចជាការរៀបចំប្រព័ន្ធប្រឡាយការពារដីស្រទាប់ខាងលើ ការរៀបចំប្រព័ន្ធការពារទីជម្រាល និងតំបន់ចំណោតនិងការរៀបចំប្រព័ន្ធបែតងជាដើម។

៤.៧.២-វិធានការការពារការស្ទុះផ្លូវទឹកហូរ

ក-ការរៀបចំប្រព័ន្ធប្រឡាយនិងអណ្តូងលូ


ត្រូវរៀបចំឱ្យមានប្រព័ន្ធប្រឡាយនិងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្លៀងស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈទឹកភ្លៀងដោយមានបំពាក់អណ្តូងលូដែលមានគម្របសំណាញ់ការពារការហូរនិងធ្លាក់ចូលនៃសំណល់រឹង។ អណ្តូងលូត្រូវរៀបចំនិងបំពាក់នៅចន្លោះចិញ្ចើមផ្លូវនិងផ្លូវថ្នល់ឬទីតាំងសមស្របទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង។



១- បរិក្ខារបន្ថយល្បឿនទឹកភ្លៀងហូរ

ផ្ទៃបែតងមានការថយចុះដោយសារតែការអភិវឌ្ឍ ពិសេសការកសាងថ្មីៗនៅក្នុងក្រុង ដូច្នេះបរិមាណ និងល្បឿនទឹកហូរមានការកើនឡើង ហើយអាចលើសពីចំណុះរបស់លូនិងប្រឡាយទឹកដែលអាចនឹងបណ្តាលឱ្យ មានការលិចលង់។ ដើម្បីកាត់បន្ថយល្បឿនទឹកភ្លៀងហូរខ្លាំងនិងការពារការលិចលង់ ពិសេសនៅពេលដែលមាន ភ្លៀងល្អះខ្លាំងត្រូវមានវិធានការនិងរៀបចំបំពាក់នូវបរិក្ខារបន្ថយល្បឿនទឹកភ្លៀងដែលបែងចែកជាបរិក្ខារផ្ទុក និង បរិក្ខារជម្រាបទឹកទៅតាមវិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោម៖

- បរិក្ខារផ្ទុកសំដៅដល់ការរៀបចំសម្រាប់ទឹកហូរចូលដើម្បីបន្ថយល្បឿនទឹកហូរនិងបរិមាណទឹកភ្លៀង ដូចជាអាងស្តុកទឹកនិងកន្លែងបង្ហូរទឹកដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងជាបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ទប់មិនឱ្យ ទឹកភ្លៀងទាំងអស់ត្រូវហូរចូលព្រែក ប្រឡាយ ខ្សែទឹកផ្សេងៗ ឬសមុទ្រដោយផ្ទាល់។ បរិក្ខារទាំងនេះ អាចចាត់ទុកថាជាបរិក្ខារស្តុកទឹក ហើយក៏អាចចាត់ទុកថាជាកន្លែងស្តុកទឹកនៅខាងក្រៅឬនៅនឹង កន្លែងដោយអាស្រ័យទៅតាមទីតាំងជាក់ស្តែង
- បរិក្ខារជម្រាបទឹកចូលក្នុងដីសំដៅដល់បរិក្ខារដែលជួយដល់ជម្រាបទឹកចូលក្នុងដីដើម្បីបន្ថយល្បឿន ទឹកហូរ ហើយត្រូវបានដំឡើងដើម្បីបញ្ចូលទឹកក្នុងដីដើម្បីបន្ថយការហូរដោយផ្ទាល់របស់ទឹកជំនន់។




រូបភាពទី៧៖ ការរៀបចំបរិក្ខារបន្ថយល្បឿនទឹកហូរតាមរយៈការជ្រាបទឹកចូលនៅក្នុងដី


៤.៧.៣-វិធានការការពារការរាំងស្ទះខ្សែទឹកហូរដោយសារការអភិវឌ្ឍថ្មីៗ

ក្រុងព្រះសីហនុកំពុងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងរហ័ស ពិសេសការកសាងសំណង់ថ្មីៗដែលជាកត្តាដ៏សំខាន់ ក្នុងការបង្កើតសំណល់ផ្សេងៗចេញពីការដ្ឋានសំណង់ទាំងនោះ។ ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងការពារការរាំងស្ទះនៃប្រព័ន្ធទឹកភ្លៀង និងការបង្កាត់ដល់ខ្សែទឹកហូរ រាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍថ្មីត្រូវមានវិធានការចាំបាច់ដើម្បីរៀបចំអាងដីល្បាប់ និងប្រឡាយផ្លូវទឹកហូរភ្ជាប់ចេញពីទីតាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍទៅអាងដីល្បាប់ដើម្បីហូរនាំយកសំណល់ផ្សេងៗចូល ទៅអាងដីល្បាប់។ ទីតាំងអាងដីល្បាប់គួរដំឡើងនៅគ្រប់ផ្លូវទឹកហូរនៃរាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍស្របតាមគម្រោង ជាក់ស្តែង។





រូបភាពទី៨៖ អាងដីល្បាប់



រូបភាពទី៩៖ អាងដីល្បាប់និងប្រឡាយបង្ហូរទឹក

៤.៧.៤-វិធានការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយនៅទីចំណោត


បច្ចុប្បន្នក្រុងព្រះសីហនុមានចំណោតសិប្បនិម្មិតជាច្រើនដែលកើតឡើងដោយសារគម្រោងសាងសង់លំនៅឋាន គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តូចតាច និងចំណោតសាងសង់ផ្លូវថ្នល់។ ចំណោតចំណោតដ៏ចម្លងជាពិសេសមានហានិភ័យចំពោះការបាក់គ្រប់ពេលវេលា។ ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងការពារគ្រោះមហន្តរាយពីការបាក់ដីនៅទីចំណោតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ វិធានការសំខាន់ៗត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

- រាល់ការអភិវឌ្ឍឬការសាងសង់នៅតំបន់ចំណោតត្រូវធ្វើការរៀបចំតួបង្អង់អភិវឌ្ឍន៍និងសិក្សាសំណង់ដែលមានស្ថេរភាពឬលំនឹង បំបាក់ដោយបរិក្ខារទប់ដីបន្ថែម និងបរិក្ខារគាំទ្រផ្សេងៗទៀតដែលជួយការពារពីការហូរច្រោះនិងបាក់ដី
- ការសាងសង់នៅតំបន់ចំណោតចាំបាច់ត្រូវសិក្សារក្សាលំនឹងរបស់សំណង់ដើម្បីការពារពីហានិភ័យផ្សេងៗដូចជាភ្លៀងខ្លាំង ខ្យល់ព្យុះ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើម។

៤.៧.៥-វិធានការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ


ក្រុងព្រះសីហនុមានកោះតូចធំនៅជុំវិញ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយកោះតូចធំទាំងនោះគឺមិនមានការខូចខាតដោយសារលំហូរទឹកសមុទ្រឬខ្យល់ព្យុះនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែក្រុងព្រះសីហនុក៏មិនអាចចៀសផុតពីគ្រោះមហន្តរាយដែលមិនអាចគិតទុកមុនដែលបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនប្រក្រតីនៅលើពិភពលោកដោយសារកំណើនកំដៅផែនដី។ ដូចនេះ រាល់ការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រត្រូវមានវិធានការការពារ ទប់ទល់បន្ទុកទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ វិធានការសំខាន់ៗដើម្បីការពារគ្រោះមហន្តរាយតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រមានដូចខាងក្រោម៖

- រៀបចំបង្កើតអាងស្តុកទឹកដែលមានមុខងារច្រើនយ៉ាងជាកន្លែងស្តុកទឹក ស្ថានទុក្ខានកម្សាន្ត និងកន្លែងកីឡាល។ នៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រទំនាបដែលមានហានិភ័យទៅនឹងការលិចជន់ពីទឹកសមុទ្រដើម្បីជួយសម្រួលស្តុកទឹកនោះនៅពេលដែលទឹកសមុទ្រជោរឡើង និងជាអាងរងទឹកភ្លៀងនៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងដើម្បីការពារការលិចលង់នៅតំបន់ទំនាបនេះ
- បរិក្ខារមួយចំនួននៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រត្រូវបានបំពាក់ឡើងភ្លាមៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើននៃការអភិវឌ្ឍនិងចំនួនអ្នកទេសចរដែលមានការកើនឡើងលើសពីការរំពឹងទុកឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងការពារគ្រោះមហន្តរាយ។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាមូលដ្ឋាននៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រត្រូវធ្វើការរៀបចំការអភិវឌ្ឍជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
- រាល់ការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រត្រូវគោរពតាមសាវ័ន្តណាស្តីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។



Handwritten signature in blue ink.

សាកលវិទ្យាល័យ ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍បង់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 លេខ ០១៧ លេខ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ របស់ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការអភិវឌ្ឍន៍បង់ឆ្នេរសមុទ្រ
 National Committee for Cambodia's Coastal Management and Development



រូបភាពទី១០៖ គំនូរបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍន៍បង់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 ប្រភព៖ សាកលវិទ្យាល័យអភិវឌ្ឍន៍បង់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



an th

៤.៨-យុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុនៅមូលដ្ឋាន

ការពង្រឹងលើកកម្ពស់សមត្ថភាព ស្ថាប័ន និងធនធានមនុស្សនៅរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ និងរដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុក្នុងការសម្របសម្រួលអនុវត្តប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីនេះ និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅមូលដ្ឋានជាកត្តាសំខាន់ចាំបាច់និងជាស្នូលនៃវិស័យទេសចរណ៍ សេដ្ឋកិច្ច អភិវឌ្ឍន៍ក្រុង និងបរិស្ថានដោយចាំបាច់ត្រូវ៖

- សម្របសម្រួលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឱ្យចែករំលែកព័ត៌មានអំពីគម្រោងដែលត្រូវអនុវត្តនិងគម្រោងដែលត្រូវស្នើឡើងក្នុងខេត្តនិងក្រុង
- ពង្រឹងមូលដ្ឋានធនធានមនុស្សទាំងនៅថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ក្រុង ពិសេសសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍន៍និងការត្រួតពិនិត្យគម្រោងសាធារណៈ ការគ្រប់គ្រងដីធ្លី ការប្រមូលពន្ធារណៈ។
- ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់ដីសាធារណៈ ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ការចុះបញ្ជីយានយន្ត ការចាក់ដី ការបូមទឹកក្រោមដី និងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន
- ពង្រឹងហិរញ្ញវត្ថុនៅមូលដ្ឋានតាមរយៈការប្រមូលចំណូលនៅមូលដ្ឋាន ការបែងចែកចំណូលរដ្ឋពីវិស័យទេសចរណ៍ និងប្រភពផ្សេងៗទៀតដល់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈ ពិសេសសម្រាប់ការជួសជុលនិងថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ និងលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពនិងបរិស្ថានទីក្រុង។

៥-ផែនការសកម្មភាព

ផ្អែកតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការរៀបចំផែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផែនការរៀបចំផែនដីខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសម្រេចរួច និងប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ និងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសំខាន់ៗចាំបាច់ដូចខាងក្រោម៖

៥.១-ការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍតំបន់ឧត្តមនិយមកម្ម

- កំណត់ព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលក្រុង សង្កាត់ និងភូមិស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន
- ដាក់ឈ្មោះឬលេខមហាវិថី វិថី អនុវិថី និងផ្លូវទាំងអស់នៅក្នុងក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញ
- ដាក់លេខផ្ទះឱ្យបានគ្រប់ចំនួនខ្ទង់ផ្ទះដើម្បីងាយស្រួលដល់ការគ្រប់គ្រង
- ត្រួតពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ក្រុងថ្មី (គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងរាម)
- រៀបចំបណ្តាញអគ្គិសនី ឬបណ្តាញបញ្ជូនអគ្គិសនី ខ្សែកាប្រឹក្សាគ្រប់ប្រភេទ កប់ក្នុងដី ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងរក្សាដល់សោភ័ណភាពទីក្រុង
- រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងឧត្តមនិយមកម្មដល់គណៈកម្មាធិការរៀបចំផែនដីនិងឧត្តមនិយមកម្មថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ក្រុង ដែលមានមន្ទីររៀបចំផែនដីនិងឧត្តមនិយមកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តនិងការិយាល័យរៀបចំផែនដី ឧត្តមនិយមកម្ម សំណង់ និងភូមិបាលក្រុងជាសាធារណៈក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការអនុវត្តការងាររៀបចំផែនដីនិងឧត្តមនិយមកម្ម
- កសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍អភិរក្សសំណង់អតារបេតិកភណ្ឌព្រះរាជដំណាក់ វត្ត ព្រះស្ថានព្រះវិហារដែលមានស្រាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ចីរភាព សុវត្ថិភាព សោភ័ណភាព សណ្តាប់ធ្នាប់ និងបរិស្ថាននៅល្អ



- រៀបចំកម្លាំងនិងកម្មវិធីសកម្មភាពកែលម្អនិងស្តារឆ្នេរសមុទ្រកម្សាន្ត សួនច្បារតាមមាត់បឹង ព្រែក និងផ្លូវ និងបំបាក់ភ្លើងបំភ្លឺឱ្យមានសោភ័ណភាព គុណភាពបរិស្ថានល្អ និងសកម្មភាពរស់រវើកទាំងពេលយប់ និងពេលថ្ងៃសមស្របជាទីក្រុងទំនើបកម្រិតអន្តរជាតិនិងរមណីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុត លើសកលលោក
- កំណត់រចនាបទអគារ ពណ៌អគារ និងផ្កាកសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមដងផ្លូវនិងតាមតំបន់ឱ្យ មានសណ្តាប់ធ្នាប់និងសោភ័ណភាពល្អស្របតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាក់ស្តែង
- កំណត់ទិសដៅនៃការពង្រីកក្រុងដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនិងសោភ័ណភាពសម្រាប់ការស្នាក់នៅ ការធ្វើការងារ ការសិក្សា និងការកម្សាន្ត
- កសាងអ័ក្សបណ្តាញដឹកជញ្ជូនដោយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់ស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ កំពង់ផែស្រុក ស្ទឹងហាវ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបិតត្រាង និងតំបន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៃស្រុកព្រៃនប់
- កែលម្អនិងរៀបចំមហាវិថី វិថី អនុវិថី ផ្លូវបម្រើការដឹកជញ្ជូនសំខាន់ៗ ផ្លូវថ្មើរជើង ផ្លូវជិះកង់ លម្អសាធារណៈ សួនសាធារណៈ សួនកុមារ ទីលានកីឡា កន្លែងកម្សាន្ត កំណត់ប្រភេទដើមឈើ ដាំ ដើមឈើ និងអភិវឌ្ឍផ្ទៃបៃតងនៅក្នុងព្រះសីហនុស្របទៅតាមតំបន់ប្រើប្រាស់ដីឱ្យមានសោភ័ណភាព រស់រវើក សណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ និងបរិស្ថានរស់នៅប្រកបដោយជាសុខភាពសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នា
- កសាងផែនការលម្អិតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាតំបន់ឧទ្យាន ភ្នំ ទេសភាពនិងតំបន់បៃតង ជាយក្រុង និងអភិវឌ្ឍបណ្តាញបៃតងសមាហរណកម្មភ្ជាប់ទីប្រជុំជន តំបន់ជុំវិញ និងតំបន់ជនបទ
- កសាងផែនការប្រើប្រាស់ដីដោយកំណត់បទប្បញ្ញត្តិនៃការប្រើប្រាស់ដី ការអភិវឌ្ឍដី ការសាងសង់ និងបង្កលម្អិតនគរូបនីយកម្មតាមតំបន់នីមួយៗស្របតាមការចាំបាច់និងទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាក់ស្តែង
- រៀបចំផែនការសកម្មភាពលម្អិតនិងជំរុញការអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍក្រុងព្រះសីហនុជាទីក្រុង ប្រកបដោយភាពឆ្លាត ចីរភាព និងបរិយាបន្នស្របតាមទស្សទាននៃការអភិវឌ្ឍទីក្រុងឆ្លាត ដូចកំណត់ នៅក្នុងចំណុច៤.១.១-យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍនិងទិសដៅនគរូបនីយកម្ម
- រៀបចំផែនការសកម្មភាពលម្អិតសម្រាប់ការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរប្រកបដោយចីរភាព ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរដូចបានកំណត់នៅក្នុងចំណុច៤.១.២-យុទ្ធសាស្ត្រ អភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍនគរូបនីយកម្មតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ។

៥.២-ការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់កសិកម្មដោយចីរភាព

៥.២.១-ការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍលើប្រភេទដីអាចសាងសង់បាននិងប្រភេទដីកម្រិតការសាងសង់

- បន្តចុះបញ្ជីដីធ្លីជាប្រព័ន្ធឱ្យបានចប់ទូទាំងក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញ
- ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់និងចុះបញ្ជីដីរដ្ឋឱ្យបានចប់ទូទាំងក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញនិងកំណត់តំបន់ដែលដីរដ្ឋនៅ លើដីជាក់ស្តែងតាមរយៈការបោះបង្គោលបេតុងតាមព្រំប្រទល់ដែលបានកំណត់នៅក្នុងការចុះបញ្ជី
- បណ្តុះបណ្តាលនិងពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចនិងពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការផ្តល់លិខិត អនុញ្ញាតអភិវឌ្ឍដី លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍និងការ សាងសង់នូវបទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដីដែលបានកំណត់ក្នុងបង្គោលបេតុងប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ប្រភេទដីអាច

- សាងសង់បាននិងប្រភេទដឹកជញ្ជូនការសាងសង់មានជាអាទិ៍ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបានសំណង់ធៀបនឹង ផ្ទៃដីឡូត៍ សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី សួនច្បារជ្រាបទឹក ការដាំដើមឈើ ជួរតម្រង់ ផ្លូវថ្នល់ ចំណោទ យន្ត អាងបង្គន់អនាម័យ អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ ពណ៌អគារ សោភណភាព និងរចនាបទអគារ។ ល។ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តបង្គន់គោលប្រើប្រាស់ដីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
- ពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនូវរាល់សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍និងការសាងសង់លើប្រភេទដីដែលអាចសាងសង់ បាននិងប្រភេទដឹកជញ្ជូនការសាងសង់តាមរយៈការចុះត្រួតពិនិត្យលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាក់ស្តែងនូវ ឯកសារដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងភាពត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានដូចជាលិខិត អនុញ្ញាតអភិវឌ្ឍន៍ លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ជាដើម
 - កំណត់ព្រំប្រទល់ប្រភេទដឹកជញ្ជូនការសាងសង់តាមរយៈការបោះបង្ហាញឬសញ្ញាសំគាល់នៅលើដី ជាក់ស្តែងដើម្បីគ្រប់គ្រងការអភិរក្ស ការអភិវឌ្ឍ និងការសាងសង់ផ្សេងៗ
 - រៀបចំប្រជុំផ្សព្វផ្សាយបង្គន់គោលប្រើប្រាស់ដីក្នុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញដល់ក្រុមជំនាញវិនិយោគិន ប្រជាជន អង្គភាព និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតាមរយៈសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ការបិទផ្សាយគម្រោងតាម ប្រព័ន្ធឃោសនាធាតុដូចជាតាមវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ កាសែត ទស្សនាវដ្តី និងបណ្តាញព័ត៌មាននិង គេហទំព័រឬតាមបណ្តាញសង្គមក្នុងប្រព័ន្ធអេម៉ឺនត្រូនិករបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងរដ្ឋបាល ក្រុងព្រះសីហនុ។

៥.២.២- ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន

នៅក្នុងការបែងចែកតំបន់ប្រើប្រាស់ដីនៃបង្គន់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨ តំបន់ដែលបម្រើដល់ការស្នាក់នៅនិងការតាំងលំនៅឋានមានតំបន់លំនៅឋាន តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម និងតំបន់ចម្រុះ។ ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងការសាងសង់លំនៅឋាននៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះនិងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការលំនៅឋាន ជាក់ស្តែងនិងពេលអនាគត ផែនការសកម្មភាពសំខាន់ៗសម្រាប់អភិវឌ្ឍលំនៅឋានត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

- រៀបចំសិក្សា ចងក្រង និងកសាងទិន្នន័យប្រភេទ តម្រូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋានជាក់ស្តែង
- ផ្សព្វផ្សាយនិងផ្តល់ការណែនាំដល់ប្រជាជននូវវិធីសាស្ត្រសមស្របដែលជាលទ្ធភាពអាចទទួលបាន លំនៅឋានសមរម្យតាមរយៈក្របខណ្ឌហិរញ្ញប្បទានផ្សេងៗក្នុងការសាងសង់ ជួសជុល និងកែលម្អ លំនៅឋាន ពិសេសសម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម ប្រាក់ចំណូលទាប និងក្រុមជន ងាយរងគ្រោះ
- រៀបចំនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានសាធារណៈនិងឯកជនសម្រាប់ជួលឬលក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ តាមរយៈការបង់រំលស់ ពិសេសសម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម ប្រាក់ចំណូលទាប និងក្រុមជនងាយរងគ្រោះ
- សហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ សង្គមស៊ីវិល សប្បុរសជន និងវិស័យឯកជនដើម្បីរៀបចំគម្រោង អភិវឌ្ឍលំនៅឋាន គម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ គម្រោងស្ថាបនាមូលនិធិសង្គមសម្រាប់លំនៅឋាន ឬ គម្រោងអភិវឌ្ឍដីសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋាន និងគម្រោងសាងសង់លំនៅឋានមានតម្លៃសមរម្យ សម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម ប្រាក់ចំណូលទាប និងក្រុមជនងាយរងគ្រោះតាម រយៈការបង់រំលស់



- កៀរគរហិរញ្ញប្បទានអន្តរជាតិ ដៃគូអភិវឌ្ឍ សង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន សហគមន៍ និងប្រភព ហិរញ្ញប្បទានជាតិសម្រាប់ការងារលំនៅឋាននិងការតាំងលំនៅឋានថ្មី
- សហការនិងលើកទឹកចិត្តចំពោះការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនានារបស់សហគមន៍ឱ្យមានភាពម្ចាស់ការក្នុងការ ជួយខ្លួនឯង ការសន្សំប្រាក់ក្នុងសហគមន៍ និងការប្រើប្រាស់សហគមន៍សម្រាប់ការងារលំនៅឋាន
- ផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីការលើកទឹកចិត្តនិងការបង្កើតកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យ
- ផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តសកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ០៣ស.រ ស្តីពីការដោះស្រាយសំណង់បណ្តោះ អាសន្នលើដីរបស់រដ្ឋដែលត្រូវបានទន្ទ្រានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់តាមរាជធានី ក្រុង និងទីប្រជុំជន
- ផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅឋាន។

៥. ក- ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

៥. ក. ១- ផ្លូវថ្នល់និងសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ

ក- ផ្លូវថ្នល់

- កសាងផ្លូវល្បឿនលឿនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាព រវាងក្រុងព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញ
- ពង្រីកទីតាំងទ្រូងផ្លូវជាតិលេខ៤ ជាផ្លូវជាតិដ៏សំខាន់ដែលមានគួរឲ្យជាអំក្រអវិវឌ្ឍសក្តានុពល ឧស្សាហកម្មដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការដឹកជញ្ជូនដែលកំពុងតែ មានការកើនឡើង
- ពង្រីកកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ចាប់ពីរង្វង់មូលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីភ្ជាប់ ជាមួយផ្លូវល្បឿនលឿនចូលមកក្រុងនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនេះឱ្យបានឆ្លាតវៃក្នុងនេះពាតន្ត ទៅនឹងពាតន្តមកដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍
- ជួសជុលនិងពង្រីកផ្លូវក្នុងក្រុងឡើងវិញចំនួន១១ខ្សែដែលមានប្រវែងសរុប៩៩ ១៦២ម៉ែត្រដែលក្នុង នោះមានកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ ផ្លូវលេខ១៤៦បេ ផ្លូវក្រុងលេខ២០០ ផ្លូវក្រុងលេខ១០៤ និងផ្លូវក្នុង ក្រុងចំនួន៧ខ្សែផ្សេងទៀតដូចមាននិយាមកាកំណត់នៅក្នុងផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធក្នុងព្រះសីហនុដូចមានឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់មកជាមួយ
- រៀបចំកសាងនិងកែលម្អផ្លូវស្របតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រនិងបណ្តាញផ្លូវក្រុងឱ្យមានគុណភាពនិង សោភ័ណភាពស្របតាមគោលការណ៍អភិវឌ្ឍបែក
- រៀបចំនិងកែលម្អចំណាត់រថយន្តសាធារណៈឱ្យស្របតាមបទដ្ឋានទីក្រុងស្អាត
- សាងសង់វិថីថ្មីចំនួន៣ខ្សែ ប្រវែង៣ ១៣៤ម៉ែត្រ ដើម្បីភ្ជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនិងមានវិថីច្រើនជា ១ ០៣៤ម៉ែត្រ វិថីពយន្តរណ៍លើទិស ប្រវែង២៥០ម៉ែត្រ និងវិថីឆ្នេរពយន្តរណ៍ប្រវែង១ ៩៥០ ម៉ែត្រ និងគោរពតាមបច្ចេកទេស
- កសាង ជួសជុល និងថែទាំមហាវិថី វិថី និងអនុវិថីចំនួន៣៤ខ្សែប្រវែង៨៤ ៥០៥ម៉ែត្រដូចមាន និយាមកាកំណត់ក្នុងផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងព្រះសីហនុដូចមានឧបសម្ព័ន្ធ

(Handwritten signature and official red stamp)

ភ្ជាប់មកជាមួយនិងគោរពតាមបច្ចេកទេសសាងសង់រួមមានទំហំទ្រូងផ្លូវ ចំនួនគន្លងផ្លូវសម្រាប់រថយន្ត និងចំនួនគន្លងផ្លូវសម្រាប់ទោចក្រយានយន្ត ទទឹងសួនច្បារ កម្រាស់បេតុង កម្រាស់កៅស៊ូ ទទឹង ចិញ្ចើមផ្លូវ ចិញ្ចើមសួន ចំណាតតាមផ្លូវ ផ្លូវជិះកង់ ផ្លូវថ្មើរជើង លូទឹកភ្លៀង លូទឹកកខ្វក់ ប្រអប់ខ្សែកប្រី បង្គោលភ្លើង។ល។ ដូចខាងក្រោម៖

១) មហាវិថីរាមលេខ៤៥ មានប្រវែង៧ ២៥០ម៉ែត្រភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ៤មកអាកាសយានដ្ឋាន អន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុរហូតដល់មហាវិថីឆ្នេររាម មានទ្រូងផ្លូវទទឹង២៥,៧៥ម៉ែត្រ មានឆត់រថយន្ត និងឆត់ទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិង ចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានសួនកណ្តាលទទឹង១,៥០ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង ១២,១៣ម៉ែត្រសងខាង និងមានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។

២) មហាវិថីឆ្នេររាម ចាប់ពីរង្វង់មូលព្រះឧហោស្សរៈរហូតដល់រង្វង់មូលព្រះចោងព្រះនាងនាគមាន ប្រវែង៥ ៩៨១ម៉ែត្រ មានស្ពាន២កន្លែងដែលស្ពាននីមួយៗប្រវែង៧៥ម៉ែត្រនិងទទឹង៥០ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង២៥,៧៥ម៉ែត្រ មានឆត់រថយន្ត និងឆត់ទោចក្រយានយន្តដោយក្រាល បេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានសួនកណ្តាល ទទឹង១,៥០ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង១២,១៣ម៉ែត្រសងខាង និងមានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។

៣) មហាវិថីជំនាញម៉ៅលេខ៤៧ ចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ៤រហូតដល់ចំណុចប្រសព្វវិថីសែនជ័យលេខ៤៩ និងវិថីសែនត្រជាក់ចិត្តមានប្រវែង៩ ៥០០ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង២៥,៧៥ម៉ែត្រ មានឆត់រថយន្ត និងឆត់ទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិង ចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានសួនកណ្តាលទទឹង១,៥០ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង ១២,១៣ម៉ែត្រសងខាង និងមានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។

៤) វិថីលេខ៨៣៧-១ ចាប់ពីវិថីសែនជ័យលេខ៤៩រហូតដល់វិថីអូរត្រេះមានប្រវែង១ ៧០៦ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១៧,២៥ម៉ែត្រ មានឆត់រថយន្ត និងឆត់ទោចក្រយានយន្តដោយក្រាល បេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវ ទទឹង៦,៣៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើមសួនទទឹង១,៥០ម៉ែត្រ មានផ្លូវជិះកង់១,៥០ម៉ែត្រ និងមានផ្លូវថ្មើរជើងទទឹង៣,៣៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និង មានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។

៥) វិថីអូរត្រេះចាប់ពីស្ពានសែនត្រជាក់ចិត្តរហូតដល់វិថីមិត្តភាពមានប្រវែង៥ ៦៨៦ម៉ែត្រ

- កំណាត់ផ្លូវទី១ ចាប់ពីអូរត្រេះចិត្តរហូតដល់សណ្ឋាគារម៉េង មានប្រវែង៩១៩ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មានឆត់រថយន្ត និងឆត់ទោចក្រយានយន្តដោយ ក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មាន ចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង៤,៨៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើមសួន១,៥០ម៉ែត្រ ផ្លូវជិះកង់១,៥០ម៉ែត្រ និងផ្លូវថ្មើរជើង១,៨៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹក កខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ



- កំណត់ផ្លូវទី២ ចាប់ពីសណ្ឋាគារម៉េងក្រូមហូតដល់ខ្លោងទ្វារឆ្នេរអូរព្រះមានប្រវែង២ ៥០៦ ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១៧,២៥ម៉ែត្រ មាន៤គន្លងរថយន្ត និងមាន២គន្លងទោចក្រយានយន្ត ដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង៦,៣៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ ផ្លូវជិះកង់ ១,៥០ម៉ែត្រ និងផ្លូវថ្មើរជើង៣,៣៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និង មានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ
- កំណត់ផ្លូវទី៣ ចាប់ពីខ្លោងទ្វារឆ្នេរអូរព្រះរហូតដល់វិទ្យាស្ថានមានប្រវែង២ ២៦១ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១៧,២៥ម៉ែត្រ មាន៤គន្លងរថយន្ត និងមាន២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយ ក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មាន ចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង១១,៣៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ ផ្លូវជិះកង់១,៥០ម៉ែត្រ និងផ្លូវថ្មើរជើង៨,៣៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមាន លូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។

៦) ផ្លូវកាត់ទទឹងវិថីអូរព្រះនិងវិថីឆ្នេរអូរព្រះមានប្រវែង៥៥២ម៉ែត្រ

- ប្រភេទទី១ ផ្លូវទទឹង៤០ម៉ែត្រមានប្រវែង៩២ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១៧,២៥ម៉ែត្រ មាន៤ គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រ និងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង១១,៣៨ម៉ែត្រសងខាងដោយ មានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ ផ្លូវជិះកង់១,៥០ម៉ែត្រ និងផ្លូវថ្មើរជើង៨,៣៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀង មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ
- ប្រភេទទី២ ផ្លូវទទឹង២០ម៉ែត្រមានប្រវែង៤៦០ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១៧,២៥ម៉ែត្រ មាន២ គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រ និងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង៤,៨៨ម៉ែត្រសងខាងដោយ មានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ និងផ្លូវថ្មើរជើង៣,៣៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រ ចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។

៧) វិថីអូរលើទាលលេខ៥០០ចាប់ពីរង្វង់មូលតោពីររហូតដល់ស្ថានពេទ្យព័ន្ធមានប្រវែង៣ ៧៤១ម៉ែត្រ

- កំណត់ផ្លូវទី១ ចាប់ពីរង្វង់មូលតោពីររហូតដល់ផ្លូវលេខ៥០២មានប្រវែង២២៨ម៉ែត្រ មាន ទ្រូងផ្លូវទទឹង១២ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុង សរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវ ទទឹង១៤ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ ផ្លូវជិះកង់១,៥០ម៉ែត្រ និងផ្លូវ ថ្មើរជើង១១ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ
- កំណត់ផ្លូវទី២ ចាប់ពីវិថីលេខ៥០២រហូតដល់ដីអាវិស្ថានមានប្រវែង១ ៣៦៤ម៉ែត្រ មានទ្រូង ផ្លូវទទឹង១២ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុង សរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវ



Handwritten signature in blue ink.

ទទឹង១៩ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ ផ្លូវជិះកង់១,៥០ម៉ែត្រ និងផ្លូវ ថ្មើរជើង១៦ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខ កាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន១ខ្សែ

- កំណាត់ផ្លូវទី៣ ចាប់ពីដីអាស៊ីស្ថានរហូតដល់រយពាសមានប្រវែង២ ១៤៩ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវ ទទឹង៨,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុង សរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវ ទទឹង៤,៧៥ម៉ែត្រម្ខាងដោយមានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ ម្ខាងមានផ្លូវជិះកង់២ម៉ែត្រ និងផ្លូវ ថ្មើរជើង៣ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន១ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន១ខ្សែ។

៨) វិថីព្រហ្មវង្សលេខ៣០០ ចាប់ពីរង្វង់មូលតោពីររហូតដល់វិថីអូរឈើទាលលេខ៥០០មានប្រវែង ៣ ៣៧៤ម៉ែត្រ

- កំណាត់ផ្លូវទី១ ចាប់ពីរង្វង់មូលតោពីរទៅទល់ចំណុចប្រសព្វវិថីមិត្តភាពមានប្រវែង២ ៦១៩ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១៧,២៥ម៉ែត្រ មាន៤គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយ ក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មាន ចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង១១,៣៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ ផ្លូវជិះកង់១,៥០ម៉ែត្រ ផ្លូវថ្មើរជើង៨,៣៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់ មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ
- កំណាត់ផ្លូវទី២ ចាប់ពីចំណុចប្រសព្វវិថីមិត្តភាពរហូតដល់ផ្លូវកែងជិតព្រែកអូរឈើទាល មានប្រវែង៣៥២ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លង ទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូ កម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង៩,៨៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ ផ្លូវថ្មើរជើង៨,៣៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់ មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ
- កំណាត់ផ្លូវទី៣ ចាប់ពីផ្លូវកែងជិតព្រែកអូរឈើទាលរហូតដល់ចំណុចប្រសព្វផ្លូវបំបែក មានប្រវែង២៨០ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លង ទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូ កម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង៤,៨៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ ផ្លូវថ្មើរជើង៣,៣៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមាន លូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ
- កំណាត់ផ្លូវទី៤ ចាប់ពីចំណុចប្រសព្វផ្លូវបំបែករហូតដល់វិថីអូរឈើទាលមានប្រវែង១៥៥ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយ ក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មាន ចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង៤,៨៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ និងផ្លូវថ្មើរជើង ៣,៣៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។



៨) វិធីបកប្រែលេខ១០០ ចាប់ពីរង្វង់មូលគោតិរហូតដល់ចំណុចប្រសព្វវិធីមិត្តភាពកម្ពុជា-រុស្ស៊ីលេខ ៧០៥និងវិធីផែនដីស៊ីហ្គេមមានប្រវែង៥ ៣៦៥ម៉ែត្រ

- កំណត់ផ្លូវទី១ ចាប់ពីរង្វង់មូលគោតិរហូតដល់រង្វង់មូលត្រីជួរហ្វីនមានប្រវែង៣ ៤០៨ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១៧,២៥ម៉ែត្រ មាន៤គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយ ក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មាន ចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង១១,៣៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើមស្នូន២,៥០ម៉ែត្រ ចំណាតតាមផ្លូវ ២,៥០ម៉ែត្រ ផ្លូវថ្មើរជើង៨,៨៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមាន លូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ
- កំណត់ផ្លូវទី២ ចាប់ពីរង្វង់មូលត្រីជួរហ្វីនរហូតដល់សួនច្បារ (កូនសោ) មុខមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តមានប្រវែង៥៥៣ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១៧,២៥ម៉ែត្រ មាន៤គន្លងរថយន្តនិង ២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាល កៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង១៦,៣៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើម ស្នូន២,៥០ម៉ែត្រ ចំណាតតាមផ្លូវ២,៥០ម៉ែត្រ ផ្លូវថ្មើរជើង១៣,៨៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខ កាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ
- កំណត់ផ្លូវទី៣ ចាប់ពីសួនច្បារ (កូនសោ) មុខមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តរហូតដល់ស្តុប ចរាចរណ៍វិធីមិត្តភាពកម្ពុជា-រុស្ស៊ីមុខវេទិកាមានប្រវែង២៥០ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១៧,២៥ម៉ែត្រ មាន៤គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រ និងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង ១៦,៣៨ម៉ែត្រសងខាងដោយ មានផ្លូវថ្មើរជើង១៦,៣៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូ ទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ
- កំណត់ផ្លូវទី៤ ចាប់ពីស្តុបចរាចរណ៍វិធីមិត្តភាពកម្ពុជា-រុស្ស៊ីរហូតដល់វិធីមិត្តភាពកម្ពុជា-រុស្ស៊ី មុខវេទិកា (ត្រង់ចំណុចសណ្ឋាគារឆ្នេរថ្មី) មានប្រវែង១១៥៤ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មាន៤គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់ ០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹងពី៧,៨៧ដល់ ១៤,៨៧ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ ផ្លូវថ្មើរជើងពី៦,៣៧ដល់១៣,៣៧ ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រ ចំនួន២ខ្សែ។

១០) វិធី២ លេខ៦០០ ចាប់ពីរង្វង់មូលគោតិរហូតដល់វិធីមិត្តភាពកម្ពុជា-រុស្ស៊ីលេខ៧០៥មាន ប្រវែង៦ ២៨៧ម៉ែត្រ មានស្ថានភាពខ្លះប្រវែង៥០ម៉ែត្រនៅចំណុចបឹងប្រែក១០០ មានទ្រូងផ្លូវ ទទឹង១៧,២៥ម៉ែត្រ មាន៤គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែក កម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង១១,៣៨ម៉ែត្រ សងខាងដោយមានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ ផ្លូវជិះកង់១,៥០ម៉ែត្រ និងផ្លូវថ្មើរជើង៨,៨៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន ២ខ្សែ។



១១) វិធីលម្អៀងព្រះភូមិឆ្នាំលេខ៤០០ ចាប់ពីរដូវកាលមូលកាលពីរហូតដល់រដូវកាលលេខ៥០៧ស្របដីអាវិស្កន មានប្រវែង១ ៣៤៦ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១៧,២៥ម៉ែត្រ មានឧត្តរាចរយន្តនិងឧត្តរាចរ ទោតក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង១៦,៣៨ម៉ែត្រដោយមានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ ផ្លូវជិះកង់១,៥០ម៉ែត្រ និងផ្លូវថ្នល់លេខ១៣,៣៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន ២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ

១២) វិធីឆ្នេរអូរព្រះ ចាប់ពីដើមភ្នំពេញដោយរហូតដល់ស្ថានីយ៍ស្រោចជាក់ចិត្តមានប្រវែង៤ ៤៥០ម៉ែត្រ

- កំណត់ផ្លូវទី១ ចាប់ពីដើមភ្នំពេញដោយរហូតដល់អូរព្រះជាក់ចិត្តមានប្រវែង៣ ៧៦៥ម៉ែត្រ មាន ទ្រូងផ្លូវទទឹង៨,២៥ម៉ែត្រ មានឧត្តរាចរយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រ និងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង៤,៧៥ម៉ែត្រ ដោយមាន ចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ មានផ្លូវជិះកង់២ម៉ែត្រ និងផ្លូវថ្នល់លេខ១៣,៣៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀង មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន១ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន១ខ្សែ
- ផ្លូវតាមដើមភ្នំពេញ មានប្រវែង៦៨៥ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង៨,២៥ម៉ែត្រ មានឧត្តរាចរ រថយន្ត ដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់ ០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង៣ម៉ែត្រ និងមានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន ១ខ្សែ។

១៣) វិធីបុរីកម្មករលេខ១១២ ចាប់ពីវិថីមិត្តភាពកម្ពុជា-រុស្ស៊ីលេខ៧០៥រហូតដល់វិថីឯករាជ្យលេខ ១០០មានប្រវែង១ ៩៤៦ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មានឧត្តរាចរយន្តនិងឧត្តរាចរ ទោតក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់ ០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង៤,៨៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ និងផ្លូវ ថ្នល់លេខ១៣,៣៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខ កាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។

១៤) វិធីជោតញ្ញាណលេខ៧០១ ចាប់ពីរដូវកាលមូលកាលពីរហូតដល់កែងផ្លូវលេខ៨០១មានប្រវែង ១ ០០៥ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មានឧត្តរាចរយន្តនិងឧត្តរាចរ ទោតក្រយានយន្ត ដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មាន ចិញ្ចើមផ្លូវទទឹងចាប់ពី៤,៨៨ដល់៤,៨៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានផ្លូវថ្នល់លេខ១៣,៣៨ដល់ ១៤,៧៥ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។

១៥) ផ្លូវលេខ៨០១ ចាប់ពីវិថីជោតញ្ញាណលេខ៧០១រហូតដល់ទល់វិថីមិត្តភាពមានប្រវែង៩៦៤ម៉ែត្រ

- កំណត់ផ្លូវទី១ ចាប់ពីផ្លូវលេខ៧០១រហូតដល់ក្បាលដីលេខ១៨០១១០៣-១០១១១១១មានប្រវែង ៤៦៥ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មានឧត្តរាចរយន្តនិងឧត្តរាចរ ទោតក្រយានយន្ត ដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង៤,៨៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានផ្លូវថ្នល់លេខ១៣,៣៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀង មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ



២០) ផ្លូវលេខ៥០៧ ចាប់ពីវិថីអូរឈើទាលលេខ៥០០រហូតដល់វិថីព្រះវិហារលេខ៣០០មានប្រវែង ២៦៧ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្ត ដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មាន ចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង៩,៨៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ ផ្លូវជិះកង់១,៥០ម៉ែត្រ និងផ្លូវថ្មើរជើង៦,៨៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់ មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។

២១) វិថីមិត្តភាពកម្ពុជា-រុស្សីលេខ៧០៥ ចាប់ពីវិថីផ្លូវព្រះសីហនុរហូតដល់ចំណុចប្រសព្វវិថីឯករាជ្យ លេខ១០០និងវិថីផ្លូវព្រះសីហនុមានប្រវែង៤ ៣៥៣ម៉ែត្រ

- កំណាត់ផ្លូវទី១ ចាប់ពីវិថីផ្លូវព្រះសីហនុរហូតដល់វិថីបុរីកម្មរហូតដល់ផ្លូវលេខ៦២៨ម៉ែត្រ មាន ទ្រូងផ្លូវទទឹង១៧,២៥ម៉ែត្រ មាន៤គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាល បេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវ ទទឹង១៦,៣៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រនិងផ្លូវថ្មើរជើង១៤,៨៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រ ចំនួន២ខ្សែ
- កំណាត់ផ្លូវទី២ ចាប់ពីវិថីបុរីកម្មរហូតដល់ស្ថានច្រមុះជ្រូកព្រះនាយណ៍មានប្រវែង៨៦០ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១៧,២៥ម៉ែត្រ មាន៤គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយ ក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មាន ចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង១១,៣៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រនិងផ្លូវថ្មើរជើង ៩,៨៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ
- កំណាត់ផ្លូវទី៣ ចាប់ពីស្ថានច្រមុះជ្រូកព្រះនាយណ៍រហូតដល់ស្ថានច្រមុះចំណុចទំនាក់ទំនងវិថីឯករាជ្យ មានប្រវែង៦៤០ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លង ទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូ កម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង៩,៨៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ និងផ្លូវថ្មើរជើង៨,៣៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមាន លូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ
- កំណាត់ផ្លូវទី៤ ចាប់ពីស្ថានច្រមុះជ្រូកព្រះនាយណ៍រហូតដល់វិថី២៣លេខ៦០០មានប្រវែង៦៦៦ម៉ែត្រ មាន ទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុង សរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង ១៤,៨៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ និងផ្លូវថ្មើរជើង១៧,៣៨ម៉ែត្រ មាន លូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ
- កំណាត់ផ្លូវទី៥ ចាប់ពីវិថី២៣លេខ៦០០រហូតដល់ចំណុចប្រសព្វវិថីឯករាជ្យនិងវិថីផ្លូវព្រះសីហនុមានប្រវែង១ ៥៥៩ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាល



បេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវ
ទទឹង៩,៨៨ម៉ែត្រសងខាងដោយចិញ្ចើមស្នូន១,៥០ម៉ែត្រ និងផ្លូវថ្មីរំលង៨,៣៨ម៉ែត្រ មាន
លូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន
២ខ្សែ។

២២) វិថីសែនជ័យលេខ៤៩ ចាប់ពីចំណុចប្រសព្វផ្លូវជាតិលេខ៤រហូតដល់មហាវិថីជំរាម៉ៅមាន
ប្រវែង៦ ៥០៦ម៉ែត្រ មានស្ថានប្រអប់២កន្លែងដែលស្ថាននីមួយៗមានប្រវែង១៥ម៉ែត្រ មាន
ទ្រូងផ្លូវទទឹង១៧,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុង
សរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវ
ទទឹង៩,៨៨ម៉ែត្រសងខាង មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់
មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។

២៣) ផ្លូវតុលាការលេខ១២៣៧ ចាប់ពីផ្លូវលេខ១១៥រហូតដល់វិថី២៨មិថុនាមានប្រវែង១០៦០ម៉ែត្រ
មានទទឹងទ្រូងផ្លូវ១០,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាល
បេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវ
ទទឹង៩,៨៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានផ្លូវថ្មីរំលង៩,៨៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រ
ចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។

២៤) ផ្លូវលេខ១១៥ ចាប់ពីវិថី២៣លេខ៦០០រហូតដល់វិថី២៨កក្កដាលេខ១០០មានប្រវែង១ ៤១៥ម៉ែត្រ

- កំណាត់ផ្លូវទី១ ចាប់ពីវិថី២៣លេខ៦០០រហូតដល់ចំណុចប្រសព្វរវាងវិថីតុលាការនិងផ្លូវលេខ១១៥
មានប្រវែង៨០០ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លង
ទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូ
កម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង៩,៨៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានផ្លូវថ្មីរំលង៩,៨៨ម៉ែត្រ
មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រ
ចំនួន២ខ្សែ
- កំណាត់ផ្លូវទី២ ចាប់ពីចំណុចប្រសព្វរវាងវិថីតុលាការនិងផ្លូវលេខ១១៥រហូតដល់វិថី២៨កក្កដា
មានប្រវែង៦១៥ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លង
ទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូ
កម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង៩,៨៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានផ្លូវថ្មីរំលង៩,៨៨ម៉ែត្រ
មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រ
ចំនួន២ខ្សែ។

២៥) ផ្លូវលេខ៦០២ ចាប់ពីវិថី២៣លេខ៦០០រហូតដល់វិថី២៨មិថុនាលេខ១២៣មានប្រវែង៨៧៧ម៉ែត្រ
មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុង
សរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង
ចាប់ពី៩,៧៥ដល់១៩,៧៥ម៉ែត្រសងខាងដោយមានផ្លូវថ្មីរំលងចាប់ពី៩,៧៥ដល់១៩,៧៥ម៉ែត្រ មាន
លូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។



២៦) វិចិត្រសែនត្រជាក់ចិត្តចាប់ពីស្ថានសែនត្រជាក់ចិត្តរហូតដល់នឹងចំណុចប្រសព្វវិចិត្រសែនជ័យលេខ ៤៩ និងមហាវិចិត្រាម៉ៅ លេខ៤៧ មានប្រវែង៨០០ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង៨,២៥ម៉ែត្រនិង មាន២គន្លងរថយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់ ០,០៧ម៉ែត្រ។

២៧) វិចិត្រឆ្នេរឈើទាម៉ៅ ចាប់ពីវិចិត្រស្ថានសែនត្រជាក់ចិត្តរហូតដល់មហាវិចិត្រាម៉ៅ លេខ៤៧ មាន ប្រវែង៤ ៥៥០ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង៨,២៥ម៉ែត្រនិងមាន២គន្លងរថយន្តដោយក្រាលបេតុង សរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ។

២៨) ផ្លូវលេខ៥០២ ចាប់ពីវិចិត្រអូរឈើទាលលេខ៥០០រហូតដល់កំពង់ផែទេសចរណ៍ឆ្នេរអូរឈើទាល មានប្រវែង៣២០ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លង ទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់ ០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង១៤,៨៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានផ្លូវថ្មើរជើង១៤,៨៨ម៉ែត្រ មាន លូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។

២៩) ផ្លូវលេខ៨១០ ចាប់ពីវិចិត្រភាពលេខ៨០០រហូតដល់ផ្លូវលេខ៨១៨៨មានប្រវែង១ ២៣៥ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាល បេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវ ទទឹង៤,៨៨ម៉ែត្រសងខាងដោយមានផ្លូវថ្មើរជើង៤,៨៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រ ចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។

៣០) ផ្លូវលេខ៨១៨៨ ចាប់ពីផ្លូវលេខ៨១០រហូតដល់ផ្លូវលេខ៨១៨មានប្រវែង៨០៥ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវ ទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃ ដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង៤,៨៨ម៉ែត្រ សងខាងដោយមានផ្លូវថ្មើរជើង៤,៨៨ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និង មានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។

៣១) ផ្លូវលេខ១០២ ចាប់ពីវិចិត្រឡូងរហូតដល់វិចិត្រកាដេរមានប្រវែង១ ៣១៧ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវ ទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃ ដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង៤,៨៨ ម៉ែត្រសងខាងដោយមានផ្លូវថ្មើរជើង៤,៨៨ម៉ែត្រ ប្រវែង១ ៣១៧ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។

៣២) ផ្លូវលេខ៨០៦ ចាប់ពីវិចិត្រភាពលេខ៨០០រហូតដល់ផ្លូវលេខ១០៦មានប្រវែង៧៣០ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាល បេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវ ទទឹង៩,៧៥ម៉ែត្រសងខាងដោយមានផ្លូវថ្មើរជើង៩,៧៥ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រ ចំនួន១ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន១ខ្សែ។



៣៣) ផ្លូវលេខ១០៦ ចាប់ពីផ្លូវលេខ៨០៦រហូតដល់វិថីឯករាជ្យលេខ១០០មានប្រវែងសរុប៤២៥ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយានយន្តដោយក្រាល បេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើម ផ្លូវទទឹង៤,៧៥ម៉ែត្រសងខាងដោយមានផ្លូវថ្មើរជើង៤,៧៥ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀងមុខកាត់ទំហំ ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។

៣៤) ផ្លូវលេខ១២៦ ចាប់ពីវិថីមិត្តភាពកម្ពុជា-រុស្ស៊ីលេខ៧០៤រហូតដល់វិថីឯករាជ្យលេខ១០០មាន ប្រវែង៣៥០ម៉ែត្រ មានទ្រូងផ្លូវទទឹង១០,២៥ម៉ែត្រ មាន២គន្លងរថយន្តនិង២គន្លងទោចក្រយាន យន្តដោយក្រាលបេតុងសរសៃដែកកម្រាស់០,២៥ម៉ែត្រនិងចាក់ក្រាលកៅស៊ូកម្រាស់០,០៧ម៉ែត្រ មានចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង២,០៣ម៉ែត្រសងខាងដោយមានផ្លូវថ្មើរជើង២,០៣ម៉ែត្រ មានលូទឹកភ្លៀង មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ និងមានលូទឹកកខ្វក់មុខកាត់ទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន២ខ្សែ។

១-សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ

- សិក្សាខ្សែដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដោយគិតតួអំពីការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់ទេសចរណ៍សំខាន់ៗ នៅក្នុងក្រុង តំបន់កម្សាន្តមាត់សមុទ្រ តំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ និងតំបន់ដឹកជញ្ជូនមានជាអាទិ៍ ស្ថានីយអយស្ស័យយាននិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ
- បង្កើតនិងដាក់ឱ្យដំណើរការនូវប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈទៅតាមតម្រោងបង្កើតសេវាដឹកជញ្ជូន សាធារណៈឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផែនការដូចបានកំណត់ក្នុងផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យដឹកជញ្ជូន សាធារណៈដូចមានឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់មកជាមួយ។ សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈត្រូវរៀបចំឡើងទៅតាម ប្រព័ន្ធមួយដែលមានភាពទៀងទាត់ ភាពងាយស្រួលប្រកបដោយទំនុកចិត្ត គ្របដណ្តប់បាន ទូលំទូលាយក្នុងនិងក្រៅក្រុង មានចំណាត់គ្រប់គ្រាន់ និងមានតម្លៃសមរម្យដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងទាក់ទាញសាធារណជនប្រើប្រាស់
- រៀបចំផែនការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនអំពីការទទួលសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិង អត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ។

៥.៣.២-ផ្លូវដែក

- បង្កើតស្ថានីយអយស្ស័យយានក្នុងក្រុងដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងបរិក្ខារសេវាកម្មផ្សេងៗ អគារពាណិជ្ជកម្ម អគារបម្រើសេវាដឹកជញ្ជូន និងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេវាដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗទៀតដូចជាថយន្តក្រុង យានយន្តឯកជន និងយានយន្តដឹកអ្នកដំណើរផ្សេងៗទៀត
- បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកទំនិញចេញពីកំពង់ផែតាមរយៈការភ្ជាប់ផ្លូវដែកទៅកាន់កំពង់ផែ។

៥.៣.៣-ផ្លូវទឹកនិងកំពង់ផែ

យោងតាមស្ថិតិពីកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុឆ្នាំ២០១៧ និងការផ្តល់អនុសាសន៍របស់ភ្នាក់ងារ សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA) គម្រោងពង្រីកនិងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែចែកចេញជា៖

- សាងសង់សំណង់ថ្មីដែលមានមុខងារច្រើនយ៉ាង ពង្រីកមុខងារចែកចាយ និងបំបាត់បរិការសម្រាប់ ការចរាចរណ៍ទំនិញ (ផែនការរយៈពេលឆ្នាំ២០២៣)



- កសាងស្ថានីយថ្មីសម្រាប់កុងតឺន័រដំណាក់កាលទី១ (ផែនការរយៈពេលមធ្យមឆ្នាំ២០៣០)
- កសាងស្ថានីយថ្មីសម្រាប់កុងតឺន័រដំណាក់កាលទី២និងទី៣ (ផែនការរយៈពេលវែងឆ្នាំ២០៤០)
- អភិវឌ្ឍផ្នែកខាងក្នុងនៃទំនប់ទឹកដែលមានស្រាប់ដំណាក់កាលទី១និងអភិវឌ្ឍផ្នែកខាងក្រៅទំនប់ទឹកដែលមានស្រាប់ដំណាក់កាលទី២ (ផែនការបន្ទាប់ពីឆ្នាំ២០៤០)។

៥.៣.៤- អាកាសចរស៊ីវិល

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនអ្នកធ្វើដំណើរមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុ រួមជាមួយការដឹកជញ្ជូនភស្តុភារកម្មសម្រាប់គោលដៅឆ្នាំ២០៣៨ ក្រុមហ៊ុន Cambodia Airports (VINCI) មានផែនការសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអាកាសចរស៊ីវិលក្នុងព្រះសីហនុតាមរយៈការពង្រីកស្ថានីយអ្នកដំណើរទៅទិសខាងត្បូងនៃស្ថានីយអ្នកដំណើរដែលមានស្រាប់សម្រាប់បំពេញមុខងារជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ និងឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរដែលត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងមានការកើនឡើងនាពេលអនាគត។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ដើម្បីធ្វើឱ្យផែនការកែលម្អអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើង ក្រុមហ៊ុនក៏មានគម្រោងកសាងសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈភ្ជាប់ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុនាពេលអនាគតដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើររវាងទីក្រុងនិងអាកាសយានដ្ឋាន។

៥.៣.៥- ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនិងអគ្គិសនី

- ស្ដារនិងអភិវឌ្ឍថាមពលនិងអគ្គិសនីដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម ទេសចរណ៍ សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដោយធានាបាននូវគុណភាពបរិស្ថានរស់នៅល្អ
- ពង្រីកបន្ថែមបណ្តាញអគ្គិសនីឱ្យដល់គ្រប់ភូមិនិងគ្រប់លំនៅឋាន
- រៀបចំបណ្តាញអគ្គិសនី ឬបណ្តាញបញ្ជូនអគ្គិសនី ខ្សែកាប្រៃសណីយ៍គ្រប់ប្រភេទ កប់ក្នុងដី ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងរក្សាដល់សោភ័ណភាពទីក្រុង
- រៀបចំផែនការផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដើរដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងថាមពលធម្មជាតិ
- រៀបចំផែនការផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថាមពលឆ្នាត ដូចជាយានយន្តប្រើអាគុយ អំពូលឆ្នាត និងឧបករណ៍អគ្គិសនី និងសម្ភារៈឆ្នាត។

៥.៣.៦- ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងធនធានទឹក

- ត្រួតពិនិត្យតាមដានការផ្គត់ផ្គង់និងការប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីធានានូវបរិមាណទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងមានប្រសិទ្ធភាព
- សិក្សាប្រភពទឹកផ្សេងៗដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតសម្រាប់តំបន់កណ្តាលក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញ
- កសាងបទប្បញ្ញត្តិនិងចាត់វិធានការផ្សេងៗដើម្បីការពារប្រភពផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញ
- ស្ដារឡើងវិញនិងដោះដូរបំពង់ទឹកចាស់ៗដើម្បីកាត់បន្ថយការលេចធ្លាយនិងបង្កើនគុណភាពទឹក
- ពង្រីកបន្ថែមនិងរក្សាការពារទីតាំងប្រភពទឹកស្អាតដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរួមមានការប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងក្បាលឆាយ អាងស្តុកទឹកថ្លា អាងស្តុកទឹកប៉ុន្តែនប់ ប៉ុស្តិ៍ប្រព័ន្ធបណ្តាញទឹក អាងស្តុក



- ទឹកចង្កេះភ្នំបូកពោ អាងស្តុកទឹកទំនប់រលក អាងស្តុកទឹកទំនប់បង្កៀវឃុំអូរព្រះ អាងស្តុកទឹករោងចក្រប្រេងកាតឃុំអូរព្រះ អាងស្តុកទឹកឃុំកែវផុស ប្រភពទឹកស្អាតស្ទឹងអ៊ុំនៃឃុំកំពង់សីលា អាងស្តុកទឹកបឹងកង្កែប និងអាងស្តុកទឹកមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
- ពង្រឹងសមត្ថភាពនិងគ្រប់គ្រងដំណើរការថែទាំ ជួសជុល និងការពារបណ្តាញចែកចាយទឹកស្អាតស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស
- ការពារនិងថែរក្សាប្រភពទឹកធម្មជាតិតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងព្រែកទឹកសាបក្បាលឆាយដែលជាប្រភពទឹកមានស្ថេរភាពបំផុតទាំងរដូវប្រាំងនិងវស្សាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញ។ នៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងព្រែកទឹកសាបក្បាលឆាយកំពុងធ្វើការសាងសង់ទំនប់ទឹកមានមុខងារច្រើនយ៉ាងនិងមានសមត្ថភាពស្តុកទឹកប្រមាណ ៣៧៥ ០០០ម៉ែត្រគូបប្រកបដោយស្ថេរភាពពោះបីជានៅក្នុងរដូវប្រាំងក៏ដោយ។

៥.៤-ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

៥.៤.១-ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍

ក-តំបន់សំណង់ស្ថាបត្យកម្មបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រ

- ការពារសំណង់និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានស្រាប់នៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់
- រៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់និងធ្វើការជួសជុល កែលម្អ និងរៀបចំសោភ័ណភាពឡើងវិញដោយរក្សានូវទ្រង់ទ្រាយដើម
- កំណត់និងធ្វើផែនការប្រើប្រាស់ដីលម្អិតតំបន់ជុំវិញព្រះរាជដំណាក់ ដោយបែងចែកជាតំបន់ស្ងួលនិងតំបន់ទ្រទ្រង់ក្នុងកំរង៥០០ម៉ែត្រនិងត្រូវសិក្សាពីការបរាមឃាត់ ការការពារ និងការកែលម្អ
- រៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះរាជដំណាក់ ដោយចាប់ផ្តើមពីយន្តការនិងការគ្រប់គ្រងរហូតដល់ការបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍គាំទ្រ និងការផ្សព្វផ្សាយដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិ
- រៀបចំបង្កើតឱ្យមានក្រុមគន្លឹះនិងក្រុមចាំប្រពៃណី ដើម្បីសម្តែងជូនភ្ញៀវទេសចរទស្សនា។

ខ-តំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ

- រៀបចំកែលម្អ និងគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសទាំងនៅលើដីគោក និងលើដីកោះ ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រប់ជាតិសាសន៍មកសម្រាកកម្សាន្ត
- កំណត់តំបន់ប្រើប្រាស់ដីឱ្យបានច្បាស់លាស់ នៅឆ្នេរខ្សាច់ ព្រែក អូរ ព្រៃកោងកាត់ ព្រៃលិចទឹក តំបន់ឧទ្យានជាតិ និងតំបន់ប្រជុំកោះនានា ដើម្បីមានជាមូលដ្ឋានរឹងមាំគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងទេសចរណ៍សម្រាប់បង្កើតនិងអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍ប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ
- រៀបចំចងក្រងនិងបង្កើតសហគមន៍ទេសចរណ៍ដើម្បីជាយន្តការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការគ្រប់គ្រង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន។



ក-ការអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍

- អភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍ឆ្នេរខ្សាច់ សមុទ្រ និងកោះ ក្នុងនោះរួមទាំងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ក្រោម ទឹកសមុទ្រ និងមុជទឹកសមុទ្រ ព្រមទាំងទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ដូចកំណត់ក្នុងចំណុច (ខ)
- អភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍កីឡាបើកទឹកសមុទ្រ ពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាំទ្រដល់ការរៀបចំ ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាទេសចរណ៍បើកទឹកសមុទ្រ
- លើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ផ្ទះទី២ និងទេសចរណ៍សុខភាព
- កែលម្អនិងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែទេសចរណ៍ខ្នាតអន្តរជាតិ ដែលអាចទទួលបានចំណូលប្រចាំឆ្នាំលើសពី១០០ ម៉ែត្រ ចំណាយបង្កើនលើទឹក និងម៉ាស៊ីនទេសចរណ៍ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដើម្បីទាក់ទាញ ភ្ញៀវទេសចរតាមកំពង់ផែនិងតាមទូកឯកជន
- លើកទឹកចិត្តដល់ការអភិវឌ្ឍបង្កើតតំបន់ទេសចរណ៍ពិសិដ្ឋស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ៤០អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
- រៀបចំផលិតផលកសិ-ទេសចរណ៍ ពិសេសការដាំដុះបន្លែ ផ្លែឈើសុវត្ថិភាពតាមបែបទំនើប និងការ ចិញ្ចឹមសត្វសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ភ្ញៀវទេសចរ ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការចុះក្រោយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យ ទេសចរណ៍
- អភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍កម្រិតខ្ពស់ ដូចជាទេសចរណ៍វាយកូនឃ្លាល និងប្រភេទទេសចរណ៍ MICE ជាដើម
- រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិ
- រៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍សំខាន់ៗដែលមានស្រាប់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ។

ឃ-ខ្សែទស្សនកិច្ចទេសចរណ៍និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍

- អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍តាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍និងការតភ្ជាប់ជា កញ្ចប់ទស្សនកិច្ចទេសចរណ៍ពីតំបន់កម្សាន្តមួយទៅតំបន់កម្សាន្តមួយ
- កំណត់និងបង្កើតតំបន់ដែលអាចអភិវឌ្ឍចំណាត់រថយន្តទូទៅ និងចំណាត់សម្រាប់រថយន្តកាត់រ៉ាំរ៉ៃ
- តភ្ជាប់ច្រករបៀងទេសចរណ៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានិងភាគខាងត្បូងតំបន់អាស៊ានតាមផ្លូវសមុទ្រ
- ធ្វើទំនើបកម្មបណ្តាញតភ្ជាប់ផ្លូវដែកពីក្រុងព្រះសីហនុ ទៅខេត្តតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រផ្សេងៗទៀត និងភ្ជាប់ ទៅរាជធានីភ្នំពេញ។

ង-ការសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍

- សិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ឱ្យបានសកម្ម និងសហការជាមួយអង្គការក្នុងការផលិត ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនិងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
- អភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយ មណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរណ៍ និងគេហទំព័រតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដោយ តភ្ជាប់ជាមួយគេហទំព័ររបស់ក្រសួង ស្ថាប័ននៃរាជរដ្ឋាភិបាល អនុតំបន់ និងតំបន់។ល។
- អភិវឌ្ឍទីផ្សារទេសចរណ៍បែកចែកនិងបង្កើតឱ្យមានផ្សារព្រឹត្តិ



- ផ្សព្វផ្សាយនិងទាក់ទាញឱ្យមានការហោះហើរគ្រង់និងតាមនាវាទេសចរណ៍មកក្រុងព្រះសីហនុឱ្យបានច្រើន
- រៀបចំខ្សែទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាភ្ជាប់ទៅប្រទេសជិតខាងនិងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយ

ច-សុវត្ថិភាពទេសចរណ៍

- បន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទីក្រុងក៏ដូចជាគោលដៅកម្សាន្តនានាទាំងនៅលើដីគោក និងនៅលើទឹក ដោយមានយន្តការបង្ការ និងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលា
- បន្តពង្រឹងដល់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និងអនាម័យនៅតាមបណ្តាភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន
- បន្តពង្រឹងការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅគ្រប់គោលដៅកម្សាន្ត និងគ្រប់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍។

ឆ-ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

- លើកទឹកចិត្តដល់ការបង្កើតមហាវិទ្យាល័យទេសចរណ៍ស្តង់ដាអន្តរជាតិ សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលកម្រិតខ្ពស់មសិក្សានិងក្រោយខ្ពស់មសិក្សា
- បង្កើតសាលាជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រគ្រប់ជំនាញ ដោយផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តីជាមួយនិងការអនុវត្តជំនាញផ្ទាល់
- លើកទឹកចិត្តដល់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍ដើម្បីផ្តល់និកាសដល់បុគ្គលិកក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជំនាញជាប្រចាំតាមរយៈអនុញ្ញាតនិងការបណ្តុះបណ្តាលផ្ទាល់
- ពង្រឹងដល់ការសិក្សាជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍នៅតាមវិទ្យាល័យ។

៥.៤.២-ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម

ក-លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងវិស័យឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម្រាប់ការនាំចេញ

- កែលម្អនិងការពង្រឹងគម្រោងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរួមមាន៖
 - គាំទ្រនិងលើកកម្ពស់ការវិនិយោគក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
 - លើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលបោះទីតាំងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសម្រាប់ទាំងក្រុមហ៊ុនបរទេស ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក និងសហគ្រាសតូចតូចនិងមធ្យម
 - ផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការវិនិយោគ និងផែនការរៀបចំផែនដីខេត្តព្រះសីហនុដល់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ
 - លើកទឹកចិត្តចំពោះគម្រោងវិនិយោគដែលរួមចំណែកក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ
 - ជំរុញអនុវត្តឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នូវលក្ខខណ្ឌនិងភារកិច្ចរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
 - កំណត់តំបន់កែច្នៃសម្រាប់ធ្វើការនាំចេញ



- ចាត់វិធានការនិងជំរុញឱ្យមានការចូលរួមកាន់តែសកម្មថែមទៀតពីវិស័យឯកជនក្នុងការអភិវឌ្ឍ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្តាតំបន់សេដ្ឋកិច្ច សំដៅធានាឱ្យមានភាពទាក់ទាញនិងការចាប់ អារម្មណ៍ពីសំណាក់វិនិយោគិនដែលកំពុងស្វែងរកទីតាំងបង្កើតមូលដ្ឋានផលិតកម្ម។

- ជ្រើសរើសយកប្រភេទនៃឧស្សាហកម្មដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ទិសដៅនាំចេញ
- លើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងរវាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស តំបន់ឧស្សាហកម្មនានានៅក្នុងខេត្ត
- បង្កើតស្ថានឧស្សាហកម្មសម្រាប់សហគ្រាសតូចតូចនិងមធ្យមសំដៅជំរុញការភ្ជាប់រវាងសហគ្រាសធំ បរទេសនិងសហគ្រាសក្នុងស្រុក ពិសេសការចូលរួមក្នុងខ្សែច្រវាក់តម្លៃនិងច្រវាក់ផលិតកម្ម។

ខ-លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតផលក្នុងស្រុកនិងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីបង្កើនចំណូលដល់អ្នកនៅជនបទ

- បង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់នគរូបនីយកម្ម ពង្រីកបច្ចេកវិទ្យា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងផលិតផល កសិកម្មសម្រាប់ធ្វើការកែច្នៃនិងចែកចាយ
- ជំរុញវិនិយោគនៅក្នុងច្រវាក់ផលិតកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់ដំណាំឧស្សាហកម្មដែលមានតម្លៃខ្ពស់និង វិនិយោគនៅលើផលិតផលនិងធនធាននៅតាមតំបន់តាមរយៈឧស្សាហកម្មកែច្នៃចំណីអាហារ
- អភិវឌ្ឍនូវឧស្សាហកម្មកែច្នៃអាហារសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មនិងផលិតកម្មផ្សេងៗនិងការបន្ថែម តម្លៃបន្ថែមលើផលិតផលដើម្បីពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការនាំចេញ
- ជំរុញបង្កើតនូវតំបន់កែច្នៃកសិផលដូចជាតំបន់កែច្នៃផលិតស្ពាយ តំបន់កែច្នៃផលិតម្ហូបអាហារពី សមុទ្រ តំបន់កែច្នៃចំណីអាហារសម្រាប់គោលដៅប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកផងនិងនាំចេញផងដោយប្រើ ប្រាស់យន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន ព្រមទាំងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនណា ដែលបោះទីតាំងក្នុងតំបន់ទាំងនោះ
- បង្កើតមូលនិធិសម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍផលិតផល បច្ចេកទេសកែច្នៃកសិផល និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេស ដោយភ្ជាប់ទៅនឹងសក្តានុពលនាំចេញ
- ជំរុញកំណត់មុខទំនិញអាទិភាពដែលមានសក្តានុពលកែច្នៃសម្រាប់នាំចេញ ហើយរៀបចំផែនការ សកម្មភាពដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយផ្អែកលើខ្សែច្រវាក់តម្លៃដើម្បីកំណត់មូលដ្ឋាន តាំទ្រទ្រង់ដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទាំងនោះ
- ធ្វើកសិកម្មសិក្សាដែលមានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមីសម្រាប់រយៈពេលវែង
- ចងក្រងសៀវភៅសម្រាប់កសិករនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រើប្រាស់ជីគីមីកសិកម្ម
- ចងក្រងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីបរិស្ថាន។

គ-ពង្រឹងនិងលើកស្ទួយរចនាសម្ព័ន្ធផលិតកម្មនិងតម្លៃបន្ថែមលើផលិតកម្ម

- រៀបចំតំបន់រោងចក្រដែលមានស្រាប់ឡើងវិញដោយធ្វើការកែប្រែទៅជាឧស្សាហកម្មដែលបន្ថែម តម្លៃបន្ថែមខ្ពស់លើផលិតផលតាមរយៈការពង្រឹងនិងកែលម្អឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធផលិតកម្ម ដែលមានស្រាប់តាមរយៈ៖
 - ការបង្កើតប្រព័ន្ធសហប្រតិបត្តិការសមាហរណកម្មរវាងតំបន់ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មនិងតំបន់ សេដ្ឋកិច្ចពិសេស



- ការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពិធីសាស្ត្រនៃផលិតកម្មដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មដែលគ្មានជំនាញនៅជាវិធីសាស្ត្រនៃផលិតកម្មតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើប
- លើកស្ទួយការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរពិធីសាស្ត្រហាតកម្មដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មច្រើននៅជាឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងតំបន់។
- លើកស្ទួយការប្រកួតប្រជែងផ្នែកកាត់ដេរនិងវាយនភណ្ឌ តាមរយៈការពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យានៃការផលិតនិងការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មព្រោះវិស័យវាយនភណ្ឌបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែវិស័យនេះពឹងផ្អែកលើការនាំចូលនូវវត្ថុធាតុដើម ដែលជាកត្តាសំខាន់មានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុក
- សហការនិងទាក់ទាញការវិនិយោគទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសចូលមកវិនិយោគជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ដើម្បីទាញយកនូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងការគ្រប់គ្រងតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។

ឃ-ថែទាំនិងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទៅឧស្សាហកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធរាស្ត្រស្តុកកម្ម

- អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធពីកជញ្ជូននិងរាស្ត្រស្តុកកម្មក្នុងគោលដៅបង្កើតប្រព័ន្ធពីកជញ្ជូនពហុមធ្យោបាយនិងប្រព័ន្ធរាស្ត្រស្តុកកម្មដែលមានសមាហរណកម្មនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ពិសេសផ្ដោតលើការភ្ជាប់ប៉ូលអភិវឌ្ឍន៍និងអ័ក្សនៃការអភិវឌ្ឍភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុឱ្យក្លាយទៅជាអ័ក្សនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់ជាតិតាមរយៈការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿន និងការបង្កើតប្រព័ន្ធរាស្ត្រស្តុកកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
- កសាងប្រព័ន្ធរាស្ត្រស្តុកកម្មតាមរយៈការភ្ជាប់និងសមាហរណកម្មជាមួយនឹងបរិក្ខារដែលមានស្រាប់
- រៀបចំផែនការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតទៅកាន់តំបន់ឧស្សាហកម្ម និងផលិតកម្មសំខាន់ៗនៅក្នុងក្រុងនិងខេត្តដោយធានាឱ្យបានតាមតម្រូវការនិងស្ថេរភាពជាមួយតម្លៃសមរម្យដែលអនុញ្ញាតឱ្យរោងចក្រអាចដំណើរការផលិតកម្មរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
- រៀបចំនិងអនុវត្តផែនការបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មរួមទាំងការពង្រឹងភាពទុកចិត្តនិងការពង្រីកវិសាលភាពគ្របដណ្តប់នៃការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី
- ពង្រីកបណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដទៃទៀត (ICT) ដើម្បីត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤
- ពង្រឹងមុខងារនៃការវិភាគរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលជាច្រកសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការនាំចេញនាំចូលទំនិញក្នុងប្រទេស និងពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកំពង់ផែអន្តរជាតិនៃប្រទេសជិតខាង
- ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសមាហរណកម្មផ្លូវទាំងអស់ជាមួយគ្នានិងភ្ជាប់ទៅតំបន់សំខាន់ដទៃទៀត មានកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ តំបន់ស្ទឹងហាវតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស តំបន់បិតត្រាង និងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ។



ង-លើកកម្ពស់ការអប់រំ អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ និងទីផ្សារពលកម្មដើម្បីទាក់ទាញ ការវិនិយោគនិងគាំទ្រដល់វិស័យឧស្សាហកម្ម

- កសាងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈលើជំនាញអាទិភាពនិងជំនាញឯកទេសដើម្បីជំរុញការ អភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មឱ្យមានភាពរឹងមាំ
- បណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពនិងសហគ្រិនភាពនៃសហគ្រាសចុះតូចនិងមធ្យមដើម្បីអាចផ្សារភ្ជាប់ និងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសក្តានុពលសហគ្រាសនិងវិនិយោគបរទេសធំៗស្ថិតក្នុងតំបន់ សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
- គាំទ្រដល់ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈទស្សនកិច្ចសិក្សានិងការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងប្រទេសនិងពី បណ្តាប្រទេសនានា
- ពង្រឹងយន្តការទំនាក់ទំនងរវាងត្រីភាគីរួមមានរាជរដ្ឋាភិបាល និយោជក និងនិយោជិតតាមរយៈ គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាការងារដើម្បីបង្កើនការយោគយល់គ្នានិងការរៀបចំប្រព័ន្ធយន្តការមួយ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាដែលស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងផលិតភាព ការងារសមស្របតាមលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច សង្គម
- ផ្តល់ព័ត៌មានពីទីផ្សារពលកម្មនិងការបណ្តុះបណ្តាលកម្មករឱ្យយល់ដឹងពីជីវភាពនិងសិទ្ធិស្របច្បាប់ របស់ខ្លួន
- អនុវត្តគោលនយោបាយលំនៅឋានសម្រាប់កម្មករដែលអនុញ្ញាតឱ្យកម្មករអាចមានលទ្ធភាពធ្វើជា ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលំនៅឋានសម្រាប់បង្កើតគ្រួសារ និងមិនធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅញឹកញាប់ពេក ដែល បង្កើតបញ្ហាខ្វះកម្លាំងពលកម្មក្នុងរយៈពេលខ្លី
- ត្រៀមលក្ខណៈឱ្យបានល្អប្រសើរសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម និងសហគ្រាសខ្នាតធំនិងសមាហរណកម្ម អាស៊ានតាមរយៈការពង្រឹងយន្តការបណ្តុះបណ្តាលនិងគ្រប់គ្រងកម្មករជំនាញ
- កៀរគរកម្លាំងពលកម្មតាមរយៈទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារ
- កសាងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ ជំនាញមូលដ្ឋានផ្នែកកុំព្យូទ័រ ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា ជំនាញគ្រប់គ្រងជំនួញនិងធុរកិច្ច និងជំនាញ ផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបរិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤
- រៀបចំផែនការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តងៗពីឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មច្រើនទៅជាឧស្សាហកម្ម ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ទ្វារគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដទៃទៀត
- បង្កើតគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយគាំទ្រដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម។

៥.៤.៣-ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម

- កសាងផែនការសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ធនធានផលជល កន្លែងត្រីពង និងផលិតផលកសិកម្ម
- រៀបចំឱ្យមានកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីតាមបែបធម្មជាតិស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារ
- ផ្សព្វផ្សាយ លើកទឹកចិត្ត និងជំរុញការវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកលើវិស័យកសិកម្មនិងវារីវប្បកម្ម ប្រកបដោយចំណេះដឹងដោយផ្អែកលើធនធានសម្បទ្រដើម្បីគាំទ្រដល់វិស័យទេសចរណ៍និងអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងក្រុង



- កំណត់ទីតាំងសម្រាប់អភិរក្សធនធានជលផល កន្លែងត្រីពង និងផលិតផលកសិកម្មដើម្បីលើកស្ទួយផលិតកម្មកសិកម្ម
- កំណត់ទីតាំង រៀបចំ និងអភិវឌ្ឍតំបន់កសិកម្មតាមភូមិផ្សារភ្ជាប់ជាមួយទេសចរណ៍
- ពង្រីកការកែច្នៃនិងវេចខ្ចប់ធនធានសមុទ្រដើម្បីលក់ជូនភ្ញៀវទេសចរ
- ពង្រីកធនធានជលផលមានដូចជាធនាគារក្តាមនិងគ្រឿងសមុទ្រដទៃទៀត
- សិក្សានិងអភិវឌ្ឍផលិតផលកសិកម្មតាមតម្រូវការទីផ្សារទេសចរណ៍
- ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលកសិកម្មដែលមានគុណភាពល្អក្នុងស្រុក
- បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយនិងមណ្ឌលព័ត៌មានអំពីស្តង់ដារបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់ប្រជាជន។

៥.៥-ការអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ច

៥.៥.១-វិស័យអប់រំ

- ថែរក្សាបរិក្ខារនិងសេវាអប់រំដែលមានស្រាប់
- កសាងបរិក្ខារអប់រំថ្មីនៅតំបន់ជុំវិញទីប្រជុំជន តំបន់ជ្វាយក្រុង និងតំបន់ដែលខ្វះខាត
- បង្កើតសាលារៀនថ្មីដោយផ្អែកលើទំហំប្រជាសាស្ត្រនិងចំនួនសិស្សនៃតំបន់ដែលត្រូវបង្កើតសាលារៀនថ្មីនេះ
- រៀបចំកសាងបរិក្ខារអប់រំទូទៅនៅជុំវិញតំបន់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
- បង្កើតសាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈលើវិស័យទេសចរណ៍នៅទីប្រជុំជនក្រុង
- បង្កើតឱ្យមានសាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មនិងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សមានជំនាញកម្រិតខ្ពស់នៅតំបន់ស្ទឹងហាវ
- បង្កើតឱ្យមានសាលាបណ្តុះបណ្តាលពេទ្យបច្ចេកវិទ្យាជំនាញ
- បង្កើតវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
- កសាងសាលាមធ្យមសិក្សានិងបឋមសិក្សាដែលមានចម្ងាយយ៉ាងច្រើនត្រឹមតាំងកំរង្គង៥០០ម៉ែត្រឬភូមិមួយត្រូវមានសាលាមធ្យមសិក្សានិងបឋមសិក្សាមួយយ៉ាងតិចប្រសព្វតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៃទីតាំងជាក់ស្តែង
- កសាងសាលាអនុវិទ្យាល័យដែលមានចម្ងាយយ៉ាងច្រើនត្រឹមតាំងកំរង្គង៣ ០០០ម៉ែត្រឬឃុំ សង្កាត់មួយត្រូវមានសាលាអនុវិទ្យាល័យមួយយ៉ាងតិចប្រសព្វតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៃទីតាំងជាក់ស្តែង។

៥.៥.២-វិស័យសុខាភិបាល

- ថែរក្សានិងកែលម្អបរិក្ខារបម្រើដល់វិស័យសុខភាពដែលមានស្រាប់
- កសាងបរិក្ខារសុខាភិបាលថ្មីនៅតំបន់ជុំវិញទីប្រជុំជន តំបន់ជ្វាយក្រុង និងតំបន់ដែលខ្វះខាតនៅតំបន់ជាចម្រុះ
- រៀបចំបង្កើតពេទ្យបង្អែកចំនួនមួយឬពីរផ្សេងៗទៀត មួយនៅតំបន់បិត្តភ័យ និងមួយទៀតនៅតំបន់ស្ទឹងហាវដោយពិតគួរទៅលើចំនួនប្រជាជននានាពេលអនាគតនៅតំបន់នោះដែលមានចំនួនប្រជាជនរស់នៅ៥០០ ០០០នាក់



- រៀបចំបង្កើតមណ្ឌលសុខភាពថ្មីទំនួន៣ផ្សេងគ្នានៅក្រុងព្រះសីហនុមួយកន្លែង នៅតំបន់បិតត្រាង មួយកន្លែង និងមួយកន្លែងទៀតនៅតំបន់ស្ទឹងហាវដោយសិក្សាពីតុល្យភាពតំបន់ជុំវិញនិងការទទួលបានសេវាកម្មពីមណ្ឌលសុខភាពទាំងនោះ
- សម្របសម្រួលដល់វិស័យឯកជនដែលមានវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យសុខាភិបាលច្បាស់លាស់ ក្នុងការវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យមានកុណភាពនិងការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់។

៥.៥.៣- ទីក្រុងភ្នំក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិបាលកិច្ចល្អប្រកបដោយសេវាទីក្រុង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុង បរិក្ខារទីក្រុង និងផ្តល់ការងារសម្បូរបែប

- អនុវត្តនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈតាមរយៈអភិក្រមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺទី១ ឆ្លុះកញ្ចក់ ទី២ ងូតទឹក ទី៣ ដុសក្អែល ទី៤ ព្យាបាល និងទី៥ វះកាត់
- បង្កើតប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលអេឡិចត្រូនិកក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់សេវា
- បណ្តុះបណ្តាលនិងអប់រំក្រុមសីលធម៌ដល់មន្ត្រីគ្រប់កម្រិត
- កែលម្អ កែទម្រង់ និងលើកកម្ពស់ស្ថាប័ន
- តាមដាននិងត្រួតពិនិត្យការងារអនុវត្តទូទៅរបស់រដ្ឋបាលសាធារណៈ
- ថែរក្សា កែលម្អ និងជួសជុលអគារនិងបរិក្ខាររដ្ឋបាលដែលមានស្រាប់
- បំពាក់បរិក្ខាររដ្ឋបាលថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនតម្រូវការនាពេលអនាគត
- ផ្តល់នូវបរិក្ខាររដ្ឋបាលនៅតំបន់ស្ទឹងហាវដែលជាតំបន់ឧស្សាហកម្ម។

៥.៥.៤- លម្អសាធារណៈ សួនច្បារ និងខ្សែក្រវាត់តំបន់បៃតង

- បង្កើតបណ្តាញលម្អសាធារណៈនិងផ្ទៃបៃតងនៅតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រ ផែសមុទ្រ ព្រែក ស្ទឹង អូរ និងបណ្តាញផ្លូវទឹកដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងសមុទ្រ
- បង្កើតបណ្តាញលម្អសាធារណៈនិងផ្ទៃបៃតងនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងតំបន់វប្បធម៌
- បង្កើតបណ្តាញលម្អសាធារណៈនិងផ្ទៃបៃតងតាមដងមហាវិថី វិថី អនុវិថី ផ្លូវជាតិលេខ៤ និងបណ្តាញផ្លូវផ្សេងៗទៀត
- បង្កើតអ័ក្សអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញបៃតងតភ្ជាប់ពីតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រទៅតំបន់ការពារធម្មជាតិ តំបន់វប្បធម៌ សួន ឧទ្យាន និងបណ្តាញលម្អសាធារណៈនៅក្នុងក្រុងប្រកបដោយសោភ័ណភាពនិងភាពទាក់ទាញ
- ថែរក្សានិងកែលម្អឧទ្យាននិងសួនដែលមានស្រាប់និងពិគ្គានការបង្កើតសួនថ្មីដោយពិគ្គានអំពីការរៀបចំសួនដែលនឹងបង្កើតថ្មីជាលម្អសាធារណៈឱ្យស្របគ្នាជាមួយនឹងផែនការប្រើប្រាស់ដីបច្ចុប្បន្ន
- បង្កើតសួនផ្សេងៗគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់និងជំរុញដល់បរិយាកាសនៃការលម្អកម្សាន្ត៖
 - សួនច្បារភូមិសម្រាប់បម្រើដល់ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ឬតំបន់លំនៅដ្ឋានជុំវិញអាចប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់។ សួននេះអាចមានទំហំ ០០០ម៉ែត្រក្រឡា និងត្រូវមានចម្ងាយពីសួនមួយទៅសួនមួយយ៉ាងច្រើន២គីឡូម៉ែត្រ
 - សួនច្បារសង្កាត់សម្រាប់បម្រើដល់ប្រជាជនក្នុងសង្កាត់និងតំបន់ជុំវិញអាចមានទំហំសម្រាប់កម្សាន្ត លម្អ និងកីឡា។ សួននេះអាចមានទំហំ៥ហិកតា



- សួនច្បារទីក្រុងសម្រាប់បម្រើដល់ប្រជាជនក្នុងទីក្រុងនូវសកម្មភាពសម្រាកកម្សាន្ត លម្អ និងកីឡា។ សួននេះអាចមានទំហំ១០ហិកតា
- សួនតំបន់ជាសួនខ្នាតធំដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់តំបន់ឬទីក្រុងច្រើនក្នុងគោលបំណងថែរក្សាទេសភាពនិងសោភ័ណភាពធម្មជាតិដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងការបោះជំរុំទេសចរណ៍និងកម្សាន្តរបស់ប្រជាជនក្នុងទីក្រុង។ សួននេះអាចមានទំហំ៥០ហិកតា។

៥.៥.៥- បរិក្ខាររូបវន្តនិងវប្បធម៌

- កសាងផែនការថែរក្សានិងការការពារវត្ថុដោតញ្ចាណ (វត្ថុលើ) វត្ថុឥន្ធុញ្ចាណ (វត្ថុក្រោម) វត្ថុអូរព្រះព្រះរាជដំណាក់ និងកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងនគរូបនីយកម្មជុំវិញដែលមានកំរង២៥០០ម៉ែត្រ
- បង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវប្បធម៌ដោយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ
- បង្កើតបរិក្ខារកីឡានិងវប្បធម៌ថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រើប្រាស់នាពេលអនាគត
- បង្កើតបរិក្ខារវប្បធម៌ដូចជាសារមន្ទីរឬមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈនៅតំបន់ក្រុង តំបន់បិតត្រាង និងតំបន់ស្ទឹងហាវ
- បង្កើតបរិក្ខារសម្រាប់បម្រើដល់វិស័យកីឡាដូចជាពហុកីឡដ្ឋាននៅក្រុងព្រះសីហនុ នៅតំបន់បិតត្រាង និងនៅតំបន់ស្ទឹងហាវ។

៥.៥.៦- ការអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ច

- ដោះស្រាយសំណង់បណ្តោះអាសន្ននៅលើដីរដ្ឋ ដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រ និងដីចំណីផ្លូវដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ
- បណ្តុះបណ្តាលជំនាញនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជននៅជនបទឱ្យមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលអាចប្រកបមុខរបរបានដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពគ្រួសារ
- សិក្សាលទ្ធភាពនិងរៀបចំគម្រោងសម្បទានដីសង្គមកិច្ចសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រក្នុងក្រុង ប្រជាជនរស់នៅក្នុងសំណង់បណ្តោះអាសន្នគ្រប់កន្លែង ពិសេសក្នុងតំបន់ជាប់ព្រែកនិងឆ្នេរសមុទ្រ
- រៀបចំបង្កើតផ្លូវថ្មីរំលង ផ្លូវជិះកង់ និងផ្លូវសម្រាប់ជនមានពិការភាព ព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបរិក្ខារ និងសេវាសម្រាប់ជនមានពិការភាពមានជាអាទិ៍ផ្លូវជម្រាលសម្រាប់បម្លាស់ទី ឧបករណ៍ធ្លាក់ដៃ ជណ្តើរ បង្គន់អនាម័យ ចំណតយានយន្ត និងថ្នាក់សញ្ញា ពិសេសសម្រាប់ជនមានពិការភាពនៅតាមដងផ្លូវ សួនសាធារណៈ និងទីសាធារណៈ។

៥.៦- ការការពារបរិស្ថាននិងការគ្រប់គ្រងសំណល់

៥.៦.១- ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

- ធ្វើការកែលម្អប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងការប្រមូលសំណល់រឹងតាមរយៈការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធប្រមូលសំណល់រឹងនិងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន
- ប្រើប្រាស់និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនិងកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងតាមរយៈ៖



- បង្កើតគោលនយោបាយនិងបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តកម្មសំណល់រឹងប្រកបដោយអនាម័យ និងប្រសិទ្ធភាព
- ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រព្រឹត្តកម្មសំណល់រឹងប្រកបដោយអនាម័យ និងប្រសិទ្ធភាព ការបំបែកចម្រុះចលន និងការកែច្នៃសំណល់រឹង។
- រៀបចំផែនការត្រួតពិនិត្យ ការកែច្នៃឡើងវិញ និងការកាត់បន្ថយការផលិតសំណល់រឹងពីអ្នកប្រើប្រាស់
- កែច្នៃសំណល់រឹងឡើងវិញដូចជាក្រដាស ផ្លាស្ទិក និងលោហធាតុក្នុងកម្រិតអតិបរមាដើម្បីកាត់បន្ថយ ការយកសំណល់រឹងចុងក្រោយទៅកប់ក្នុងដី
- បង្កើតបរិក្ខារប្រព្រឹត្តកម្មនិងធ្វើការកែច្នៃសំណល់រឹងស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស៖
 - សំណល់រឹងត្រូវយកទៅបោះចោលចុងក្រោយប្រកបដោយអនាម័យដូចជាកន្លែងប្រព្រឹត្តកម្មដែល មានស្ថេរភាពនិងការការពារចំពោះការបំពុលបរិស្ថានដល់តំបន់ជុំវិញ
 - កន្លែងចាក់សំណល់ត្រូវមានការប្រព្រឹត្តកម្មតម្របដ៏គ្រប់លើនិងរៀបចំប្រព័ន្ធបរិក្ខារបង្ហូរទឹកដែល ហូរច្រោះពីសំណល់ដើម្បីការពារក្លិនមិនល្អ ការពារទឹកក្រោមដី និងការបំពុលដី។
- ផ្តល់សម្ភារៈធ្វើការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងខុសសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល
- ផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំប្រជាជនពីការញែកសំណល់នៅតាមសាលារៀននិងទីសាធារណៈនិងជុំវិញដល់ ការអនុវត្តគោលការណ៍ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និងការកែច្នៃលើការ គ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនិងបង្កើតជីកំប៉ុស្តិ៍។

៥.២.២-ការគ្រប់គ្រងសំណល់រាវ

ក-ផែនការចំពោះមុខ

ក.១-សាងសង់ស្ថានីយបូមទឹកកខ្វក់ចំនួន៤កន្លែង

- ស្ថានីយបូមទឹកកខ្វក់ទី១ ស្ថិតនៅឆ្នេរក្រុងក្បាលដំរីខ្លោះសណ្ឋាគារសាងសាញបេនិងសណ្ឋាគារហ្វូលីដេ មានទំហំ១១ម៉ែត្រ x ១៥ម៉ែត្រ ជម្រៅ៥ម៉ែត្រ ប្រើម៉ូទ័រចំនួន២គ្រឿង និងមានសមត្ថភាពបូម៣៦០ ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយម៉ោង
- ស្ថានីយបូមទឹកកខ្វក់ទី២ ស្ថិតនៅអូរសុខាចខ្លោះសណ្ឋាគារសុខានិងសណ្ឋាគារស៊ីហ្វ មានទំហំ៨ម៉ែត្រ x ១៥ម៉ែត្រ ជម្រៅ៥,៥ម៉ែត្រ ប្រើម៉ូទ័របូមចំនួន២គ្រឿង និងមានសមត្ថភាពបូម៧២០ម៉ែត្រគូបក្នុង មួយម៉ោង
- ស្ថានីយបូមទឹកកខ្វក់ទី៣ ស្ថិតនៅអូរសម្អាតមានទំហំ១០ម៉ែត្រ x ២០ម៉ែត្រ ជម្រៅ៥,៥ម៉ែត្រ ប្រើ ម៉ូទ័របូមចំនួន៤គ្រឿង និងមានសមត្ថភាពបូម៧២០ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយម៉ោង
- ស្ថានីយបូមទឹកកខ្វក់ទី៤ ស្ថិតនៅឆ្នេរអូរឈើទាល មានទំហំ១០,៨ម៉ែត្រ x ១៥ម៉ែត្រ ជម្រៅ៥,២ ម៉ែត្រ ប្រើម៉ូទ័របូមចំនួន២គ្រឿង និងមានសមត្ថភាពបូម៧២០ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយម៉ោង។

ក.២-រៀបចំអណ្តូងលូ

- អណ្តូងលូ (MH-1) ស្ថិតនៅទីតាំងខាងកើតសណ្ឋាគារស៊ីហ្វមាននិវ្វិខ្ពស់ +១៤ម៉ែត្រ
- អណ្តូងលូ (MH-1a) ស្ថិតនៅទីតាំងផ្លូវប្រសព្វកែងបុរីតុជអាស៊ី



- អណ្តូងល្អ (MH-2) ស្ថិតនៅទីតាំងនីវ៉ូខ្ពស់ +២៨ម៉ែត្រ
- អណ្តូងល្អ (MH-3) ស្ថិតនៅទីតាំងជ្រុងខាងកើតនៃរង្វង់មូលគោពីរ
- អណ្តូងល្អ (MH-3a) ស្ថិតនៅចន្លោះអណ្តូងល្អ (MH-3) និង (MH-4)
- អណ្តូងល្អ (MH-4) ស្ថិតនៅទីតាំងចុងចុះយោងជ័រស្ថិតនឹងល្អបេតុង
- អណ្តូងល្អ (MH-4a) ស្ថិតនៅទីតាំងកែងផ្លូវប្រសព្វអតីតអារិស្ថន
- អណ្តូងល្អ (MH-5) ស្ថិតនៅទីតាំងអណ្តូងចាស់នៃមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះសីហនុ។

ក.៣-រៀបចំដាក់បណ្តាញយោងជ័រស្ថិតនឹងល្អបេតុង

- ពិស្តារនីយទី១ (PS-1) ទៅស្ថានីយទី៣ (PS-3) ប្រវែង២ ៨៩១ម៉ែត្រ
- ពិស្តារនីយទី១ (PS-1) ទៅអណ្តូងល្អ (MH-1) ប្រវែង៩៦៩ម៉ែត្រ
- ពិស្តារនីយទី១ (PS-3) ទៅអណ្តូងល្អ (MH-1) ប្រវែង១ ៨២២ម៉ែត្រ
- ពិស្តារនីយទី១ (PS-2) ទៅស្ថានីយទី៣ (PS-3) ប្រវែង៦៧០ម៉ែត្រ
- ពិស្តារនីយទី៣ (PS-3) ទៅអណ្តូងល្អ (MH-2) និង (MH-3) រង្វង់មូលគោពីរ ប្រវែង៩២៥ម៉ែត្រ
- ពិស្តារនីយទី៣ (PS-4) ទៅអណ្តូងល្អ (MH-4) ប្រវែង៤២៦ម៉ែត្រ
- ល្អបេតុងមុខកាត់១ម៉ែត្រពីអណ្តូងល្អ (MH-3) ជ្រុងរង្វង់មូលគោពីរទៅអណ្តូងល្អ (MH-4) កែងដីអារិស្ថន ប្រវែង៧៦០ម៉ែត្រនិង៨៤៨ម៉ែត្រ។

ក.៤-ស្តារប្រឡាយ

- ស្តារប្រឡាយអូរសុខាពីផ្លូវស្ពានថ្មដល់ឆ្នេរមាត់សមុទ្រប្រវែង១ ២២៤ម៉ែត្រ
- ស្តារព្រែកអូរឈើទាលប្រវែង២ ៤០០ម៉ែត្រ
- ស្តារប្រឡាយផ្សេងៗទៀតទៅតាមលំដាប់អាទិភាពដែលមាននៅក្នុងក្រុង។

ខ-ផែនការរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលវែង

ខ.១-ប្រព័ន្ធលូទឹកភ្លៀងនិងលូទឹកកខ្វក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា

រៀបចំបំពាក់ប្រព័ន្ធលូតាមសងខាងមហាវិថី វិថី អនុវិថី និងផ្លូវបម្រើឱ្យការដឹកជញ្ជូនសំខាន់ៗដោយរៀបចំឱ្យមាន៖ ១)លូប្រមូលទឹកភ្លៀង ២)អណ្តូងល្អសាធារណៈ ៣)លូទឹកភ្លៀង និង ៤)លូទឹកកខ្វក់។ លូទឹកភ្លៀងនិងលូទឹកកខ្វក់ត្រូវរៀបចំដាច់ពីគ្នា។

ខ.២-ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់

បញ្ចប់ការសាងសង់ស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ទី១ (PS1) មានសមត្ថភាពចម្រោះទឹកកខ្វក់ចំណុះ ៥ ២០០ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ ស្ថិតនៅឆ្នេរឯករាជ្យចន្លោះសណ្ឋាគារសាន់សាញបេនិងសណ្ឋាគារហ្វេលីស និងស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ទី២ (PS2) មានសមត្ថភាពចម្រោះទឹកកខ្វក់ចំណុះ ៧ ២០០ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ ស្ថិតនៅអូរសម្អាតចន្លោះសណ្ឋាគារសុខានិងសណ្ឋាគារស៊ីហ្សូ និងកំពុងដំណើរការសាងសង់ស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ទី៣ (PS3) មានសមត្ថភាពចម្រោះទឹកកខ្វក់ចំណុះ ២០ ០០០ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ ស្ថិតនៅ



ព្រែកអូរឈើទាល ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើប MABR (Membrane Aerobic Biological Reactor) ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលមានលទ្ធភាពកម្ចាត់ពាក់កណ្តាលនិងដកយកនូវសារធាតុ BOD COD អាម៉ូញាក់ ($\text{NH}_3\text{-N}$) នីត្រាត ($\text{NO}_3\text{-N}$) ផូស្វ័រ (P) និងសារធាតុពុលផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានទទួល ស្គាល់ថាជាបច្ចេកវិទ្យាមានស្ថេរភាព ប្រសិទ្ធភាព សន្សំសំចៃថាមពល គ្មានសំឡេងរំខាន និងគ្មានក្លិនប៉ះពាល់ ដល់អ្នករស់នៅជុំវិញ។

៥.៦.៣-ការបែងចែកតំបន់ប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការការពារបរិស្ថាន

កំណត់និងបែងចែកតំបន់ប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការការពារបរិស្ថានស្របតាមច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨ ដែលចែកចេញជាតំបន់ស្នូល តំបន់អភិរក្ស តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងប្រកបដោយចីរភាព និងតំបន់សហគមន៍។

៥.៦.៤-វិធានការចាំបាច់ក្នុងការការពារតំបន់សំខាន់ៗ

- ការពារនិងថែរក្សា ធនធានធម្មជាតិ ព្រៃឈើនៅតាមកោះ សមុទ្រ ដៃសមុទ្រ ព្រែក បឹង ស្ទឹង អូរ និងបណ្តាញផ្លូវទឹកស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន
- ការពារនិងថែរក្សាព្រៃកោងកាងដើម្បីធានាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃកោងកាងមានផលិតភាពខ្ពស់និងមាន សារសំខាន់នៅក្នុងអាយុកាលនៃសារពាង្គកាយក្នុងសមុទ្រដូចជាមានតួនាទីសំខាន់ជាកន្លែងពងកូន ឬកន្លែងរកចំណីសម្រាប់ធនធានវិជ្ជាជីវៈនិងប្រភេទត្រីសមុទ្រ
- ការពារនិងថែរក្សាព្រៃតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងព្រែកទឹកសាបក្បាលឆាយនិងព្រៃក្នុងតំបន់ទីជម្រាល ដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានប្រកបដោយចីរភាព។

៥.៧-ការបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយ

៥.៧.១-ការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយពីព្រែក អូរ ប្រឡាយ និងផ្លូវទឹកសំខាន់ៗ

- ថែរក្សា ការពារ និងស្តារពង្រីកបន្ថែមព្រែក អូរ ប្រឡាយ និងបណ្តាញផ្លូវទឹកទាំងអស់នៅក្នុងក្រុង ព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញដើម្បីធានាចីរភាពសម្រាប់អនាគត
- រៀបចំផែនការសកម្មភាពពិនិត្យ អង្កេត និងវិភាគរាល់បញ្ហាដូចជាកម្ពស់ទឹក ចរន្តទឹកហូរ បរិស្ថាន និងស្ថានភាពប្រើប្រាស់ព្រែក អូរ ប្រឡាយ និងបណ្តាញផ្លូវទឹកទាំងអស់ដើម្បីរៀបចំផែនការចាំបាច់ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ថែទាំ និងប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងបរិស្ថានល្អ
- កសាងខ្សែនការពារត្រាំងនៅតាមទីតាំងសំខាន់ៗនៃព្រែក អូរ ប្រឡាយ និងបណ្តាញផ្លូវទឹកសំខាន់ៗ ដើម្បីការពារការហូរច្រោះ ការបាក់ដី និងទឹកជំនន់ ពិសេសទីតាំងដែលមានចំណែកទាប
- រៀបចំប្រព័ន្ធការពារទីជម្រាលនិងតំបន់ចំណែកស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដើម្បីការពារស្រទាប់ដី ខាងលើពីការហូរច្រោះនិងការបាក់ដីដូចជាការរៀបចំប្រព័ន្ធប្រឡាយការពារដីស្រទាប់ខាងលើ និង ការរៀបចំប្រព័ន្ធបែនបង់ជាដើម។



៥.៧.២- ការការពារការស្ទុះផ្លូវទឹកហូរ

- រៀបចំប្រព័ន្ធប្រឡាយនិងអណ្តូងលូត្រងទឹកភ្លៀងពីផ្លូវចូលប្រព័ន្ធលូសាធារណៈមុននឹងហូរចាក់ចូលទៅប្រភពទឹកផ្សេងៗ
- រៀបចំផែនការកាត់បន្ថយល្បឿនទឹកភ្លៀងហូរតាមរយៈការបំបាក់បរិក្ខារផ្ទុកទឹកដូចជាអាងស្តុកទឹកនិងកន្លែងបង្ហូរទឹកដែលត្រូវបានរៀបចំបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ទប់មិនឱ្យទឹកភ្លៀងទាំងអស់ត្រូវហូរចូលអាងស្តុកទឹកដោយផ្ទាល់ និងបរិក្ខារជម្រាបទឹកចូលក្នុងដីដើម្បីបន្ថយល្បឿនទឹកហូរនិងត្រូវបានដំឡើងដើម្បីបញ្ចូលទឹកចូលក្នុងដីដើម្បីបន្ថយការហូរដោយផ្ទាល់នៃទឹកជំនន់។

៥.៧.៣- ការការពារការរាំងស្ទះខ្សែទឹកហូរដោយសារការអភិវឌ្ឍថ្មីៗ

- រៀបចំបង្កើតអាងដីល្បាប់និងប្រឡាយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាងដីល្បាប់នោះនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងការពារការខូចដីតាមរយៈការរកកម្រិតនិងការបង្កាក់ដល់ខ្សែទឹកហូរ
- ចាត់វិធានការតាមដានត្រួតពិនិត្យទីតាំងអភិវឌ្ឍន៍និងតម្រូវឱ្យមានការសាងសង់អាងដីល្បាប់និងប្រឡាយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាងដីល្បាប់នៅកំឡុងពេលសាងសង់។

៥.៧.៤- ការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយនៅទីចំណោត

- ចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យនិងតម្រូវឱ្យរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍និងសំណង់ដែលមានស្ថេរភាពឬលំដាប់បំបាក់ដោយបរិក្ខារទប់ដីបន្ថែមនិងបរិក្ខារធានាសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារគ្រោះមហន្តរាយពីការបាក់ដីនៅទីចំណោត
- តម្រូវឱ្យធ្វើការសិក្សារក្សាលំដាប់និងរបស់សំណង់សម្រាប់រាល់ការសាងសង់នៅតំបន់ចំណោតដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងសំណង់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ការពារពិក្កាហានិភ័យផ្សេងៗដូចជាភ្លៀងខ្លាំង ខ្យល់ល្អះ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

៥.៧.៥- ការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ

- សិក្សាលម្អិតនិងផ្តល់នូវគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការទប់ទល់នៅនឹងខ្យល់ល្អះ និងហានិភ័យផ្សេងៗនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រសម្រាប់រាល់ការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ
- បង្កើតអាងស្តុកទឹកដែលមានមុខងារច្រើនយ៉ាងជាកន្លែងស្តុកទឹក ស្ថានទុកនកម្សាន្ត និងកន្លែងកីឡា។ល។ នៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រទំនាបដែលមានហានិភ័យទៅនឹងការជន់លិចពីទឹកសមុទ្រដើម្បីជួយសម្រួលស្តុកទឹកនោះនៅពេលដែលទឹកសមុទ្រជោរច្រើននិងជាអាងស្តុកទឹកភ្លៀងនៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងដើម្បីការពារការលិចលង់នៅតំបន់ទំនាបនេះ
- តាមដាននិងត្រួតពិនិត្យនូវរាល់ការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រត្រូវតែរាបការពារសាមញ្ញណ៍ស្តីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។



៦-ការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឧស្សាហកម្ម

៦.១-ការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឧស្សាហកម្ម

- រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញគ្រប់គ្រងដីធ្លី និងនគរូបនីយកម្មដល់គណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ក្រុងដែលមានមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្ត និងការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងភូមិបាលក្រុងជាសេនាធិការក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការអនុវត្តការងាររៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្ម
- កំណត់ព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលក្រុង សង្កាត់ និងភូមិស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន
- ដាក់ឈ្មោះឬលេខមហាវិថី វិថី អនុវិថី និងផ្លូវទាំងអស់នៅក្នុងក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញ
- ត្រួតពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ក្រុងថ្មី (គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងរាម)
- រៀបចំបណ្តាញអគ្គិសនី ឬបណ្តាញបញ្ជូនអគ្គិសនី ខ្សែកាប្រឹក្សាគ្រប់ប្រភេទ កប់ក្នុងដី ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងរក្សាដល់សោភណភាពទីក្រុង
- កែលម្អនិងស្តារបណ្តាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានផ្លូវ បណ្តាញទឹកស្អាត បណ្តាញអគ្គិសនី ការប្រមូលសំណល់រឹងនិងរាវឱ្យមានលក្ខណៈសមស្របនិងមានគុណភាពដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពរស់នៅនិងសោភណភាពក្រុង
- កំណត់រចនាបទអគារ ពណ៌អគារ និងផ្កាកសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមដងផ្លូវនិងតាមតំបន់ឱ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់និងសោភណភាពល្អស្របតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាក់ស្តែង
- រៀបចំផែនការប្រើប្រាស់ដីដោយកំណត់បទប្បញ្ញត្តិនៃការប្រើប្រាស់ដី ការអភិវឌ្ឍដី ការសាងសង់និងប្តូរលម្អិតនគរូបនីយកម្មតាមតំបន់នីមួយៗស្របតាមការចាំបាច់និងទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាក់ស្តែង។

៦.២-ការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ដីប្រកបដោយចីរភាព

៦.២.១-ការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍលើប្រភេទដីអាចសាងសង់បាននិងប្រភេទដីកម្រិតការសាងសង់

- បន្តចុះបញ្ជីដីជាប្រព័ន្ធឱ្យបានចប់ទូទាំងក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញ
- បណ្តុះបណ្តាលនិងពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចនិងពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតអភិវឌ្ឍដី លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដី និងការសាងសង់នូវបទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដីដែលបានកំណត់ក្នុងប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ប្រភេទដីអាចសាងសង់បាននិងប្រភេទដីកម្រិតការសាងសង់មានជាអាទិ៍ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាបានសំណង់ធៀបនឹងផ្ទៃដីទ្វារ សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី សួនច្បារប្រាបទឹក ការដាំដើមឈើ ជួរតម្រង់ ផ្លាតម្នាត ចំណាតរថយន្ត អាងបង្គន់អនាម័យ អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ ពណ៌អគារ សោភណភាព និងរចនាបទអគារ។ល។ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
- ផ្សព្វផ្សាយប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញដល់ក្រុមជំនាញវិស័យពាក់ព័ន្ធ អង្គភាព និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតាមរយៈសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ការបិទផ្សាយគម្រោងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត តាមទូរទស្សន៍ជាតិ ទូរទស្សន៍ កាសែត ទស្សនាវដ្តី និងបណ្តាញព័ត៌មាននិងគេហទំព័រប្រជាប្រិយបណ្តាញសង្គមក្នុងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងរដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ។



៦.២.២-ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន

- រៀបចំសិក្សា ចងក្រង និងកសាងទិន្នន័យប្រភេទ គម្រោងការ និងការផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋានជាក់ស្តែង
- ផ្សព្វផ្សាយនិងផ្តល់ការណែនាំដល់ប្រជាជននូវវិធីសាស្ត្រសមស្របដែលជាលទ្ធភាពអាចទទួលបាន លំនៅឋានសមរម្យតាមរយៈក្របខណ្ឌហិរញ្ញប្បទានផ្សេងៗក្នុងការសាងសង់ ជួសជុល និងកែលម្អ លំនៅឋាន ពិសេសសម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម ប្រាក់ចំណូលទាប និងក្រុមជន ងាយរងគ្រោះ
- សហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ សង្គមស៊ីវិល សហគមន៍ និងវិស័យឯកជនដើម្បីរៀបចំគម្រោង អភិវឌ្ឍលំនៅឋាន គម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ គម្រោងស្ថាបនាមូលនិធិសង្គមសម្រាប់លំនៅឋាន ឬ គម្រោងអភិវឌ្ឍជីសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋាន និងគម្រោងសាងសង់លំនៅឋានមានតម្លៃសមរម្យ សម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម ប្រាក់ចំណូលទាប និងក្រុមជនងាយរងគ្រោះតាម រយៈការបង់វិលសំ
- សហការនិងលើកទឹកចិត្តចំពោះការផ្ដើមគំនិតនានារបស់សហគមន៍ឱ្យមានភាពម្ចាស់ការក្នុងការ ជួយខ្លួនឯង ការសន្សំប្រាក់ក្នុងសហគមន៍ និងការប្រើប្រាស់សហគមន៍សម្រាប់ការងារលំនៅឋាន។

៦.៣-ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

៦.៣.១-ផ្លូវថ្នល់ សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ និងថាមពល

- កសាងផ្លូវល្បឿនលឿនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាព រវាងក្រុងព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញ
- កសាង ជួសជុល និងថែទាំមហាវិថី វិថី និងអនុវិថីចំនួន៣៧ខ្សែប្រវែង៨៧ ៦៣៩ម៉ែត្រដោយ កំណត់ចក្ខុវិស័យផ្លូវមិនត្រឹមតែសម្រាប់ធ្វើដំណើរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង៖
១)ផ្លូវជាលម្អសាធារណៈប្រកបដោយមេត្រីភាព សុវត្ថិភាព និងសមធម៌ ២)ផ្លូវដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍កិច្ច ៣)ផ្លូវដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនគរូបនីយកម្ម ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ និង បរិស្ថានប្រកបដោយចីរភាព ដូចមាននិយាមកាកំណត់ក្នុងផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្រុងព្រះសីហនុដូចមានឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់មកជាមួយ
- ជួសជុលនិងពង្រីកផ្លូវក្នុងក្រុងឡើងវិញចំនួន១១ខ្សែដែលមានប្រវែងសរុប៥៩ ១៦២ម៉ែត្រដែលក្នុង នោះមានកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ ផ្លូវលេខ១៤៦បេ ផ្លូវក្រុងលេខ២០០ ផ្លូវក្រុងលេខ១០៤ និងផ្លូវក្នុង ក្រុងចំនួន៧ខ្សែផ្សេងទៀតដូចមាននិយាមកាកំណត់នៅក្នុងផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធក្រុងព្រះសីហនុដូចមានឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់មកជាមួយ
- បង្កើតនិងដាក់ឱ្យដំណើរការនូវប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈទៅតាមគម្រោងបង្កើតសេវាដឹកជញ្ជូន សាធារណៈឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផែនការដូចបានកំណត់ក្នុងផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍សេវាដឹកជញ្ជូន សាធារណៈដូចមានឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់មកជាមួយ។ សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈត្រូវរៀបចំឡើងទៅតាម ប្រព័ន្ធមួយដែលមានភាពទៀងទាត់ ភាពងាយស្រួលប្រកបដោយទំនុកចិត្ត គ្រប់គ្រងបាននូវលំ



ទូលាយក្នុងនិងក្រៅក្រុង មានចំណាត់គ្រប់គ្រាន់ និងមានតម្លៃសមរម្យដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិង ទាក់ទាញសាធារណជនប្រើប្រាស់

- ពង្រីកបន្ថែមបណ្តាញអគ្គិសនីឱ្យដល់គ្រប់ភូមិនិងគ្រប់លំនៅឋាន
- បន្តនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដើរដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងថាមពល ធម្មជាតិ។

៦.៣.២-ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត

- ស្តារឡើងវិញនិងដោះដូរបំពង់ទឹកចាស់ៗដើម្បីកាត់បន្ថយការលេចធ្លាយនិងបង្កើនគុណភាពទឹក
- រក្សា កំណត់ ការពារ និងពង្រីកបន្ថែមទីតាំងប្រភពទឹកស្អាតដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរួមមាន តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងក្បាលឆាយ អាងស្តុកទឹកថ្មជា អាងស្តុកទឹកឃុំព្រៃនប់ ឃុំសំរុង ឃុំអណ្តូងថ្ម អាងស្តុកទឹកចង្កេះភ្នំបូកគោ អាងស្តុកទឹកទំនប់រលក អាងស្តុកទឹកទំនប់បង្កៀវឃុំអូរត្រេះ អាងស្តុកទឹក រោងចក្រប្រេងកាតឃុំអូរត្រេះ អាងស្តុកទឹកឃុំកែវផុស ប្រភពទឹកស្អាតស្ទឹងអូរនៃឃុំកំពង់សីលា អាង ស្តុកទឹកបឹងកង្កែប និងអាងស្តុកទឹកមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
- ការពារនិងថែរក្សាប្រភពទឹកធម្មជាតិតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងព្រែកទឹកសាបក្បាលឆាយដែលជា ប្រភពទឹកមានស្ថេរភាពបំផុតទាំងរដូវប្រាំងនិងវស្សាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ ជុំវិញ។ នៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងព្រែកទឹកសាបក្បាលឆាយកំពុងធ្វើការសាងសង់ទំនប់ទឹក មានមុខងារច្រើនយ៉ាងនិងមានសមត្ថភាពស្តុកទឹកប្រមាណ ៣៧៥ ០០០ម៉ែត្រគូបប្រកបដោយ ស្ថេរភាពទោះបីជានៅក្នុងរដូវប្រាំងក៏ដោយ។

៦.៤-ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

៦.៤.១-ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍

ក- តំបន់សំណង់ស្ថាបត្យកម្មបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រ

- ការពារសំណង់និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានស្រាប់នៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់
- រៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់និងធ្វើការជួសជុល កែលម្អ និងរៀបចំសោភ័ណភាពឡើងវិញ ដោយរក្សាខ្លួនទ្រង់ទ្រាយដើម
- កំណត់និងធ្វើផែនការប្រើប្រាស់ដីលម្អិតតំបន់ជុំវិញព្រះរាជដំណាក់ ដោយបែងចែកជាតំបន់ស្ងួល និងតំបន់ទ្រទ្រង់ក្នុងកំរង៥០០ម៉ែត្រនិងត្រូវសិក្សាពីការហាមឃាត់ ការការពារ និងការកែលម្អ
- បង្កើតឱ្យមានក្រុមគន្លឹះនិងក្រុមរបាំប្រពៃណី ដើម្បីសម្តែងជូនភ្ញៀវទេសចរណ៍។

ខ- តំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ

- រៀបចំកែលម្អ និងគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសទំនេរនៅលើដីគោក និងលើដី កោះ ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រប់ជាតិសាសន៍មកសម្រាកកម្សាន្ត



- កំណត់តំបន់ប្រើប្រាស់ដីឱ្យបានច្បាស់លាស់ នៅឆ្នេរខ្សាច់ ព្រែក អូរ ព្រៃកោងកាង ព្រៃលិចទឹក តំបន់ឧទ្យានជាតិ និងតំបន់ប្រជុំកោះនានា ដើម្បីមានជាមូលដ្ឋានវិធានការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍សម្រាប់បង្កើតនិងអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍ប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ
- រៀបចំចងក្រងនិងបង្កើតសហគមន៍ទេសចរណ៍ដើម្បីជាយន្តការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការគ្រប់គ្រង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន។

ក-ការអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍

- អភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍ឆ្នេរខ្សាច់ សមុទ្រ និងកោះ ក្នុងនោះរួមទាំងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ក្រោមទឹកសមុទ្រ និងមុជទឹកសមុទ្រ ព្រមទាំងទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ដូចកំណត់ក្នុងចំណុច (ខ)
- អភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍កីឡាលើទឹកសមុទ្រ ពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រដល់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាទេសចរណ៍លើទឹកសមុទ្រ
- លើកទឹកចិត្តដល់ការអភិវឌ្ឍបង្កើតតំបន់ទេសចរណ៍ពិសិដ្ឋស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ៤០អនក្រ. បកចុះថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
- រៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍សំខាន់ៗដែលមានស្រាប់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ។

ឃ-ខ្សែទស្សនកិច្ចទេសចរណ៍និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍

- អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍គាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍និងការតភ្ជាប់ជាកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចទេសចរណ៍ពីតំបន់កម្សាន្តមួយទៅតំបន់កម្សាន្តមួយ
- កំណត់និងបង្កើតតំបន់ដែលអាចអភិវឌ្ឍចំណាត់រថយន្តទូទៅ និងចំណាត់សម្រាប់រថយន្តកាត់រ៉ាំរ៉ៃ
- តភ្ជាប់ច្រករបៀងទេសចរណ៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានិងភាគខាងត្បូងតំបន់អាស៊ានតាមផ្លូវសមុទ្រ
- ធ្វើទំនើបកម្មបណ្តាញតភ្ជាប់ផ្លូវដែកពីក្រុងព្រះសីហនុ ទៅខេត្តតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រផ្សេងៗទៀត និងភ្ជាប់ទៅរាជធានីភ្នំពេញ។

ង-ការសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍

- សិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ឱ្យបានសកម្ម និងសហការជាមួយផ្នែកឯកជនក្នុងការផលិតឯកសារផ្សព្វផ្សាយនិងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
- រៀបចំមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរណ៍ និងគេហទំព័រតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដោយតភ្ជាប់ជាមួយគេហទំព័ររបស់ក្រសួង ស្ថាប័ននៃរាជរដ្ឋាភិបាល អនុតំបន់ និងតំបន់។ល។

ច-សុវត្ថិភាពទេសចរណ៍

- បន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទីក្រុងក៏ដូចជាគោលដៅកម្សាន្តនានាទាំងនៅលើដីគោក និងនៅលើទឹក ដោយមានយន្តការបង្ការនិងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលា
- បន្តពង្រឹងដល់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និងអនាម័យនៅតាមបណ្តាហោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន
- បន្តពង្រឹងការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅគ្រប់គោលដៅកម្សាន្ត និងគ្រប់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍។



៣-ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

- លើកទឹកចិត្តដល់ការបង្កើតមហាវិទ្យាល័យទេសចរណ៍ស្តង់ដាអន្តរជាតិ សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលកម្រិតខ្ពស់មសិក្សានិងក្រោយខ្ពស់មសិក្សា
- បង្កើតសាលាជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រគ្រប់ជំនាញ ដោយផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តីជាមួយនឹងការអនុវត្តជំនាញផ្ទាល់
- លើកទឹកចិត្តដល់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍ដើម្បីផ្តល់និកាសដល់បុគ្គលិកក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជំនាញជាប្រចាំតាមរយៈអនុវត្តនិងការបណ្តុះបណ្តាលផ្ទាល់
- ពង្រឹងដល់ការសិក្សាជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍នៅតាមវិទ្យាល័យ។

២.៤.២-ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម

ក-លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងវិស័យឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម្រាប់ការនាំចេញ

- គាំទ្រនិងលើកកម្ពស់ការវិនិយោគក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
- ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការវិនិយោគ និងផែនការរៀបចំផែនដីខេត្តព្រះសីហនុដល់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ
- លើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងរវាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស តំបន់ឧស្សាហកម្មនានានៅក្នុងខេត្តដោយសិក្សានូវសូចនាករស្នូលសម្រាប់វាស់ស្ទង់សមិទ្ធិកម្មនៃកិច្ចដំណើរការនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និងឧស្សាហកម្មទាំងនោះសម្រាប់ជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត។

ខ-លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតផលក្នុងស្រុកនិងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបង្កើនចំណូលដល់អ្នកនៅជនបទ

- បង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់នគរូបនីយកម្ម ពង្រីកបច្ចេកវិទ្យា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងផលិតផលកសិកម្មសម្រាប់ធ្វើការកែច្នៃនិងចែកចាយ
- វិនិយោគនៅក្នុងប្រាក់ផលិតកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់ដំណាំឧស្សាហកម្មដែលមានតម្លៃខ្ពស់និងវិនិយោគទៅលើផលិតផលនិងធនធាននៅតាមតំបន់តាមរយៈឧស្សាហកម្មកែច្នៃចំណីអាហារ
- បង្កើតនូវតំបន់កែច្នៃផលិតផលដូចជាតំបន់កែច្នៃផលិតស្រូវ តំបន់កែច្នៃផលិតម្ហូបអាហារពីសមុទ្រ តំបន់កែច្នៃចំណីអាហារសម្រាប់គោលដៅប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកផងនិងនាំចេញផងដោយប្រើប្រាស់យន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន ព្រមទាំងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនណាដែលបោះទីតាំងក្នុងតំបន់ទាំងនោះ
- បង្កើតមូលនិធិសម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍផលិតផល បច្ចេកទេសកែច្នៃផលិតផល និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសដោយភ្ជាប់ទៅនឹងសក្តានុពលនាំចេញ។

គ-ពង្រឹងនិងលើកស្ទួយរចនាសម្ព័ន្ធខ្នាហកម្មនិងតម្លៃបន្ថែមលើផលិតកម្ម

- ពង្រឹងផលិតភាពនិងការប្រកួតប្រជែងឧស្សាហកម្មនៅក្នុងស្រុកដោយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រនៃផលិតកម្មដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មដែលគ្មានជំនាញទៅជាវិធីសាស្ត្រនៃផលិតកម្មតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងតំបន់



- ពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកកាត់ដេរនិងវាយនភណ្ឌ តាមរយៈការពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យានៃការផលិតនិងការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មព្រោះវិស័យវាយនភណ្ឌបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែវិស័យនេះពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលនូវវត្ថុធាតុដើមដែលជាកត្តានាំឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុក។

ឃ-ថែទាំនិងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខុស្សាហកម្មនិងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធរស្មាភកម្ម

- អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងរស្មាភកម្មក្នុងគោលដៅបង្កើតប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនហុមច្បោមនិងប្រព័ន្ធរស្មាភកម្មដែលមានសមាហរណកម្មនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ពិសេសឆ្ពោះលើការភ្ជាប់ប៉ូលអភិវឌ្ឍនិងអ័ក្សនៃការអភិវឌ្ឍភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុឱ្យក្លាយទៅជាអ័ក្សនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់ជាតិតាមរយៈការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿន និងការបង្កើតប្រព័ន្ធរស្មាភកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
- រៀបចំផែនការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតទៅកាន់តំបន់ឧស្សាហកម្ម និងផលិតកម្មសំខាន់ៗនៅក្នុងក្រុងនិងខេត្តដោយធានាឱ្យបានតាមតម្រូវការនិងស្ថេរភាពជាមួយតម្លៃសមរម្យដែលអនុញ្ញាតឱ្យរោងចក្រអាចដំណើរការផលិតកម្មរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
- ពង្រីកបណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដទៃទៀត (ICT) ដើម្បីត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤។

ង-លើកកម្ពស់ការអប់រំ អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ និងទីផ្សារពលកម្មដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគនិងគាំទ្រដល់វិស័យឧស្សាហកម្ម

- បណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពនិងសហគ្រិនភាពនៃសហគ្រាសចុះតូចនិងមធ្យមដើម្បីអាចផ្សារភ្ជាប់និងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសក្តានុពលសហគ្រាសនិងវិនិយោគបរទេសធំៗ ស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
- អនុវត្តគោលនយោបាយលំនៅឋានសម្រាប់កម្មករដែលអនុញ្ញាតឱ្យកម្មករអាចមានលទ្ធភាពធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលំនៅឋានសម្រាប់បង្កើតគ្រួសារ និងមិនធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅញឹកញាប់ពេកដែលបង្កើតបញ្ហាខ្វះកម្លាំងពលកម្មក្នុងរយៈពេលខ្លី
- កសាងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជំនាញមូលដ្ឋានផ្នែកកុំព្យូទ័រ ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា ជំនាញគ្រប់គ្រងជំនួញនិងធុរកិច្ច និងជំនាញផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤
- រៀបចំផែនការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តងៗពីឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មច្រើនទៅជាឧស្សាហកម្មដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដទៃទៀត។

៦.៤.៣-ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម

- ផ្សព្វផ្សាយ លើកទឹកចិត្ត និងជំរុញការវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកលើវិស័យកសិកម្មនិងវារីវ័យកម្មប្រកបដោយចំណេះដឹងដោយផ្អែកលើធនធានសម្បទិដើម្បីគាំទ្រដល់វិស័យទេសចរណ៍និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងក្រុង



- រៀបចំឱ្យមានកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីតាមបែបធម្មជាតិស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារ
- កំណត់ទីតាំង រៀបចំ និងអភិវឌ្ឍតំបន់កសិកម្មតាមភូមិផ្សារភ្ជាប់ជាមួយទេសចរណ៍
- សិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលកសិកម្មដែលមានគុណភាពល្អក្នុងស្រុក។

៦.៥-ការអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ច

៦.៥.១-វិស័យអប់រំ

- រៀបចំកសាងបរិក្ខារអប់រំទូទៅនៅជុំវិញតំបន់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
- បង្កើតឱ្យមានសាលាបណ្តុះបណ្តាលពហុបច្ចេកវិទ្យាជំនាញ
- បង្កើតវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
- បង្កើតឱ្យមានសាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មនិងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សមានជំនាញកម្រិតខ្ពស់នៅតំបន់ស្ទឹងហាវ។

៦.៥.២-វិស័យសុខាភិបាល

- ថែរក្សានិងកែលម្អបរិក្ខារបម្រើដល់វិស័យសុខភាពដែលមានស្រាប់
- រៀបចំបង្កើតមណ្ឌលសុខភាពថ្មីចំនួន៣ផ្សេងគ្នានៅក្រុងព្រះសីហនុមួយកន្លែង នៅតំបន់បិតត្រាងមួយកន្លែង និងមួយកន្លែងទៀតនៅតំបន់ស្ទឹងហាវដោយសិក្សាពីតុល្យភាពតំបន់ជុំវិញនិងការទទួលបានសេវាកម្មពីមណ្ឌលសុខភាពទាំងនោះ។

៦.៥.៣-ទីក្រុងតំរូវក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិបាលកិច្ចល្អប្រកបដោយសេវាទីក្រុង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងបរិក្ខារទីក្រុង និងផ្តល់ការងារសម្បូរបែប

- បង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈតាមរយៈអភិក្រមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺទី១ ក្នុងកញ្ចប់ ទី២ ដូតទឹក ទី៣ ដុសក្រែល ទី៤ ព្យាបាល និងទី៥ រកាត់
- បង្កើតប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលអេក្រិចត្រូនិកក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់សេវា
- បណ្តុះបណ្តាលនិងអប់រំក្រុមសីលធម៌ដល់មន្ត្រីគ្រប់កម្រិត
- ថែរក្សា កែលម្អ និងជួសជុលអគារនិងបរិក្ខាររដ្ឋបាលដែលមានស្រាប់
- បំពាក់បរិក្ខាររដ្ឋបាលថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនតម្រូវការនាពេលអនាគត។

៦.៥.៤-លម្អសាធារណៈ សួនច្បារ និងខ្សែក្រវាត់តំបន់បៃតង

- បង្កើតបណ្តាញលម្អសាធារណៈនិងផ្ទៃបៃតងនៅតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រ ផែសមុទ្រ ព្រែក ស្ទឹងអូរ និងបណ្តាញផ្លូវទឹកដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងសមុទ្រ
- បង្កើតបណ្តាញលម្អសាធារណៈនិងផ្ទៃបៃតងនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់
- បង្កើតបណ្តាញលម្អសាធារណៈនិងផ្ទៃបៃតងតាមដងមហាវិថី វិថី អនុវិថី ផ្លូវជាតិលេខ៤ និងបណ្តាញផ្លូវផ្សេងៗទៀត
- បង្កើតអំក្សអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញបៃតងតភ្ជាប់ពីតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រទៅតំបន់ការពារធម្មជាតិ តំបន់វប្បធម៌ សួន ឧទ្យាន និងបណ្តាញលម្អសាធារណៈនៅក្នុងក្រុងប្រកបដោយសោភ័ណភាពនិងភាពទាក់ទាញ។



២.៥.៥-បរិក្ខាររូបវន្តនិងវប្បធម៌

- កសាងផែនការថែរក្សានិងការពារវត្ថុជោតញ្ញាណ (វត្ថុលើ) វត្ថុឥន្ធុញ្ញាណ (វត្ថុក្រោម) វត្ថុអរព្រះព្រះរាជដំណាក់ និងកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងធនធានវិវិទភាពវប្បធម៌កម្ពុជីវិញដែលមានកំរង្វង់៥០០ម៉ែត្រ
- បង្កើតបរិក្ខារកីឡានិងវប្បធម៌ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រើប្រាស់នាពេលអនាគត
- បង្កើតបរិក្ខារសម្រាប់បម្រើផលវិស័យកីឡាដូចជាពហុកីឡដ្ឋាននៅក្រុងព្រះសីហនុ នៅតំបន់បឹងត្រាង និងនៅតំបន់ស្ទឹងហាវ។

២.៥.៦-ការអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ច

- រៀបចំផែនការសិក្សានិងដោះស្រាយសំណង់បណ្តោះអាសន្ននៅលើជីវដ្ឋ ជីវ័ណីឆ្នេរសមុទ្រ និងជីវ័ណីផ្លូវដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ
- បណ្តុះបណ្តាលជំនាញនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជននៅជនបទឱ្យមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលអាចប្រកបមុខរបរបានដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពគ្រួសារ។

៦.៦-ការការពារបរិស្ថាននិងការគ្រប់គ្រងសំណល់

៦.៦.១-ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

- អភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនិងកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងតាមរយៈ៖
 - បង្កើតគោលនយោបាយនិងបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តកម្មសំណល់រឹងប្រកបដោយអនាម័យនិងប្រសិទ្ធភាព
 - ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រព្រឹត្តកម្មសំណល់រឹងប្រកបដោយអនាម័យនិងប្រសិទ្ធភាព ការបំបែកថាមពល និងការកែច្នៃសំណល់រឹង។
- រៀបចំផែនការត្រួតពិនិត្យ ការកែច្នៃឡើងវិញ និងការកាត់បន្ថយការផលិតសំណល់រឹងពីអ្នកប្រើប្រាស់
- បង្កើតបរិក្ខារប្រព្រឹត្តកម្មនិងធ្វើការកែច្នៃសំណល់រឹងស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស។

៦.៦.២-ការគ្រប់គ្រងសំណល់រាវ

- រៀបចំផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងថែទាំស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ដែលបានសាងសង់រួច និងជំរុញដំណើរការ
- រៀបចំផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងថែទាំស្ថានីយបូមទឹកកខ្វក់ អណ្តូងលូ ទុយោរជ័រស្វិត លូបេតុង ប្រឡាយ និងទំនប់បង្ហូរទឹកដែលបានសាងសង់រួចនិងកំពុងដំណើរការ
- រៀបចំនិងពង្រីកបន្ថែមប្រព័ន្ធលូទឹកភ្លៀងនិងលូទឹកកខ្វក់ឱ្យដាច់ពីគ្នាដោយស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របតាមស្ថានភាពទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងត្រូវចម្រោះទឹកឱ្យបានស្អាតស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសអនាម័យមុននឹងបង្ហូរចូលលូសាធារណៈ
- ណែនាំគ្រប់ម្ចាស់សំណង់លំនៅឋាន ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម សេវាពាណិជ្ជកម្ម និងសំណង់សាធារណៈត្រូវមានអាងប្រព្រឹត្តកម្មនិងអាងបង្គន់អនាម័យត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស។



៦.៨-ការបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយ

៦.៨.១-ការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយពីព្រៃក អូរ ប្រឡាយ និងផ្លូវទឹកសំខាន់ៗ

- កសាងទៀនការពារព្រំដែននៅតាមទីតាំងសំខាន់ៗនៃព្រៃក អូរ ប្រឡាយ និងបណ្តាញផ្លូវទឹកសំខាន់ៗ ដើម្បីការពារការហូរច្រោះ ការបាក់ដី និងទឹកជំនន់ ពិសេសទីតាំងដែលមានចំណោតខ្លាំង
- រៀបចំវិធានការការពារស្រទាប់ដីខាងលើពីការហូរច្រោះស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដូចជាការ រៀបចំប្រព័ន្ធប្រឡាយការពារដីស្រទាប់ខាងលើ ការរៀបចំប្រព័ន្ធការពារទីជម្រាល និងតំបន់ចំណោត និងការរៀបចំប្រព័ន្ធបែតងជាដើម។

៦.៨.២-ការការពារការស្ទុះផ្លូវទឹកហូរ

- រៀបចំប្រព័ន្ធប្រឡាយនិងអណ្តូងលូត្រងទឹកភ្លៀងពីផ្លូវចូលប្រព័ន្ធលូសាធារណៈមុននឹងហូរចាក់ចូល ទៅប្រភពទឹកផ្សេងៗ
- រៀបចំផែនការកាត់បន្ថយល្បឿនទឹកភ្លៀងហូរតាមរយៈការបំបាក់បរិក្ខារផ្គុំទឹកដូចជាអាងស្តុកទឹក និងកន្លែងបង្ហូរទឹកដែលត្រូវបានរៀបចំបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ទប់មិនឱ្យទឹកភ្លៀងទាំងអស់ត្រូវហូរ ចូលអាងស្តុកទឹកដោយផ្ទាល់ និងបរិក្ខារជម្រាបទឹកចូលក្នុងដីដើម្បីបន្ថយល្បឿនទឹកហូរនិងត្រូវបាន ដំឡើងដើម្បីបញ្ចូលទឹកចូលក្នុងដីដើម្បីបន្ថយការហូរដោយផ្ទាល់នៃទឹកជំនន់។

៦.៨.៣-ការការពារការរាំងស្ទះខ្សែទឹកហូរដោយសារការអភិវឌ្ឍថ្មីៗ

- រៀបចំបង្កើតអាងដីល្បាប់និងប្រឡាយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាងដីល្បាប់នោះនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងការពារការខូចដីតាមរយៈការកកដីនិងការបង្អាក់ដល់ខ្សែទឹកហូរ
- ចាត់វិធានការតាមដានត្រួតពិនិត្យទីតាំងអភិវឌ្ឍន៍និងតម្រូវឱ្យមានការសាងសង់អាងដីល្បាប់និង ប្រឡាយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាងដីល្បាប់នៅកំឡុងពេលសាងសង់។

៦.៨.៤-ការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយនៅទីចំណោត

- ចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យនិងតម្រូវឱ្យរៀបចំគម្របដីអភិវឌ្ឍន៍និងសំណង់ដែលមានស្ថេរភាពឬលំនឹង បំបាក់ដោយបរិក្ខារទប់ដីបន្ថែមនិងបរិក្ខារធានាសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារគ្រោះមហន្តរាយពីការបាក់ដី នៅទីចំណោត។

៦.៨.៥-ការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ

- សិក្សាលម្អិតនិងផ្តល់នូវគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការទប់ទល់ទៅនឹងខ្យល់ព្យុះ និងហានិភ័យផ្សេងៗ នៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រសម្រាប់រាល់ការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ
- បង្កើតអាងស្តុកទឹកដែលមានមុខងារច្រើនយ៉ាងជាកន្លែងស្តុកទឹក ស្ថានភាពកម្សាន្ត និងកន្លែងកីឡា ។ល។ ដើម្បីជួយសម្រួលស្តុកទឹកនោះនៅពេលដែលទឹកសមុទ្រជោរជើង។



៧-ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រភពធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអនុវត្តប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុមានជាអាទិ៍៖

- ថវិកាជាតិ
- ថវិកាអភិវឌ្ឍន៍និងវិនិយោគដោយវិស័យឯកជន
- ថវិកាវិនិយោគរវាងរដ្ឋនិងឯកជន
- ថវិកាហិរញ្ញប្បទានរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
- ថវិកាពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ សហគមន៍ និងសហគ្រាសឯកជន។

៨-ការតាមដាន ការត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ

៨.១-យន្តការ

យន្តការថ្នាក់ជាតិដើម្បីតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨ មាន៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ គណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា និងក្រសួង ស្ថាប័នតាមវិស័យរបស់រដ្ឋ។

យន្តការថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់អនុវត្តប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨ មាន៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ គណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មខេត្តព្រះសីហនុ រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ គណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មក្រុងព្រះសីហនុ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុ មន្ទីរ អង្គភាពជុំវិញខេត្ត និងអាជ្ញាធរសង្កាត់ និងភូមិ។

៨.២-ច្បាប់ គោលនយោបាយ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

ការតាមដាន ការត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃការអនុវត្តប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយ ច្បាប់ និងក្របខណ្ឌគតិយុត្តមានជាអាទិ៍គោលនយោបាយដីធ្លី “សៀវភៅសដីធ្លី” គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការរៀបចំដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅឋាន គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តសំខាន់ៗមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដូចជាច្បាប់ស្តីពីសំណង់ ច្បាប់ស្តីពីភូមិបាល ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំទឹកដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ ច្បាប់ស្តីពីជលផល ច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ ច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់ ច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អនុក្រឹត្យស្តីពីនគរូបនីយកម្ម រាជធានី ក្រុង និងទីប្រជុំជន អនុក្រឹត្យស្តីពីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ អនុក្រឹត្យស្តីពីចំណែកទេសចរណ៍ពិសិដ្ឋ អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលកម្សាន្តទេសចរណ៍មនុស្សពេញវ័យ សាកលវិទ្យាល័យជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍ



តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំអភិវឌ្ឍន៍
រមណីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រ ប្រកាសអនុក្រសួងស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងឆ្នេរ
ខ្សាច់កម្សាន្ត និងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីនីតិវិធីលម្អិតនៃការរៀបចំប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីនិងផែនការប្រើប្រាស់ដី
ថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

៤.៣-ការកិច្ច វិនិច្ឆ័យ និងគោលការណ៍

រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុដោយមានការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងភូមិបាលក្រុង
ព្រះសីហនុជាសេនាធិការមានភារកិច្ច៖

- ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំផែនការសកម្មភាពលម្អិតសម្រាប់ការអនុវត្តប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុង
ព្រះសីហនុដោយមានការចូលរួមពីក្រសួង ស្ថាប័ន មន្ទីរ អង្គភាព វិស័យឯកជន ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និង
សហគមន៍មូលដ្ឋាន។ ផែនការសកម្មភាពលម្អិតខាងលើត្រូវកំណត់នូវគោលបំណង គោលដៅ
សកម្មភាព ពេលវេលា ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ការទទួលខុសត្រូវ និងសូចនាករសំខាន់ៗសម្រាប់ការត្រួត
ពិនិត្យនិងការវាយតម្លៃ ព្រមទាំងត្រូវមានសង្គតិភាពជាមួយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ឆ្នាំ កម្មវិធី
វិនិយោគជាតិវិស័យ ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដី ផែនការប្រើប្រាស់ដី និងប្លង់លម្អិតនគរូបនីយកម្មថ្នាក់
ក្រុង សង្កាត់
- ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីនេះ ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំម្តងស្របតាមគោលការណ៍ និង
នីតិវិធីដែលបានកំណត់ឬតាមពេលវេលា និងតម្រូវការចាំបាច់ជាក់ស្តែងសំដៅបម្រើផលប្រយោជន៍
សាធារណៈឬផលប្រយោជន៍ជាតិ
- ត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការអនុវត្តប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីនេះ
ជូនគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មខេត្តព្រះសីហនុ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ក្រសួង
មហាផ្ទៃ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិង
នគរូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិដើម្បីធ្វើការប្តូរសរុបនិងធ្វើរបាយការណ៍ជូនរាជរដ្ឋាភិបាល។

គោលការណ៍នៃការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃត្រូវផ្អែកលើសូចនាករនៃការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្ម
និងសូចនាករតាមវិស័យ ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុក្នុង
ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រកបដោយចីរភាព។

៥-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយឥតបណ្តឹងរបស់ **សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ហ៊ុន សែន** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពពេញលេញ ស្ថេរភាពនយោបាយ
សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍន៍កម្រើកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយ
ឈ្នះ-ឈ្នះ និងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបាន
រៀបចំឡើងលម្អិតបន្ថែមបន្តពីផែនការរៀបចំដែនដីខេត្តព្រះសីហនុ និងសម្រេចដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការគឺជា



ឧបករណ៍គតិយុត្តគោលដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអនុវត្តនិងសម្របសម្រួលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតាមវិស័យដើម្បី
 ធានាសម្រេចបានតាមវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៣៨ គឺ “ក្រុងព្រះសីហនុជាទីក្រុងស្នូលនៃប៉ូលអភិវឌ្ឍន៍ជាតិប្រកបដោយ
 ចីរភាពនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច អភិវឌ្ឍន៍ធុរកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
 ប្រកបដោយភាពរស់រវើក ឆ្លាត និងបរិយាបន្ន” តាមរយៈការអភិវឌ្ឍ៖ ១) ទីក្រុងទំនើបបែបឆាប់ប្រកបដោយភាព
 ថ្មីប្រសិទ្ធភាពនិងបរិស្ថានរស់នៅល្អប្រសើរបំផុត ២) តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុប្រយោជន៍ មជ្ឈមណ្ឌល
 ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ និងមជ្ឈមណ្ឌលកំណើនជាតិ ៣) មេណឹយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រនិងកោះដែលស្ថាប័នបំផុតលើសកល
 លោកសម្រាប់ការស្នាក់នៅ លម្អៃកាយ និងការកម្សាន្ត ៤) មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រឧស្សាហកម្មផលិតកម្មបែបបច្ចេក
 វិទ្យាទំនើប នវានុវត្តន៍ ៥) ច្រកចេញចូលអន្តរជាតិនិងភស្តុភារកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយទីផ្សារអាស៊ាន
 និងសកលលោក ៦) ទីក្រុងគំរូក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិបាលកិច្ចល្អប្រកបដោយសេវាទីក្រុង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
 ទីក្រុង បរិក្ខារទីក្រុង និងផ្តល់ការងារសម្បូរបែប ដើម្បីមិនឲ្យលោកសម្រេចបានតាមវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការ
 អភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុជាប៉ូលអភិវឌ្ឍន៍ជាតិប្រកបដោយចីរភាព និងជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុប្រយោជន៍
 និងប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់
 នៅឆ្នាំ២០៥០។

ថ្ងៃពុធ ២កើត ខែ រាសី ឆ្នាំឆ្លូវ ព្រឹស័ក ព.ស. ២៥៦៥
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងជា
 ប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិ



ជា សុផាណី

អនុសាសន៍

ដើម្បីឱ្យប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាព រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុនិងរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុត្រូវយកចិត្តទុកដាក់៖

- ទី១. អនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដីតាមតំបន់នីមួយៗ និងត្រូវបន្តរៀបចំផែនការប្រើប្រាស់ដី ព្រមទាំងប្លង់លម្អិតនគរូបនីយកម្ម ចុះបញ្ជីដីឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងរៀបចំបទប្បញ្ញត្តិនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ដីនិងសំណង់ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។
- ទី២. រៀបចំផែនការសកម្មភាពនិងគម្រោងវិនិយោគតាមលំដាប់អាទិភាពដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកៀរគររកដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអ្នកវិនិយោគទុនស្របតាមច្បាប់វិនិយោគនិងបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន។
- ទី៣. លើកកម្ពស់សមត្ថភាពមន្ត្រីនិងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ក្រុងដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងនិងអភិបាលកិច្ចល្អ។
- ទី៤. តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ ព្រមទាំងរៀបចំធ្វើបទប្បន្នភាពប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីដើម្បីស្នើសុំការសម្រេចដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការស្របតាមនីតិវិធីជាធរមាន។
- ទី៥. រៀបចំកញ្ចប់ថវិកាថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ក្រុងសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងផែនការជួសជុល ថែទាំ និងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ សំណង់ផ្តល់សេវាជូនសាធារណជន និងលម្អសាធារណៈ។
- ទី៦. ស្នើសុំកិច្ចសហការនិងគាំទ្រពីគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាការអនុវត្តប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ចីរភាព តុល្យភាព និងសមាហរណកម្មល្អប្រសើរ។

២២០៩២២ 

សង្ខេបក្រប

ទីក្រុង សំដៅដល់រាជធានី ក្រុង និងទីប្រជុំជន។ ទីក្រុងត្រូវបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ជាទីក្រុងប្រភេទធំ ប្រភេទមធ្យម និងប្រភេទតូច ស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃចំនួនប្រជាជន ដង់ស៊ីតេប្រជាជន សមាមាត្រអ្នកធ្វើការមិនមែនជា កសិករ មុខងារទីក្រុង និងរចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តទីក្រុង។

នគរូបនីយកម្ម សំដៅដល់សិល្បៈ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសនៃការធ្វើផែនការរូបវន្តទីក្រុង ការអភិវឌ្ឍ ការអភិរក្ស ការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍ ការសាងសង់ និងការកែលម្អនៅក្នុងទីក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញ ព្រមទាំង តំបន់ទទួល ឥទ្ធិពល ក្នុងគោលបំណងទទួលបាននូវចីរភាព គុណភាព សុខុមាលភាព សោភ័ណភាព សមធម៌ និង សមាហរណកម្ម។

ផែនការរៀបចំផែនដីថ្នាក់ជាតិ តាមតំបន់ និងថ្នាក់ខេត្ត សំដៅដល់ផែនការដែលកំណត់ទិសដៅនិងយុទ្ធសាស្ត្រ ពង្រឹងទិសការប្រើប្រាស់ដី និងការអភិវឌ្ឍផ្ទៃក្នុងរូបវន្ត ដោយផ្អែកលើសក្តានុពលនៃភូមិសាស្ត្រ និងតំបន់ នីមួយៗក្នុងក្របខណ្ឌថ្នាក់ជាតិ តាមតំបន់ និងថ្នាក់ខេត្ត។

ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីប្លង់គោល សំដៅដល់ផែនការដែលកំណត់អំពីទិសដៅនិងយុទ្ធសាស្ត្រសរុប សម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍរូបវន្តនិងកំណត់ប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ដី (ប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន និងប្រភេទដីកម្រិត ការសាងសង់) ព្រមទាំងបង្ហាញអំពីទម្រង់ទីក្រុង បណ្តាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុង និងគមនាគមន៍សំខាន់ៗ នៃទីក្រុងព្រមទាំងការធ្វើសមាហរណកម្ម។ ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវផែនការសកម្មភាព សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍និងអភិរក្សទីក្រុង នៅតាមលំដាប់អាទិភាពសម្រាប់រយៈពេលខ្លី រយៈពេលមធ្យម និងរយៈ ពេលវែង។ ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីគឺជាប្លង់ដែលត្រូវបានសម្រេចដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយស្ថាប័ន រដ្ឋមានសមត្ថកិច្ច។

ផែនការប្រើប្រាស់ដី សំដៅដល់ផែនការលម្អិតចេញពីប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីដែលកំណត់អំពីប្រភេទប្រើប្រាស់ដី តំបន់ប្រើប្រាស់ដី និងកំណត់អំពីបទបញ្ជានៃការប្រើប្រាស់ដីជាក់ស្តែង ការសាងសង់ ការអភិវឌ្ឍដីនិងរយៈ ពេលការអភិរក្សក្នុងតំបន់នីមួយៗ ព្រមទាំងកំណត់អំពីបណ្តាញគមនាគមន៍ និងការធ្វើសមាហរណកម្ម។ ផែនការប្រើប្រាស់ដី គឺជាផែនការដែលត្រូវបានសម្រេចដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយស្ថាប័នរដ្ឋមាន សមត្ថកិច្ច។

ប្លង់លម្អិតនគរូបនីយកម្ម សំដៅដល់ប្លង់រំលេចទីតាំងនៃតំបន់ណាមួយក្នុងទីក្រុង ឬជាគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុង ដើម្បីបង្ហាញអំពីយុទ្ធសាស្ត្របែបបទលម្អិតនៃការរៀបចំផ្នែក ទីតាំង ឬតំបន់ប្រើប្រាស់ដីណាមួយ ឬច្រើន ទីក្រុងដែលរួមមានការបង្ហាញអំពីការរៀបចំការរចនាទម្រង់ រូបរាង និងសោភ័ណភាពនៃរចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ការអភិរក្សនិងការសាងសង់ តាមរយៈគំនូរ ឬរូបសំណាក។ ប្លង់លម្អិតនគរូបនីយកម្ម ត្រូវគោរពតាមផែនការប្រើប្រាស់ដី។

ផែនការប្រើប្រាស់ដីថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ សំដៅដល់ផែនការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ទាំងមូល ទាំងជីវដ្ឋ ទាំងដី ឯកជន ដោយប៉ាន់ប្រមាណពីសក្តានុពលដីនិងធនធានទឹក លទ្ធភាពផ្សេងៗនៃការប្រើប្រាស់ដី ព្រមទាំង លក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ច ដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសនូវជម្រើសសមស្របក្នុងការប្រើប្រាស់ដី។



ប្រភេទដីអាចសាងសង់បាន សំដៅដល់ប្រភេទដីដែលជំរុញឱ្យមានការអភិវឌ្ឍ និងការសាងសង់លើគ្រប់វិស័យ។
ប្រភេទដីនេះ ត្រូវបានបែងចែកជាតំបន់លំនៅឋាន តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម តំបន់ឧស្សាហកម្ម តំបន់ចម្រុះ តំបន់
ដឹកជញ្ជូន តំបន់សេវាកម្មទេសចរណ៍ តំបន់រដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈ តំបន់លម្អសាធារណៈ និងផ្ទៃ
បៃតង តំបន់វប្បធម៌និងសាសនា និងតំបន់ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតស្របតាមភូមិសាស្ត្រជាក់ស្តែង។

ប្រភេទដីកម្រិតការសាងសង់ សំដៅដល់ប្រភេទដីដែលត្រូវគ្រប់គ្រងពិសេសចំពោះការសាងសង់។ ប្រភេទដីនេះ
ត្រូវបានបែងចែកជាតំបន់កសិកម្ម តំបន់ព្រៃឈើ តំបន់ធនធានទឹក តំបន់ការពារ និងតំបន់ផ្សេងៗមួយ
ចំនួនទៀតស្របតាមភូមិសាស្ត្រជាក់ស្តែង។

ផលរៀបចំផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់រៀបចំនិងផ្ទៃដីឡូត៍ សំដៅដល់អនុបាតរវាងផ្ទៃក្រឡាបាតសំណង់ជាន់ផ្ទាល់ដី និង
ផ្ទៃក្រឡាដីឡូត៍គិតជាភាគរយ។

សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី សំដៅដល់អនុបាតរវាងផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់សរុបជាផ្លូវការ និងផ្ទៃក្រឡាដីឡូត៍ដែល
សំណង់នោះតាំងនៅ។

តំបន់ស្នូលនៃការអភិវឌ្ឍ សំដៅដល់តំបន់ដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ ឬតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្ពស់ សម្រាប់
គាំទ្រដល់តំបន់ដែលមានសក្តានុពលទាប។

អំពូលនៃការអភិវឌ្ឍ សំដៅដល់បណ្តាញផ្លូវធម្មជាតិមន៍ ឬច្រករបៀងតភ្ជាប់ពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍មួយទៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍
មួយទៀត ដែលអាចឱ្យតំបន់ជាប់ជិតខាងតាមអំពូលទាញយកប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍតាមអំពូលនេះបាន។

ប៉ូលអភិវឌ្ឍន៍ សំដៅដល់តំបន់ដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។

តំបន់លម្អសាធារណៈនិងផ្ទៃបៃតង សំដៅដល់តំបន់ដែលមានមុខងារសម្រាប់បម្រើដល់ការសម្រាក ការលម្អ ការ
កម្សាន្ត និងពិធីសាធារណៈនានាដូចជាឧទ្យាន សួនច្បារ សួនសត្វ សួនកុមារ កន្លែងក្មេងលេង សួនយុវជន
សួនមនុស្សចាស់ៗ។ ដែលត្រូវបានរៀបចំនិងសាងសង់សម្រាប់បម្រើដល់សាធារណជន។

បណ្តាញបៃតង សំដៅដល់សួនសាធារណៈ និងដើមឈើដែលរៀបចំប្រឆាំងក្រឡាតាមចិញ្ចើមផ្លូវភ្ជាប់ទៅសួន
ទីក្រុង។

ការត្រួតពិនិត្យការអភិវឌ្ឍ សំដៅដល់ការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តស្របតាមប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដី ផែនការប្រើ
ប្រាស់ដី និងស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

ឆ្នេរសមុទ្រ សំដៅដល់ចំណែកដី ឬខ្សាច់ដែលមានសណ្ឋានជម្រាល និងលិចទឹកម្តងឆ្នាំ។ ឆ្នេរសមុទ្រត្រូវកំណត់
ចាប់ពីខ្សែបន្ទាត់ទឹកជោរខ្ពស់បំផុតនៃទឹកសមុទ្រឡើងមកលើ រហូតដល់ខ្សែបន្ទាត់បរាមណាភិការកាន់កាប់
ឬសាងសង់នានាជាថ្មី ដី ឬខ្សាច់ដែលបានកំណត់ទុកជាតំបន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ និងត្រូវកំណត់
ថ្នាក់ជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ។ ទំហំឆ្នេរសមុទ្រត្រូវកំណត់ដូចខាងក្រោម៖



- ឆ្នេរជម្រាលត្រូវកំណត់យ៉ាងតិច៣០ (សាមសិប) ម៉ែត្រ ចាប់ពីខ្សែបន្ទាត់ទឹកជោរខ្ពស់បំផុតទៅខាងដីគោក
 - ឆ្នេរចោតត្រូវកំណត់យ៉ាងតិច២០ (ម្ភៃ) ម៉ែត្រ ចាប់ពីចំណុចកំពូលនៃផ្ទៃចោតមកខាងដីគោក។
- ក្នុងករណីដែលស្ថានភាពទីតាំងជាក់ស្តែងនៃឆ្នេរជម្រាលមិនអាចកំណត់តាមទំហំខាងលើបាន ទំហំឆ្នេរសមុទ្រត្រូវកែច្នៃ ឬពង្រីកបន្ថែមដើម្បីបង្កើតជាឆ្នេរសម្រាប់ដើរលេងកម្សាន្តប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន។

ដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រ សំដៅដល់ផ្ទៃដីដែលចាប់រាប់ពីខ្សែបន្ទាត់ឆ្នេរខាងលើមកទិសខាងដីគោក។ ដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ លើកលែងតែមានការកាន់កាប់ស្របច្បាប់។ ប្រវែង ឬទំហំដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រត្រូវកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

- ប្រវែងទទឹងដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រត្រូវកំណត់យ៉ាងតិច៥០ (បាសិប) ម៉ែត្រគិតពីខ្សែបន្ទាត់ឆ្នេរខាងលើទៅខាងដីគោក
- ក្នុងករណីដែលតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រមានផ្លូវសាធារណៈរួចហើយ ដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រអាចកំណត់មកទល់នឹងផ្លូវសាធារណៈនេះ។

តំបន់រណប សំដៅដល់តំបន់មួយឬកស្ថិតនៅចន្លោះផ្លូវសាធារណៈតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រ និងផ្លូវស្របបន្ទាប់មួយទៀតដែលស្ថិតក្នុងទិសខាងដីគោក។

ផ្លូវសាធារណៈតាមបណ្តោយដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រ សំដៅដល់ផ្លូវដែលសាងសង់ឡើងនៅជាប់ខ្សែបន្ទាត់ខាងក្រៅនៃដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រដែលខណ្ឌចែកដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រជាមួយតំបន់រណប។ ផ្លូវនេះជាបាំងទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានកាន់កាប់ដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រ។

ផ្លូវសាធារណៈតាមបណ្តោយដីចំណីដៃសមុទ្រ ស្ទឹង ព្រែក ផ្លូវទឹក ដែលនាវាឬក្សនចេញចូលបាន បណ្តែតបាន សំដៅដល់ផ្លូវដែលសាងសង់ឡើងនៅជាប់ខ្សែបន្ទាត់ខាងក្រៅនៃដីចំណីដៃសមុទ្រ ស្ទឹង ព្រែក ផ្លូវទឹកដែលនាវា ឬក្សនចេញចូលបាន បណ្តែតបានទាំងនោះ ដែលខណ្ឌចែកដីចំណីដៃសមុទ្រ ស្ទឹង ព្រែក ផ្លូវទឹក ដែលនាវា ឬក្សនចេញចូលបាន បណ្តែតបានជាមួយតំបន់រណប។ ផ្លូវនេះជាបាំងទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានកាន់កាប់ដីចំណីដៃសមុទ្រ ស្ទឹង ព្រែក ផ្លូវទឹកដែលនាវា ឬក្សនចេញចូលបាន បណ្តែតបាន។

ដៃសមុទ្រ សំដៅដល់ផ្ទៃទឹកដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងផ្ទៃទឹកសមុទ្រ។ ទំហំផ្ទៃដៃសមុទ្រ ត្រូវកំណត់យកត្រឹមខ្សែបន្ទាត់ទឹកជោរខ្ពស់បំផុត។ ទំហំដីចំណីដៃសមុទ្រត្រូវកំណត់ចម្ងាយ៣០ (សាមសិប) ម៉ែត្រយ៉ាងតិចពីខ្សែបន្ទាត់ទឹកជោរខ្ពស់បំផុត។

ផ្លូវទឹកដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងផ្ទៃទឹកសមុទ្រ សំដៅដល់ស្ទឹង ព្រែក ផ្លូវទឹកដែលនាវា ឬក្សនចេញចូលបាន បណ្តែតបាន។ ទំហំទទឹងស្ទឹង ព្រែក ផ្លូវទឹកដែលនាវាឬក្សនចេញចូលបាន បណ្តែតបាន ត្រូវកំណត់ត្រឹមខ្សែបន្ទាត់កម្រិតទឹកខ្ពស់បំផុតទាំងសងខាងនៅរដូវវស្សា លើកលែងតែមានទឹកជំនន់ខ្ពស់ជាមួយ។ ទំហំដីចំណីស្ទឹង ព្រែក ផ្លូវទឹកដែលនាវាឬក្សនចេញចូលបាន បណ្តែតបាន ត្រូវកំណត់ចម្ងាយ២០ (ម្ភៃ) ម៉ែត្រយ៉ាងតិចពីខ្សែបន្ទាត់ទឹកខ្ពស់បំផុតនៅរដូវវស្សា។



កោះ សំដៅដល់ផ្ទៃដីដែលហ៊ុមព័ទ្ធដោយទឹកសមុទ្រ។ ព្រំប្រទល់ដីកោះក្នុងសមុទ្រ ត្រូវកំណត់ត្រឹមខ្សែទឹកជោរ អតិបរមាឡើងលើ។ កោះអាចមានទំហំធំធម៌ខុសៗគ្នា ដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗ លើកលែង តែមានការកំណត់ដោយផ្សេងៗ។ កោះអាចជាកម្មវត្ថុសម្រាប់ការរស់នៅនិងការអភិវឌ្ឍ ស្របតាមគោលដៅ នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ការពារជាតិ និងទេសចរណ៍។

ដែនទឹកសមុទ្រ សំដៅដល់ផ្ទៃទឹកខាងលើនិងក្នុងទឹក។ នៅក្នុងទឹកមានធនធានសមុទ្រ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវៈ ចម្រុះគ្រប់ប្រភេទ។

អាងទន្លេ សំដៅដល់តំបន់ភូមិសាស្ត្រដែលកំណត់ដោយព្រំប្រទល់ទឹកស្រាលនៃប្រព័ន្ធទឹកហូរដោយរាប់បញ្ចូល ទាំងទឹកលើដី និងទឹកក្រោមដី។

ទឹកក្រោមដី សំដៅដល់ទឹកដែលហូរនៅក្រោមដីក្នុងចន្លោះថ្មធំៗ និងភាគល្អិតនៃដីដែលផ្លាស់ទីពីកន្លែងមួយ ទៅកន្លែងមួយទៀត។

សមុទ្រ សំដៅដល់ប្រភពធនធានទឹកប្រៃ និងជាកន្លែងទទួលវិហារទឹកមកពីទន្លេ ស្ទឹង ព្រែក ជ្រោះ អូរ ទឹកក្រោមដី និងតំបន់ផ្សេងទឹកភ្លៀងនៅផ្នែកខាងលើ។

ទន្លេ សំដៅដល់ផ្លូវទឹកធម្មជាតិ ដែលទទួលប្រភពទឹកមកពីស្ទឹង ព្រែក ជ្រោះ អូរ ទឹកក្រោមដី និងតំបន់ផ្សេង ទឹកភ្លៀងនៅផ្នែកខាងលើ ហើយហូរចាក់ទៅសមុទ្រ។

ស្ទឹង សំដៅដល់ផ្លូវទឹកធម្មជាតិ ដែលទទួលប្រភពទឹកមកពីជ្រោះ អូរ ទឹកក្រោមដី និងតំបន់ផ្សេង ទឹកភ្លៀងនៅ ផ្នែកខាងលើ ហើយហូរចាក់ទៅបឹង ទន្លេ និងសមុទ្រ។

ព្រែក សំដៅដល់ផ្លូវទឹកធម្មជាតិ ឬសិប្បនិម្មិតដែលនាំទឹកចេញឬចូលពីទន្លេ ឬស្ទឹង និងតំបន់ផ្សេងទឹកភ្លៀង នៅផ្នែកខាងលើ។

អូរ សំដៅដល់ផ្លូវទឹកធម្មជាតិដែលទទួលប្រភពទឹកមកពីជ្រោះ និងតំបន់ផ្សេងទឹកភ្លៀងនៅផ្នែកខាងលើ ហើយហូរចូលព្រែក ស្ទឹង ទន្លេ ឬបឹង។

ជ្រោះ សំដៅដល់ជ្រលង ឬល្បាក់ទឹកធម្មជាតិដែលកើតឡើងដោយសារបាត់ភូមិធម្មជាតិនៃការហូរច្រោះ ដោយ សារចរន្តទឹកពីតំបន់ភ្នំ ឬតំបន់ខ្ពង់រាប។

បឹងឬ សំដៅដល់ល្បាលទឹកធំល្វឹងល្វើយកើតពីទីជម្រាល ឬជម្រៅធម្មជាតិដែលអាចមានទឹក ឬគ្មានទឹកទៅតាម រដូវកាល និងមានប្រភពមកពីទន្លេ ស្ទឹង ព្រែក ឬតំបន់ផ្សេងទឹកភ្លៀង។

អាងទឹក សំដៅដល់ទីតម្កល់ទឹកដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិ ឬសិប្បនិម្មិតសម្រាប់ប្រើនៅតាមតំបន់ការងារ។

ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ សំដៅដល់ប្រឡាយចំហ អាងស្តុក ស្ថានីយបូមលូ ឬទឹកភ្លៀង បណ្តុះបណ្តាល ឬបណ្តាញ លូមេរង ស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់រួមមានតាមលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យា ឬលក្ខណៈធម្មជាតិ។



ស្ថានីយប្រតិបត្តិកម្មទឹកកខ្វក់រួម សំដៅដល់រោងចក្រកសាងសង់ទឹកកខ្វក់របស់ទីប្រជុំជន រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ឬខណ្ឌ។

ទឹកកខ្វក់ សំដៅដល់ទឹកដែលបានប្រែប្រួលពីរូបរាងដើមរបស់វា ក្រោយពីការប្រើប្រាស់រួចមានដូចជាទឹក សំណល់ពីផ្ទះបាយ បន្ទប់ទឹក ការបោកឥត ឬការលាងសម្អាតនានា និងទឹកសំណល់ពីបង្គន់អនាម័យរួម ទាំងទឹកនោម និងលាមកដែលបញ្ចេញពីលំនៅឋាន បរិលំនៅឋាន ទីក្រុងរណប អគារអាជីវកម្ម អគារ ពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្ម និងតំបន់ទីរួមនីយដ្ឋាន ឬមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្ត។

សំណល់រាវ សំដៅដល់ទឹកសំណល់មានផ្ទុកសារធាតុបំពុលបរិស្ថានដែលបញ្ចេញពីសកម្មភាព ឬដំណើរការផ្ទាល់ នៃផលិតកម្ម អាជីវកម្ម ឬសេវាកម្ម។

ប្រព័ន្ធលូ សំដៅដល់បណ្តាញប្រមូល និងបង្វែរទឹកកខ្វក់មានចំណាត់ អណ្តូងលូ និងបណ្តាញលូ (បណ្តាញលូរួម បណ្តាញលូដាច់ដោយខ្សែក បណ្តាញលូមេ បណ្តាញលូមេរង បណ្តាញលូខ្លែង និងបណ្តាញលូខ្លែងរង)។

អាងបង្គន់អនាម័យ សំដៅដល់អាងទទួលទឹកកខ្វក់ពីបង្គន់អនាម័យ និងបន្ទប់ទឹក ដើម្បីស្តុក និងបំបែកសំណល់ សរីរាង្គក្នុងទឹកកខ្វក់ មុនការហូរចេញទៅក្នុងប្រព័ន្ធលូសាធារណៈ។

២២០៥២



ឯកសារទូទៅសង្ខេប

- ផែនទីប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨
- ផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធពីកដេញទឹកសាធារណៈក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ ២០៣៨
- ផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធពីកស្អាតក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨
- ផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨
- ផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យវប្បធម៌និងកីឡាដ្ឋានក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ ២០៣៨
- ផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨
- ផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨
- ផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ ផ្ទៃបែតង និងលទ្ធភាពសាធារណៈក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ ជុំវិញ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨
- ផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍបណ្តាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ជុំវិញ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ ២០៣៨
- ប្លង់បទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដីតំបន់ឆ្នេរអូរត្រេះ
- ប្លង់បទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដីតំបន់ឆ្នេរពយជីទាវម៉ៅ
- ប្លង់បទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដីតំបន់ឆ្នេរព្រែកព្រៃងង


២០២៤០៤០៤



Handwritten signature in blue ink.

ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದರಿಂದಲೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು.

Abstracts from the
1998 Annual Meeting








អគ្គនាយកដ្ឋានរុក្ខាប្រមាញ់ និង រុក្ខាប្រមាញ់
អគ្គនាយកដ្ឋានរុក្ខាប្រមាញ់ និង រុក្ខាប្រមាញ់
អគ្គនាយកដ្ឋានរុក្ខាប្រមាញ់ និង រុក្ខាប្រមាញ់

ផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សតំបន់ឧទ្យានជាតិ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០៣៥


ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល



ព័ត៌មានបន្ថែម:
- ប្រភេទផែនទី: ផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រ
- កម្រិតប្រុងប្រយ័ត្ន: ខ្ពស់
- កម្រិតប្រុងប្រយ័ត្ន: ខ្ពស់
- កម្រិតប្រុងប្រយ័ត្ន: ខ្ពស់

ផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ក្រុងប្រាសាទខ្ពង់រំដេច ២០៣៨

ក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និង ការពារព្រៃឈើ
 អគ្គនាយកដ្ឋានព្រៃឈើ និង ការពារព្រៃឈើ




បញ្ជីសញ្ញា

១	ព្រំប្រទល់ប្រទេស	១១	ផ្លូវជាតិលេខ១
២	ព្រំប្រទល់ខេត្ត	១២	ផ្លូវជាតិលេខ២
៣	ព្រំប្រទល់ក្រុង	១៣	ផ្លូវជាតិលេខ៣
៤	ព្រំប្រទល់សង្កាត់	១៤	ផ្លូវជាតិលេខ៤
៥	ព្រំប្រទល់ភូមិ	១៥	ផ្លូវជាតិលេខ៥
៦	ព្រំប្រទល់សាលា	១៦	ផ្លូវជាតិលេខ៦
៧	ព្រំប្រទល់សាលា	១៧	ផ្លូវជាតិលេខ៧
៨	ព្រំប្រទល់សាលា	១៨	ផ្លូវជាតិលេខ៨
៩	ព្រំប្រទល់សាលា	១៩	ផ្លូវជាតិលេខ៩
១០	ព្រំប្រទល់សាលា	២០	ផ្លូវជាតិលេខ១០
១១	ព្រំប្រទល់សាលា	២១	ផ្លូវជាតិលេខ១១
១២	ព្រំប្រទល់សាលា	២២	ផ្លូវជាតិលេខ១២
១៣	ព្រំប្រទល់សាលា	២៣	ផ្លូវជាតិលេខ១៣
១៤	ព្រំប្រទល់សាលា	២៤	ផ្លូវជាតិលេខ១៤
១៥	ព្រំប្រទល់សាលា	២៥	ផ្លូវជាតិលេខ១៥
១៦	ព្រំប្រទល់សាលា	២៦	ផ្លូវជាតិលេខ១៦
១៧	ព្រំប្រទល់សាលា	២៧	ផ្លូវជាតិលេខ១៧
១៨	ព្រំប្រទល់សាលា	២៨	ផ្លូវជាតិលេខ១៨
១៩	ព្រំប្រទល់សាលា	២៩	ផ្លូវជាតិលេខ១៩
២០	ព្រំប្រទល់សាលា	៣០	ផ្លូវជាតិលេខ២០

ព័ត៌មានបន្ថែម
 Projection: UTM
 Datum: WGS84
 Zone: 48 North
 Unit: Meter
 Scale: 1:115,000
 Paper Size: A3 Landscape

អគ្គនាយកដ្ឋានព្រៃឈើ និង ការពារព្រៃឈើ
 អគ្គនាយកដ្ឋានព្រៃឈើ និង ការពារព្រៃឈើ
 អគ្គនាយកដ្ឋានព្រៃឈើ និង ការពារព្រៃឈើ
 អគ្គនាយកដ្ឋានព្រៃឈើ និង ការពារព្រៃឈើ

[illegible]

1

- [illegible]

2-2



Abstract


Project: UTM	Unit: Meter
Date: 5/25/84	Scale: 1:115,000
Zone: 48 North	Paper Size: A3 Landscape

www.elsevier.com/locate/jmb

- အသံထွက်

ផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សធនធានឥសាន្តរៈ ២០៣៨

ក្រសួងធនធានធម្មជាតិ
 អគ្គនាយកដ្ឋានរុក្ខាប្រមាញ់ និងធនធានរុក្ខជាតិ



ស្នូលផ្តោត

១. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	២. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	៣. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	៤. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	៥. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	៦. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	៧. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	៨. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	៩. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	១០. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	១១. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	១២. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	១៣. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	១៤. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	១៥. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	១៦. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	១៧. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	១៨. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	១៩. ប្រភេទរុក្ខជាតិ	២០. ប្រភេទរុក្ខជាតិ
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

ទិសដៅ




 មាត្រដ្ឋាន
 ០ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣ ៩៤ ៩៥ ៩៦ ៩៧ ៩៨ ៩៩ ១០០

Project: UTM
 Unit: Meter
 Datum: WGS84
 Scale: 1:115,000
 Zone: 48 North
 Paper Size: A3 Landscape

ការបោះពុម្ពផ្សាយនេះ
 - ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអគ្គនាយកដ្ឋានរុក្ខាប្រមាញ់ និងធនធានរុក្ខជាតិ
 - ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអគ្គនាយកដ្ឋានរុក្ខាប្រមាញ់ និងធនធានរុក្ខជាតិ
 - ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអគ្គនាយកដ្ឋានរុក្ខាប្រមាញ់ និងធនធានរុក្ខជាតិ


ផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រការគ្រប់គ្រងធនធានរុក្ខជាតិ និង ព្រៃឈើ ក្នុងតំបន់ស្រុកស្រីសោភ័ណ្ឌ ខេត្តកំពង់ចាម

ក្រសួង រ៉ែ និង ថាមពល
 អគ្គនាយកដ្ឋាន រុក្ខាប្រមាញ់ និង ព្រៃឈើ



អនុលោមតាមបទដ្ឋាន៖
 - គ្រប់គ្រងធនធាន រុក្ខជាតិ និង ព្រៃឈើ
 - ការគ្រប់គ្រងធនធាន រុក្ខជាតិ និង ព្រៃឈើ
 ក្នុងតំបន់ស្រុកស្រីសោភ័ណ្ឌ
 អនុលោមតាមបទដ្ឋាន៖
 - គ្រប់គ្រងធនធាន រុក្ខជាតិ និង ព្រៃឈើ
 - ការគ្រប់គ្រងធនធាន រុក្ខជាតិ និង ព្រៃឈើ

ផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ធនធានធម្មជាតិ ផ្ទៃដីសមុទ្រ និងសមុទ្រសាធារណៈ ក្រុងស្រះសីហនុ និងស្រុកស្រះសីហនុ ខេត្តស្រះសីហនុ




ស្តង់ដារសញ្ញា

១	ក្រុងស្រះសីហនុ	១១	ស្រុកស្រះសីហនុ
២	ស្រុកស្រះសីហនុ	១២	ស្រុកស្រះសីហនុ
៣	ស្រុកស្រះសីហនុ	១៣	ស្រុកស្រះសីហនុ
៤	ស្រុកស្រះសីហនុ	១៤	ស្រុកស្រះសីហនុ
៥	ស្រុកស្រះសីហនុ	១៥	ស្រុកស្រះសីហនុ
៦	ស្រុកស្រះសីហនុ	១៦	ស្រុកស្រះសីហនុ
៧	ស្រុកស្រះសីហនុ	១៧	ស្រុកស្រះសីហនុ
៨	ស្រុកស្រះសីហនុ	១៨	ស្រុកស្រះសីហនុ
៩	ស្រុកស្រះសីហនុ	១៩	ស្រុកស្រះសីហនុ
១០	ស្រុកស្រះសីហនុ	២០	ស្រុកស្រះសីហនុ


ស្តង់ដារសញ្ញា
 Projection: UTM
 Datum: WGS84
 Zone: 48 North
 Unit: Meter
 Scale: 1:111,000
 Paper Size: A3 Landscape

អគ្គនាយកដ្ឋានធនធានធម្មជាតិ និង បរិស្ថាន
 អគ្គនាយកដ្ឋានរុក្ខជាតិ និង ព្រៃឈើ
 អគ្គនាយកដ្ឋានសត្វល្អិត និង ត្រី
 អគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ និង បច្ចេកវិទ្យា
 អគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ និង ព្រឹត្តិការណ៍
 អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និង ទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជន

បទប្បញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ដីកាបង់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ



ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្នុងព្រះសីហនុ **ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ ២០៣៨**



រៀបចំដោយ
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
គណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិ

អាសយដ្ឋាន៖ ដីឡូត៍លេខ ២០០៥ ផ្លូវលេខ ៣០៧ សង្កាត់បឹងកក់ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
 ទូរសព្ទ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៦ ៩៩៩

គេហទំព័រ www.mlmupc.gov.kh អ៊ីម៉ែល mlmupc.cabinet@gmail.com

ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្នុងព្រះសីហនុ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ ២០៣៨